

Construcia sistemului de
canalizare cu statie de epurare
din s.Raciula r-ul Calarasi
№2024/1312/24

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului
Statia de epurare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,760
	7129020012800	Pavator	h-om	4,721
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,728
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,952
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,293
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,612
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	19,140
	7129020012800	Pavator	h-om	11,484
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	3,885
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	23,332
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,871
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,804
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,938
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,287
Total Pavaj				
		2. Ingradire		

1	2	3	4	5
3	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	2,240
	7123010010200	Betonist	h-om	7,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,896
	2663102100000 100	Beton M100	m3	2,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,227
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,344
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,560
4	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,056
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,084
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,035
5	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	892,080
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	26,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,604
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	936,684
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,892
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,892
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,460
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,890
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,732
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,942
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,471
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,490
	2320166200676	White spirit	kg	1,736
Total Ingradire				
		3. Spatii verzi		
7	47-02-	Saparea mecanizata a gropilor,	100 buc	0,050

1	2	3	4	5
	039-2	dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii		
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,088
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,088
8	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,044
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spiraea Vanhouttei" (3-4 ani)	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,700
	1111000100002	"Spiraea Vanhouttei" (3-4 ani)	buc	5,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010
10	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,928
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,584

Total Spatii verzi

Cheltuieli directe
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

