

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Licurici" din s. Plop-Stiubei, r-ul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari

Valoarea de deviz 1 412 786,95 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 381,00 | 27,42 27,36 | 37 867,02 37 784,16 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 381,00 | 6,93 6,84 | 9 570,33 9 446,04 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 40,00 | 11,45 11,40 | 457,80 456,00 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | 45,00 | 92,72 92,72 | 4 172,40 4 172,40 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 6,00 | 66,91 66,88 | 401,46 401,28 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 4,90 | 39,70 38,76 | 194,53 189,92 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 45,10 | 47,50 47,50 | 2 142,25 2 142,25 |
| 8 | TrIIAA02 E2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 45,10 | 24,70 24,70 | 1 113,97 1 113,97 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta 15 km | t | 45,10 | 51,60 0,00 | 2 327,16 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------|
| Total Lucrari de demolare | | | | | | 58 246,92 |
| Incluziv salariu | | | | | | 55 706,02 |
| | | 2. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc A 2.1. Bloc A | | | | |
| 10 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | 50,00 | 14,25 13,68 | 712,45 684,00 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,00 | 1 476,91 201,40 | 8 861,47 1 208,40 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 30,00 | 58,15 38,00 | 1 744,50 1 140,00 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,21 | 15,87 3,76 | 50,95 12,07 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,47 | 15,87 3,76 | 1 356,69 321,54 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,21 | 15,87 3,76 | 82,70 19,60 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,00 | 14,77 2,66 | 369,28 66,50 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,32 | 14,77 2,66 | 241,06 43,41 |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in | kg | 172,78 | 14,81 2,70 | 2 558,75 466,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-------|--------|--------------------|------------------------|
| | | <i>grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | | |
| 19 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 22,32 | 14,81 2,70 | 330,54 60,22 |
| Total Bloc A | | | | | | 16 308,39 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 021,90 |
| Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc A | | | | | | 16 308,39 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 021,90 |
| | | 3. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc A 3.1. Bloc A | | | | |
| 20 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | m3 | 5,21 | 4 291,07 855,00 | 22 356,47 4 454,55 |
| 21 | CE41A | <i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i> | m3 | 3,08 | 4 541,11 915,42 | 13 986,63 2 819,49 |
| 22 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | m3 | 8,29 | 139,46 32,30 | 1 156,14 267,77 |
| 23 | CE30A | <i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.</i> | m2 | 407,30 | 38,78 11,21 | 15 793,35 4 565,83 |
| 24 | CN50C | <i>Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</i> | 100m2 | 4,07 | 499,51 120,08 | 2 033,01 488,73 |
| 25 | CL57A | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg</i> | kg | 151,98 | 21,11 7,98 | 3 208,30 1 212,80 |
| 26 | CK34C | <i>Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat</i> | buc | 300,00 | 3,81 2,28 | 1 143,00 684,00 |
| 27 | CE17A | <i>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</i> | m2 | 407,30 | 16,17 9,50 | 6 585,37 3 869,35 |
| 28 | CE07A | <i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i> | m2 | 407,30 | 170,77 43,70 | 69 554,12 17 799,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,44 | 4 291,07 855,00 | 1 888,07 376,20 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,44 | 139,47 32,30 | 61,37 14,21 |
| 31 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 60,30 | 180,66 78,28 | 10 893,79 4 720,28 |
| 32 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 60,30 | 48,60 29,26 | 2 930,58 1 764,38 |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 5,00 | 998,64 250,91 | 4 993,22 1 254,57 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,10 | 139,46 32,30 | 153,41 35,53 |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,10 | 48,68 14,82 | 53,55 16,30 |
| 36 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 54,00 | 57,23 15,20 | 3 090,42 820,80 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 62,00 | 111,47 11,40 | 6 911,33 706,80 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 38,00 | 113,20 13,30 | 4 301,71 505,40 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 69,00 | 92,23 41,80 | 6 364,11 2 884,20 |
| 40 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 40,00 | 81,56 30,40 | 3 262,60 1 216,00 |
| 41 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 140,00 | 30,70 7,60 | 4 298,00 1 064,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 42 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | 2,56 | 1 873,34 68,40 | 4 795,74 175,10 |
| 43 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 | 47,20 36,48 | 94,40 72,96 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 0,60 | 19,98 7,60 | 11,99 4,56 |
| Total Bloc A | | | | | | 189 920,68 |
| Incluziv salariu | | | | | | 51 792,83 |
| 3.2. Incalzire mansardei | | | | | | |
| 45 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 300,00 | 48,88 3,42 | 14 663,70 1 026,00 |
| Total Incalzire mansardei | | | | | | 14 663,70 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 026,00 |
| Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc A | | | | | | 204 584,38 |
| Incluziv salariu | | | | | | 52 818,83 |
| 4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc B | | | | | | |
| 4.1. Bloc B | | | | | | |
| 46 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | 57,00 | 14,25 13,68 | 812,19 779,76 |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,00 | 1 476,91 201,40 | 11 815,29 1 611,20 |
| 48 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 | 58,15 38,00 | 2 326,00 1 520,00 |
| 49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei | kg | 3,59 | 15,87 3,76 | 56,99 13,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | <i>mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | | |
| 50 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 102,56 | 15,87 3,76 | 1 627,96 385,83 |
| 51 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 5,85 | 15,87 3,76 | 92,86 22,01 |
| 52 | CC02L | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 28,50 | 14,77 2,66 | 420,98 75,81 |
| 53 | CC02L | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 17,76 | 14,77 2,66 | 262,34 47,24 |
| 54 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 207,31 | 14,81 2,70 | 3 070,11 559,33 |
| 55 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 21,60 | 14,81 2,70 | 319,88 58,28 |
| Total Bloc B | | | | | | 20 804,61 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 072,95 |
| Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc B | | | | | | 20 804,61 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 072,95 |
| | | 5. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc B 5.1. Bloc B | | | | |
| 56 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | m3 | 8,73 | 4 291,07 | 37 461,04 7 464,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|--------|--------------------|------------------------|
| | | | | | 855,00 | |
| 57 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,65 | 4 541,11 915,42 | 16 575,07 3 341,28 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,38 | 139,46 32,30 | 1 726,55 399,87 |
| 59 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 494,60 | 38,78 11,21 | 19 178,66 5 544,47 |
| 60 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 4,95 | 499,51 120,08 | 2 472,59 594,40 |
| 61 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg | kg | 182,12 | 21,11 7,98 | 3 844,55 1 453,32 |
| 62 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 330,00 | 3,81 2,28 | 1 257,30 752,40 |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 494,60 | 16,17 9,50 | 7 996,87 4 698,70 |
| 64 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 494,60 | 170,77 43,70 | 84 462,22 21 614,02 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,76 | 4 291,07 855,00 | 3 261,21 649,80 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,76 | 139,46 32,30 | 105,99 24,55 |
| 67 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 93,50 | 180,67 78,28 | 16 892,20 7 319,18 |
| 68 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 93,50 | 48,60 29,26 | 4 544,10 2 735,81 |
| 69 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 8,00 | 998,64 250,91 | 7 989,15 2 007,31 |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,76 | 139,46 32,30 | 245,45 56,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|--------------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 71 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,76 | 48,69 14,82 | 85,69 26,08 |
| 72 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 46,00 | 57,23 15,20 | 2 632,58 699,20 |
| 73 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 68,00 | 111,47 11,40 | 7 580,16 775,20 |
| 74 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 60,00 | 113,20 13,30 | 6 792,18 798,00 |
| 75 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 133,00 | 92,23 41,80 | 12 266,97 5 559,40 |
| 76 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 312,00 | 30,70 7,60 | 9 578,40 2 371,20 |
| 77 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2 | 2,56 | 1 873,34 68,40 | 4 795,74 175,10 |
| 78 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 | 47,20 36,48 | 94,40 72,96 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 0,60 | 19,98 7,60 | 11,99 4,56 |
| 80 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 334,00 | 20,24 7,60 | 6 760,43 2 538,40 |
| Total Bloc B | | | | | | 258 611,49 |
| Incluziv salariu | | | | | | 71 676,21 |
| 5.2. Incalzire mansardei | | | | | | |
| 81 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 334,00 | 48,88 3,42 | 16 325,59 1 142,28 |
| Total Incalzire mansardei | | | | | | 16 325,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 1 142,28 |
| Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc B | | | | | | 274 937,08 |
| Incluziv salariu | | | | | | 72 818,49 |
| | | 6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc C | | | | |
| | | 6.1. Bloc C | | | | |
| 82 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | 55,00 | 14,25 13,68 | 783,70 752,40 |
| 83 | CK35B apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 55,00 | 17,60 7,60 | 968,00 418,00 |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,00 | 1 476,91 201,40 | 11 815,29 1 611,20 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,00 | 58,15 38,00 | 2 326,00 1 520,00 |
| 86 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,25 | 15,88 3,76 | 51,60 12,23 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 102,56 | 15,87 3,76 | 1 627,96 385,83 |
| 88 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,37 | 15,87 3,76 | 85,24 20,20 |
| 89 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,50 | 14,77 2,66 | 406,21 73,15 |
| 90 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in | kg | 16,32 | 14,77 2,66 | 241,06 43,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|-------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | <i>grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | | |
| 91 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 207,31 | 14,81 2,70 | 3 070,11 559,33 |
| 92 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 22,32 | 14,81 2,70 | 330,54 60,22 |
| Total Bloc C | | | | | | 21 705,71 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 455,96 |
| Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc C | | | | | | 21 705,71 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5 455,96 |
| | | 7. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc C | | | | |
| | | 7.1. Bloc C | | | | |
| 93 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | m3 | 8,15 | 4 291,07 855,00 | 34 972,22 6 968,25 |
| 94 | CE41A | <i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i> | m3 | 3,86 | 4 541,11 915,42 | 17 528,70 3 533,52 |
| 95 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | m3 | 12,01 | 139,46 32,30 | 1 674,93 387,92 |
| 96 | CE30A | <i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.</i> | m2 | 562,70 | 38,78 11,21 | 21 819,37 6 307,87 |
| 97 | CN50C | <i>Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</i> | 100m2 | 5,63 | 499,51 120,08 | 2 812,26 676,05 |
| 98 | CL57A | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg</i> | kg | 175,84 | 21,11 7,98 | 3 711,98 1 403,20 |
| 99 | CK34C | <i>Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat</i> | buc | 340,00 | 3,81 2,28 | 1 295,40 775,20 |
| 100 | CE17A | <i>Strat suplimentar polimeric tip onduits montat sub stratul de</i> | m2 | 562,70 | 16,17 | 9 097,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|--------|--------------------|------------------------|
| | | <i>invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</i> | | | 9,50 | 5 345,65 |
| 101 | CE07A | <i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i> | m2 | 562,70 | 170,77 43,70 | 96 091,58 24 589,99 |
| 102 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | m3 | 0,83 | 4 291,07 855,00 | 3 561,59 709,65 |
| 103 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | m3 | 0,83 | 139,48 32,30 | 115,77 26,81 |
| 104 | CE31B | <i>Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m</i> | m2 | 89,20 | 180,68 78,28 | 16 116,21 6 982,58 |
| 105 | CN16A1 | <i>Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin</i> | m2 | 89,20 | 48,60 29,26 | 4 335,12 2 609,99 |
| 106 | CE42A | <i>Executarea lucarnelor</i> | buc | 8,00 | 998,64 250,91 | 7 989,15 2 007,31 |
| 107 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | m3 | 1,76 | 139,46 32,30 | 245,45 56,85 |
| 108 | CN51B | <i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.</i> | m3 | 1,76 | 48,69 14,82 | 85,69 26,08 |
| 109 | CK26B apl | <i>Opritori de zapada</i> | m | 50,00 | 57,23 15,20 | 2 861,50 760,00 |
| 110 | CE20A | <i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</i> | m | 71,00 | 111,47 11,40 | 7 914,58 809,40 |
| 111 | CE22A | <i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</i> | m | 62,00 | 113,20 13,30 | 7 018,59 824,60 |
| 112 | CE23C | <i>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm</i> | m | 132,00 | 92,23 41,80 | 12 174,77 5 517,60 |
| 113 | CE25B | <i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat</i> | m | 312,00 | 30,70 7,60 | 9 578,40 2 371,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | 2,56 | 1 873,34 68,40 | 4 795,74 175,10 |
| 115 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 | 47,20 36,48 | 94,40 72,96 |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 0,60 | 19,98 7,60 | 11,99 4,56 |
| 117 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 135,00 | 20,24 7,60 | 2 732,51 1 026,00 |
| Total Bloc C | | | | | | 268 635,83 |
| Incluziv salariu | | | | | | 73 968,35 |
| | | 7.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 118 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 336,00 | 48,88 3,42 | 16 423,34 1 149,12 |
| Total Incalzire mansardei | | | | | | 16 423,34 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 149,12 |
| Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc C | | | | | | 285 059,17 |
| Incluziv salariu | | | | | | 75 117,47 |
| | | 8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc D si E | | | | |
| | | 8.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 119 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | 65,00 | 14,25 13,68 | 926,18 889,20 |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,00 | 1 476,90 201,40 | 10 338,32 1 409,80 |
| 121 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,00 | 58,15 38,00 | 2 035,25 1 330,00 |
| 122 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate | kg | 2,10 | 15,87 | 33,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|----|--------|---------------|--------------------|
| | | <i>in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | 3,76 | 7,90 |
| 123 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 90,35 | 15,87 3,76 | 1 434,14 339,89 |
| 124 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 3,48 | 15,87 3,76 | 55,24 13,09 |
| 125 | CC02L | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 32,50 | 14,77 2,66 | 480,07 86,45 |
| 126 | CC02L | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 10,56 | 14,77 2,66 | 155,99 28,09 |
| 127 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 182,63 | 14,81 2,70 | 2 704,61 492,74 |
| 128 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 25,20 | 14,81 2,70 | 373,19 67,99 |
| Total Bloc D, bloc E | | | | | | 18 536,33 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 665,15 |
| Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc D si E | | | | | | 18 536,33 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 665,15 |
| | | 9. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc D si E | | | | |
| | | 9.1. Bloc D, Bloc E | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-------|--------|--------------------|------------------------|
| 129 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,45 | 4 291,07 855,00 | 19 095,26 3 804,75 |
| 130 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,00 | 4 541,11 915,42 | 9 082,23 1 830,84 |
| 131 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,45 | 139,46 32,30 | 899,54 208,34 |
| 132 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 282,40 | 38,78 11,21 | 10 950,32 3 165,70 |
| 133 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 2,82 | 499,51 120,08 | 1 408,63 338,63 |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg | kg | 155,74 | 21,11 7,98 | 3 287,67 1 242,81 |
| 135 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 270,00 | 3,81 2,28 | 1 028,70 615,60 |
| 136 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 282,44 | 16,17 9,50 | 4 566,59 2 683,18 |
| 137 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 282,40 | 170,77 43,70 | 48 225,10 12 340,88 |
| 138 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,40 | 4 291,07 855,00 | 1 716,43 342,00 |
| 139 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,40 | 139,46 32,30 | 55,78 12,92 |
| 140 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 47,00 | 180,68 78,28 | 8 491,73 3 679,16 |
| 141 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 17,00 | 48,60 29,26 | 826,20 497,42 |
| 142 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 46,00 | 57,23 15,20 | 2 632,58 699,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|---|--------|-----------------|----------------------|
| 143 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 46,00 | 111,47 11,40 | 5 127,76 524,40 |
| 144 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 30,00 | 113,20 13,30 | 3 396,09 399,00 |
| 145 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 69,00 | 92,23 41,80 | 6 364,11 2 884,20 |
| 146 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 246,00 | 30,70 7,60 | 7 552,20 1 869,60 |

Total Bloc D, Bloc E

134 706,91

Incluziv salariu

37 138,62

9.2. Incalzire mansardei

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----|--------|---------------|---------------------|
| 147 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 238,00 | 48,88 3,42 | 11 633,20 813,96 |
|-----|--------|--|----|--------|---------------|---------------------|

Total Incalzire mansardei

11 633,20

Incluziv salariu

813,96

Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc D si E

146 340,11

Incluziv salariu

37 952,58

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei | 1 046 522,71 |
| Asigurari medicale si sociale | 22,50 % | 70 566,61 |
| Transport | 2,00 % | 14 516,28 |
| Total | 100,00 % | 1 131 605,60 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 22 632,11 |
| Total | 100,00 % | 1 154 237,71 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 23 084,75 |
| Total | 100,00 % | 1 177 322,46 |
| TVA | 20,00 % | 235 464,49 |

Total deviz:

1 412 786,95

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
gradinitei de copii "Licurici" din
s. Plop-Stiubei, r-ul Causeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmemo2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari

Valoarea de deviz 1 412 786,95 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 17,40 | 38,00 | 661,20 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 161,20 | 38,00 | 6 125,60 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 140,65 | 38,00 | 5 344,70 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 57,204 | 38,00 | 2 173,75 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 107,4319 | 38,00 | 4 082,41 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 352,5544 | 38,00 | 13 397,07 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 926,35 | 38,00 | 35 201,30 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 984,9637 | 38,00 | 37 428,62 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 609,628 | 38,00 | 23 165,86 |
| 10. | 7136080025001 | Montator | h-om. | 139,7928 | 38,00 | 5 312,13 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 200,20 | 38,00 | 7 607,60 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,998 | 38,00 | 189,92 |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 461,71 | 38,00 | 93 544,98 |
| 14. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,46 | 38,00 | 207,48 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 163,852 | 38,00 | 6 226,38 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 85,0096 | 38,00 | 3 230,36 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,315 | 38,00 | 1 113,97 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 639,8091 | 38,00 | 62 312,75 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 69,616 | 38,00 | 2 645,41 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 96,26 | 38,00 | 3 657,88 |
| Total manopera | | | | | | 313 629,37 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|--------|-----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,407 | 3,00 | 28,22 |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 23,40 | 36,00 | 842,40 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,898 | 5,00 | 39,49 |
| 4. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 1,26 | 2 800,00 | 3 528,00 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 16,165 | 2 800,00 | 45 262,00 |
| 6. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 1,595 | 18 200,00 | 29 027,18 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 7. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II | m3 | 3,4764 | 2 800,00 | 9 733,92 |
| 8. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 10,4497 | 2 800,00 | 29 259,16 |
| 9. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22\text{mm}$ calit a III a | m3 | 1,26 | 2 800,00 | 3 528,00 |
| 10. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a | m3 | 2,10 | 2 800,00 | 5 880,00 |
| 11. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,145 | 2 800,00 | 406,00 |
| 12. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,2897 | 2 800,00 | 811,16 |
| 13. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{mm}$, calit, a II a | m3 | 27,6975 | 2 800,00 | 77 553,00 |
| 14. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 2,0144 | 2 800,00 | 5 640,32 |
| 15. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 405,7004 | 1,00 | 405,70 |
| 16. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 7,68 | 1 800,00 | 13 824,00 |
| 17. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 18,85 | 68,00 | 1 281,80 |
| 18. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 183,326 | 11,00 | 2 016,59 |
| 19. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,20 | 15,00 | 78,00 |
| 20. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 116,06 | 11,00 | 1 276,66 |
| 21. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 17,40 | 11,00 | 191,40 |
| 22. | 23203226000361 | Gudron | kg | 74,7426 | 11,00 | 822,17 |
| 23. | 2413217300010 | Cleme | buc | 96,90 | 5,00 | 484,50 |
| 24. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 111,8761 | 11,00 | 1 230,64 |
| 25. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 65,00 | 36,00 | 2 340,00 |
| 26. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 1,253 | 36,00 | 45,11 |
| 27. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,69 | 36,00 | 168,84 |
| 28. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 711,216 | 11,00 | 7 823,38 |
| 29. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,12 | 36,00 | 4,32 |
| 30. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 52,00 | 28,00 | 1 456,00 |
| 31. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 264,80 | 0,50 | 632,40 |
| 32. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 13,9062 | 11,00 | 152,97 |
| 33. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 183,435 | 80,00 | 14 674,80 |
| 34. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,38 | 1,54 | 14,45 |
| 35. | 2663102100000 | Beton | m3 | 30,6168 | 1 166,67 | 35 719,59 |
| 36. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 2,5147 | 900,00 | 2 263,32 |
| 37. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 50,882 | 5,00 | 254,41 |
| 38. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 130,00 | 2,10 | 273,00 |
| 39. | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 10,50 | 87,50 | 918,75 |
| 40. | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 84,5607 | 8,00 | 676,49 |
| 41. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 069,3689 | 5,50 | 11 381,53 |
| 42. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 3,456 | 8,00 | 27,65 |
| 43. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 209,56 | 8,00 | 1 676,48 |
| 44. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1 220,08 | 45,00 | 54 903,60 |
| 45. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 917,175 | 10,00 | 9 171,75 |
| 46. | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 186,90 | 10,00 | 1 869,00 |
| 47. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 775,372 | 20,00 | 15 507,44 |
| 48. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata | m2 | 2 109,5025 | 87,50 | 184 581,48 |
| 49. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 62,868 | 10,00 | 628,68 |
| 50. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 73,374 | 80,00 | 5 869,92 |
| 51. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 203,49 | 73,00 | 14 854,77 |
| 52. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 267,1305 | 72,00 | 19 233,40 |
| 53. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 55,1442 | 11,25 | 620,37 |
| 54. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 | kg | 423,325 | 11,25 | 4 762,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|-----------------|-------|-------------------|
| | | mm | | | | |
| 55. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 883,0067 | 11,25 | 9 933,82 |
| 56. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 178,8215 | 11,25 | 2 011,74 |
| 57. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,018 | 15,00 | 0,27 |
| 58. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,4893 | 15,00 | 217,34 |
| 59. | 27431235490261 | opritori de zapada | m | 196,00 | 40,00 | 7 840,00 |
| 60. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 20,956 | 11,00 | 230,52 |
| 61. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,80 | 12,00 | 21,60 |
| 62. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 469,00 | 12,00 | 5 628,00 |
| 63. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 692,3072 | 12,00 | 8 307,69 |
| 64. | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1 166,55 | 20,00 | 23 331,00 |
| 65. | 28631463108081 | Balamale (нем.ли) | buc | 84,00 | 10,00 | 840,00 |
| 66. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| 67. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 21,00 | 10,00 | 210,00 |
| 68. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 576,918 | 12,00 | 6 923,02 |
| 69. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 258,1428 | 15,00 | 3 872,14 |
| 70. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,26 | 15,00 | 18,90 |
| 71. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 10,50 | 15,00 | 157,50 |
| 72. | 2873155900311 | electrozi | kg | 6,6568 | 38,00 | 252,96 |
| 73. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,354 | 38,00 | 89,45 |
| 74. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 43,50 | 0,50 | 21,75 |
| 75. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 217,275 | 38,00 | 8 256,45 |
| 76. | 28741158291261 | Suruburi | buc | 784,00 | 0,50 | 392,00 |
| 77. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 48,45 | 15,00 | 726,75 |
| 78. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 544,10 | 0,10 | 254,41 |
| 79. | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1 264,80 | 0,50 | 632,40 |
| 80. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 43,50 | 0,50 | 21,75 |
| 81. | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1 264,80 | 0,50 | 632,40 |
| 82. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,725 | 38,00 | 27,55 |
| 83. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 55,00 | 10,00 | 550,00 |
| 84. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 206,958 | 15,00 | 3 104,37 |
| 85. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 73,891 | 5,00 | 369,45 |
| 86. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 50,882 | 10,00 | 508,82 |
| 87. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 96,90 | 15,00 | 1 453,50 |
| 88. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 48,45 | 15,00 | 726,75 |
| 89. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 48,45 | 10,00 | 484,50 |
| 90. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 50,882 | 15,00 | 763,23 |
| 91. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 356,174 | 10,00 | 3 561,74 |
| 92. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,35 | 15,00 | 65,25 |
| 93. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 16 509,15 | 0,45 | 7 429,12 |
| 94. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 21 593,414 4 | 0,01 | 215,93 |
| 95. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 1,3393 | 10,00 | 13,39 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 725 814,04 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,6373 | 150,00 | 95,63 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 8,544 | 150,00 | 1 281,60 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 42,09 | 3,00 | 126,27 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h/ut | 6,6568 | 3,00 | 19,97 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 31,244 | 3,00 | 93,73 |
| 6. | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,372 | 3,00 | 4,12 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,5689 | 150,00 | 1 435,37 |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 6,6631 | 3,00 | 19,99 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 177,929 | 3,00 | 533,79 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 10. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul maxim de 60 mm | h/ut | 38,59 | 3,00 | 115,77 |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 4,7624 | 3,00 | 14,29 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,40 | 3,00 | 52,20 |
| 13. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 15,0997 | 3,00 | 45,30 |
| 14. | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 3,36 | 3,00 | 10,08 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h/ut | 53,2544 | 3,00 | 159,76 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,90 | 150,00 | 435,00 |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,5463 | 200,00 | 309,28 |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta - 5 t | h-ut | 11,6358 | 200,00 | 2 327,16 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 7 079,29 |

Total:

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Cheltuieli directe | lei | 1 046 522,71 |
| Asigurari medicale si sociale | 22,50 % | 70 566,61 |
| Transport | 2,00 % | 14 516,28 |
| Total | 100,00 % | 1 131 605,60 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 22 632,11 |
| Total | 100,00 % | 1 154 237,71 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 23 084,75 |
| Total | 100,00 % | 1 177 322,46 |
| TVA | 20,00 % | 235 464,49 |

Total deviz:

1 412 786,95

Intocmit

(director, Terzi A)

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect**Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii
"Licurici" din s. Plop-Stiubei, r-ul Causeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 27,42 27,36 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 38,00 | 13,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 38,00 | 13,68 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 6,93 6,84 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 38,00 | 3,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 38,00 | 3,42 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | | | 11,45 11,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | | | 92,72 92,72 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 38,00 | 76,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 38,00 | 16,72 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | | | 66,91 66,88 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 38,00 | 53,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 38,00 | 13,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, gramuluit sau similare) | m3 | | | 39,70 38,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|--------|----------|--------------------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 38,00 | 38,76 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 3,00 | 0,84 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) | t | | | 47,50 47,50 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| 8 | TrIIAA02E2 | Încărcarea materialelor din grupă A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe teren, în vagon, categoria 2 | t | | | 24,70 24,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | 38,00 | 24,70 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanța de 5t la distanță 15 km | t | | | 51,60 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanța - 5 t | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60 |
| | | 2. Lucrări de construcții noi (brauri din beton) Bloc A 2.1. Bloc A | | | | |
| 10 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizînd cu mașina cu foreză-carotă diamantă cu diametrul de: 20mm | buc | | | 14,25 13,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,1080 | 38,00 | 4,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,2520 | 38,00 | 9,58 |
| | 5001000100135 | Freza cu carotă diamantă | buc | 0,0059 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952260003903 | Mașina cu foreză-carotă diamantă cu diametrul maxim de 60 mm | h/ut | 0,1700 | 3,00 | 0,51 |
| 11 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice | m3 | | | 1 476,91 201,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 38,00 | 184,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 38,00 | 17,10 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 166,67 | 1 231,71 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adîncime | h-ut | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 42,00 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile | m2 | | | 58,15 38,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|---------------|
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 68,00 | 8,84 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 11,00 | 1,32 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si | kg | | | 14,77 2,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------------|--------|--------|---------------------|
| | | <i>montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 17 | CC02L | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | | | 14,77 <hr/> 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 18 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | | | 14,81 <hr/> 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 19 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | | | 14,81 <hr/> 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | | 3. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc A | | | | |
| | | 3.1. Bloc A | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 291,07 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 541,11 915,42 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 38,00 | 823,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 38,00 | 91,58 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 2 800,00 | 448,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 2 800,00 | 2 324,00 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 15,00 | 108,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 11,25 | 49,27 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 8,00 | 27,04 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 11,00 | 21,56 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 12,00 | 456,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 3,00 | 1,32 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|-------|---------|----------|------------------|
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 23 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | | | 38,78 11,21 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 38,00 | 8,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 38,00 | 2,66 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00917 | 2 800,00 | 25,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 499,51 120,08 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 38,00 | 120,08 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 11,00 | 66,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 11,00 | 253,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 36,00 | 1,44 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 11,00 | 44,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 3,00 | 0,34 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,20 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg | kg | | | 21,11 7,98 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om. | 0,2100 | 38,00 | 7,98 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 12,00 | 12,48 |
| | 2873155900311 | electrozi | kg | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h/ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h/ut | 0,0800 | 3,00 | 0,24 |
| 26 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,81 2,28 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 16,17 9,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 5,50 | 6,51 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla | m2 | | | 170,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | <i>amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i> | | | | 43,70 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 38,00 | 34,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata | m2 | 1,1500 | 87,50 | 105,66 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,25 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,45 | 4,25 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 80,00 | 3,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 29 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | m3 | | | 4 291,07 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 30 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | m3 | | | 139,47 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,41 |
| 31 | CE31B | <i>Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m</i> | m2 | | | 180,66 78,28 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-----------|---------------------------|
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 18 200,00 | 100,08 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,05 |
| 32 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 48,60 ----- 29,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 38,00 | 29,26 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 | 36,00 | 3,24 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 998,64 ----- 250,91 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 38,00 | 226,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 38,00 | 24,05 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (немли) | buc | 4,0000 | 10,00 | 40,00 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмумы) b=20-24cm calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 2 800,00 | 280,00 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 87,50 | 43,75 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 15,00 | 21,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 150,00 | 16,50 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 3,00 | 0,48 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 ----- 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 48,68 ----- 14,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 38,00 | 14,82 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,60 |
| 36 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 57,23 |
| | | | | | | 15,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 38,00 | 12,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 2743123549026 1 | opritori de zapada | m | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2874115829126 1 | Suruburi | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 111,47 |
| | | | | | | 11,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,87 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 10,00 | 14,42 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,03 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,52 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 15,00 | 3,09 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,06 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,10 | 1,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 113,20 |
| | | | | | | 13,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 38,00 | 13,30 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 73,00 | 78,18 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,65 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 10,00 | 2,55 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,55 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 5,00 | 1,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | | | 92,23 |
| | | | | | | 41,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 38,00 | 20,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 38,00 | 15,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,62 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 20,00 | 38,48 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,56 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 8,00 | 4,16 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 11,00 | 0,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 40 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata | m2 | | | 81,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i> | | | | 30,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 38,00 | 28,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 10,00 | 46,73 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,47 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 15,00 | 3,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 41 | CE25B | <i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat</i> | m | | | 30,70 7,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 20,00 | 23,10 |
| 42 | CK03A | <i>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m</i> | m2 | | | 1 873,34 68,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 38,00 | 55,86 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 15,00 | 1,27 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 8,00 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 43 | CK33B | <i>Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri</i> | buc | | | 47,20 36,48 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 38,00 | 34,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| 44 | CL18A | <i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</i> | kg | | | 19,98 7,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 38,00 | 7,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| | | 3.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 45 | IzF10F | <i>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi</i> | m2 | | | 48,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------------|--------|----------|--------------------------|
| | | <i>din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %</i> | | | | 3,42 |
| | 7134030012200 | <i>Izolator hidrofug</i> | <i>h-om</i> | 0,0900 | 38,00 | 3,42 |
| | 2682162611370 | <i>Placi vata minerala termoiz. cladiri</i> | <i>m2</i> | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2922140006703 | <i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i> | <i>h-ut</i> | 0,0030 | 3,00 | 0,01 |
| | | 4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc B | | | | |
| | | 4.1. Bloc B | | | | |
| 46 | RCsB29A | <i>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm</i> | <i>buc</i> | | | 14,25 <hr/> 13,68 |
| | 9310060019922 | <i>Muncitor deservire</i> | <i>h-om.</i> | 0,1080 | 38,00 | 4,10 |
| | 7123010010200 | <i>Betonist</i> | <i>h-om.</i> | 0,2520 | 38,00 | 9,58 |
| | 5001000100135 | <i>Freza cu carota diamanta</i> | <i>buc</i> | 0,0059 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952260003903 | <i>Masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul maxim de 60 mm</i> | <i>h/ut</i> | 0,1700 | 3,00 | 0,51 |
| 47 | CA04F | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice</i> | <i>m3</i> | | | 1 476,91 <hr/> 201,40 |
| | 7123010010200 | <i>Betonist</i> | <i>h-om</i> | 4,8500 | 38,00 | 184,30 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,4500 | 38,00 | 17,10 |
| | 2663102100000 | <i>Beton</i> | <i>m3</i> | 1,0250 | 1 166,67 | 1 231,71 |
| | 2952270003100 | <i>Vibrator de adincime</i> | <i>h-ut</i> | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,2800 | 150,00 | 42,00 |
| 48 | CB03E | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i> | <i>m2</i> | | | 58,15 <hr/> 38,00 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 7124010010700 | <i>Dulgher</i> | <i>h-om</i> | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2874125881241 | <i>Saibe uzuale M 10</i> | <i>kg</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2874115841033 | <i>Piulite uzuale patrate M 10</i> | <i>buc</i> | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | <i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i> | <i>buc</i> | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | <i>Scoabe din otel pentru constructii</i> | <i>kg</i> | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2873145887000 | <i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i> | <i>kg</i> | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2030122928385 | <i>Panou de cofraj cu placaj de 15 mm</i> | <i>m2</i> | 0,1300 | 68,00 | 8,84 |
| | 2010102904340 | <i>Dulapi de rasinoase</i> | <i>m3</i> | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2010102903495 | <i>Scinduri de rasinoase</i> | <i>m3</i> | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2320187315789 | <i>Decofrol</i> | <i>kg</i> | 0,1200 | 11,00 | 1,32 |
| | 3410520006752 | <i>Automacara 6 - 10 tf</i> | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 49 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 15,87 <hr/> 3,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 50 | CC02K | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 <hr/> 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 51 | CC02K | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 <hr/> 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 52 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,77 <hr/> 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 53 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 | kg | | | 14,77 <hr/> 2,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------------|---------|----------|--------------------|
| | | <i>m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | | | | |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | <i>Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 54 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 14,81 2,70 |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | <i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 55 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 14,81 2,70 |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | <i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | | 5. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc B | | | | |
| | | 5.1. Bloc B | | | | |
| 56 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | <i>m3</i> | | | 4 291,07 855,00 |
| | 7124010010730 | <i>Dulgher 3</i> | <i>h-om</i> | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 28741158254550 | <i>Buloane de constructii cu piulite si saibe</i> | <i>kg</i> | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 20101029069611 | <i>Scanduri brute, calit III</i> | <i>m3</i> | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 20101029087371 | <i>Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a</i> | <i>m3</i> | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 20101029041691 | <i>Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II</i> | <i>m3</i> | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 28731220007511 | <i>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровка)</i> | <i>kg</i> | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 24142161094821 | <i>Pasta antiseptica</i> | <i>kg</i> | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (mоль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 57 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 541,11 ----- 915,42 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 38,00 | 823,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 38,00 | 91,58 |
| | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 2 800,00 | 448,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 2 800,00 | 2 324,00 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 15,00 | 108,00 |
| | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 11,25 | 49,27 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (mоль) | m2 | 3,3800 | 8,00 | 27,04 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 11,00 | 21,56 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 12,00 | 456,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 3,00 | 1,32 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 ----- 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 59 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obismuite. | m2 | | | 38,78 ----- 11,21 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 38,00 | 8,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 38,00 | 2,66 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00917 | 2 800,00 | 25,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------|---------|--------|-----------------------------|
| 60 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 499,51 ----- 120,08 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 38,00 | 120,08 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 11,00 | 66,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 11,00 | 253,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 36,00 | 1,44 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 11,00 | 44,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 3,00 | 0,34 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,20 |
| 61 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg | kg | | | 21,11 ----- 7,98 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om. | 0,2100 | 38,00 | 7,98 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 12,00 | 12,48 |
| | 2873155900311 | electrozi | kg | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h/ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h/ut | 0,0800 | 3,00 | 0,24 |
| 62 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,81 ----- 2,28 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2874115840405 | Piulite hexag.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 16,17 ----- 9,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 5,50 | 6,51 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 64 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 170,77 ----- 43,70 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 38,00 | 34,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata | m2 | 1,1500 | 87,50 | 105,66 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,25 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,45 | 4,25 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 80,00 | 3,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 291,07 ----- 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|-----------|-----------------|
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepctica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 67 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 180,67 78,28 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 18 200,00 | 100,09 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 68 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 48,60 29,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 38,00 | 29,26 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 | 36,00 | 3,24 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
| 69 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 998,64 |
| | | | | | | 250,91 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 38,00 | 226,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 38,00 | 24,05 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (nemli) | buc | 4,0000 | 10,00 | 40,00 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмумы) b=20-24cm calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 2 800,00 | 280,00 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 87,50 | 43,75 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 15,00 | 21,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 150,00 | 16,50 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 3,00 | 0,48 |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 |
| | | | | | | 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 71 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea. | m3 | | | 48,69 |
| | | | | | | 14,82 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 38,00 | 14,82 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,60 |
| 72 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 57,23 |
| | | | | | | 15,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 38,00 | 12,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 2743123549026 1 | opritori de zapada | m | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2874115829126 1 | Suruburi | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 73 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 111,47 |
| | | | | | | 11,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,87 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 10,00 | 14,42 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,03 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,52 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 15,00 | 3,09 |
| | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,06 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,10 | 1,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 74 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 113,20 13,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 38,00 | 13,30 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 73,00 | 78,18 |
| | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,65 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 10,00 | 2,55 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,55 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 5,00 | 1,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 75 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | | | 92,23 41,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 38,00 | 20,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 38,00 | 15,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,62 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 20,00 | 38,48 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,56 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 8,00 | 4,16 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 11,00 | 0,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 76 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 30,70 7,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 20,00 | 23,10 |
| 77 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m | m2 | | | 1 873,34 68,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 38,00 | 55,86 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 15,00 | 1,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|-------|----------------|
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 8,00 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 78 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | | | 47,20 36,48 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 38,00 | 34,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 19,98 7,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 38,00 | 7,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 80 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | 20,24 7,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 38,00 | 7,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,54 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| | | 5.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 81 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | | | 48,88 3,42 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 38,00 | 3,42 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 3,00 | 0,01 |
| | | 6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc C | | | | |
| | | 6.1. Bloc C | | | | |
| 82 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | | | 14,25 13,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,1080 | 38,00 | 4,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,2520 | 38,00 | 9,58 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 10,00 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul maxim de 60 mm | h/ut | 0,1700 | 3,00 | 0,51 |
| 83 | CK35B apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | | | 17,60 7,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | | | 1 476,91 201,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 38,00 | 184,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 38,00 | 17,10 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 166,67 | 1 231,71 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 42,00 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 58,15 38,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 68,00 | 8,84 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 11,00 | 1,32 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 86 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,88 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 3,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|---------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 88 | CC02K | Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 15,87 3,76 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 89 | CC02L | Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,77 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 90 | CC02L | Armaturo din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,77 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 91 | CC02L2 | Armaturo din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate | kg | | | 14,81 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-------------|---------|----------|---------------------------|
| | | <i>cu cofraje glisante</i> | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 92 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | <u>14,81</u> 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | <i>h-om</i> | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | | 7. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc C 7.1. Bloc C | | | | |
| 93 | CE40A | <i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i> | <i>m3</i> | | | <u>4 291,07</u> 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | <i>h-om</i> | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | <i>kg</i> | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | <i>m3</i> | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | <i>m3</i> | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | <i>m3</i> | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | <i>kg</i> | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | <i>kg</i> | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | <i>kg</i> | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | <i>kg</i> | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (моль) | <i>m2</i> | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | <i>h-ut</i> | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | <i>h-ut</i> | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | <i>h-ut</i> | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 94 | CE41A | <i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i> | <i>m3</i> | | | <u>4 541,11</u> 915,42 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | <i>h-om</i> | 21,6800 | 38,00 | 823,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 2,4100 | 38,00 | 91,58 |
| | 2010102908737 | Grinzi ecarisate de rasinoase | <i>m3</i> | 0,1600 | 2 800,00 | 448,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | 2 | <i>b=40-75mm calit a II a</i> | | | | |
| | 2010102908737 1 | <i>Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a</i> | <i>m3</i> | <i>0,0600</i> | <i>2 800,00</i> | <i>168,00</i> |
| | 2010102904169 2 | <i>Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia</i> | <i>m3</i> | <i>0,8300</i> | <i>2 800,00</i> | <i>2 324,00</i> |
| | 2874145887049 1 | <i>Cuie de constructie</i> | <i>kg</i> | <i>7,2000</i> | <i>15,00</i> | <i>108,00</i> |
| | 2710602000121 1 | <i>Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)</i> | <i>kg</i> | <i>4,3800</i> | <i>11,25</i> | <i>49,27</i> |
| | 2682132600426 0 | <i>Carton gudronat (толь)</i> | <i>m2</i> | <i>3,3800</i> | <i>8,00</i> | <i>27,04</i> |
| | 2414216109482 1 | <i>Pasta antiseptica</i> | <i>kg</i> | <i>1,9600</i> | <i>11,00</i> | <i>21,56</i> |
| | 2873122000751 1 | <i>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)</i> | <i>kg</i> | <i>38,0000</i> | <i>12,00</i> | <i>456,00</i> |
| | 2410520006753 1 | <i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,1500</i> | <i>150,00</i> | <i>22,50</i> |
| | 2955270000260 8 | <i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,4400</i> | <i>3,00</i> | <i>1,32</i> |
| 95 | CN50A | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i> | <i>m3</i> | | | <i>139,46</i> <hr/> <i>32,30</i> |
| | 9310060019930 | <i>Muncitor</i> | <i>h-om</i> | <i>0,8500</i> | <i>38,00</i> | <i>32,30</i> |
| | 2124117000002 | <i>Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</i> | <i>kg</i> | <i>1,7000</i> | <i>11,00</i> | <i>18,70</i> |
| | 2430127317192 | <i>Diamoniu fosfat</i> | <i>kg</i> | <i>6,7000</i> | <i>11,00</i> | <i>73,70</i> |
| | 2430116104841 | <i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i> | <i>kg</i> | <i>0,0120</i> | <i>36,00</i> | <i>0,43</i> |
| | 2320166200755 | <i>Petrol distilat tip 0/200</i> | <i>kg</i> | <i>1,0000</i> | <i>11,00</i> | <i>11,00</i> |
| | 2410520006700 | <i>Automacara</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0050</i> | <i>150,00</i> | <i>0,75</i> |
| | 2952270002921 | <i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0600</i> | <i>3,00</i> | <i>0,18</i> |
| | 3410540000001 | <i>Autocamion, 5 t</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0120</i> | <i>200,00</i> | <i>2,40</i> |
| 96 | CE30A | <i>Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.</i> | <i>m2</i> | | | <i>38,78</i> <hr/> <i>11,21</i> |
| | 7124010010700 1 | <i>Dulgher</i> | <i>h-om</i> | <i>0,2250</i> | <i>38,00</i> | <i>8,55</i> |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | <i>0,0700</i> | <i>38,00</i> | <i>2,66</i> |
| | 2010102903495 | <i>Scinduri de rasinoase</i> | <i>m3</i> | <i>0,00917</i> | <i>2 800,00</i> | <i>25,68</i> |
| | 2873145887000 | <i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i> | <i>kg</i> | <i>0,1200</i> | <i>15,00</i> | <i>1,80</i> |
| | 2952160007200 | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0300</i> | <i>3,00</i> | <i>0,09</i> |
| 97 | CN50C | <i>Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</i> | <i>100m2</i> | | | <i>499,51</i> <hr/> <i>120,08</i> |
| | 9310060019930 | <i>Muncitor</i> | <i>h-om</i> | <i>3,1600</i> | <i>38,00</i> | <i>120,08</i> |
| | 2124117000002 | <i>Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</i> | <i>kg</i> | <i>6,0000</i> | <i>11,00</i> | <i>66,00</i> |
| | 2430127317192 | <i>Diamoniu fosfat</i> | <i>kg</i> | <i>23,0000</i> | <i>11,00</i> | <i>253,00</i> |
| | 2430116104841 | <i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i> | <i>kg</i> | <i>0,0400</i> | <i>36,00</i> | <i>1,44</i> |
| | 2320166200755 | <i>Petrol distilat tip 0/200</i> | <i>kg</i> | <i>4,0000</i> | <i>11,00</i> | <i>44,00</i> |
| | 2410520006700 | <i>Automacara</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0230</i> | <i>150,00</i> | <i>3,45</i> |
| | 2952270002921 | <i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,1140</i> | <i>3,00</i> | <i>0,34</i> |
| | 3410540000001 | <i>Autocamion, 5 t</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0560</i> | <i>200,00</i> | <i>11,20</i> |
| 98 | CL57A | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg</i> | <i>kg</i> | | | <i>21,11</i> <hr/> <i>7,98</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | 7136080025001 | Montator | h-om. | 0,2100 | 38,00 | 7,98 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 12,00 | 12,48 |
| | 2873155900311 | electrozi | kg | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h/ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h/ut | 0,0800 | 3,00 | 0,24 |
| 99 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,81 2,28 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 100 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 16,17 9,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 5,50 | 6,51 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 101 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 170,77 43,70 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 38,00 | 34,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata | m2 | 1,1500 | 87,50 | 105,66 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,25 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,45 | 4,25 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 80,00 | 3,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 102 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 291,07 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|-----------|---------------------------|
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 103 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,48 ----- 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,76 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,41 |
| 104 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 180,68 ----- 78,28 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 18 200,00 | 100,10 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 105 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 48,60 ----- 29,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 38,00 | 29,26 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 | 36,00 | 3,24 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
| 106 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 998,64 ----- 250,91 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 38,00 | 226,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 38,00 | 24,05 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 10,00 | 40,00 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (ластунты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 2010102904169 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm | m3 | 0,1000 | 2 800,00 | 280,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | 4 | calit a III a | | | | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 87,50 | 43,75 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 15,00 | 21,00 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 150,00 | 16,50 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, тила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 3,00 | 0,48 |
| 107 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 108 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | | | 48,69 14,82 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 38,00 | 14,82 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,60 |
| 109 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 57,23 15,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 38,00 | 12,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 2743123549026 1 | opritori de zapada | m | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2874115829126 1 | Suruburi | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 110 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 111,47 11,40 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | 77,87 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 10,00 | 14,42 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,03 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,52 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 15,00 | 3,09 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,06 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,10 | 1,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 111 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 113,20 13,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 38,00 | 13,30 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 73,00 | 78,18 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,65 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 10,00 | 2,55 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 5,00 | 1,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 112 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | | | 92,23 41,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 38,00 | 20,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 38,00 | 15,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 900,00 | 5,62 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 20,00 | 38,48 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,56 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 8,00 | 4,16 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 11,00 | 0,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 113 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 30,70 7,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 20,00 | 23,10 |
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | | | 1 873,34 68,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 38,00 | 55,86 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 15,00 | 1,27 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 8,00 | 3,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 115 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | | | 47,20 36,48 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 38,00 | 34,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,72 |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 19,98 7,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 38,00 | 7,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|--------|----------|--------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 117 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | 20,24 7,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 38,00 | 7,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,54 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| | | 7.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 118 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | | | 48,88 3,42 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 38,00 | 3,42 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 45,00 | 45,45 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 3,00 | 0,01 |
| | | 8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Bloc D si E | | | | |
| | | 8.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 119 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul de: 20mm | buc | | | 14,25 13,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,1080 | 38,00 | 4,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,2520 | 38,00 | 9,58 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 10,00 | 0,06 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamanta cu diametrul maxim de 60 mm | h/ut | 0,1700 | 3,00 | 0,51 |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | | | 1 476,90 201,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 38,00 | 184,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 38,00 | 17,10 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 166,67 | 1 231,70 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 42,00 |
| 121 | CB03E | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv | m2 | | | 58,15 38,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-------------|--------|----------|---------------------|
| | | <i>sustinerile</i> | | | | |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,1500 | 38,00 | 5,70 |
| | 7124010010700 | <i>Dulgher</i> | <i>h-om</i> | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2874125881241 | <i>Saibe uzuale M 10</i> | <i>kg</i> | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2874115841033 | <i>Piulite uzuale patrate M 10</i> | <i>buc</i> | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | <i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i> | <i>buc</i> | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2875276311528 | <i>Scoabe din otel pentru constructii</i> | <i>kg</i> | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2873145887000 | <i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i> | <i>kg</i> | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2030122928385 | <i>Panou de cofraj cu placaj de 15 mm</i> | <i>m2</i> | 0,1300 | 68,00 | 8,84 |
| | 2010102904340 | <i>Dulapi de rasinoase</i> | <i>m3</i> | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2010102903495 | <i>Scinduri de rasinoase</i> | <i>m3</i> | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80 |
| | 2320187315789 | <i>Decofrol</i> | <i>kg</i> | 0,1200 | 11,00 | 1,32 |
| | 3410520006752 | <i>Automacara 6 - 10 tf</i> | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 122 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 15,87 <hr/> 3,76 |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | <i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 123 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 15,87 <hr/> 3,76 |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | <i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | <i>Macara</i> | <i>h-ut</i> | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 124 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | | | 15,87 <hr/> 3,76 |
| | 7123020011140 | <i>Fierar beton</i> | <i>h-om</i> | 0,0950 | 38,00 | 3,61 |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | 0,0040 | 38,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | <i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i> | <i>kg</i> | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | <i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i> | <i>kg</i> | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | <i>Distantieri</i> | <i>buc</i> | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|---------------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 125 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,77 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 126 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,77 2,66 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 38,00 | 2,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 127 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,81 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| 128 | CC02L2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,81 2,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 38,00 | 2,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 11,25 | 11,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | | 9. Lucrari de constructii noi (acoperis) Bloc D si E 9.1. Bloc D, Bloc E | | | | |
| 129 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 291,07 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 130 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 541,11 915,42 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 38,00 | 823,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 38,00 | 91,58 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 2 800,00 | 448,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 2 800,00 | 168,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 2 800,00 | 2 324,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 15,00 | 108,00 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 11,25 | 49,27 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (моль) | m2 | 3,3800 | 8,00 | 27,04 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 11,00 | 21,56 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 12,00 | 456,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 3,00 | 1,32 |
| 131 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 32,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------|---------|----------|------------------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 132 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | | | 38,78 11,21 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 38,00 | 8,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 38,00 | 2,66 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00917 | 2 800,00 | 25,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |
| 133 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 499,51 120,08 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 38,00 | 120,08 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 11,00 | 66,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 11,00 | 253,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 36,00 | 1,44 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 11,00 | 44,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 3,00 | 0,34 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,20 |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg | kg | | | 21,11 7,98 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om. | 0,2100 | 38,00 | 7,98 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 12,00 | 12,48 |
| | 2873155900311 | electrozi | kg | 0,0100 | 38,00 | 0,38 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h/ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h/ut | 0,0800 | 3,00 | 0,24 |
| 135 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,81 2,28 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 136 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 16,17 9,50 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 5,50 | 6,51 |
| | 2875276312000 | Шпильку (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 1 | | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 137 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 170,77 ----- 43,70 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 38,00 | 34,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 38,00 | 9,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata | m2 | 1,1500 | 87,50 | 105,66 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 10,00 | 5,25 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,45 | 4,25 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 80,00 | 3,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 138 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 291,07 ----- 855,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 38,00 | 769,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 38,00 | 85,50 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe 0 | kg | 7,5000 | 38,00 | 285,00 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 2 800,00 | 28,00 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 2 800,00 | 2 604,00 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 2 800,00 | 336,00 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,00 | 33,11 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,38 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 15,00 | 45,00 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (моль) | m2 | 1,4500 | 8,00 | 11,60 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| 139 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 139,46 ----- 32,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 38,00 | 32,30 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 11,00 | 18,70 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 11,00 | 73,70 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 3,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 140 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe | m2 | | | 180,68 ----- 78,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | <i>o parte, cu latimea medie de 0,4 m</i> | | | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | <i>h-om</i> | 0,0600 | 38,00 | 2,28 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | <i>h-om</i> | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,2000 | 38,00 | 7,60 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | <i>m3</i> | 0,0055 | 18 200,00 | 100,10 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | <i>kg</i> | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | <i>h-ut</i> | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 141 | CN16A1 | <i>Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin</i> | <i>m2</i> | | | 48,60 <hr/> 29,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | <i>h-om</i> | 0,7700 | 38,00 | 29,26 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | <i>kg</i> | 0,2500 | 36,00 | 9,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | <i>kg</i> | 0,0900 | 36,00 | 3,24 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | <i>l</i> | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | <i>buc</i> | 0,5000 | 2,10 | 1,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | <i>kg</i> | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | <i>kg</i> | 0,2000 | 28,00 | 5,60 |
| 142 | CK26B apl | <i>Opritori de zapada</i> | <i>m</i> | | | 57,23 <hr/> 15,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | <i>h-om</i> | 0,3200 | 38,00 | 12,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | <i>h-om</i> | 0,0800 | 38,00 | 3,04 |
| | 2743123549026 1 | opritori de zapada | <i>m</i> | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2874115829126 1 | Suruburi | <i>buc</i> | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | <i>h-ut</i> | 0,0100 | 3,00 | 0,03 |
| 143 | CE20A | <i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</i> | <i>m</i> | | | 111,47 <hr/> 11,40 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | <i>h-om</i> | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | <i>m</i> | 1,0500 | 72,00 | 77,87 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | <i>buc</i> | 1,4000 | 10,00 | 14,42 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | <i>buc</i> | 0,2000 | 5,00 | 1,03 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | <i>buc</i> | 0,1000 | 5,00 | 0,52 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | <i>buc</i> | 0,2000 | 15,00 | 3,09 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | <i>buc</i> | 0,2000 | 10,00 | 2,06 |
| | 2874115837745 | Suruburi | <i>buc</i> | 10,0000 | 0,10 | 1,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | <i>h-ut</i> | 0,0200 | 3,00 | 0,06 |
| 144 | CE22A | <i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</i> | <i>m</i> | | | 113,20 <hr/> 13,30 |
| | 7213050013100 | Tinichiu | <i>h-om</i> | 0,3500 | 38,00 | 13,30 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | <i>m</i> | 1,0500 | 73,00 | 78,18 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | <i>buc</i> | 0,5000 | 15,00 | 7,65 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | <i>buc</i> | 0,2500 | 10,00 | 2,55 |
| | 2413217300010 | Cleme | <i>buc</i> | 0,5000 | 5,00 | 2,55 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | <i>buc</i> | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | <i>buc</i> | 0,2500 | 15,00 | 3,83 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | <i>buc</i> | 0,2500 | 5,00 | 1,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | <i>h-ut</i> | 0,0150 | 3,00 | 0,04 |
| 145 | CE23C | <i>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de</i> | <i>m</i> | | | 92,23 <hr/> 41,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | <i>ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm</i> | | | | |
| | 7213050013100 | <i>Tinichigiu</i> | <i>h-om</i> | <i>0,5500</i> | <i>38,00</i> | <i>20,90</i> |
| | 7122050013400 | <i>Zidar</i> | <i>h-om</i> | <i>0,4000</i> | <i>38,00</i> | <i>15,20</i> |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | <i>0,1500</i> | <i>38,00</i> | <i>5,70</i> |
| | 2664102100001 | <i>Mortar marca...(pt.informatie)</i> | <i>m3</i> | <i>0,0060</i> | <i>900,00</i> | <i>5,62</i> |
| | 2710403642598 | <i>Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm</i> | <i>kg</i> | <i>1,8500</i> | <i>20,00</i> | <i>38,48</i> |
| | 2710403702180 | <i>Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)</i> | <i>kg</i> | <i>0,1500</i> | <i>10,00</i> | <i>1,56</i> |
| | 2682132601626 | <i>Carton bitumat</i> | <i>m2</i> | <i>0,5000</i> | <i>8,00</i> | <i>4,16</i> |
| | 2744125904770 | <i>Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G</i> | <i>kg</i> | <i>0,0500</i> | <i>11,00</i> | <i>0,57</i> |
| | 2952160007200 | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0150</i> | <i>3,00</i> | <i>0,04</i> |
| 146 | CE25B | <i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat</i> | <i>m</i> | | | <i>30,70</i> <hr/> <i>7,60</i> |
| | 7134030012200 | <i>Izolator hidrofug</i> | <i>h-om</i> | <i>0,1500</i> | <i>38,00</i> | <i>5,70</i> |
| | 9310060019920 | <i>Muncitor deservire CM</i> | <i>h-om</i> | <i>0,0500</i> | <i>38,00</i> | <i>1,90</i> |
| | 2812106306005 | <i>Profil din polimer expandat</i> | <i>m</i> | <i>1,1000</i> | <i>20,00</i> | <i>23,10</i> |
| | | 9.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 147 | IzF10F | <i>Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %</i> | <i>m2</i> | | | <i>48,88</i> <hr/> <i>3,42</i> |
| | 7134030012200 | <i>Izolator hidrofug</i> | <i>h-om</i> | <i>0,0900</i> | <i>38,00</i> | <i>3,42</i> |
| | 2682162611370 | <i>Placi vata minerala termoiz. cladiri</i> | <i>m2</i> | <i>1,0100</i> | <i>45,00</i> | <i>45,45</i> |
| | 2922140006703 | <i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i> | <i>h-ut</i> | <i>0,0030</i> | <i>3,00</i> | <i>0,01</i> |

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)