

**Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice naționale cu
îmbrăcăminte rutieră din beton
asfaltic în raionul Dondușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 051 432,20 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 19,20 - 19,30 1.1. Inlocuirea straturilor 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	5,25 0,00	31,50 0,00
2	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	600,0000	11,93 1,00	7 160,85 601,97
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,0000	12,67 0,00	1 520,17 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5000	405,00 0,00	607,50 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,0000	12,67 0,00	2 394,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 714,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				11 714,29 601,97
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H15	m3	90,0000	381,53 34,60	34 337,72 3 113,64
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H10	m3	60,0000	323,34 17,30	19 400,43 1 037,88
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	9 032,69 0,00	3 251,77 0,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	145,74 3,46	87 443,58 2 075,76
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	9 032,72 0,00	1 625,89 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	106,79 2,88	64 075,74 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			210 135,13
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				210 135,13 7 957,08
		<i>Total</i>	lei			221 849,42
		Total Inlocuirea straturilor Inclusiv salariu				221 849,42 8 559,05
		<i>Total</i>	lei			221 849,42
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 19,20 - 19,30 Inclusiv salariu				221 849,42 8 559,05
		2. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 19,70 - 20,30				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Lucrari de pregatire				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,0000	5,25 0,00	63,00 0,00
13	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 200,000 0	11,54 0,52	13 846,03 622,73
		<i>Total</i>	lei			13 909,03
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				13 909,03 622,73
		2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	9 032,69 0,00	3 251,77 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	1 200,000 0	133,49 3,60	160 189,35 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			163 441,12
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inklusiv salariu				163 441,12 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			177 350,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				177 350,15 4 947,23
		<i>Total</i>	lei			177 350,15
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 19,70 - 20,30 Inklusiv salariu				177 350,15 4 947,23
		3. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 27,60 - 27,90 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere 3.1.1. Lucrari de pregatire				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	5,25 0,00	126,00 0,00
17	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	2 400,000	11,54	27 692,07

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm		0	0,52	1 245,46
		<i>Total</i>	lei			27 818,07
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				27 818,07 1 245,46
		3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	9 032,69 0,00	6 503,54 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	2 400,000 0	133,49 3,60	320 378,70 8 649,00
		<i>Total</i>	lei			326 882,24
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				326 882,24 8 649,00
		<i>Total</i>	lei			354 700,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				354 700,31 9 894,46
		<i>Total</i>	lei			354 700,31
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 27,60 - 27,90 Inclusiv salariu				354 700,31 9 894,46
		4. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 31,70 - 32,90 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	108,0000	5,25 0,00	567,00 0,00
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,0000	192,51 33,62	34 651,82 6 050,84
		<i>Total</i>	lei			35 218,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				35 218,82 6 050,84
		4.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,2400	9 032,70 0,00	29 265,95 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	10 800,00 00	133,49 3,60	1 441 704,15 38 920,50
		<i>Total</i>	lei			1 470 970,10
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inklusiv salariu				1 470 970,10 38 920,50
		<i>Total</i>	lei			1 506 188,92
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 31,70 - 32,90 Inklusiv salariu				1 506 188,92 44 971,34
		5. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 36,50 - 36,80. 5.1. Reparatie imbracamintei rutiere 5.1.1. Lucrari de pregatire				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,0000	5,25 0,00	94,50 0,00
25	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 800,000 0	11,54 0,52	20 769,05 934,09
		<i>Total</i>	lei			20 863,55
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				20 863,55 934,09
		5.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	9 032,70 0,00	4 877,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	1 800,000 0	133,49 3,60	240 284,02 6 486,75
		<i>Total</i>	lei			245 161,68
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				245 161,68 6 486,75
		<i>Total</i>	lei			266 025,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				266 025,23 7 420,84
		<i>Total</i>	lei			266 025,23
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 36,50 - 36,80. Inclusiv salariu				266 025,23 7 420,84
		6. R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 42,90 - 43,00 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere 6.1.1. Lucrari de pregatire				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	5,25 0,00	31,50 0,00
29	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	600,0000	11,54 0,52	6 923,01 311,36
		<i>Total</i>	lei			6 954,51
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				6 954,51 311,36
		6.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	9 032,72 0,00	1 625,89 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	600,0000	133,49 3,60	80 094,68 2 162,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			81 720,57
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				81 720,57 2 162,25
		<i>Total</i>	lei			88 675,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				88 675,08 2 473,61
		<i>Total</i>	lei			88 675,08
		Total R8 Edinet - Otaci - frontiera cu Ucraina, km 42,90 - 43,00 Inclusiv salariu				88 675,08 2 473,61
		7. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelenia - M5, km 4,30 - 5,00 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere 7.1.1. Lucrari de pregatire				
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,0000	5,25 0,00	147,00 0,00
33	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	2 700,000 0	11,54 0,52	31 153,57 1 401,14
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000	192,51 33,62	19 251,01 3 361,58
		<i>Total</i>	lei			50 551,58
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				50 551,58 4 762,72
		7.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8400	9 032,70 0,00	7 587,47 0,00
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	2 800,000 0	133,49 3,60	373 775,15 10 090,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			381 362,62
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				381 362,62 10 090,50
		<i>Total</i>	lei			431 914,20
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				431 914,20 14 853,22
		<i>Total</i>	lei			431 914,20
		Total R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelenia - M5, km 4,30 - 5,00 Inclusiv salariu				431 914,20 14 853,22
		8. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelenia - M5, km 14,00 - 14,30 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere 8.1.1. Lucrari de pregatire				
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,0000	5,25 0,00	110,25 0,00
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	2 100,000 0	11,54 0,52	24 230,55 1 089,77
		<i>Total</i>	lei			24 340,80
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				24 340,80 1 089,77
		8.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300	9 032,70 0,00	5 690,60 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	2 100,000 0	133,49 3,60	280 331,36 7 567,88
		<i>Total</i>	lei			286 021,96
		Total Aplicarea straturilor bituminoase				286 021,96 7 567,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			310 362,76
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				310 362,76 8 657,65
		<i>Total</i>	lei			310 362,76
		Total R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelenia - M5, km 14,00 - 14,30 Inclusiv salariu				310 362,76 8 657,65
		9. G16 R12 - Tirnova - Gaspar - Cupcini - M5, km 2,70 - 2,90 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere 9.1.1. Lucrari de pregatire				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,1000	55,44 0,00	948,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			948,00
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				948,00
		9.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15 cm	m3	256,5000	381,53 34,60	97 862,50 8 873,87
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0260	9 032,87 0,00	9 267,72 0,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,000 0	145,74 3,46	249 214,20 5 915,92
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	9 032,71 0,00	4 606,68 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 710,000 0	106,79 2,88	182 615,86 4 929,93

1	2	3	4	5	6	7
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	79,38 0,00	635,02 0,00
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,1200	5 387,74 2 191,08	16 809,74 6 836,17
		<i>Total</i>	lei			561 011,72
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				561 011,72 26 555,89
		<i>Total</i>	lei			561 959,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				561 959,72 26 555,89
		<i>Total</i>	lei			561 959,72
		Total G16 R12 - Tirnova - Gaspar - Cupcini - M5, km 2,70 - 2,90 Inclusiv salariu				561 959,72 26 555,89

		Total	lei	3 919 025,79
		CASM	24 %	30 799,99
		Total		3 949 825,78
		Cheltuieli de regie	5 %	197 491,29
		Total		4 147 317,07
		Beneficiu	1,5 %	62 209,76
		Total		4 209 526,83
		TVa	20 %	841 905,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 051 432,20 128 333,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)