

Primăria comunei Băcioi mun. Chișinău,  
s. Băcioi, Independenței 125

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a încăperilor Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru", din com. Băcioi, Blocul „J” + galeria (Centrul de tineret)

Valoarea de deviz 2 058 922,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Coridor</b>				
		<b>1.1.1. Demolare</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( usi)	m3	1,160	203,59 201,87	236,16 234,17
2	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor ( Sfeler 10)	kg	31,200	33,30 4,21	1 038,90 131,22
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	122,000	14,79 14,19	1 804,85 1 731,65
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	4,800	39,95 39,95	191,77 191,77
5	TrH1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,800	18,40 18,40	88,32 88,32
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,040	155,75 20,00	6,23 0,80
		<i>Total</i>	lei			3 366,23

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 366,23 2 377,93</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
7	RCsK27A	ATENTIE norma atribuita. Scarificarea pardoselilor din mozaic granit, pentru aderarea stratului superior	m2	82,300	161,24 156,13	13 270,18 12 849,74
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	82,300	3,62 1,58	297,81 129,80
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	82,300	101,58 12,30	8 360,34 1 012,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	82,300	3,62 1,58	297,81 129,80
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (podea)	m2	82,300	355,09 131,43	29 223,67 10 816,28
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	54,25 26,28	2 712,72 1 314,25
		<i>Total</i>	lei			54 162,53
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>54 162,53 26 252,27</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din caramida si beton	m2	132,200	3,62 1,58	478,38 208,49
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	34,200	31,49 26,29	1 076,93 898,95
15	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	76,200	33,06 27,34	2 519,20 2 083,03
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,130	82,81 63,08	424,80 323,62

1	2	3	4	5	6	7
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,200	78,22 64,14	10 340,73 8 478,70
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	132,200	15,44 12,62	2 040,87 1 667,94
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,200	19,15 10,51	2 531,02 1 389,95
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,200	33,68 28,91	4 452,83 3 822,37
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,200	3,62 1,58	478,38 208,49
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	132,200	38,82 28,91	5 131,41 3 822,36
		<i>Total</i>	lei			29 474,55
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>29 474,55 22 903,90</b>
		<b>1.1.4. Tavan</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	16,300	14,79 14,19	241,14 231,36
24	CF59D	Placarea suprafetelor la tavan cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	76,800	181,32 100,41	13 925,24 7 711,39
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	16,300	3,62 1,58	58,98 25,71
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	16,300	94,59	1 541,77

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			80,43	1 311,04
27	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	20,100	33,06 27,34	664,49 549,46
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	93,100	3,62 1,58	336,90 146,83
29	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren	m	63,000	41,23 27,34	2 597,45 1 722,19
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,100	19,15 10,51	1 782,42 978,85
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,100	33,68 28,91	3 135,84 2 691,85
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	93,100	3,62 1,58	336,90 146,83
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	93,100	38,82 28,91	3 613,72 2 691,85
		<i>Total</i>	lei			28 234,85
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>28 234,85 18 207,36</b>
		<b>1.1.5. Usi</b>				
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	1 669,92 42,58	8 416,41 214,62
		<i>Total</i>	lei			8 416,41
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>8 416,41 214,62</b>
		<b>1.1.6. Lucrari de termoficare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,620	8,41 8,41	64,09 64,09
36	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	9,000	36,68 15,77	330,12 141,94
37	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( MP)	buc	12,000	43,95 17,35	527,38 208,18
38	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Cot)	buc	12,000	21,24 17,35	254,86 208,18
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	45,10 18,40	270,59 110,40
40	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot)	buc	2,000	23,06 17,35	46,12 34,70
41	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	38,000	60,63 21,03	2 303,99 799,06
42	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( MP)	buc	2,000	116,31 26,28	232,62 52,57
43	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	36,000	35,25 26,28	1 269,00 946,26

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)				
44	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu)	buc	12,000	39,61 26,29	475,32 315,42
45	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 32 mm	buc	24,000	9,49 2,10	227,66 50,47
46	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	96,40 7,88	192,81 15,77
47	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32/1*	buc	2,000	113,98 13,14	227,97 26,28
48	IB06B	Radiatoare din oțel, 22 1500*500 mm	buc	6,000	1 748,78 34,17	10 492,69 205,02
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000	239,30 9,46	2 871,55 113,55
		<i>Total</i>	lei			19 786,77
		<b>Total Lucrari de termoficare Inklusiv salariu</b>				<b>19 786,77 3 291,89</b>
		<b>1.1.7. Lucrari de electromontaj</b>				
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	13,000	11,57 11,57	150,35 150,35
51	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tip LSP 44-2 x 18	buc	9,000	259,47 57,30	2 335,19 515,71
52	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montați în gofra avind secțiunea 3 x 1.5 mm	m	169,000	17,72 3,15	2 993,93 533,06
53	RpEA01A	Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pînă la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	169,000	29,26 22,61	4 944,40 3 820,26

1	2	3	4	5	6	7
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,690	396,92 354,32	670,80 598,80
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare montate ingropat racordate la conductori de cupru	buc	2,000	46,44 14,20	92,88 28,39
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,27 16,30	217,08 65,19
		<i>Total</i>	lei			11 404,63
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inklusiv salariu</b>				<b>11 404,63 5 711,76</b>
		<i>Total</i>	lei			154 845,97
		<b>Total Coridor Inklusiv salariu</b>				<b>154 845,97 78 959,73</b>
		<b>1.2. Scara</b>				
		<b>1.2.1. Demolare</b>				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	140,800	14,79 14,19	2 082,98 1 998,50
58	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	4,500	39,95 39,95	179,79 179,79
59	TrH1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,500	18,40 18,40	82,80 82,80
60	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,030	155,67 20,00	4,67 0,60
		<i>Total</i>	lei			2 350,24
		<b>Total Demolare Inklusiv salariu</b>				<b>2 350,24 2 261,69</b>
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
61	RCsK27A	ATENTIE norma atribuita. Scarificarea pardoselilor din mozaic granit, pentru aderarea stratului superior	m2	38,500	161,24 156,13	6 207,80 6 011,12
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	38,500	3,62 1,58	139,32 60,72
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	101,58 12,30	3 910,97 473,60
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	38,500	3,62 1,58	139,32 60,72
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (podea)	m2	25,500	355,09 131,42	9 054,70 3 351,33
66	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie, cu grosimea sub 10 mm	m2	12,960	427,33 202,66	5 538,17 2 626,44
67	CK18B	Montarea coltarilor din alama la trepte	m	26,400	120,32 27,34	3 176,32 721,68
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,200	54,25 26,29	1 909,76 925,24
69	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	56,700	45,21 17,35	2 563,13 983,64
		<i>Total</i>	lei			32 639,49
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>32 639,49 15 214,49</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din caramida si beton	m2	1,800	3,62 1,58	6,51 2,84
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,100	31,49 26,28	538,47 449,47
72	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,700	33,06 27,34	386,82 319,84
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	1,800	82,82 63,09	149,07 113,56



1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din caramida si beton	m2	140,800	3,62 1,58	509,50 222,06
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,800	78,22 64,14	11 013,44 9 030,26
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	140,800	15,44 12,62	2 173,65 1 776,45
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,800	19,15 10,51	2 695,65 1 480,37
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,800	33,68 28,91	4 742,51 4 071,03
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,800	3,62 1,58	509,50 222,06
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	140,800	38,82 28,91	5 465,23 4 071,02
		<i>Total</i>	lei			28 190,35
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>28 190,35 21 758,96</b>
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
81	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	26,000	14,79 14,19	384,64 369,04
82	CF59D	Placarea suprafetelor la tavan cu un strat de PGC 12,5mm cu	m2	18,000	181,32	3 263,73

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:			100,41	1 807,36
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	26,000	3,62 1,58	94,08 41,00
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	94,59 80,43	2 459,25 2 091,23
85	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000	33,06 27,34	991,82 820,09
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	44,000	3,62 1,58	159,22 69,39
87	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren	m	18,000	41,23 27,34	742,13 492,06
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,000	19,15 10,51	842,40 462,62
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,000	33,68 28,91	1 482,03 1 272,20
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	44,000	3,62 1,58	159,22 69,39
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	44,000	38,82 28,91	1 707,88 1 272,19
		<i>Total</i>	lei			12 286,40
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 286,40 8 766,57</b>
		<b>1.2.5. Lucrari de termoficare</b>				
92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	7,600	8,41 8,41	63,93 63,93
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	3,000	36,68 15,77	110,04 47,31

1	2	3	4	5	6	7
94	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( MP)	buc	6,000	43,95 17,35	263,69 104,09
95	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Cot)	buc	6,000	21,24 17,35	127,43 104,09
96	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	26,000	45,10 18,40	1 172,53 478,39
97	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot)	buc	20,000	23,06 17,35	461,16 346,96
98	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Teu)	buc	4,000	24,10 17,35	96,39 69,39
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	96,40 7,88	192,81 15,77
100	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32/1*	buc	2,000	113,98 13,14	227,97 26,28
101	IB06B	Radiatoare din otel, 22 1500*500 mm	buc	3,000	1 748,78 34,17	5 246,34 102,51
102	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	239,30 9,46	1 435,78 56,78
		<i>Total</i>	lei			9 398,07
		<b>Total Lucrari de termoficare Inklusiv salariu</b>				<b>9 398,07 1 415,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.6. Lucrari de electromontaj</b>				
103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,57 11,57	34,70 34,70
104	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat Led	buc	4,000	259,47 57,30	1 037,87 229,21
105	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra avind sectiunea 3 x 1.5 mm	m	96,000	17,72 3,15	1 700,69 302,80
106	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	85,000	29,26 22,61	2 486,84 1 921,43
107	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,850	396,95 354,32	337,41 301,17
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare montate ingropat racordate la conductori de cupru	buc	2,000	46,44 14,20	92,88 28,39
109	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,27 16,30	217,08 65,19
		<i>Total</i>	lei			5 907,47
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 907,47 2 882,89</b>
		<i>Total</i>	lei			90 772,02
		<b>Total Scara Inclusiv salariu</b>				<b>90 772,02 52 300,10</b>
		<b>1.3. Etajul 1</b>				
		<b>1.3.1. Demolare</b>				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m <sup>2</sup>	139,000	14,79 14,19	2 056,35 1 972,95
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m <sup>2</sup>	80,000	16,52 15,77	1 321,68 1 261,68

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	6,200	39,95 39,95	247,71 247,71
113	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,200	18,40 18,40	114,08 114,08
114	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,060	155,67 20,00	9,34 1,20
		<i>Total</i>	lei			3 749,16
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 749,16 3 597,62</b>
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
115	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	80,000	45,53 2,10	3 642,33 168,22
116	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	80,000	132,19 8,94	10 575,35 714,95
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	201,300	23,96 1,58	4 823,38 317,47
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,000	67,06 36,80	5 364,72 2 943,92
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4	m2	80,000	45,19 25,23	3 615,49 2 018,69
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	80,000	3,62 1,58	289,49 126,17

1	2	3	4	5	6	7
121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	57,000	101,58 12,30	5 790,28 701,18
122	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=-5	m2	-57,000	49,40 6,05	-2 815,56 -344,60
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	57,000	282,34 68,34	16 093,23 3 895,43
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,000	355,09 131,43	8 166,99 3 022,78
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,800	54,25 26,28	1 074,22 520,44
		<i>Total</i>	lei			56 619,92
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>56 619,92 14 084,65</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din caramida si beton	m2	140,800	3,62 1,58	509,50 222,06
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,100	31,49 26,28	538,47 449,47
128	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,700	33,06 27,34	386,82 319,84
129	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	82,82 63,09	149,07 113,56
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,000	78,22 64,14	10 872,64 8 914,82

1	2	3	4	5	6	7
131	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,000	15,44 12,62	2 145,86 1 753,74
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,000	19,15 10,51	2 661,20 1 461,45
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,000	33,68 28,91	4 681,87 4 018,97
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,800	3,62 1,58	509,50 222,06
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	140,800	38,82 28,91	5 465,23 4 071,02
		<i>Total</i>	lei			27 920,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 920,16 21 546,99</b>
		<b>1.3.4. Tavan</b>				
136	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	16,200	14,79 14,19	239,67 229,95
137	CF59D	Placarea suprafetelor la tavan cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	66,700	181,32 100,41	12 093,93 6 697,26
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	16,200	3,62 1,58	58,63 25,55
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200	94,59 80,43	1 532,31 1 303,00
140	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000	33,06 27,34	991,82 820,09

1	2	3	4	5	6	7
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	91,000	3,62 1,58	329,30 143,52
142	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren	m	54,100	41,23 27,34	2 230,51 1 478,90
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,000	19,15 10,51	1 742,21 956,77
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,000	33,68 28,91	3 065,11 2 631,13
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	91,000	3,62 1,58	329,30 143,52
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	91,000	38,82 28,91	3 532,22 2 631,13
		<i>Total</i>	lei			26 145,01
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>26 145,01 17 060,82</b>
		<b>1.3.5. Usi</b>				
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	1 669,92 42,58	8 416,41 214,62
		<i>Total</i>	lei			8 416,41
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>8 416,41 214,62</b>
		<b>1.3.6. Lucrari de termoficare</b>				
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	7,620	8,41 8,41	64,09 64,09
149	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	3,000	36,68 15,77	110,04 47,31



1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
150	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( MP)	buc	6,000	43,95 17,35	263,69 104,09
151	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Cot)	buc	12,000	21,24 17,35	254,86 208,18
152	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	45,10 18,40	270,59 110,40
153	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot)	buc	6,000	23,06 17,35	138,35 104,09
154	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	20,000	60,63 21,03	1 212,63 420,56
155	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( MP)	buc	4,000	116,31 26,28	465,24 105,14
156	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc	6,000	35,25 26,29	211,50 157,71
157	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,000	39,61 26,28	158,44 105,14

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu)				
158	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32 mm	buc	84,000	9,49 2,10	796,80 176,64
159	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"/3,4 "	buc	2,000	119,54 7,88	239,07 15,77
160	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32/1*	buc	2,000	113,98 13,14	227,97 26,28
161	IB06B	Radiatoare din otel, 22 1500*500 mm	buc	3,000	1 748,78 34,17	5 246,34 102,51
162	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	239,30 9,46	1 435,78 56,78
		<i>Total</i>	lei			11 095,39
		<b>Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu</b>				<b>11 095,39 1 804,69</b>
		<b>1.3.7. Lucrari de electromontaj</b>				
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	11,56 11,56	115,65 115,65
164	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tipLed	buc	8,000	420,01 57,30	3 360,11 458,41
165	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra avind sectiunea 3 x 1.5 mm	m	123,000	17,72 3,15	2 179,02 387,97
166	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra avind sectiunea 3 x 2.5 mm	m	62,000	24,36 3,15	1 510,08 195,56
167	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,500	396,97 354,32	595,45 531,48
168	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	135,000	29,26 22,61	3 949,68 3 051,69

1	2	3	4	5	6	7
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare montate ingropat racordate la conductori de cupru	buc	2,000	46,44 14,20	92,88 28,39
170	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,27 16,30	217,08 65,19
		<i>Total</i>	lei			12 019,95
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu</b>				<b>12 019,95 4 834,34</b>
		<i>Total</i>	lei			145 966,00
		<b>Total Etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>145 966,00 63 143,73</b>
		<b>1.4. Etajul 2</b>				
		<b>1.4.1. Demolare</b>				
171	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	225,000	69,80 69,39	15 705,54 15 613,29
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	431,000	16,52 15,77	7 120,55 6 797,30
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	452,000	14,79 14,19	6 686,85 6 415,65
174	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	31,000	39,95 39,95	1 238,55 1 238,55
175	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	31,000	18,40 18,40	570,38 570,38
176	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	4,200	155,68 19,98	653,84 83,90
		<i>Total</i>	lei			31 975,71
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>				<b>31 975,71 30 719,07</b>
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
177	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	431,000	45,53 2,10	19 623,09 906,31
178	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	431,000	132,19 8,94	56 974,70 3 851,80
179	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 077,000	23,96 1,58	25 806,11 1 698,54
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	431,000	67,06 36,80	28 902,43 15 860,37
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4	m2	431,000	45,19 25,23	19 478,44 10 875,68
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor	m2	431,000	3,62 1,58	1 559,62 679,73
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	277,000	101,58 12,30	28 138,73 3 407,48
184	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=-5	m2	-277,000	49,40 6,05	-13 682,58 -1 674,62
185	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	277,000	282,34 68,34	78 207,49 18 930,45
186	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	154,000	355,09 131,42	54 683,40 20 239,45

1	2	3	4	5	6	7
187	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	77,400	54,25 26,29	4 199,27 2 034,46
		<i>Total</i>	lei			303 890,70
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>303 890,70 76 809,65</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
188	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Atentie: Profil de suport cu pasul 400mm)	m2	121,120	517,48 191,83	62 676,76 23 234,20
189	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,720	33 073,88 8 945,83	23 813,19 6 441,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor din caramida si beton	m2	610,700	3,62 1,58	2 209,88 963,13
191	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	158,800	31,49 26,29	5 000,49 4 174,06
192	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,700	311,26 128,80	19 827,21 8 204,34
193	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice	m	11,400	44,26 27,34	504,59 311,63
194	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	188,700	33,06 27,34	6 238,50 5 158,38
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	62,000	82,81 63,08	5 134,06 3 911,21

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	546,300	78,22 64,14	42 731,81 35 037,17
197	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	546,300	15,44 12,62	8 433,68 6 892,56
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	546,300	19,15 10,51	10 459,07 5 743,80
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	546,300	33,68 28,91	18 400,78 15 795,45
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	768,700	3,62 1,58	2 781,63 1 212,32
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	768,700	38,82 28,91	29 837,48 22 225,81
		<i>Total</i>	lei			238 049,13
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>238 049,13 139 305,06</b>
		<b>1.4.4. Tavan</b>				
202	RpCJ35A	Desfaceri de vopseli interioare de var si nisip driscuite la tavane	m2	67,000	14,79 14,19	991,19 950,99
203	CF59D	Placarea suprafetelor la tavan cu un strat de PGC Hidro 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Bloc sanitar)	m2	18,600	185,72 100,41	3 454,37 1 867,60
204	CF59D	Placarea suprafetelor la tavan cu un strat de PGC 12,5mm cu	m2	352,000	181,32	63 823,97

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:			100,41	35 343,86
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	91,000	3,62 1,58	329,30 143,52
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	91,000	94,59 80,43	8 607,42 7 319,32
207	CK18B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	228,000	33,06 27,34	7 537,76 6 232,70
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	461,600	3,62 1,58	1 670,35 727,99
209	CK18B	Montarea baghetelor din polisteren	m	346,000	41,23 27,34	14 265,36 9 458,39
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	461,600	19,15 10,51	8 837,46 4 853,26
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	461,600	33,68 28,91	15 547,87 13 346,47
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	461,600	3,62 1,58	1 670,35 727,99
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	461,600	38,82 28,91	17 917,23 13 346,47
		<i>Total</i>	lei			144 652,63
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>144 652,63 94 318,56</b>
		<b>1.4.5. Usi</b>				
214	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	28,560	1 669,92 42,58	47 692,93 1 216,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 692,93
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>47 692,93 1 216,13</b>
		<b>1.4.6. Retele de apa, canalizare</b>				
215	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	33,64 33,64	168,22 168,22
216	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	41,53 41,53	249,18 249,18
217	RpSB33A1	Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	4,000	184,66 157,71	738,62 630,84
218	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	4,000	299,05 231,31	1 196,21 925,23
219	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	48,96 15,77	783,42 252,34
220	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000	20,44 13,67	265,68 177,69
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	75,93 19,98	531,48 139,84
222	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	36,76 17,87	441,10 214,49
223	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	8,400	88,30 36,80	741,76 309,11



1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
224	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	36,000	103,65 39,43	3 731,37 1 419,39
225	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,000	184,00 184,00	367,99 367,99
226	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	4,000	1 050,10 131,42	4 200,41 525,70
227	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	6,000	1 682,77 273,36	10 096,60 1 640,18
228	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj - 1/2"	buc	2,000	85,26 18,92	170,53 37,85
229	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	4,000	166,48 33,64	665,91 134,58
230	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	640,56 105,14	2 562,24 420,56
		<i>Total</i>	lei			26 910,72
		<b>Total Retele de apa, canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>26 910,72 7 613,19</b>
		<b>1.4.7. Diverse lucrari</b>				
231	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	44,000	8,41	370,09

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din material plastic, avind diametrul de 20-32 mm			8,41	370,09
232	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte din material plastic, de pina la 50-110 mm inclusiv	10 m	0,200	4,20 4,20	0,84 0,84
		<i>Total</i>	lei			370,93
		<b>Total Diverse lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>370,93 370,93</b>
		<b>1.4.8. Lucrari de termoficare</b>				
233	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	53,340	8,41 8,41	448,65 448,65
234	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	18,400	36,68 15,77	674,92 290,19
235	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( MP)	buc	46,000	43,95 17,35	2 021,61 798,01
236	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Cot)	buc	92,000	21,24 17,35	1 953,91 1 596,03
237	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	45,10 18,40	541,16 220,79
238	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot)	buc	6,000	23,06 17,35	138,35 104,09
239	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	48,000	60,63 21,03	2 910,31 1 009,34

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				
240	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	52,000	71,55 23,66	3 720,68 1 230,14
241	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (MP)	buc	4,000	175,26 26,28	701,04 105,14
242	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot)	buc	36,000	41,31 26,28	1 487,16 946,26
243	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot)	buc	36,000	35,25 26,28	1 269,00 946,26
244	IC37H	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu)	buc	12,000	39,61 26,29	475,32 315,42
245	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 40 mm	buc	84,000	11,31 2,10	949,68 176,64
246	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 32 mm	buc	84,000	9,49 2,10	796,80 176,64
247	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"/3,4 "	buc	4,000	119,53 7,88	478,13 31,54

1	2	3	4	5	6	7
248	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 32/1*	buc	4,000	113,98 13,14	455,94 52,57
249	IB06B	Radiatoare din otel, 22 1500*500 mm	buc	23,000	1 748,78 34,17	40 221,98 785,92
250	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	46,000	239,30 9,46	11 007,62 435,28
		<i>Total</i>	lei			70 252,26
		<b>Total Lucrari de termoficare Inklusiv salariu</b>				<b>70 252,26 9 668,91</b>
		<b>1.4.9. Lucrari de electromontaj</b>				
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	72,000	11,57 11,57	832,71 832,71
252	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tipLed	buc	56,000	420,01 57,30	23 520,74 3 208,87
253	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate tip LSP 44-2x18	buc	4,000	259,47 57,30	1 037,87 229,21
254	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra avind sectiunea 3 x 1.5 mm	m	560,000	17,72 3,15	9 920,74 1 766,35
255	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra avind sectiunea 3 x 2.5 mm	m	423,000	24,36 3,15	10 302,59 1 334,23
256	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	8,130	396,97 354,32	3 227,35 2 880,64
257	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	813,000	29,26 22,61	23 785,82 18 377,95
258	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare montate ingropat racordate la conductori de cupru	buc	15,000	46,44 14,19	696,62 212,91
259	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	26,000	54,27 16,30	1 410,99 423,71

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		<i>Total</i>	lei			74 735,43
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu</b>				<b>74 735,43 29 266,58</b>
		<i>Total</i>	lei			938 530,44
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>938 530,44 389 288,08</b>
		<i>Total</i>	lei			1 330 114,43
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 330 114,43 583 691,64</b>

		Total	lei	1 330 114,43
		Asigurari sociale	24 %	140 085,99
		Transportarea materialelor	4 %	29 597,38
		Cheltuieli de regie	10 %	149 979,78
		Total		1 649 777,58
		Venit	4 %	65 991,11
		Total		1 715 768,69
		Tva	20 %	343 153,75
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 058 922,44</b>
				<b>583 691,64</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)