

Ministerul Afacerilor Interne

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a retelilor de apa incinta Serviciului Medical al MAI****Valoarea de deviz 1.416.140,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele de apa rece				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	179,70	1,76 1,76	316,27 316,27
2	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	1.797,00	29,42 13,64	52.867,74 24.511,08
3	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	180,00	20,32 18,48	3.657,60 3.326,40
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				56.841,61 28.153,75
		1.2. Montarea retelilor de apa rece SUBSOL				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	962,00	43,01 9,24	41.375,62 8.888,88
5	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4"	m	420,00	160,64 87,12	67.466,70 36.590,40

1	2	3	4	5	6	7
6	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"	m	21,00	151,63 80,08	3.184,29 1.681,68
7	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"	m	48,00	146,43 76,12	7.028,40 3.653,76
8	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	74,00	133,68 67,76	9.892,25 5.014,24
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm-100mm	m2	134,40	160,49 20,86	21.569,99 2.803,05
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm-80mm	m2	5,25	149,16 20,86	783,09 109,49
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm 70mm	m2	10,56	136,80 20,86	1.444,62 220,24
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm 50mm	m2	11,84	113,11 20,86	1.339,24 246,94
13	SD08C	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	8,00	483,74 30,80	3.869,93 246,40
14	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	16,00	166,01 39,16	2.656,16 626,56
15	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	12,00	479,88 27,28	5.758,56 327,36
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	24,00	166,01 39,16	3.984,24 939,84

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 80 mm				
17	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 70 mm	buc	3,00	471,37 22,00	1.414,11 66,00
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 70 mm	buc	6,00	166,01 39,16	996,06 234,96
19	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	42,00	129,61 10,12	5.443,81 425,04
20	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	66,00	78,15 8,80	5.157,87 580,80
21	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	35,00	52,70 7,92	1.844,45 277,20
22	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	68,00	40,48 7,04	2.752,57 478,72
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	62,00	34,42 6,16	2.134,10 381,92
24	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	41,00	29,32 6,16	1.202,16 252,56
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	41,00	180,90	7.416,90

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm			46,20	1.894,20
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm	buc	9,00	146,22 46,20	1.315,98 415,80
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm	buc	13,00	123,78 46,20	1.609,14 600,60
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm	buc	11,00	103,38 46,20	1.137,18 508,20
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm	buc	8,00	91,14 46,20	729,12 369,60
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	91,14 46,20	182,28 92,40
31	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"	m	41,00	215,09 85,80	8.818,49 3.517,80
32	SA07E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2"	m	9,00	193,09 63,80	1.737,77 574,20
33	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m	13,00	185,55 55,00	2.412,18 715,00
34	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"	m	11,00	181,15 50,60	1.992,68 556,60
35	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"	m	6,00	172,35 41,80	1.034,12 250,80
36	SA07A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1/2"	m	2,00	163,55 33,00	327,11 66,00
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	15,00	129,55 25,52	1.943,25 382,80

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota:PPR F 62X2"				
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: PPR 50X1 1/2"	buc	9,00	116,16 25,52	1.045,44 229,68
39	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 40X1 1/4	buc	13,00	94,71 15,40	1.231,23 200,20
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 32X1"	buc	11,00	78,23 15,40	860,53 169,40
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 25X3/4	buc	6,00	49,39 15,40	296,34 92,40
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	2,00	32,91 15,40	65,82 30,80
		Total Montarea retilor de apa rece SUBSOL Inclusiv salariu				225.453,75 74.712,51
		1.3. Coloane si distributii apa rece				
43	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	62,00	148,24 23,32	9.190,60 1.445,84
44	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	30,00	95,62 21,12	2.868,74 633,60

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm				
45	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	180,00	68,69 18,92	12.365,10 3.405,60
46	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	167,00	56,47 18,04	9.430,32 3.012,68
47	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	96,00	48,44 15,40	4.650,29 1.478,40
48	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	457,00	42,37 14,52	19.362,86 6.635,64
49	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	143,06 17,60	715,30 88,00
50	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	9,00	115,78 12,76	1.042,02 114,84
51	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	7,00	100,32 10,56	702,24 73,92
52	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"	buc	66,00	52,80 7,92	3.484,80 522,72
53	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota:PPR 40X1 1/4 F	buc	10,00	94,71 15,40	947,10 154,00

1	2	3	4	5	6	7
54	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 32X1"	buc	18,00	78,23 15,40	1.408,14 277,20
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 25X3/4	buc	14,00	49,39 15,40	691,46 215,60
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	132,00	32,91 15,40	4.344,12 2.032,80
57	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	277,00	103,54 13,20	28.679,20 3.656,40
58	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	277,00	32,91 15,40	9.116,07 4.265,80
59	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	42,00	218,50 24,95	9.177,08 1.047,82
60	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	46,00	95,17 23,76	4.377,95 1.092,96
61	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	192,00	88,92 22,57	17.073,10 4.333,82
		Total Coloane si distributii apa rece				139.626,49 34.487,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Retele apa calda ,demontari si evacuari				
62	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	236,40	1,76 1,76	416,06 416,06
63	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	2.364,00	29,42 13,64	69.548,88 32.244,96
64	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	167,00	20,32 18,48	3.393,44 3.086,16
		Total Retele apa calda ,demontari si evacuari Inclusiv salariu				73.358,38 35.747,18
		1.5. Montarea retelilor de apa rece SUBSOL				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1.280,00	43,01 9,24	55.052,80 11.827,20
66	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"	m	160,00	151,63 80,08	24.261,28 12.812,80
67	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"	m	260,00	146,43 76,12	38.070,50 19.791,20
68	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	27,00	133,68 67,76	3.609,33 1.829,52
69	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	4,00	479,88 27,28	1.919,52 109,12
70	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	8,00	166,01 39,16	1.328,08 313,28

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 80 mm				
71	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 70 mm	buc	7,00	471,37 22,00	3.299,58 154,00
72	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 70 mm	buc	14,00	166,01 39,16	2.324,14 548,24
73	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	8,00	129,61 10,12	1.036,92 80,96
74	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	28,00	78,15 8,80	2.188,19 246,40
75	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	32,00	52,70 7,92	1.686,35 253,44
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc	21,00	180,90 46,20	3.798,90 970,20
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm	buc	18,00	146,22 46,20	2.631,96 831,60
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm	buc	30,00	123,78 46,20	3.713,40 1.386,00
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm	buc	22,00	103,38 46,20	2.274,36 1.016,40
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm	buc	6,00	91,14 46,20	546,84 277,20
81	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15 mm	buc	5,00	92,16 46,20	460,80 231,00

1	2	3	4	5	6	7
82	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"	m	21,00	215,09 85,80	4.516,79 1.801,80
83	SA07E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2"	m	18,00	193,09 63,80	3.475,53 1.148,40
84	SA07D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/4"	m	30,00	185,55 55,00	5.566,58 1.650,00
85	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1"	m	22,00	181,15 50,60	3.985,36 1.113,20
86	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4"	m	6,00	172,35 41,80	1.034,12 250,80
87	SA07A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1/2"	m	5,00	163,55 33,00	817,76 165,00
88	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota:PPR F 62X2"	buc	21,00	129,55 25,52	2.720,55 535,92
89	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: PPR 50X1 1/2"	buc	18,00	116,16 25,52	2.090,88 459,36
90	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 40X1 1/4"	buc	30,00	94,71 15,40	2.841,30 462,00
91	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	22,00	78,23 15,40	1.721,06 338,80

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 32X1"				
92	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 25X3/4	buc	6,00	49,39 15,40	296,34 92,40
93	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	13,00	32,91 15,40	427,83 200,20
94	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm-80mm	m2	45,00	149,16 20,86	6.712,25 938,52
95	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm 70mm	m2	63,36	136,80 20,86	8.667,71 1.321,43
96	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea dm 50mm	m2	4,32	113,11 20,86	488,64 90,10
		Total Montarea retelilor de apa rece SUBSOL Inclusiv salariu				193.565,62 63.246,49
		1.6. Coloane si distributii apa calda				
97	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	107,00	148,24 23,32	15.861,20 2.495,24
98	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	316,00	95,62 21,12	30.217,34 6.673,92
99	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	294,00	68,69 18,92	20.196,33 5.562,48

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm				
100	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	326,00	56,47 18,04	18.408,89 5.881,04
101	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	316,00	48,44 15,40	15.307,20 4.866,40
102	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	490,00	42,37 14,52	20.761,06 7.114,80
103	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	175,70 17,60	878,50 88,00
104	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	20,00	170,86 12,76	3.417,20 255,20
105	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	23,00	168,66 10,56	3.879,18 242,88
106	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de- 1/2"	buc	11,00	52,80 7,92	580,80 87,12
107	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota:PPR 40X1 1/4 F	buc	10,00	94,71 15,40	947,10 154,00
108	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 32X1"	buc	40,00	78,23 15,40	3.129,20 616,00

1	2	3	4	5	6	7
109	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 25X3/4	buc	46,00	49,39 15,40	2.271,94 708,40
110	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	22,00	32,91 15,40	724,02 338,80
111	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	210,00	103,54 13,20	21.742,35 2.772,00
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: PPR 20X1/2F	buc	210,00	32,91 15,40	6.911,10 3.234,00
113	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	93,00	218,50 24,95	20.320,69 2.320,16
114	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	115,00	95,17 23,76	10.944,87 2.732,40
115	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	352,00	88,92 22,57	31.300,68 7.945,34
		Total Coloane si distributii apa calda Inclusiv salariu				227.799,65 54.088,19
		1.7. Retele de alimentare cu apa contraincendiilor.Demontari si evacuari				
116	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	18,80	1,76 1,76	33,09 33,09

1	2	3	4	5	6	7
117	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 15-100 mm	m	188,00	29,42 13,64	5.530,96 2.564,32
118	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	180,00	20,32 18,48	3.657,60 3.326,40
		Total Rețele de alimentare cu apa contraincendiilor.Demontari si evacuari Inclusiv salariu				9.221,65 5.923,81
		1.8. Montarea retele antiincendiu				
119	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	188,00	133,68 67,76	25.131,65 12.738,88
120	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	11,00	264,52 29,04	2.909,72 319,44
121	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc	93,00	146,22 46,20	13.598,46 4.296,60
122	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet antiincendiu bronz inclusiv racord de montare rapida	buc	71,00	447,22 29,04	31.752,62 2.061,84
123	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	48,00	95,17 23,76	4.568,29 1.140,48
		Total Montarea retele antiincendiu Inclusiv salariu				77.960,75 20.557,24
		Total Rețele de apa rece Inclusiv salariu				1.003.827,90 316.916,82

		Total	lei	1.003.827,90
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	71.306,28

1	2	3	4	5	6	7
		Transpor materiale	2,00 %			10.880,15
		Total	100,00 +			1.086.014,34
		Cheltueli de regie	5,50 %			59.730,79
		Total	100,00 +			1.145.745,13
		Beneficiu de deviz	3,00 %			34.372,35
		Tva	20,00 %			236.023,50
		Total deviz:				1.416.140,98
		Inclisiv salariu				316.916,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

