

Reparatia capitala a unei portiuni de drum pe strada Cosnita din s. Cosnita r-ul Dubasari. PC3+35-PC7+10

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de executie

Valoarea de deviz 2 601 399,92 lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Drumuri pentru automobile . Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4,0 cm) k=0,8	m2	86,000	28,32 2,37	2 435,81 204,01
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3	0,035	1 170,00 0,00	40,95 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	7,700	14,86 0,00	114,40 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	213,71 31,43	7,48 1,10
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (demolarea imbracamintei rutiere din pietris H=12,0cm)	m3	182,000	39,26 12,15	7 145,03 2 211,43
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impins la 10 m)	100 m3	1,820	2 165,93 0,00	3 942,00 0,00
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	1,820	734,11	1 336,08

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
		Total Capitolul 1 Drumuri pentru automobile . Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				15 021,75 2 416,54
		2. Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente .				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea pamintului din debleu cu gr.II cu autogreider)	100 m3	0,130	2 164,62 0,00	281,40 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,130	1 010,77 0,00	131,40 0,00
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,100	21,05 0,00	465,30 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	215,62 30,69	28,03 3,99
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II H=0,36m)	100 m3	11,060	1 012,50 0,00	11 198,25 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 880,200	21,07 0,00	39 606,60 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,060	214,28 30,59	2 369,99 338,35
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,449	1 012,47 0,00	3 492,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II H=0,45m cu incarcare)				
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	584,800	21,07 0,00	12 318,90 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,449	214,37 30,60	739,36 105,53
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	11,940	382,48 249,81	4 566,81 2 982,79
19	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	1,800	1 098,00 0,00	1 976,40 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (transportarea pamintului vegetal pentru acostament si taluzului de la 5 km H=15 cm)	t	216,000	21,07 0,00	4 550,15 0,00
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a acostamentului si taluzului)	100m2	11,940	591,84 441,84	7 066,62 5 275,62
		Total Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente . Inclusiv salariu				88 791,21 8 706,28
		3. Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier (Tip 1 - constructie noua PC 0+00-PC 6+91)				
22	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului	100m2	19,800	382,50 249,81	7 573,53 4 946,27

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat inclusiv 137m2 teren PC0+27				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip , conform SR EN 13242+A1:2008 H=10cm)	m3	198,000	500,87 31,44	99 173,03 6 224,90
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm (din demolare) fara pret	m3	158,000	626,79 50,98	99 032,35 8 055,16
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=12 cm)	m3	238,000	626,79 50,98	149 175,31 12 133,72
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3	158,000	626,79 50,98	99 032,35 8 055,16
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	1,290	11 283,02 0,00	14 555,10 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica poroasa MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80 conform CP.D.02.25:2021, H= 0,06m) (BAD 22,4)	m2	1 980,000	264,17 5,10	523 060,96 10 094,44
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2	t	0,620	11 287,50 0,00	6 998,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		50/70 inclusiv PC 0+27-137M2 + 86M2-PC 6+91-7+10)				
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 , conform CP.D.02.25:2021, H =0,04M)	m2	2 066,000	193,47 4,25	399 702,10 8 777,40
		Total Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier (Tip 1 - constructie noua PC 0+00-PC 6+91) Inclusiv salariu				1 398 302,98 58 287,05
		4. CAPITOLUL 1.4. DRUMURI LATERALE				
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25tn cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea H=30cm)	100 m3	0,416	1 618,80 0,00	673,42 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip , conform SR EN 13242- A H H=10 CM)	m3	34,000	500,87 31,44	17 029,71 1 068,92
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza din piatra sparta fr. 32-63, conform SR EN 13242-A 2008 H=14 CM)	m3	48,500	533,84 25,49	25 891,30 1 236,31
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza din piatra sparta fr. 16-32 LA 30 , conform SR EN 13242-A 2008 H=11 CM)	m3	38,000	533,85 25,49	20 286,15 968,66
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,224	11 293,75	2 529,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70			0,00	0,00
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica poroasa MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80 conform CP.D.02.25:2021, H= 0,06m) (BAD-22,4)	m2	344,900	264,17 5,10	91 113,62 1 758,37
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t	0,086	11 334,30 0,00	974,75 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 , conform CP.D.02.25:2021, H =0,04M)	m2	344,900	193,47 4,25	66 727,41 1 465,31
		Total CAPITOLUL 1.4. DRUMURI LATERALE Inklusiv salariu				225 226,16 6 497,57
		5. Capitolul 1.5. Amenajarea caminelor de canalizare existente				
39	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile(Demontarea capacelor existente)	buc	1,000	71,94 41,81	71,94 41,81
40	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (NOU)	buc	1,000	2 364,98 69,68	2 364,98 69,68
41	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a	buc	1,000	2 902,82 186,93	2 902,82 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere K110 3 , XC4, XD3 C35/45)				
		Total Capitolul 1.5. Amenajarea caminelor de canalizare existente Inklusiv salariu				5 339,74 298,42
		6. Capitolul 1.6. Instalatii de semnalizare rutiera				
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	21,900	120,32 39,94	2 635,04 874,60
43	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	19,000	1 003,21 112,16	19 061,00 2 131,05
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	17,000	727,62 92,62	12 369,49 1 574,49
		Total Capitolul 1.6. Instalatii de semnalizare rutiera Inklusiv salariu				34 065,53 4 580,14

		Total	lei	1 766 747,37
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 388,64
		Total	100,00 +	1 786 136,01
		Total	100,00 +	1 786 136,01
		Cheltuieli de regie	14,50 %	258 989,72
		Total	100,00 +	2 045 125,73
		Beneficiu de deviz	6,00 %	122 707,54
		Total	100,00 +	2 167 833,27
		TVA	20,00 %	433 566,65
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 601 399,92 80 786,00

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a unei portiuni de drum pe strada Cosnita din s. Cosnita r-ul Dubasari. PC3+35-PC7+10

Investitor SA Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Drumuri pentru automobile . Capitolul 1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4,0 cm) k=0,8	m2			28,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,37
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,26
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	12,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	465,00	6,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	6,55
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare)	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t			14,86
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	550,00	14,86
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			213,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	456,00	182,29
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (demolarea imbracamintei rutiere din pietris H=12,0cm)	m3			39,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	325,00	4,49
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impins la 10 m)	100 m3			2 165,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 165,93
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			734,11
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	456,00	734,11
		2. Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente .				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea pamintului din debleu cu gr.II cu autogreider)	100 m3			2 164,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 164,62

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 010,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 010,77
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,05
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,05
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	2,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	456,00	182,38
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II H=0,36m)	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			214,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	456,00	182,40
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II H=0,45m cu incarcare)	100 m3			1 012,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,47
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			214,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	456,00	182,45
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2			382,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	456,00	17,34
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	600,00	85,18
19	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3			1 098,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4400	450,00	1 098,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (transportarea pamintului vegetal pentru acostament si taluzului de la 5 km H=15 cm)	t			21,07
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a acostamentului si taluzului)	100m2			591,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier (Tip 1 -construcție noua PC 0+00-PC 6+91)				
22	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de categ. II (Finisarea acostamentului și taluzului mecanizat inclusiv 137m2 teren PC0+27	100m2			382,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	456,00	17,32
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1420	600,00	85,21
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Amenajarea stratului de fundație din nisip , conform SR EN 13242+A1:2008 H=10cm)	m3			500,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	14211022005251	Nisip sortat nespălat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,3110	290,00	380,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	310,00	47,43
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	465,00	10,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
24	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din piatră spartă fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm (din demolare) fără pret	m3			626,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016461	Piatră spartă fr. 32-63 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,2030	325,00	65,97
	1411122201672	Piatră spartă fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2190	325,00	396,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	465,00	6,97
25	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din piatră spartă fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=12 cm)	m3			626,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă fr. 16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,2030	325,00	65,97
	1411122201672	Piatră spartă fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2190	325,00	396,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	310,00	79,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	465,00	6,97
26	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din piatră spartă fr. 16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3			626,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016462	Piatră spartă fr. 16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,2030	325,00	65,97
	14111222016722	Piatră spartă fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2190	325,00	396,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,2580	310,00	79,98

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	465,00	6,97
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			11 283,02
	23203226000401	bitum 50/70	t	1,0300	10 850,00	11 178,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica poroasa MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80 conform CP.D.02.25:2021, H= 0,06m) (BAD 22,4)	m2			264,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari MAP 16rul. PMB (BAD 22,4)	t	0,1410	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 inclusiv PC 0+27-137M2 + 86M2-PC 6+91-7+10)	t			11 287,50
	23203226000401	bitum 50/70	t	1,0300	10 850,00	11 182,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 , conform CP.D.02.25:2021, H =0,04M)	m2			193,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 925,00	180,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		4. CAPITOLUL 1.4. DRUMURI LATERALE				
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25tn cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea H=30cm)	100 m3			1 618,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	456,00	724,57
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	325,00	387,50
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip , conform SR EN 13242- A H H=10 CM)	m3			500,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,3110	290,00	380,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	310,00	47,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	465,00	10,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza din piatra sparta fr. 32-63, conform SR EN 13242-A 2008 H=14 CM)	m3			533,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	141112220167222	Piatra sparta fr.32-63 LA30 conform SR EN	m3	1,2700	325,00	412,75

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1:2008				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,00	2,32
34	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Strat de bază din piatră spartă fr. 16-32 LA 30 , conform SR EN 13242-A 2008 H=11 CM)	m3			533,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	14111222016723	Piatră spartă fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	1,2700	325,00	412,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	310,00	67,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	465,00	2,33
35	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			11 293,75
	23203226000401	bitum 50/70	t	1,0300	10 850,00	11 189,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,69
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat mixtură asfaltică poroasă MAP 16 rul. PMB cu bitum modificat 45/80 conform CP.D.02.25:2021, H= 0,06m) (BAD-22,4)	m2			264,17
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari MAP 16rul. PMB (BAD 22,4)	t	0,1410	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	310,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
37	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t			11 334,30
	23203226000401	bitum 50/70	t	1,0300	10 850,00	11 228,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,81
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 , conform CP.D.02.25:2021, H =0,04M)	m2			193,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 925,00	180,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	310,00	1,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		5. Capitolul 1.5. Amenajarea caminelor de canalizare existente				
39	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabile(Demontarea capacelor existente)	buc			71,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	41,81
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,60	21,06
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,0520	290,00	8,99
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0130	10,00	0,08
40	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la caminele de vizitare ale	buc			2 364,98

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (NOU)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,60	35,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	0,0520	290,00	15,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,13
41	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere KIQO 3 , XC4, XD3 C35/45)	buc			2 902,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0100	850,00	8,50
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	2 200,00	2 222,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 500,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8500	2,60	10,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	290,00	4,35
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,8500	550,00	467,50
		6. Capitolul 1.6. Instalatii de semnalizare rutiera				
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			120,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,00	40,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
43	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			1 003,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	84,97	112,16
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	25,00	0,50
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	25,00	35,35
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			727,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a unei
portiuni de drum pe strada
Cosnita din s. Cosnita r-ul
Dubasari. PC3+35-PC7+10**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 2 601 399,92 lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,610	84,97	476,68
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	84,97	169,94
3.	7129020012800	Pavator	h-om	444,190	84,97	37 742,83
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,088	84,97	5 275,62
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	260,039	84,97	22 095,52
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,312	84,97	111,49
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,971	84,97	167,48
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,080	84,97	2 131,05
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,526	84,97	2 253,90
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	121,743	84,97	10 344,50
		Total manopera				80 786,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,940	150,00	1 791,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari MAP 16rul. PMB (BAD 22,4)	t	327,811	1 750,00	573 669,25
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	226,625	1 925,00	436 253,12
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	48,314	325,00	15 702,05
5.	14111222016461	Piatra sparta fr. 32-63 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	32,074	325,00	10 424,05
6.	14111222016462	Piatra sparta fr. 16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	32,074	325,00	10 424,05
7.	1411122201672	Piatra sparta fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	482,724	325,00	156 885,30
8.	14111222016722	Piatra sparta fr.16-32 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	192,602	325,00	62 595,65
9.	141112220167222	Piatra sparta fr.32-63 LA30 conform SR EN 13242+A1:2008	m3	61,595	325,00	20 018,38
10.	14111222016723	Piatra sparta fr.16-32 LA30 conform SR EN	m3	48,260	325,00	15 684,50

		13242+A1:2008				
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,059	325,00	19,18
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	290,00	4,35
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	44,658	290,00	12 950,82
14.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu conform SR EN 13242+A1:2008	m3	259,578	290,00	75 277,62
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 500,00	3,50
16.	23203226000401	bitum 50/70	t	2,288	10 850,00	24 824,80
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	15,987	55,00	879,28
18.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,665	35,00	268,27
19.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,497	35,00	87,39
20.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	19,000	850,00	16 150,00
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,720	2,60	66,87
22.	2663102100000	Beton	m3	1,700	1 350,00	2 295,00
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,010	850,00	8,50
24.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
25.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	26,866	25,00	671,65
26.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	17,000	500,00	8 500,00
27.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	38,000	1,60	60,80
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,380	25,00	9,50
29.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,000	1,00	38,00
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	0,600 1,020	0,00 2 200,00	0,00 2 244,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	143,451	10,00	1 434,51
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	10,00	0,24
		Total materiale de construcții				1 451 463,63

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,051	500,00	525,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,252	850,00	1 064,20
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,666	350,00	233,10
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	53,933	600,00	32 359,80
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,145	350,00	10 900,75
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	228,430	310,00	70 813,30
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,496	425,00	210,80
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,145	900,00	28 030,50
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,420	450,00	16 839,00
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,127	450,00	957,15
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,512	600,00	1 507,20
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,867	456,00	851,35
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,930	456,00	1 336,08
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,870	456,00	2 676,71
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	0,496	325,00	161,20

		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,512	325,00	816,40
17.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,850	550,00	467,50
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,252	450,00	563,40
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	103,737	550,00	57 055,35
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,330	465,00	7 128,45
		Total utilaje de constructii				234 497,74

Total	lei	1 766 747,37
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 388,64
Total	100,00 +	1 786 136,01
Total	100,00 +	1 786 136,01
Cheltuieli de regie	14,50 %	258 989,72
Total	100,00 +	2 045 125,73
Beneficiu de deviz	6,00 %	122 707,54
Total	100,00 +	2 167 833,27
TVA	20,00 %	433 566,65

Total deviz:

**2 601 399,
92**

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)