

**Reparatia capitala a str.
Cimpului, str. Grinelor, str. Gliei
din or. Codru, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 733 739,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Cimpului 1- 37, L=750m, b=5m				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,130	720,01 0,00	9 453,76 0,00
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 771,88 0	22,97 0,00	40 692,54 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,130	142,23 13,08	1 867,53 171,78
Total Lucrari de terasament						52 013,83
Incluziv salariu						171,78
		1.2. Montarea bordurilor				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,444	720,00 0,00	319,68 0,00
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	59,940	22,96 0,00	1 376,50 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,444	142,66 13,09	63,34 5,81

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	22,200	383,63 35,98	8 516,51 798,68
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	740,000	173,04 23,74	128 046,94 17 565,68
Total Montarea bordurilor						138 322,97
Incluziv salariu						18 370,17
		1.3. Amenajarea drumului				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	37,500	614,15 328,15	23 030,63 12 305,63
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip. 10 cm	m3	375,000	327,24 47,79	122 715,37 17 922,75
11	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	562,500	516,26 28,51	290 398,07 16 035,64
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	2,625	6 973,59 0,00	18 305,68 0,00
13	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 750,00 0	183,26 2,91	687 242,25 10 909,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	1,125	6 974,38 0,00	7 846,18 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	3 750,00 0	189,26 3,12	709 714,54 11 688,75
16	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,540	277,15 220,74	149,66 119,20
17	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	6,000	246,00 70,65	1 475,99 423,91

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	1 289,15 34,08	2 578,30 68,16
Total Amenajarea drumului						1 863 456,67
Incluziv salariu						69 473,54
		1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000	490,83 41,33	5 890,00 496,00
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	12,000	675,56 17,14	8 106,70 205,66
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	62,000	155,96 17,55	9 669,50 1 088,08
Total Lucrari pentru siguranta rutiera						23 666,20
Incluziv salariu						1 789,74
Total Str. Cimpului 1- 37, L=750m, b=5m						2 077 459,67
Incluziv salariu						89 805,23
		2. Str. Grinelor, L=455m, b=5m				
		2.1. Lucrari de terasament				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,970	720,02 0,00	5 738,56 0,00
23	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 075,00 0	22,97 0,00	24 688,11 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,970	142,23 13,08	1 133,54 104,26
Total Lucrari de terasament						31 560,21

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						104,26
		2.2. Montarea bordurilor				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,546	720,29 0,00	393,28 0,00
26	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	73,710	22,97 0,00	1 692,79 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,546	141,92 13,11	77,49 7,16
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	27,300	383,63 35,98	10 473,01 982,16
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	910,000	173,04 23,74	157 463,12 21 601,03
Total Montarea bordurilor						170 099,69
Incluziv salariu						22 590,35
		2.3. Amenajarea drumului				
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	22,750	614,15 328,15	13 971,90 7 465,40
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip. 10 cm	m3	227,500	327,24 47,79	74 447,02 10 873,14
32	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	341,250	516,26 28,51	176 174,99 9 728,27
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	1,593	6 973,90 0,00	11 109,42 0,00
34	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 275,00 0	183,26 2,91	416 926,97 6 618,43

1	2	3	4	5	6	7
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,683	6 968,23 0,00	4 759,30 0,00
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	2 275,00 0	189,26 3,12	430 560,45 7 091,18
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,980	277,15 220,75	548,75 437,08
38	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	22,000	245,99 70,65	5 411,68 1 554,34
39	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	6,000	1 289,15 34,08	7 734,89 204,47
Total Amenajarea drumului						1 141 645,37
Incluziv salariu						43 972,31
		2.4. Lucrari pentru siguranta rutiera				
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000	490,83 41,33	2 945,00 248,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000	675,56 17,14	4 053,35 102,83
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	58,000	155,96 17,55	9 045,66 1 017,88
Total Lucrari pentru siguranta rutiera						16 044,01
Incluziv salariu						1 368,71
Total Str. Grinelor, L=455m, b=5m						1 359 349,28
Incluziv salariu						68 035,63
		3. Str. Gliei L=340m, b=4m				
		3.1. Lucrari de terasament				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	4,760	720,00	3 427,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
44	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t	642,600	22,97 0,00	14 757,89 0,00
45	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	4,760	142,22 13,09	676,99 62,29
Total Lucrări de terasament						
						18 862,08
Incluziv salariu						62,29
		3.2. Montarea bordurilor				
46	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,110	718,55 0,00	79,04 0,00
47	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t	14,580	22,97 0,00	334,93 0,00
48	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	141,18 13,18	15,53 1,45
49	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă sub borduri	m3	27,300	383,63 35,98	10 473,01 982,16
50	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	180,000	173,04 23,74	31 146,55 4 272,73
Total Montarea bordurilor						
						42 049,06
Incluziv salariu						5 256,34
		3.3. Amenajarea drumului				
51	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2	13,600	614,15 328,15	8 352,44 4 462,84
52	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și	m3	136,000	327,24 47,79	44 504,78 6 499,98

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip. 10 cm				
53	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. 15 cm	m3	204,000	516,26 28,51	105 317,61 5 815,59
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,952	6 976,20 0,00	6 641,34 0,00
55	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,00 0	183,26 2,91	249 239,85 3 956,51
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,408	6 968,82 0,00	2 843,28 0,00
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 360,00 0	189,26 3,12	257 390,06 4 239,12
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,440	277,15 220,75	399,10 317,88
59	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	18,000	245,95 70,65	4 427,12 1 271,74
60	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000	1 289,15 34,08	6 445,74 170,40
Total Amenajarea drumului						685 561,32
Incluziv salariu						26 734,06
		3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera				
61	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	490,83 41,33	1 963,33 165,33
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	4,000	675,56 17,14	2 702,23 68,55
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	36,000	155,96	5 614,54

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile			17,55	631,78
Total Lucrari pentru siguranta rutiera						10 280,10
Incluziv salariu						865,66
Total Str. Gliei L=340m, b=4m						756 752,56
Incluziv salariu						32 918,35
Total			lei		4 193 561,51	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		42 920,82	
Cheltuieli de regie			9,50 %		402 465,82	
Beneficiu de deviz			3,00 %		139 168,44	
TVA			20,00 %		955 623,31	

Total deviz: 5 733 739,9
Incluziv salariu 0
190 759,21

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

()