

Lucrari de reapratie a spatiilor igienice et.2-5 din caminul nr.4, str.Suceava 154/1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 234 737,48 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	8,740 8,640	1 092,500 1 080,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,000	51,350 51,200	4 929,600 4 915,200
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	220,000	72,570 54,400	15 965,290 11 968,000
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	220,000	181,349 78,400	39 896,758 17 248,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 884,148 35 211,200
		1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,400	204,595 70,400	11 948,348 4 111,360
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 948,348 4 111,360
		1.3. Pardoseli				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,400	51,350 51,200	2 998,840 2 990,080
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,400	54,113 26,880	3 160,208 1 569,792
8	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	58,400	13,590 2,240	793,630 130,816
9	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	58,400	343,237 9,600	20 045,020 560,640
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	58,400	237,614 92,800	13 876,631 5 419,520
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				40 874,329 10 670,848
		1.4. Lucrari tehnico sanitare				
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	20,000	28,160 28,160	563,200 563,200
12	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	10,000	4,800 4,800	48,000 48,000

1	2	3	4	5	6	7
13	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	20,000	27,200 27,200	544,000 544,000
14	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsturuburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc	20,000	589,977 59,200	11 799,548 1 184,000
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	516,140 52,800	10 322,800 1 056,000
16	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,000	45,792 9,600	1 282,176 268,800
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	48,472 12,160	872,505 218,880
18	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	24,000	16,093 8,320	386,232 199,680
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000	29,643 10,880	266,783 97,920
20	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	4,000	173,043 32,000	692,172 128,000
21	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul	m	74,000	108,241 60,800	8 009,803 4 499,200

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050				
22	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	12,000	141,971 5,120	1 703,650 61,440
23	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	45,000	31,285 8,320	1 407,839 374,400
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				37 898,708 9 243,520
		1.5. Diverse				
24	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	45,000	34,560 34,560	1 555,200 1 555,200
25	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	45,000	8,000 8,000	360,000 360,000
26	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,000	65,113 0,000	2 930,100 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 845,300 1 915,200
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				157 450,833 61 152,128

	Total	lei	157 450,84
	ASM	24,00 %	14 676,51
	Cheltuieli de transport	4,00 %	3 721,78
	Total	100,00 +	175 849,13
	Cheltuieli de regie	8,00 %	14 067,93
	Total	100,00 +	189 917,06
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 697,51
	Total	100,00 +	195 614,57
	TVA	20,00 %	39 122,91
	Total deviz: Inclusiv salariu		234 737,48 61 152,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reaparatie a spatiilor
igienice et.2-5 din caminul nr.4,
str.Suceava 154/1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 234 737,48 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,000	32,00	480,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	292,600	32,00	9 363,200
3.	7132010010900	Faianțar	h-om	618,520	32,00	19 792,640
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	185,128	32,00	5 924,096
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,016	32,00	448,512
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	277,160	32,00	8 869,120
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,950	32,00	158,400
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,750	32,00	216,000
9.	7422010060100	Timplar	h-om	119,720	32,00	3 831,040
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,850	32,00	1 915,200
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	317,310	32,00	10 153,920
Total manopera						61 152,13

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,181	190,00	1 174,390
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,453	190,00	466,070
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168	21,20	3,562
4.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	5 568,000	0,05	278,400
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,029	9,00	9,261
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	318,805	15,70	5 005,238
7.	24302261000001	Fuga	kg	90,120	15,83	1 426,600

8.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	9,023	1 500,00	13 534,500
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,937	8,50	7,965
10.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	880,000	2,27	1 997,600
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	69,17	2 766,800
12.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	79,254	16,25	1 287,878
13.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	12,240	22,00	269,280
14.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	47,380	35,00	1 658,300
15.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	54,390	4,80	261,072
16.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	77,700	2,75	213,675
17.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	7,770	9,40	73,038
18.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	34,965	7,17	250,699
19.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	9,000	18,33	164,970
20.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	7,58	181,920
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,106	1,35	56,843
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 961,360	1,35	3 997,836
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,462	1,35	0,624
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	52,560	11,74	617,054
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	60,152	115,00	6 917,480
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,207	0,00	0,000
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	236,520	2,27	536,900
28.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	231,000	82,50	19 057,500
29.	2682132600480	Pinza bitumata	m2	67,370	22,25	1 498,983
30.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	77,700	18,33	1 424,241
31.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	61,320	125,00	7 665,000
32.	2812106306050	Profile din otel	kg	49,613	20,83	1 033,439
33.	2874136313300	Diblu din metal	buc	233,600	0,68	158,848
34.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	20,400	371,67	7 582,068
35.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	4,200	133,33	559,986
36.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	20,400	47,50	969,000
37.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,400	28,00	571,200
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	40,800	30,00	1 224,000
39.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,000	325,00	6 500,000
40.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	12,060	89,17	1 075,390
41.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,060	47,00	566,820
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,495	0,00	0,000
43.	4100126202818	Apa	m3	0,463	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				93 044,43

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,041	10,00	30,410
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,566	10,00	35,660
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,904	15,00	118,560
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,341	15,00	50,115
5.	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	0,175	10,00	1,750
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,008	10,00	70,080
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,760	10,00	17,600
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,534	150,00	2 930,100
		Total utilaje de construcții				3 254,28

Total	lei	157 450,84
ASM	24,00 %	14 676,51

Cheltuieli de transport	4,00 %	3 721,78
Total	100,00 +	175 849,13
Cheltuieli de regie	8,00 %	14 067,93
Total	100,00 +	189 917,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 697,51
Total	100,00 +	195 614,57
TVA	20,00 %	39 122,91

Total deviz:

**234 737,4
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reaparatie a spatiilor igienice **Investitor**
et.2-5 din caminul nr.4, str.Suceava 154/1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,740 ----- 8,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			51,350 ----- 51,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,00	25,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,570 ----- 54,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	32,00	42,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	32,00	11,840
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,919
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	190,00	5,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			181,349 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	32,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	6,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	82,50	86,625
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,540
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,83	5,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,27	9,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			204,595 70,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	32,00	65,600
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,68	2,720
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.3. Pardoseli				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			51,350 51,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	32,00	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	32,00	25,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,113 26,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	32,00	17,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	32,00	8,960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	17,753
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
8	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			13,590 2,240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	32,00	1,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,00	0,960
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,70	11,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
9	RpCE04A	Izolatie higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpene, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2			343,237 9,600

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	32,00	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,00	3,200
	2682132600480	Pinza bitumata	m2	1,1200	22,25	25,668
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,6000	15,70	74,387
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	0,1500	1 500,00	231,755
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	1,35	0,973
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			237,614 ----- 92,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	32,00	83,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	32,00	9,280
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,27	9,193
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,83	4,749
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,74	10,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.4. Lucrari tehnico sanitare				
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			28,160 ----- 28,160
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	32,00	28,160
12	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,800 ----- 4,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	32,00	4,800
13	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			27,200 ----- 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	32,00	27,200
14	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsturuburi, solutie de lipit etc)=1,020	buc			589,977 ----- 59,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	32,00	59,200
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	371,67	379,103
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	47,50	48,450
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,560
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	22,00	13,464
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			516,140 ----- 52,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	32,00	52,800
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,17	138,340
16	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,792 ----- 9,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	32,00	9,600
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	8,50	0,034
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,108
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m			48,472 ----- 12,160

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	32,00	12,160
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,050
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	8,50	0,128
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,00	0,135
18	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,093 ----- 8,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	32,00	8,320
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,58	7,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	8,50	0,085
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,108
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			29,643 ----- 10,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	32,00	10,880
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,33	18,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	8,50	0,298
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,00	0,135
20	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			173,043 ----- 32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	32,00	32,000
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	133,33	139,996
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,35	0,156
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,20	0,890
21	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m			108,241 ----- 60,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	32,00	60,800
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	16,25	17,404
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	4,80	3,528
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	7,17	3,388
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	2,75	2,888
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	9,40	0,987
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,33	19,247
22	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			141,971 ----- 5,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	32,00	5,120
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	89,17	89,616
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	47,00	47,235
23	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg			31,285 ----- 8,320
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	32,00	4,800
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	32,00	3,520
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	20,83	22,965
		1.5. Diverse				
24	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			34,560 ----- 34,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	32,00	34,560
25	TRIIAA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			8,000 ----- 8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	32,00	8,000
26	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			65,113

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 30 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,113

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.