

**Constructia grupului sanitar
pentru Gimnaziul * Liubomirr
Chiriac* din s.Antonesti, rnul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-04-2022

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 892 593,84 lei

Intocmit in prețuri curente 22.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	10,2000	24,22 24,22	247,02 247,02
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,3000	230,50 227,73	69,15 68,32
3	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,5100	78,41 78,41	39,99 39,99
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка	t	0,5100	26,51 0,00	13,52 0,00

		грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	lei			369,68
		Total Demolari Inclusiv salariu				369,68 355,33
		1.2. Lucrari de terasament				
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1680	1 908,10 0,00	320,56 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	21,8900	26,50 0,00	580,08 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1680	22,68 20,77	3,81 3,49
8	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,3200	522,00 0,00	167,04 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м)	m3	22,8200	17,87 17,87	407,90 407,90

		равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,2280	<u>678,29</u> 508,55	<u>154,65</u> 115,95
11	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2020	<u>521,98</u> 0,00	<u>105,44</u> 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2020	<u>22,52</u> 20,74	<u>4,55</u> 4,19
13	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,0910	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	19,7000	<u>17,87</u> 17,87	<u>352,13</u> 352,13

		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,1970	678,27 508,53	133,62 100,18
		<i>Total</i>	lei			2 229,78
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 229,78 983,84
		1.3. Carcas				
		1.3.1. Fundatii				
16	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	1,2400	1 265,71 296,95	1 569,48 368,22
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке,	kg	39,0000	26,28 3,86	1 025,10 150,67

		диаметром стержней до 8мм включительно)				
18	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	171,6500	25,71 3,29	4 412,73 564,15
19	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	67,9400	106,45 54,78	7 232,14 3 721,55
20	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	11,9300	1 485,53 328,66	17 722,36 3 920,93
21	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на	m3	1,6560	1 448,38 328,66	2 398,51 544,26

		бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)				
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	33,9700	13,12 2,31	445,60 78,35
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	33,9700	33,08 3,46	1 123,59 117,52
		<i>Total</i>		lei		35 929,51
		Total Fundatii Inclusiv salariu				35 929,51 9 465,65
		1.3.2. Rame				
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	25,0800	104,75	2 627,13

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)			57,66	1 446,12
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	77,8600	28,31 5,71	2 204,38 444,45
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	267,1600	26,70 4,09	7 132,54 1 093,72
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	4,8000	29,61 6,05	142,11 29,06
28	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si	m3	5,0160	1 623,12 380,56	8 141,55 1 908,87

		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)				
		<i>Total</i>	lei			20 247,71
		Total Rame Inclusiv salariu				20 247,71 4 922,22
		1.3.3. Coloane				
29	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)	m2	14,0800	106,47 54,78	1 499,04 771,26
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	48,1700	28,31 5,71	1 363,80 274,97
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	59,4900	26,70 4,09	1 588,24 243,54

		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
32	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm (Наращивание с помощью электросварки на стенде стальной арматуры для монолитного ж/б, одной накладкой и сваркой стык в стык, стержнями диаметром 18-28мм)	buc	16,0000	67,51 31,71	1 080,21 507,41
33	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimea pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	2,8160	1 623,12 380,56	4 570,70 1 071,65
		<i>Total</i>	lei			10 101,99
		Total Coloane Inclusiv salariu				10 101,99 2 868,83
		1.3.4. Grinzi				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до	m2	8,6400	104,69 57,66	904,48 498,19

		20м, включительно, без креплений)				
35	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	45,1300	28,31 5,71	1 277,72 257,62
36	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	91,8800	26,70 4,09	2 452,97 376,15
37	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	1,7280	1 623,11 380,56	2 804,74 657,60
		<i>Total</i>	lei			7 439,91
		Total Grinzi Inclusiv salariu				7 439,91 1 789,56

		1.3.5. Planseu				
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	8,6400	104,69 57,66	904,48 498,19
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	110,0000	39,41 25,95	4 335,21 2 854,17
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	20,7800	26,58 3,98	552,38 82,67
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в	kg	360,9800	26,12 3,52	9 429,15 1 269,66

		мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
42	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	5,1370	1 623,12 380,56	8 337,98 1 954,92
		<i>Total</i>	lei			23 559,20
		Total Planseu Inclusiv salariu				23 559,20 6 659,61
		1.3.6. Pereti despartitori				
43	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc	19,0000	14,42 14,42	273,89 273,89
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000	26,44 24,79	105,75 99,17
45	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	15,0000	35,13 33,44	526,94 501,65
46	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu	100 m2	0,3570	25 806,22 5 583,22	9 212,82 1 993,21

		gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)				
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	21,8500	35,61 12,11	777,98 264,57
		<i>Total</i>	lei			10 897,38
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				10 897,38 3 132,49
		1.3.7. Intrarea in grupul sanitar				
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc	18,0000	14,42 14,42	259,47 259,47
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	12,0000	26,44 24,79	317,27 297,52
50	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	6,0000	35,13 33,44	210,77 200,65
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,0300	8 522,33 1 297,33	255,67 38,92
52	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка	100 m2	0,0770	25 805,97 5 583,12	1 987,06 429,90

		перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)				
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	9,5400	<u>35,61</u> 12,11	<u>339,69</u> 115,52
		<i>Total</i>	lei			3 369,93
		Total Intrarea in grupul sanitar Inklusiv salariu				3 369,93 1 341,98
		1.3.8. Pereti exteriori				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,6400	<u>79,54</u> 40,36	<u>607,69</u> 308,36
55	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (Котельцовая рядовая кладка стен рядами, высотой до 4 м)	m3	16,3000	<u>1 283,26</u> 281,38	<u>20 917,17</u> 4 586,50
		<i>Total</i>	lei			21 524,86
		Total Pereti exteriori Inklusiv salariu				21 524,86 4 894,86
		1.3.9. Acoperis				
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	54,4000	<u>37,15</u> 14,42	<u>2 021,07</u> 784,18
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для	m3	9,5200	<u>2 173,84</u> 259,47	<u>20 694,91</u> 2 470,15

		выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	54,4000	79,54 40,36	4 326,97 2 195,69
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=2	m2	54,4000	26,70 13,84	1 452,61 752,81
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	54,4000	13,12 2,31	713,59 125,47
61	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	54,4000	235,05 39,21	12 786,66 2 132,96

		orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
62	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	7,2000	265,24 23,06	1 909,76 166,06
63	СЕ20А	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	23,4000	286,59 17,30	6 706,22 404,77
64	СЕ22А	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	14,8000	258,42 20,18	3 824,58 298,68
		<i>Total</i>	lei			54 436,37
		Total Acoperis Inclusiv salariu				54 436,37 9 330,77
		1.3.10. Timplarii				
65	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,1000	1 626,65 42,09	8 295,92 214,66
66	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	6,4000	148,37 5,19	949,56 33,21
67	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	6,4000	265,24 23,06	1 697,56 147,61
68	СК22В	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe	m2	12,0000	1 589,23 55,35	19 070,81 664,25

		montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)				
69	СК22D	Glasvanduri din profile din aluminium la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (Застекленные двери из алюминиевого профиля из дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)	m2	8,9600	$\frac{1\ 637,50}{91,10}$	$\frac{14\ 672,02}{816,28}$
70	СК25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,5700	$\frac{1\ 938,67}{46,71}$	$\frac{6\ 921,05}{166,74}$
71	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,9000	$\frac{1\ 952,59}{52,47}$	$\frac{7\ 615,10}{204,64}$
		<i>Total</i>	lei			59 222,02
		Total Timplarii				59 222,02

		Inclusiv salariu				2 247,39
		1.3.11. Pardoseli				
72	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,3780	2 731,69 392,67	1 032,58 148,43
73	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	37,8100	155,54 60,54	5 881,07 2 289,13
74	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетономесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-37,8100	15,12 5,77	-571,79 -218,01
75	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	37,8100	235,05 39,21	8 887,18 1 482,49
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	37,8100	79,54 40,36	3 007,40 1 526,08

		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	37,8100	418,10 144,15	15 808,52 5 450,31
		<i>Total</i>	lei			34 044,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 044,96 10 678,43
		1.3.12. Pereti				
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	130,3300	128,08 98,02	16 693,06 12 775,21
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	130,3300	16,51 7,50	2 152,27 976,92
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	77,6100	2,48 1,73	192,46 134,25
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	77,6100	89,66 70,35	6 958,60 5 459,49

82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-77,6100	17,71 13,84	-1 374,66 -1 074,00
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	77,6100	31,74 31,71	2 463,50 2 461,25
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	77,6100	2,48 1,73	192,46 134,25
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	77,6100	52,41 31,71	4 067,79 2 461,25
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	52,7200	2,48 1,73	130,74 91,20
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	52,7200	465,98 141,27	24 566,21 7 447,60

		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	lei			56 042,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 042,43 30 867,42
		1.3.13. Tavane				
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	41,2100	15,63 6,92	644,29 285,14
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,2100	2,48 1,73	102,20 71,29
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,2100	107,54 88,22	4 431,55 3 635,54
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	41,2100	31,74 31,71	1 308,09 1 306,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,2100	2,48	102,20

		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,73	71,29
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,2100	52,41 31,71	2 159,95 1 306,89
		<i>Total</i>	lei			8 748,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 748,28 6 677,05
		1.3.14. Pereti pe exterior				
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	75,5000	65,49 43,25	4 944,23 3 265,00
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	6,7400	128,08 98,02	863,29 660,67
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	6,7400	16,50 7,50	111,24 50,52
97	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	6,7400	289,09 133,20	1 948,49 897,74

		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)				
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	6,7400	15,64 6,92	105,38 46,64
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	6,7400	130,19 70,35	877,48 474,13
		<i>Total</i>				8 850,11
		Total Pereti pe exterior Inclusiv salariu				8 850,11 5 394,70
		1.3.15. Pereti pe exterior				
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	49,8600	128,08 98,02	6 386,22 4 887,38
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	49,8600	16,52 7,50	823,44 373,74
102	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	49,8600	289,09 133,19	14 414,24 6 641,08

		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)				
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	49,8600	15,63 6,92	779,52 344,99
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	49,8600	130,19 70,35	6 491,23 3 507,41
		<i>Total</i>	lei			28 894,65
		Total Pereti pe exterior Inclusiv salariu				28 894,65 15 754,60
		1.3.16. Glafuri				
105	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с криволинейной поверхностью)	m2	2,4000	145,38 115,32	348,91 276,77
106	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	17,0000	16,51 7,50	280,74 127,43
107	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	2,4000	327,41 168,54	785,79 404,50

		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	2,4000	16,79 8,07	40,29 19,37
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	2,4000	130,19 70,35	312,46 168,83
		<i>Total</i>				1 768,19
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 768,19 996,90
		1.3.17. Soclu				
110	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	16,5000	128,08 98,02	2 113,38 1 617,37
111	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)	m2	16,5000	16,51 7,50	272,48 123,68
112	IzF55B	Termoizolarea exterioara	m2	16,5000	246,37	4 065,17

		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)			99,06	1 634,48
113	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,7100	49,49 2,59	530,07 27,79
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2	16,5000	497,29 126,85	8 205,32 2 093,06
		<i>Total</i>	lei			15 186,42
		Total Soclu Inclusiv salariu				15 186,42 5 496,38
		1.3.18. Goluri retele				
115	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,2200	148,09 145,32	32,58 31,97
116	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2")	buc	2,0000	31,25 23,06	62,50 46,13

		<i>Total</i>	lei			95,08
		Total Goluri retele Inclusiv salariu				95,08 78,10
		<i>Total</i>	lei			400 359,00
		Total Carcas Inclusiv salariu				400 359,00 122 596,94
		<i>Total</i>	lei			402 958,46
		Total Solutii arhitecturale si constructive Inclusiv salariu				402 958,46 123 936,11
		2. Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizarea)				
		2.1. A1 Apeduct				
117	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m	31,0000	$\frac{61,73}{8,07}$	$\frac{1\ 913,75}{250,24}$
118	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	6,0000	$\frac{59,50}{6,92}$	$\frac{356,99}{41,52}$
119	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	25,0000	$\frac{157,60}{16,14}$	$\frac{3\ 939,92}{403,62}$
120	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece	m	62,0000	2,88	178,75

		sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)			2,88	178,75
121	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	62,0000	9,23 9,23	571,99 571,99
122	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	6,2000	6,34 6,34	39,32 39,32
123	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m	31,0000	54,50 24,22	1 689,47 750,73
124	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m	6,0000	54,50 24,22	326,99 145,30

125	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m	25,0000	54,50 24,22	1 362,48 605,43
126	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1")	buc	2,0000	97,34 16,14	194,69 32,29
127	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	2,0000	94,46 13,26	188,92 26,52
128	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	9,0000	94,46 13,26	850,16 119,36
129	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	1,0000	94,46 13,26	94,46 13,26
130	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	1,0000	94,46 13,26	94,46 13,26
131	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc	1,0000	314,42 132,62	314,42 132,62
132	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к	buc	2,0000	73,44 12,68	146,87 25,37

		сталальной трубе, диаметром 3/4" (2 завинчивания))				
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	3,0000	128,10 7,50	384,29 22,49
134	RpAcA37A	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диам. 50-100 мм)	buc	1,0000	128,36 40,36	128,36 40,36
135	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	2,0000	94,46 13,26	188,92 26,52
136		Teu de unire d=15		2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
137		Furtun din cauciuc D=15		10,0000	55,00 0,00	550,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 625,21
		Total A1 Apeduct Inclusiv salariu				13 625,21 3 438,95
		2.2. T-3 Apa Calda				
138	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	43,0000	157,60 16,14	6 776,67 694,23
139	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de	m	30,0000	59,50 6,92	1 784,93 207,58

		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)				
140	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	73,0000	2,88 2,88	210,46 210,46
141	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	73,0000	9,23 9,23	673,47 673,47
142	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	7,3000	6,34 6,34	46,30 46,30
143	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m	43,0000	54,50 24,22	2 343,47 1 041,34
144	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	30,0000	54,50	1 634,98

		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)			24,22	726,52
145	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	1,0000	94,46 13,26	94,46 13,26
146	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	1,0000	94,46 13,26	94,46 13,26
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	6,0000	495,14 95,14	2 970,83 570,83
		<i>Total</i>	lei			16 630,03
		Total T-3 Apa Calda Inclusiv salariu				16 630,03 4 197,25
		2.3. Sistemul C1				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	17,0000	58,10 18,45	987,63 313,67
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	21,0000	52,27 14,42	1 097,61 302,72

		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
150	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	3,4000	58,09 18,45	197,52 62,73
151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,2000	52,27 14,41	219,52 60,54
152	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм)	10 m	1,7000	4,61 4,61	7,84 7,84
153	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	2,1000	4,61 4,61	9,69 9,69

		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)				
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	2,0000	57,91 16,14	115,82 32,29
155	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	1,0000	50,42 12,69	50,42 12,69
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	3,0000	57,91 16,14	173,73 48,43
157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные	buc	1,0000	50,42 12,69	50,42 12,69

		части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
158	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 50 мм)	buc	2,0000	216,09 47,86	432,18 95,72
159	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m3	0,2400	2 365,71 491,83	567,77 118,04
160	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Установка вентиляционного колпака из листовой стали, на воздухопроводы из чугунных или керамических кислотоупорных труб 50-150 мм)	buc	1,0000	85,86 32,29	85,86 32,29
161	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Установка вентиляционного колпака из листовой стали, на воздухопроводы из чугунных или керамических кислотоупорных труб 50-150 мм)	buc	1,0000	85,86 32,29	85,86 32,29
		<i>Total</i>	lei			4 081,87
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				4 081,87 1 141,63
		2.4. Obiecte sanitare				
162	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc	1,0000	337,62 14,42	337,62 14,42

163	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	5,0000	1 149,32 106,67	5 746,58 533,36
164	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	1 149,31 106,67	1 149,31 106,67
165	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	9,0000	2 140,00 271,00	19 260,02 2 439,02
166	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc	3,0000	1 093,19 147,03	3 279,56 441,10
		<i>Total</i>	lei			29 773,09
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				29 773,09 3 534,57

		<i>Total</i>	lei			64 110,20
		Total Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizarea) Inclusiv salariu				64 110,20 12 312,40
		3. Lucrari Tehnico sanitare (Incalzire si Ventilare)				
		3.1. Incalzire				
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	4,0000	1 842,57 37,48	7 370,28 149,92
168	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m	46,0000	63,08 27,68	2 901,85 1 273,13
169	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм)	m	12,0000	59,69 29,41	716,26 352,88
170	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром до 60 мм, красками на масляной основе)	m	46,0000	13,08 8,65	601,63 397,85
171	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для	kg	20,0000	55,26 13,26	1 105,24 265,24

		крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)				
172	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	6,0000	85,77 5,77	514,60 34,60
173	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проложной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,0000	89,39 8,65	357,56 34,60
174	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проложной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	8,0000	89,39 8,65	715,12 69,19
175	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2")	buc	3,0000	31,25 23,06	93,75 69,19
		<i>Total</i>	lei			14 376,29
		Total Incalzire Inklusiv salariu				14 376,29 2 646,60
		3.2. Ventilarea				
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная	buc	4,0000	189,83 28,83	759,32 115,32

		в кладку)				
177	CL20A	Grile de ventilatie Metalice 400 x 250	buc	2,0000	151,73 1,73	303,46 3,46
178	CL20A	jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	161,73 1,73	323,46 3,46
179	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 700-1600 мм)	m2	2,6000	199,43 156,26	518,52 406,27
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	10,0000	189,83 28,83	1 898,30 288,30
181	CL20A	Grile de ventilatie Metalice 400 x 250	buc	10,0000	151,73 1,73	1 517,30 17,30
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм)	m2	2,4000	342,32 141,84	821,57 340,42
183	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление в	m2	8,7000	408,07 186,24	3 550,17 1 620,30

		централизованных сборочных цехах звеньев прямых воздухопроводов из оцинкованных или алюминиевых листов, толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм, их сборка и прокладка)				
184	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	30,0000	55,26 13,26	1 657,85 397,85
185	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопроводов готовыми матами из минераловаты или стекловаты типа SPS 1, прошитыми оцинкованной проволокой к сетке с одной стороны, толщиной 20;30;40;50 или 60 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см)	m2	8,0000	104,94 26,98	839,48 215,88
186	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху	m2	8,0000	204,87 13,55	1 638,99 108,40

		термоизолации свыше 1,6 м, изготовление)				
187	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж)	m2	8,0000	33,96 33,96	271,69 271,69
188	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m	2,0000	63,08 27,68	126,17 55,35
189	VA13FG2	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Специальная деталь (сгиб) из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-2 мм, периметром круглого сечения 400-700 мм, изготовление в централизованных мастерских)	m2	0,3500	538,06 438,80	188,32 153,58
190	VC05C	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 350-6.600 mc/h cu motor electric	buc	1,0000	1 889,00 1 134,17	1 889,00 1 134,17

		de 0,37 - 0,76 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в безшумной осевой конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 350-6600 м3/час с электродвигателем в 0,37-0,76 кВт)				
191	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка (клапан) с противовесом, периметром 800-1600 мм)	buc	1,0000	<u>1 150,29</u> 200,08	<u>1 150,29</u> 200,08
192	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа AZC периметром 800-1600 мм)	buc	2,0000	<u>133,59</u> 49,59	<u>267,18</u> 99,18
193		Ventilator dp=230 Pa		1,0000	<u>280,00</u> 0,00	<u>280,00</u> 0,00
194	VB33A	Clapete de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (detaliu 60/732), avind perimetrul sectiunii de 250-400 mm si grosimea de 4 mm (Регулировочный клапан, из непластифицированного ПВХ (деталь 60/732), периметром сечения 250-400 мм и толщину 4 мм)	buc	1,0000	<u>329,45</u> 251,40	<u>329,45</u> 251,40
195	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа AZC периметром 800-1600 мм)	buc	2,0000	<u>133,59</u> 49,59	<u>267,18</u> 99,18
		<i>Total</i>	lei			18 597,70
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				18 597,70 5 781,59
		<i>Total</i>	lei			32 973,99
		Total Lucrari Tehnico sanitare (Incalzire si Ventilare) Inclusiv salariu				32 973,99 8 428,19
		4. Echipament electric				

196	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	1,0000	198,69 133,77	198,69 133,77
197	08-03-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25	buc	1,0000	281,71 120,51	281,71 120,51
198	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	2,0000	366,01 89,95	732,02 179,90
199	08-01-082-1	Зажим без кожуха	100 buc	0,0100	2 948,00 2 710,00	29,48 27,10
200	08-01-082-1	Зажим без кожуха	100 buc	0,0200	2 948,50 2 710,00	58,97 54,20
201	08-03-591-3	Выключатель: полугерметический и герметический	100 buc	0,0100	5 833,00 4 382,00	58,33 43,82
202	08-03-591-3	Выключатель: полугерметический и герметический	100 buc	0,0300	5 833,00 4 382,00	174,99 131,46
203	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 buc	0,0100	5 798,00 4 388,00	57,98 43,88
204	08-03-641-1	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24x24	buc	5,0000	1 504,78 1 205,09	7 523,92 6 025,47
205	08-03-641-1	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24x24	buc	2,0000	1 504,78 1 205,10	3 009,57 2 410,19
206	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc	0,1100	11 106,64 9 744,55	1 221,73 1 071,90
207	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Установка лампочек накаливания,	buc	22,0000	92,65 8,65	2 038,28 190,28

		люминисцентных)				
208	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m	0,1000	<u>1 195,30</u> 957,20	<u>119,53</u> 95,72
209	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12	100 m	0,3000	<u>4 320,20</u> 1 228,17	<u>1 296,06</u> 368,45
210	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,9600	<u>724,98</u> 714,98	<u>695,98</u> 686,38
211	RpED08C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 2x4 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 2x4 мм2)	m	8,0000	<u>22,88</u> 1,62	<u>183,02</u> 12,92
212	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m	55,0000	<u>51,92</u> 19,60	<u>2 855,79</u> 1 078,24
213	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x16-3x25 мм2)	m	11,0000	<u>59,17</u> 20,18	<u>650,83</u> 221,99

214	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmr (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 4x1,5 мм2)	m	22,0000	46,12 21,91	1 014,53 482,04
215	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,6000	4 390,25 1 372,30	2 634,15 823,38
216	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,1100	4 388,55 1 372,27	482,74 150,95
217	08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,0900	3 372,00 1 775,89	303,48 159,83
218	08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	100 m	0,0800	993,25 939,25	79,46 75,14
219	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)	buc	1,0000	1 076,14 563,34	1 076,14 563,34
220	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	1,0000	82,58 41,52	82,58 41,52
221	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей	buc	1,0000	82,58 41,52	82,58 41,52

		автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)				
222	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	1,0000	82,58 41,52	82,58 41,52
		<i>Total</i>	lei			27 025,12
		Total Echipament electric Inclusiv salariu				27 025,12 15 275,42
		5. Lucrari exterioare de canalizare				
		5.1. Lucrari de terasament				
223	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2140	1 756,07 0,00	375,80 0,00
224	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0220	1 907,27 0,00	41,96 0,00
225	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	3,6600	26,50 0,00	97,00 0,00
226	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	0,7000	76,11 76,11	53,28 53,28

		mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
227	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	1,7000	<u>322,17</u> 35,17	<u>547,69</u> 59,79
228	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	21,3700	<u>17,87</u> 17,87	<u>381,98</u> 381,98
229	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	7,8400	<u>43,77</u> 42,67	<u>343,14</u> 334,52
230	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,1350	<u>695,63</u> 508,59	<u>93,91</u> 68,66

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint pecoieziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
		<i>Total</i>	lei			1 934,76
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 934,76 898,23
		5.2. Camine				
231	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,3700	<u>1 734,97</u> 799,76	<u>641,94</u> 295,91
232	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	<u>5 100,00</u> 0,00	<u>5 100,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 741,94
		Total Camine Inclusiv salariu				5 741,94 295,91
		5.3. Canalizare				
233	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor,	m	19,0000	<u>71,93</u> 23,06	<u>1 366,63</u> 438,22

		ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 140-185 мм)				
234	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip М-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм)	m	5,5000	64,84 19,03	356,64 104,65
		<i>Total</i>	lei			1 723,27
		Total Canalizare Inclusiv salariu				1 723,27 542,87
		5.4. Lucrari de terasament Hazna				
235	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,3110	1 756,01 0,00	546,12 0,00
236	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1040	1 908,08 0,00	198,44 0,00
237	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	17,6100	15,99 0,00	281,54 0,00

238	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	31,1000	17,87 17,87	555,90 555,90
239	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,3111	695,56 508,55	216,39 158,21
		<i>Total</i>	lei			1 798,39
		Total Lucrari de terasament Hazna Inclusiv salariu				1 798,39 714,11
		5.5. Hazna				
240	AcD19B	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (Изготовление и установка опалубки внутри каналов, для укладки простого или армированного бетона в каналы, высота стока 1,8-4 м и покрытие 1-5 м)	m2	0,8000	128,16 92,84	102,53 74,27
241	AcD22B	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,8-4 м и	m3	1,0000	2 359,15 485,50	2 359,15 485,50

		покрытие 1-5 м)				
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,2000	79,54 40,36	334,07 169,52
243	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,8900	1 690,06 464,74	4 884,27 1 343,09
244	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
245	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc	1,0000	2 635,99 40,36	2 635,99 40,36
246	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов,	kg	9,2000	54,11 12,11	497,80 111,40

		бойлеров, приборов и резервуаров, весом 2,1 кг-10 кг/штука)				
247	IC42D	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом 31 кг-65 кг/штука)	kg	15,3000	51,80 9,80	792,57 149,97
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,1400	79,54 40,36	249,77 126,74
249	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-B)	m2	24,2800	269,93 119,93	6 553,96 2 911,96
250	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым	m2	18,9600	33,08 3,46	627,14 65,59

		поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
251	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм)	m	2,5000	64,84 19,03	162,10 47,57
252	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	0,2800	462,21 66,32	129,42 18,57
253	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	5,6500	147,92 6,92	835,74 39,09
		<i>Total</i>	lei			26 164,51
		Total Hazna Inclusiv salariu				26 164,51 5 583,63
		5.6. Amenajarea teritoriului				
		5.6.1. Pereu				
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,3500	2 731,66 392,66	956,08 137,43
255	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из	m3	1,7500	448,75 72,65	785,31 127,14

		балласта с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется вивроплитой с мотором внутреннего сгорания < 10 СР)				
256	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	2,8000	1 515,95 334,43	4 244,65 936,40
		<i>Total</i>	lei			5 986,04
		Total Pereu Inclusiv salariu				5 986,04 1 200,97
		<i>Total</i>	lei			5 986,04
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				5 986,04 1 200,97
		<i>Total</i>	lei			43 348,91
		Total Lucrari exterioare de canalizare Inclusiv salariu				43 348,91 9 235,72

		Total	lei	570 416,68
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	40 605,08
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	39 177,70
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	65 019,95
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	28 608,78
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	148 765,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		892 593,84 169 187,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția grupului sanitar
pentru Gimnaziul * Liubomir
Chiriac* din s.Antonesti, rnul
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 08-04-2022
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 892 593,84 lei

Intocmit in prețuri curente 22.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08-04-2022:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	218,5582	57,66	12 602,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	399,1960	57,66	23 017,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,4690	57,66	3 083,03
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	211,0891	57,66	12 171,40
5.	7123010010200	Betonist	h-om	251,4929	57,66	14 501,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,3642	57,66	4 518,49
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	39,0600	57,66	2 252,20
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	192,1126	57,66	11 077,24
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,6075	57,66	35,03
10.	7129020012800	Pavator	h-om	2,2120	57,66	127,55
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6780	57,66	39,09
12.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	21,4072	57,66	1 234,34
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,1311	57,66	526,50
14.	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	4,3600	57,66	251,40
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	118,6200	57,66	6 839,63
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,2665	57,66	9 240,95
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	239,4938	57,66	13 809,21
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,6470	57,66	8 859,31
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,5130	57,66	2 681,94
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	69,7200	57,66	4 020,05
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,5923	57,66	1 187,35

22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,2945	57,66	4 053,18
23.	7136080025001	Montator	h-om	7,0959	57,66	409,15
24.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	46,3640	57,66	2 673,37
25.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,0618	57,66	4 270,42
26.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,0732	57,66	696,14
27.	7212030022700	Sudor	h-om	8,8000	57,66	507,41
28.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,7920	57,66	1 083,54
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,0912	57,66	1 389,10
30.	7422010060100	Timplar	h-om	7,0060	57,66	403,97
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9551	57,66	2 880,40
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	223,6201	57,66	12 893,96
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,6209	57,66	2 918,80
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,8290	57,66	2 873,14
35.	9312040019600	Sapator	h-om	1,0370	57,66	59,79
		Total manopera				169 187,84

Materiale:

1.	*	Teu de unire d=15	buc	2,0000	55,00	110,00
2.	-	Furtun din cauciuc D=15	buc	10,0000	55,00	550,00
3.	--	Ventilator dp=230 Pa	buc	1,0000	280,00	280,00
4.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,0800	50,00	4,00
5.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	16,0000	0,02	0,32
6.	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0126	3 000,00	37,80
7.	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0042	3 000,00	12,60
8.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0003	1 800,00	0,54
9.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0017	5 000,00	8,50
10.	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	0,00	0,00
11.	1011305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	t	0,0004	0,00	0,00
12.	1011613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0276	0,00	0,00
13.	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0012	0,00	0,00
14.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм	t	0,1400	0,00	0,00
15.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0007	0,00	0,00
16.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0006	0,00	0,00
17.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	3,5972	42,00	151,09
18.	1011963	Канифоль сосновая	kg	2,0300	60,00	121,80
19.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0030	0,00	0,00
20.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,5019	50,00	25,09
21.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,5120	50,00	775,60
22.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1088	110,00	11,97
23.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,5120	50,00	775,60
24.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,0130	0,00	0,00
25.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0180	0,00	0,00
26.	1019852	Краска	kg	1,0872	28,00	30,44

27.	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	1,1200	50,00	56,00
28.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
29.	1109105	Гайки установочные заземляющие	100 buc	0,0585	110,00	6,44
30.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,5311	1 500,00	796,65
31.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,0000	35,00	105,00
32.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	500,00	505,00
33.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,1420	0,00	0,00
34.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	15,9740	780,00	12 459,72
35.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	450,00	0,68
36.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0170	0,00	0,00
37.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,7128	450,00	1 670,76
38.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,0417	450,00	918,77
39.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	22,9073	450,00	10 308,28
40.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,7359	280,00	3 286,05
41.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,3921	280,00	8 229,79
42.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0090	280,00	2,52
43.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,5546	300,00	766,38
44.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	2,3000	28,00	64,40
45.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2863	11,00	91,17
46.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,2280	11,00	2,51
47.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840	0,00	0,00
48.	2 811236306200	Grila ventilatie metalice 400 x 250	buc	12,0000	150,00	1 800,00
49.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1230	6 000,00	738,00
50.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0016	0,00	0,00
51.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0025	6 000,00	15,00
52.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1319	6 000,00	791,40
53.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,0036	6 000,00	21,60
54.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2019	6 000,00	1 211,40
55.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0003	6 000,00	1,80
56.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0279	6 000,00	167,40
57.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6583	220,00	144,83
58.	20101029155721	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0016	6 000,00	9,60
59.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0515	6 000,00	309,00
60.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0226	6 000,00	135,60
61.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 810,6000	0,01	18,10
62.	2010237318750	Distantieri	buc	306,8165	0,02	6,13
63.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0190	0,00	0,00
64.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0091	18 000,00	163,80
65.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,1000	1 500,00	7 650,00
66.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,4700	1 800,00	13 446,00
67.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	20,9600	1 500,00	31 440,00
68.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,5290	220,00	3 196,38
69.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	2,00	12,00
70.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	59,8109	1,20	71,77
71.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0318	1 200,00	38,16
72.	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-	kg	60,7000	60,00	3 642,00

		B"				
73.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4074	11,00	37,47
74.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,6920	0,00	0,00
75.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,9279	20,00	18,56
76.	2320116200573	Benzina auto	l	0,4600	20,00	9,20
77.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1999	20,00	4,00
78.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,9552	22,00	21,02
79.	2320187315789	Decofrol	kg	14,9256	28,00	417,92
80.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	58,0923	14,00	813,29
81.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	12,00	2,52
82.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	89,9810	9,00	809,83
83.	23203226000361	Gudron	kg	0,0774	11,00	0,85
84.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3159	9,00	20,84
85.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7374	0,00	0,00
86.	2413217300010	Cleme	buc	7,5480	6,00	45,29
87.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	26,5110	36,00	954,40
88.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,7014	32,00	118,44
89.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0903	160,00	14,45
90.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,3526	120,00	1 242,31
91.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,5540	5,00	217,78
92.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,3800	32,00	44,16
93.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800	32,00	5,76
94.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,5280	36,00	1 711,00
95.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,6900	72,00	49,68
96.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4800	18,00	8,64
97.	24302261000001	Fuga	kg	35,2399	22,00	775,28
98.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4902	16,00	7,85
99.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,5872	21,00	873,34
100.	2430226101260	Grund minium	kg	0,6900	16,00	11,04
101.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,6257	120,00	435,08
102.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6018	160,00	96,29
103.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	210,8800	5,50	1 159,84
104.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0400	0,00	0,00
105.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,5340	0,00	0,00
106.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	305,0200	5,50	1 677,61
107.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	364,6100	5,50	2 005,35
108.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	99,9900	12,00	1 199,88
109.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1360	120,00	16,32
110.	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1150	0,00	0,00
111.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	0,00	0,00
112.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,4500	45,00	425,25
113.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	60,00	720,00
114.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00

115.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,4500	60,00	567,00
116.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6,4000	140,00	896,00
117.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	28,7175	36,00	1 033,83
118.	2521216700561	Teava PVC tip G 20 x 1.5 mm	m	0,2090	28,00	5,85
119.	2521216700573	Tevi din p.v.c. rigid tip G 25 x 1,9 STAS 6675/2	m	0,0680	0,00	0,00
120.	2521216701000	Teava din otel	m	48,7200	32,00	1 559,04
121.	2521216717050	Teava din material plastic	m	141,3720	42,00	5 937,62
122.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	46,9680	36,00	1 690,85
123.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,2860	36,00	406,30
124.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	17,8316	75,00	1 337,37
125.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	2,5937	76,00	197,12
126.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	0,00	0,00
127.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	4,6768	20,00	93,54
128.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,0000	60,00	120,00
129.	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	0,2970	46,00	13,66
130.	2523156717150	Placi din PVC rigid presate 5 x 1000 x 2000	kg	0,0780	46,00	3,59
131.	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	0,9300	46,00	42,78
132.	2523156717423	Placi din PVC rigid presate tip I 3x1000x2000	kg	0,0480	46,00	2,21
133.	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,0700	0,00	0,00
134.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	46,6800	20,00	933,60
135.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	51,6200	20,00	1 032,40
136.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	40,6500	20,00	813,00
137.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,5500	20,00	31,00
138.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	68,0000	65,00	4 420,00
139.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	7,0000	36,00	252,00
140.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000	0,00	0,00
141.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,2926	11,00	927,22
142.	2622102438000	Lavoar	buc	6,1812	700,00	4 326,84
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,5445	900,00	8 590,05

143.						
144.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,0906	600,00	1 854,36
145.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,4500	450,00	4 252,50
146.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6520	1 500,00	978,00
147.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6050	2,00	3,21
148.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 175,9559	2,00	18 351,92
149.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,0408	2,00	4,09
150.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5 050,9294	2,00	10 101,85
151.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0021	0,00	0,00
152.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,0290	21,66	737,07
153.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	254,5092	3,80	967,14
154.	2653102100831	Amestec uscat	kg	737,3925	2,50	1 843,48
155.	26531021008311	Tink	kg	135,7000	26,00	3 528,20
156.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,3432	0,00	0,00
157.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,9962	36,00	647,86
158.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,9443	220,00	8 567,75
159.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
160.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	200,00	400,00
161.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	300,00	600,00
162.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
163.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
164.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
165.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
166.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
167.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
168.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
169.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	39,4940	180,00	7 108,92
170.	2663102100000	Beton	m3	11,1456	1 800,00	20 062,08
171.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4898	0,00	0,00

172.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,8170	1 800,00	3 270,60
173.	2664102100000	Mortar	m3	1,3226	1 500,00	1 983,90
174.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,1410	1 500,00	1 711,50
175.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2291	1 500,00	343,65
176.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,0755	0,00	0,00
177.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	153,1305	5,00	765,65
178.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,8204	130,00	626,65
179.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	16,9983	280,00	4 759,52
180.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	55,3560	280,00	15 499,68
181.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	75,2120	11,00	827,34
182.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,0435	36,00	1,57
183.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	64,4368	18,00	1 159,86
184.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	222,6871	76,00	16 924,22
185.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	8,1440	75,00	610,80
186.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	61,1676	75,00	4 587,57
187.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	36,4240	42,00	1 529,81
188.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	42,00	725,34
189.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	0,00	0,00
190.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	42,00	49,98
191.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	42,00	72,24
192.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	32,3907	58,00	1 878,66
193.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	14,0220	0,00	0,00
194.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,6750	0,00	0,00
195.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,4100	0,00	0,00
196.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	21,66	7,14
197.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	15,8508	86,00	1 363,17
198.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,3071	82,00	2 075,18
199.	2710602000080	Armatura A1	kg	5,6420	21,66	122,20
200.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	236,7670	21,66	5 128,38

201.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	974,9389	21,66	21 117,18
202.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	21,66	2,01
203.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
204.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0622	0,00	0,00
205.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	74,5000	42,00	3 129,00
206.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	21,66	52,20
207.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
208.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	16,0136	21,66	346,85
209.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,2016	21,66	91,01
210.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,4996	21,66	184,10
211.	2722103310000	Teava instalatie	m	1,0000	32,00	32,00
212.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0412	21,66	0,89
213.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,9281	21,66	258,37
214.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1440	21,66	3,12
215.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0720	32,00	2,30
216.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,3280	32,00	10,50
217.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,8160	32,00	26,11
218.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7296	32,00	23,35
219.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	13,6000	240,00	3 264,00
220.	28 11236306200	jaluzele, vopsite	buc	2,0000	160,00	320,00
221.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
222.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,0000	160,00	2 240,00
223.	2811236309900	Confectii metalice	kg	38,0139	21,66	823,38
224.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	41,5140	21,66	899,19
225.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	44,0000	21,66	953,04
226.	2811236311001	Doze	buc	5,6650	18,00	101,97
227.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	19,4250	18,00	349,66
228.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	18,00	3,60
229.	2822115700000	Radiator	buc	4,0000	1 800,00	7 200,00

230.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,4720	52,00	180,54
231.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,1020	52,00	5,30
232.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,8171	46,00	497,59
233.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9579	42,00	166,23
234.	2873145887002	Cuie	kg	0,1736	42,00	7,29
235.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0247	42,00	1,04
236.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3656	56,00	20,48
237.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,6000	56,00	537,60
238.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1295	90,00	11,65
239.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
240.	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	4,0000	84,00	336,00
241.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,00	0,00
242.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,00	8,00
243.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	1,00	4,04
244.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
245.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,00	0,00
246.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	142,8180	0,00	0,00
247.	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	5,0000	0,00	0,00
248.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,0000	0,00	0,00
249.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	0,00	0,00
250.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,3140	2,00	74,62
251.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,2250	0,00	0,00
252.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	217,9600	0,50	108,98
253.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,7740	120,00	452,88
254.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000	1,00	6,00
255.	2874115837745	Suruburi	buc	241,0200	1,00	241,02
256.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,3140	0,00	0,00
257.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,00	0,00
258.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,00	0,00

259.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0400	0,00	0,00
260.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	0,00	0,00
261.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	49,0000	0,00	0,00
262.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	64,0000	0,00	0,00
263.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	144,8180	0,00	0,00
264.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6219	0,00	0,00
265.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0104	0,00	0,00
266.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1107	0,00	0,00
267.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,0600	180,00	550,80
268.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,4500	120,00	1 134,00
269.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	199,8180	0,00	0,00
270.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,00	0,00
271.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	576,7100	1,50	865,06
272.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0412	42,00	1,73
273.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,0900	42,00	3,78
274.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	0,00	0,00
275.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9,4500	0,00	0,00
276.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	120,00	734,40
277.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,1000	160,00	336,00
278.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1200	80,00	489,60
279.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,2400	45,00	550,80
280.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,4500	0,00	0,00
281.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1842	0,00	0,00
282.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,8204	120,00	578,45
283.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,5480	120,00	905,76
284.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,7740	120,00	452,88
285.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,7740	80,00	381,92
286.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,8204	120,00	578,45
287.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	2 500,00	2 575,00

288.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
289.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	12,0000	80,00	960,00
290.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	33,7428	65,00	2 193,28
291.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7314	42,00	156,72
292.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	672,3840	0,10	67,24
293.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000	1,00	16,00
294.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,5084	0,00	0,00
295.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	11,6350	11,00	127,98
296.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0500	500,00	525,00
297.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	280,00	1 680,00
298.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,0150	80,00	241,20
299.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,0150	40,00	120,60
300.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	19,2850	80,00	1 542,80
301.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,4500	80,00	756,00
302.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,0600	120,00	367,20
303.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,4500	80,00	756,00
304.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	6,0000	80,00	480,00
305.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0100	180,00	181,80
306.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500	200,00	210,00
307.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	103,8765	15,00	1 558,16
308.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	23,1000	80,00	1 848,00
309.	31771	Carton gudronat	m2	2,6040	32,00	83,32
310.	3220137315778	Decapant	kg	0,8410	0,00	0,00
311.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	158,9805	28,00	4 451,45
312.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0100	320,00	323,20
313.	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	2,0000	50,00	100,00
314.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,2220	2,00	82,44
315.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0504	11,00	11,55
316.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,9770	11,00	186,75

317.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,0025	11,00	0,03
318.	4100126202818	Ара	m3	0,7842	11,00	8,62
319.	5009030	Заглушки	10 buc	0,8018	120,00	96,22
320.	5009031	Скобы	10 buc	5,5760	140,00	780,64
321.	5009055	Наконечники кабельные медные	buc	336,0000	5,00	1 680,00
322.	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,7800	22,00	281,16
323.	5009062	Наконечники кабельные	buc	15,3000	18,00	275,40
324.	5009070	Патрубки	10 buc	1,2780	0,00	0,00
325.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	3,7200	28,00	104,16
326.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0080	1 200,00	9,60
327.	5009105	Держатель светильника	10 buc	4,0200	130,00	522,60
328.	5009113	Шпильки	buc	22,4400	2,00	44,88
329.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,2244	420,00	94,25
330.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0072	360,00	2,59
331.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	1,4980	33,00	49,43
332.	5009368	Зажимы наборные	buc	3,0600	2,00	6,12
333.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0639	0,00	0,00
334.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0030	0,00	0,00
335.	5009623	Лента К226	100 m	0,0092	0,00	0,00
336.	5009627	Лента ФУМ	kg	0,0027	0,00	0,00
337.	5009807	Оконцеватели маркировочные	100 buc	0,0612	0,00	0,00
338.	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	3,0100	0,00	0,00
339.	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,4800	0,00	0,00
340.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0180	0,00	0,00
341.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,5060	0,00	0,00
342.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,5285	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				391 777,00
Utilaje de construcții:						
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при	h-ut	0,6903	0,00	0,00

		работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
2.	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	2,8800	0,00	0,00
3.	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	2,8800	0,00	0,00
4.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	13,0180	0,00	0,00
5.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	6,1235	64,00	391,90
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4864	0,00	0,00
7.	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,4444	0,00	0,00
8.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0045	0,00	0,00
9.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	339,7500	3,50	1 189,12
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,4420	12,00	221,30
11.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,9288	0,00	0,00
12.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,1414	18,00	56,54
13.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7265	0,00	0,00
14.	2922140007000	Macara	h-ut	15,4672	180,00	2 784,09
15.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,8215	0,00	0,00
16.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,4280	0,00	0,00
17.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0069	0,00	0,00
18.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,8070	64,00	115,65
19.	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,1500	64,00	9,60
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,7985	18,00	500,42
21.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1072	0,00	0,00
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,4349	0,00	0,00
23.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,6055	450,00	272,48
24.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7072	400,00	1 482,88
25.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0756	0,00	0,00
26.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1480	0,00	0,00
27.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,9280	12,00	59,14
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,7138	18,00	318,83
29.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,7524	0,00	0,00
30.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2269	0,00	0,00
31.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	10,5049	64,00	672,30
32.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,1134	0,00	0,00
33.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,4030	0,00	0,00
34.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,7440	0,00	0,00
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4661	64,00	221,84
36.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2508	0,00	0,00
37.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pislea	h-ut	4,8560	0,00	0,00
38.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0875	0,00	0,00
39.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	10,2006	18,00	183,61

		termic 6 cp (4 kw)				
40.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6881	0,00	0,00
41.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,4941	0,00	0,00
42.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7380	0,00	0,00
43.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,9208	0,00	0,00
44.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000	0,00	0,00
45.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0099	0,00	0,00
46.	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	6,2700	0,00	0,00
47.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3197	0,00	0,00
48.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	0,00	0,00
49.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,4790	0,00	0,00
50.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,8772	0,00	0,00
51.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,1941	0,00	0,00
52.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,7624	250,00	690,60
53.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,0055	280,00	281,54
54.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0064	0,00	0,00
55.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,1347	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				9 451,84

Total	lei	570 416,68
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	40 605,08
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	39 177,70
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	65 019,95
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	28 608,78
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	148 765,65

Total deviz:

892 593,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia grupului sanitar pentru Gimnaziul * Liubomirr Chiriac* din s.Antonesti, rnul Cantemir

Investitor Gimnaziul * Liubomirr Chiriac* din s.Antonesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soluții arhitecturale și constructive				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Total</i>	lei			247,02
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			230,50 227,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,80
	4100126202818	Ara	m3	0,1200	11,00	1,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			69,15
3	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			39,99
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,51 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
		<i>Total</i>	lei			13,52
		1.2. Lucrari de terasament				
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 908,10 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,10
		<i>Total</i>	lei			320,56
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			580,08
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			22,68 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,00	0,00

		<i>Total</i>	lei			3,81
8	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			522,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	450,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			167,04
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Total</i>	lei			407,90
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			678,29 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	18,00	169,74
		<i>Total</i>	lei			154,65
11	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			521,98 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	450,00	521,98
		<i>Total</i>	lei			105,44
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			22,52 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4,55
13	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			0,00 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			17,87

		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			352,13
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			678,27 508,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	18,00	169,75
		Total	lei			133,62
		1.3. Carcas				
		1.3.1. Fundatii				
16	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 265,71 296,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,00	379,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	280,00	223,39
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	450,00	331,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	11,00	3,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		Total	lei			1 569,48
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			26,28 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
		Total	lei			1 025,10
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			25,71 3,29

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 412,73
19	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			106,45 <hr/> 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	220,00	24,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 232,14
20	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 485,53 <hr/> 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	582,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	280,00	217,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 722,36
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3			1 448,38 <hr/> 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	280,00	211,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	312,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 398,51
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			13,12 <hr/> 2,31

		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			445,60
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			33,08 3,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 123,59
		1.3.2. Rame				
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			104,75 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	220,00	28,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 627,13
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м)	kg			28,31 5,71

		включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 204,38
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,70 <hr/> 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 132,54
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			29,61 <hr/> 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	21,66	22,75
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	18,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			142,11
28	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 623,12 <hr/> 380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,00	624,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	280,00	215,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	317,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			8 141,55
		1.3.3. Coloane				
29	CB03D	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)	m2			106,47 <hr/> 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,40

	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	220,00	24,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			1 499,04
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			28,31 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		Total	lei			1 363,80
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,70 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		Total	lei			1 588,24
32	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm (Наращивание с помощью электросварки на стенде стальной арматуры для монолитного ж/б, одной накладкой и сваркой стык в стык, стержнями диаметром 18-28мм)	buc			67,51 31,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	56,00	33,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	2,00	2,20
		Total	lei			1 080,21
33	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 623,12 380,56

	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,00	624,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	280,00	215,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	317,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		Total	lei			4 570,70
		1.3.4. Grinzi				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			104,69 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	220,00	28,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			904,48
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			28,31 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		Total	lei			1 277,72
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,70 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		Total	lei			2 452,97
37	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3			1 623,11

		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)				380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,00	624,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	280,00	215,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	317,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,39
		Total	lei			2 804,74
		1.3.5. Planseu				
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			104,69 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	220,00	28,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			904,48
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			39,41 25,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	21,66	8,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		Total	lei			4 335,21
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,58 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			552,38
41	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,12 <hr/> 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	21,66	22,20
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 429,15
42	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 623,12 <hr/> 380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,00	624,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	280,00	215,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	317,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3300	11,00	3,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			8 337,98
		1.3.6. Pereti despartitori				
43	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			14,42 <hr/> 14,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
		<i>Total</i>	lei			273,89
44	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc			26,44 <hr/> 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	11,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	64,00	0,64
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			105,75
45	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным	buc			35,13 <hr/> 33,44

		раствором после установок или укреплений)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	64,00	0,64
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		Total	lei			526,94
46	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2			25 806,22 5 583,22
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,81
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	52,00	415,99
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	180,00	16 380,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	42,00	16,81
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	32,00	191,99
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	21,66	281,57
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	11,00	2,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,80	2 165,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	280,00	168,01
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	3,6100	0,00	0,00
		Total	lei			9 212,82
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			35,61 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,66	22,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			777,98
		1.3.7. Intrarea in grupul sanitar				
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			14,42 14,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,68
		Total	lei			259,47
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc			26,44 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	64,00	0,64
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		Total	lei			317,27
50	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			35,13

		(Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)				33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	64,00	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		Total	lei			210,77
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 522,33 1 297,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,67
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	52,00	176,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	160,00	481,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,33
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	42,00	126,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,00	52,33
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,00	0,00
		Total	lei			255,67
52	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в I слой при высоте этажа: до 4 м)	100 m2			25 805,97 5 583,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	57,66	5 189,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	57,66	393,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	52,00	415,97
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	180,00	16 380,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	42,00	16,75
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	32,00	191,95
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	21,66	281,56
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	11,00	2,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,80	2 165,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	280,00	168,05
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	0,00	0,00
		Total	lei			1 987,06
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			35,61 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,66	22,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			339,69
		1.3.8. Pereti exteriori				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			79,54 40,36

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			607,69
55	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (Котельцовая рядовая кладка стен рядами, высотой до 4 м)	m3			1 283,26 <hr/> 281,38
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	780,00	764,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 500,00	60,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	2,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	180,00	68,40
		<i>Total</i>	lei			20 917,17
		1.3.9. Acoperis				
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			37,15 <hr/> 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 021,07
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 173,84 <hr/> 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 863,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			20 694,91
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			79,54 <hr/> 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			4 326,97
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			26,70

		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=2				13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	64,00	0,19
		Total	lei			1 452,61
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			13,12 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			713,59
61	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			235,05 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	76,00	183,54
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		Total	lei			12 786,66
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			265,24 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			1 909,76
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			286,59 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	82,00	88,68
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	130,00	26,78
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72

	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			6 706,22
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			258,42 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			3 824,58
		1.3.10. Timplarii				
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 626,65 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			8 295,92
66	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			148,37 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			949,56
67	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			265,24 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	240,00	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 697,56
68	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 589,23 55,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	120,00	6,72
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,00	1,20

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			19 070,81
69	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (Застекленные двери из алюминиевого профиля из дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)	m2			<u>1 637,50</u> 91,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	57,66	84,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	120,00	28,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	120,00	9,84
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	2,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			14 672,02
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			<u>1 938,67</u> 46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			6 921,05
71	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			<u>1 952,59</u> 52,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			7 615,10
		1.3.11. Pardoseli				
72	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			<u>2 731,69</u> 392,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	2 295,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	11,00	5,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	18,00	38,52

		(4 kw) <i>Total</i>	lei			1 032,58
73	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			155,54 <hr/> 60,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 881,07
74	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			15,12 <hr/> 5,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,00	4,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	280,00	1,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	450,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	11,00	0,04
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			-571,79
75	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			235,05 <hr/> 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	76,00	183,54
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	14,00	8,82
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			8 887,18
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			79,54 <hr/> 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			3 007,40
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			418,10 144,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,66	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 808,52
		1.3.12. Pereti				
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			128,08 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	64,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			16 693,06
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			16,51 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 152,27
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			192,46
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			89,66 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 958,60
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			17,71

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	3,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			-1 374,66
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			31,74 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	0,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			2 463,50
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		Total	lei			192,46
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			52,41 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		Total	lei			4 067,79
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		Total	lei			130,74
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и	m2			465,98 141,27

		колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	280,00	294,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			24 566,21
		1.3.13. Tavane				
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,63 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			644,29
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			102,20
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			107,54 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 431,55
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			31,74 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 308,09
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,48 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			102,20
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2			52,41 31,71

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 159,95
		1.3.14. Pereti pe exterior				
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			65,49 43,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	18 000,00	2,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	42,00	0,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,50	15,75
		<i>Total</i>	lei			4 944,23
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			128,08 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	64,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			863,29
96	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			16,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			111,24
97	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			289,09 133,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	75,00	81,05

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 948,49
98	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			105,38
99	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			130,19 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			877,48
		1.3.15. Pereti pe exterior				
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			128,08 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	64,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			6 386,22
101	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			16,52 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			823,44
102	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			289,09 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	75,00	81,05

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 414,24
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,63 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			779,52
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			130,19 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 491,23
		1.3.16. Glafuri				
105	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с криволинейной поверхностью)	m2			145,38 115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	64,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			348,91
106	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			16,51 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			280,74
107	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2			327,41 168,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50

	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,78
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	76,00	82,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,00	14,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
		Total	lei			785,79
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			16,79 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
		Total	lei			40,29
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			130,19 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			312,46
		1.3.17. Soclu				
110	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			128,08 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	64,00	0,51
		Total	lei			2 113,38
111	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			16,51 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Total	lei			272,48
112	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			246,37 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18

	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 065,17
113	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			49,49 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	46,00	46,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,66	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,66	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			530,07
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2			497,29 126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	12,00	72,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	22,00	8,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	18,00	0,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 205,32
		1.3.18. Goluri retele				
115	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			148,09 145,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9700	57,66	113,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200	11,00	1,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,45
		<i>Total</i>	lei			32,58
116	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2")	buc			31,25 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	32,00	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	9,00	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,00	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	280,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	11,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			62,50
		2. Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizarea)				

		2.1. A1 Apeduct				
117	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			61,73 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	20,00	1,20
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	20,00	3,00
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	20,00	4,80
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0500	20,00	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	64,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 913,75
118	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			59,50 6,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	20,00	1,20
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	20,00	3,00
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	20,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0081	64,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			356,99
119	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			157,60 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	20,00	14,00
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	20,00	9,00
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	20,00	9,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	65,00	65,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	64,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			3 939,92
120	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		<i>Total</i>	lei			178,75
121	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или	m			9,23 9,23

		пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Total	lei			571,99
122	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2")	10 m			6,34 <hr/> 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Total	lei			39,32
123	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m			54,50 <hr/> 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		Total	lei			1 689,47
124	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m			54,50 <hr/> 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		Total	lei			326,99
125	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m			54,50 <hr/> 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		Total	lei			1 362,48
126	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1")	buc			97,34 <hr/> 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			194,69
127	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 <hr/> 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			188,92
128	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 <hr/> 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			850,16

129	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			94,46
130	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			94,46
131	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc			314,42 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	180,00	181,80
		Total	lei			314,42
132	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 3/4" (2 завинчивания))	buc			73,44 12,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	57,66	12,68
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	11,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
		Total	lei			146,87
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			128,10 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	80,00	80,40
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	40,00	40,20
		Total	lei			384,29
134	RpAcA37A	Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диам. 50-100 мм)	buc			128,36 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	80,00	80,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,00	8,00
		Total	lei			128,36
135	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		Total	lei			188,92
136		Teu de unire d=15				55,00 0,00
	*	Teu de unire d=15	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			110,00
137		Furtun din cauciuc D=15				55,00

						0,00
	-	Furtun din cauciuc D=15	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			550,00
		2.2. T-3 Apa Calda				
138	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			157,60 <hr/> 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	20,00	14,00
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	20,00	9,00
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	20,00	9,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	65,00	65,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	64,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			6 776,67
139	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			59,50 <hr/> 6,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0600	20,00	1,20
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1500	20,00	3,00
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2400	20,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0081	64,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 784,93
140	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			2,88 <hr/> 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		<i>Total</i>	lei			210,46
141	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			9,23 <hr/> 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		<i>Total</i>	lei			673,47
142	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2")	10 m			6,34 <hr/> 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
		<i>Total</i>	lei			46,30

143	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m			54,50 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		<i>Total</i>	lei			2 343,47
144	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x9 до D=54x9 мм)	m			54,50 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		<i>Total</i>	lei			1 634,98
145	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		<i>Total</i>	lei			94,46
146	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентиляем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			94,46 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	80,00	81,20
		<i>Total</i>	lei			94,46
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			495,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			2 970,83
		2.3. Sistemul C1				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			58,10 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	160,00	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			987,63
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы	m			52,27 14,42

		(PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	160,00	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 097,61
150	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			58,09 <hr/> 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	160,00	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			197,52
151	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			52,27 <hr/> 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	36,00	37,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	160,00	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			219,52
152	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм)	10 m			4,61 <hr/> 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		<i>Total</i>	lei			7,84
153	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			4,61 <hr/> 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		<i>Total</i>	lei			9,69
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			57,91 <hr/> 16,14

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	160,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			115,82
155	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			50,42 <hr/> 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	160,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			50,42
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			57,91 <hr/> 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	160,00	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			173,73
157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			50,42 <hr/> 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	160,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			50,42
158	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 50 мм)	buc			216,09 <hr/> 47,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	160,00	168,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,00	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			432,18
159	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m3			2 365,71 <hr/> 491,83
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,83
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 800,00	1 872,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	0,00	0,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat,	h-ut	0,3250	0,00	0,00

		actioanata electric				
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			567,77
160	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Установка вентиляционного колпака из листовой стали, на воздухопроводы из чугунных или керамических кислотоупорных труб 50-150 мм)	buc			85,86 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,29
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1,0000	50,00	50,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	21,66	3,57
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			85,86
161	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Установка вентиляционного колпака из листовой стали, на воздухопроводы из чугунных или керамических кислотоупорных труб 50-150 мм)	buc			85,86 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,29
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1,0000	50,00	50,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	21,66	3,57
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			85,86
		2.4. Obiecte sanitare				
162	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc			337,62 14,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	320,00	323,20
		<i>Total</i>	lei			337,62
163	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 149,32 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,14
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	80,00	81,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,00	25,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	91,80
		<i>Total</i>	lei			5 746,58
164	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 149,31 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,14
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	80,00	81,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	42,00	25,70
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	91,80

		<i>Total</i>	lei			1 149,31
165	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 140,00 271,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	80,00	84,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,00	37,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	60,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			19 260,02
166	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)	buc			1 093,19 147,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,03
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	600,00	618,12
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	120,00	122,40
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	180,00	183,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	36,00	22,03
		<i>Total</i>	lei			3 279,56
		3. Lucrari Tehnico sanitare (Incalzire si Ventilare)				
		3.1. Incalzire				
167	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc			1 842,57 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	11,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 370,28
168	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m			63,08 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0150	32,00	32,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	32,00	2,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,66	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 901,85
169	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m			59,69 29,41

		D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	28,00	30,28
		<i>Total</i>	lei			716,26
170	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром до 60 мм, красками на масляной основе)	m			13,08 8,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	32,00	0,96
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	20,00	0,20
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	72,00	1,08
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	28,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,00	0,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			601,63
171	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg			55,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 105,24
172	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			85,77 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	80,00	80,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			514,60
173	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			89,39 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			357,56
174	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			89,39 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	11,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			715,12
175	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для	buc			31,25 23,06

		procedura de trecere a conductelor prin pereți, diametrul 1" -2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	32,00	6,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	9,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,00	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	280,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	11,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
		Total	lei			93,75
		3.2. Ventilarea				
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			189,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	160,00	160,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		Total	lei			759,32
177	CL20A	Grile de ventilatie Metalice 400 x 250	buc			151,73 1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2 811236306200	Grila ventilatie metalice 400 x 250	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			303,46
178	CL20A	jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			161,73 1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28 11236306200	jaluzele, vopsite	buc	1,0000	160,00	160,00
		Total	lei			323,46
179	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздухопроводов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 700-1600 мм)	m2			199,43 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,00	0,32
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	90,00	3,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	16,00	0,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,00	0,00
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	21,66	35,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,00	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,00	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		Total	lei			518,52
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			189,83 28,83

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	160,00	160,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		Total	lei			1 898,30
181	CL20A	Grile de ventilatie Metalice 400 x 250	buc			151,73
						1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2 811236306200	Grila ventilatie metalice 400 x 250	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			1 517,30
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм)	m2			342,32
						141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,00	0,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	16,00	0,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	0,00	0,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,00	0,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	21,66	29,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	58,00	166,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	18,00	1,26
		Total	lei			821,57
183	VA02A2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление в централизованных сборочных цехах звеньев прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов, толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм, их сборка и прокладка)	m2			408,07
						186,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	57,66	186,24
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,66	17,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,00	0,32
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	16,00	0,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,00	0,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	21,66	31,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	20,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	58,00	169,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		Total	lei			3 550,17
184	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg			55,26
						13,26

		bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	42,00	42,00
		Total	lei			1 657,85
185	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопроводов готовыми матами из минераловаты или стекловаты типа SPS 1, прошитыми оцинкованной проволокой к сетке с одной стороны, толщиной 20;30;40;50 или 60 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см)	m2			104,94 26,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	75,00	76,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	32,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	32,00	1,31
		Total	lei			839,48
186	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление)	m2			204,87 13,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	57,66	13,55
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	42,00	191,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	2,00	0,10
		Total	lei			1 638,99
187	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж)	m2			33,96 33,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	57,66	33,96
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,00	0,00
		Total	lei			271,69
188	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m			63,08 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68

	2521216701000	Teava din otel	m	1,0150	32,00	32,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	32,00	2,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	32,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,66	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
		Total	lei			126,17
189	VA13FG2	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Специальная деталь (сгиб) из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-2 мм, периметром круглого сечения 400-700 мм, изготовление в централизованных мастерских)	m2			538,06 438,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,6100	57,66	438,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	21,66	90,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,00	0,31
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	90,00	6,29
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	0,00	0,00
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	18,00	0,37
		Total	lei			188,32
190	VC05C	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 350-6.600 mc/h cu motor electric de 0,37 - 0,76 kw (Установка осевых вентиляторов с трехпальными лопастями в безшумной осевой конструкции, с низким давлением, оба типа приводятся в действие непосредственным соединением, производительностью 350-6600 м3/час с электромотором в 0,37-0,76 кВт)	buc			1 889,00 1 134,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,6700	57,66	1 134,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	8,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	16,00	2,52
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	200,00	210,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	9,00	2,36
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	32,00	4,03
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,52
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	500,00	525,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	0,00	0,00
		Total	lei			1 889,00
191	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка (клапан) с противвесом, периметром 800-1600 мм)	buc			1 150,29 200,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	57,66	200,08
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	32,00	5,76
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	21,66	52,20
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	0,00	0,00
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	0,00	0,00
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	21,66	2,01

	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	9,00	0,22
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,00	0,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	32,00	5,76
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	0,00	0,00
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	42,00	725,34
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	42,00	72,24
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	42,00	49,98
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	32,00	4,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,00	0,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,00	0,00
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		Total	lei			1 150,29
192	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа AZC периметром 800-1600 мм)	buc			133,59 49,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	84,00	84,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,00	0,00
		Total	lei			267,18
193		Ventilator dp=230 Pa				280,00 0,00
	--	Ventilator dp=230 Pa	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			280,00
194	VB33A	Clapete de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (detaliu 60/732), avind perimetrul sectiunii de 250-400 mm si grosimea de 4 mm (Регулировочный клапан, из непластифицированного ПВХ (деталь 60/732), периметром сечения 250-400 мм и толщину 4 мм)	buc			329,45 251,40
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2521216700573	Tevi din p.v.c. rigid tip G 25 x 1,9 STAS 6675/2	m	0,0680	0,00	0,00
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1150	0,00	0,00
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,0700	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,00	0,00
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	0,2970	46,00	13,66
	2523156717150	Placi din PVC rigid presate 5 x 1000 x 2000	kg	0,0780	46,00	3,59
	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	0,9300	46,00	42,78
	2523156717423	Placi din PVC rigid presate tip I 3x1000x2000	kg	0,0480	46,00	2,21
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0400	0,00	0,00
	2521216700561	Teava PVC tip G 20 x 1.5 mm	m	0,2090	28,00	5,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	5,0000	0,00	0,00
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,1500	64,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			329,45
195	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа AZC периметром 800-1600 мм)	buc			133,59 49,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	84,00	84,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,00	0,00
		Total	lei			267,18
		4. Echipament electric				

196	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			198,69 ----- 133,77
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Краска	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	64,00	49,28
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			198,69
197	08-03-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25	buc			281,71 ----- 120,51
	1	Затраты труда	h-om	2,0900	57,66	120,51
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	0,6100	50,00	30,50
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0070	110,00	0,77
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	0,6100	50,00	30,50
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0400	28,00	1,12
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	3,1000	18,00	55,80
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	28,00	28,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	64,00	8,32
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0040	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			281,71
198	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			366,01 ----- 89,95
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	110,00	1,54
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	18,00	109,80
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	28,00	28,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,0020	0,00	0,00

		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	64,00	8,32
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			732,02
199	08-01-082-1	Зажим без кожуха	100 buc			2 948,00 ----- 2 710,00
	1	Затраты труда	h-om	47,0000	57,66	2 710,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0030	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,8000	28,00	22,00
	5009368	Зажимы наборные	buc	102,0000	2,00	204,00
	5009807	Оконцеватели маркировочные	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1900	64,00	12,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			29,48
200	08-01-082-1	Зажим без кожуха	100 buc			2 948,50 ----- 2 710,00
	1	Затраты труда	h-om	47,0000	57,66	2 710,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0030	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,8000	28,00	22,50
	5009368	Зажимы наборные	buc	102,0000	2,00	204,00
	5009807	Оконцеватели маркировочные	100 buc	2,0400	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1900	64,00	12,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			58,97
201	08-03-591-3	Выключатель: полугерметический и герметический	100 buc			5 833,00 ----- 4 382,00
	1	Затраты труда	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0240	42,00	1,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	3,5400	50,00	177,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	4,6400	64,00	297,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			58,33
202	08-03-591-3	Выключатель: полугерметический и герметический	100 buc			5 833,00 ----- 4 382,00
	1	Затраты труда	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0240	42,00	1,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	3,5400	50,00	177,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00

	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	4,6400	64,00	297,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			174,99
203	08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 buc			5 798,00 4 388,00
	1	Затраты труда	h-om	76,1000	57,66	4 388,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0240	42,00	1,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	2,7300	50,00	136,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,7600	50,00	488,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	4,6400	64,00	297,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			57,98
204	08-03-641-1	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24x24	buc			1 504,78 1 205,09
	1	Затраты труда	h-om	20,9000	57,66	1 205,09
	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0018	3 000,00	5,40
	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0006	3 000,00	1,80
	1011305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	t	0,00006	0,00	0,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0200	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	42,00	12,60
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,2900	60,00	17,40
	1019852	Краска	kg	0,0200	28,00	0,56
	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,1600	50,00	8,00
	5009055	Наконечники кабельные медные	buc	48,0000	5,00	240,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,1700	33,00	5,61
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,4300	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2100	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	64,00	8,32
		<i>Total</i>	lei			7 523,92
205	08-03-641-1	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24x24	buc			1 504,78 1 205,10
	1	Затраты труда	h-om	20,9000	57,66	1 205,10
	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0018	3 000,00	5,40
	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0006	3 000,00	1,80
	1011305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	t	0,00006	0,00	0,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0200	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	42,00	12,60
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,2900	60,00	17,40
	1019852	Краска	kg	0,0200	28,00	0,56
	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,1600	50,00	8,00
	5009055	Наконечники кабельные медные	buc	48,0000	5,00	240,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,1700	33,00	5,61
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,4300	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2100	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	64,00	8,32
		<i>Total</i>	lei			3 009,57
206	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на	100 buc			11 106,64

		штырях с количеством ламп в светильнике: до 4				9 744,55
	1	Затраты труда	h-om	169,0000	57,66	9 744,55
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	1 800,00	4,91
	5009113	Шпильки	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	420,00	856,82
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,8000	33,00	92,36
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	4,0400	0,00	0,00
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	57,0000	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 221,73
207	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Установка лампочек накаливания, люминисцентных)	buc			92,65
						8,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	80,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			2 038,28
208	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 m			1 195,30
						957,20
	1	Затраты труда	h-om	16,6000	57,66	957,20
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0037	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	42,00	37,80
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,1300	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	64,00	200,30
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,2200	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			119,53
209	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 12	100 m			4 320,20
						1 228,17
	1	Затраты труда	h-om	21,3000	57,66	1 228,17
	1011613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	t	0,0920	0,00	0,00
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000	42,00	37,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,2000	50,00	410,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,2000	50,00	410,00
	1019852	Краска	kg	2,4000	28,00	67,20
	5009031	Скобы	10 buc	1,5000	140,00	210,00
	5009105	Держатель светильника	10 buc	13,4000	130,00	1 742,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1900	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,3600	64,00	215,03
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1900	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 296,06
210	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			724,98
						714,98
	1	Затраты труда	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	1 200,00	10,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	0,00	0,00
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	0,00	0,00
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,5000	0,00	0,00

	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3900	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			695,98
211	RpED08C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x4 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 2x4 мм2)	m			22,88 <hr/> 1,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0280	57,66	1,62
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	15,00	16,54
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,00	4,72
		<i>Total</i>	lei			183,02
212	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m			51,92 <hr/> 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	15,00	16,22
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	21,66	11,37
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,00	4,73
		<i>Total</i>	lei			2 855,79
213	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x16-3x25 мм2)	m			59,17 <hr/> 20,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	15,00	16,07
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	21,66	18,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	18,00	4,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			650,83
214	RpED11A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 4x1,5 мм2)	m			46,12 <hr/> 21,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	15,00	16,22
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	18,00	4,64
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	21,66	3,35

		<i>Total</i>	lei			1 014,53
215	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			4 390,25 <hr/> 1 372,30
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	5 000,00	10,83
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	120,00	120,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	140,00	938,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	22,00	396,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	64,00	172,80
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 634,15
216	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			4 388,55 <hr/> 1 372,27
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,27
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	5 000,00	9,09
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	42,00	40,36
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	120,00	120,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	140,00	938,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	22,00	396,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	64,00	172,82
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			482,74
217	08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			3 372,00 <hr/> 1 775,89
	1	Затраты труда	h-om	30,8000	57,66	1 775,89
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	5 000,00	11,11
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,0500	42,00	44,11
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,8200	110,00	90,22
	1019852	Краска	kg	0,6800	28,00	19,00
	1109105	Гайки установочные заземляющие	100 buc	0,6500	110,00	71,56
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0200	120,00	122,44
	5009031	Скобы	10 buc	4,1000	140,00	574,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	8,0000	28,00	224,00
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0800	360,00	28,78
	5009627	Лента ФУМ	kg	0,0300	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,4700	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	20,0000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	6,4200	64,00	410,89
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,1800	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,4700	0,00	0,00

		T				
		Total	lei			303,48
218	08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	100 m			993,25 ----- 939,25
	1	Заграты труда	h-om	16,2900	57,66	939,25
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	50,00	50,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,02	4,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	0,00	0,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0800	0,00	0,00
		Total	lei			79,46
219	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)	buc			1 076,14 ----- 563,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	500,00	505,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	11,00	0,33
		Total	lei			1 076,14
220	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			82,58 ----- 41,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	57,66	41,52
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	11,00	0,06
		Total	lei			82,58
221	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			82,58 ----- 41,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	57,66	41,52
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	11,00	0,06
		Total	lei			82,58
222	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc			82,58 ----- 41,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	57,66	41,52
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	11,00	0,06
		Total	lei			82,58
		5. Lucrari exterioare de canalizare				
		5.1. Lucrari de terasament				
223	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			1 756,07 -----

		pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,07
		Total	lei			375,80
224	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 907,27 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,27
		Total	lei			41,96
225	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			97,00
226	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
		Total	lei			53,28
227	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			322,17 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
		Total	lei			547,69
228	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Total	lei			381,98
229	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint	m3			43,77 42,67

		песчозив (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	11,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			343,14
230	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			695,63 ----- 508,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	18,00	187,04
		<i>Total</i>	lei			93,91
		5.2. Camine				
231	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 734,97 ----- 799,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,86
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	743,35
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	220,00	28,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	280,00	45,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			641,94
232	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			5 100,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
		5.3. Canalizare				
233	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 140-185 мм)	m			71,93 ----- 23,06
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	57,66	23,06

	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	36,00	38,18
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,45
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	0,00	0,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0400	22,00	0,89
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	11,00	5,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	20,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			1 366,63
234	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм)	m			64,84 19,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	36,00	38,56
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,49
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	0,00	0,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0230	22,00	0,52
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	11,00	2,81
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	20,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			356,64
		5.4. Lucrari de terasament Hazna				
235	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 756,01 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,01
		<i>Total</i>	lei			546,12
236	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 908,08 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,08
		<i>Total</i>	lei			198,44
237	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			15,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
		<i>Total</i>	lei			281,54
238	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Total</i>	lei			555,90
239	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			695,56 508,55

		ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	18,00	187,01
		<i>Total</i>	lei			216,39
		5.5. Hazna				
240	AcD19B	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (Изготовление и установка опалубки внутри каналов, для укладки простого или армированного бетона в каналы, высота стока 1,8-4 м и покрытие 1-5 м)	m2			128,16 <hr/> 92,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6100	57,66	92,84
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	6 000,00	18,75
	20101029155721	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	0,00	0,00
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	42,00	2,16
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	42,00	1,30
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,66	1,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3800	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			102,53
241	AcD22B	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,8-4 м и покрытие 1-5 м)	m3			2 359,15 <hr/> 485,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,4200	57,66	485,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 800,00	1 872,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	0,00	0,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	0,00	0,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 359,15
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			79,54 <hr/> 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			334,07
243	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 690,06 <hr/> 464,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 800,00	1 036,53
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	220,00	46,43
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	104,01

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	280,00	37,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,00	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 884,27
244	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			6 000,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
245	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I)	buc			2 635,99 40,36
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 575,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,00	13,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	280,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 635,99
246	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом 2,1 кг-10 кг/штука)	kg			54,11 12,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			497,80
247	IC42D	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом 31 кг-65 кг/штука)	kg			51,80 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			792,57
248	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			79,54 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77

		<i>Total</i>	lei			249,77
249	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-B)	m2			269,93 119,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	57,66	95,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	57,66	23,99
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	60,00	150,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 553,96
250	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			33,08 3,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			627,14
251	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм)	m			64,84 19,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	36,00	38,56
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,49
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	0,00	0,00
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0230	22,00	0,52
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	11,00	2,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	20,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			162,10
252	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			462,21 66,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,32
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	11,00	2,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	0,00	0,00

		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			129,42
253	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			147,92 <hr/> 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			835,74
		5.6. Amenajarea teritoriului				
		5.6.1. Pereu				
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 731,66 <hr/> 392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	2 295,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	11,00	5,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	18,00	38,51
		<i>Total</i>	lei			956,08
255	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из балласта с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется виброплитой с мотором внутреннего сгорания < 10 CP)	m3			448,75 <hr/> 72,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	57,66	62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	300,00	375,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	11,00	1,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			785,31
256	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 515,95 <hr/> 334,43
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	579,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	280,00	216,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	11,00	3,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,00	20,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			4 244,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.