

**Обустройство территории
ДЮСША №2 брусчаткой в м.
Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Обустройство территории ДЮСША №2 брусчаткой в м. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 295 400 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна)	100m2	7,700	241,59 241,59	1 860,28 1 860,28
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для дорожные 20x30x100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	230,000	161,97 38,63	37 252,35 8 885,41
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)толщ.7см	m3	54,000	571,63 66,31	30 867,97 3 580,69
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	770,000	181,93 34,37	140 086,38 26 461,33