

Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s.Cupcui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 592 841,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,6200	85,799 0,000	2 798,770 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,6200	122,850 0,000	4 007,380 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	32,6200	13 335,060 296,400	434 989,641 9 668,568
		<i>Total</i>	Lei			441 795,791
		Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu				441 795,791 9 668,568

	Total	Lei	441 795,79
	Fondul social	24 %	2 320,46
	Total		444 116,25
	Cheltuieli de regie	8 %	35 529,30
	Total		479 645,55

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			14 389,36
		Total				494 034,91
		TVA	20 %			98 806,98
		Total deviz:				592 841,89
		Inclusiv salariu				9 668,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului in piatra
sparta L 540 - drum de acces
spre s.Cupcui**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 592 841,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	60,00	9 668,568
Total manopera						9 668,57

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,6200	220,00	7 176,400
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,6200	500,00	16 310,000
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,5180	500,00	308 259,000
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,9300	500,00	24 465,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8600	20,00	1 957,200
Total materiale de construcții						358 167,60

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8410	650,00	7 696,650
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	450,00	39 780,090
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	450,00	16 440,480
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4160	500,00	4 208,000
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,4577	750,00	2 593,275
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,5047	240,00	3 241,128
Total utilaje de construcții						73 959,62

Total	Lei	441 795,79
Fondul social	24 %	2 320,46
Total		444 116,25
Cheltuieli de regie	8 %	35 529,30

Total		479 645,5 5
Beneficiu de deviz	3 %	14 389,36
Total		494 034,9 1
TVA	20 %	98 806,98

Total deviz: **592 841,8
9**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumului in piatra sparta L** **Investitor**
540 - drum de acces spre s.Cupcui

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,799 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,850 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			13 335,060 ----- 296,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	750,00	79,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.