

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Blocul de studii nr.1, Clasa 306


Autoritatea contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	105,000
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,000
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	105,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	105,000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	105,000
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,000

1	2	3	4	5
		Total Pereti		
		1.2. Tavan		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	57,150
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	57,150
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	57,150
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,150
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,150
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,150
		Total Tavan		
		1.3. Tâmplărie		
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare)	m2	4,320
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,200
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	11,200

1	2	3	4	5
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,200
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,200
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,200
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200
24	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,000
		Total Tâmplărie		
		1.7.4. Pardosea		
25	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	58,000
26	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	58,000
		Total Pardosea		
		Total Lucrari de constructie		
		2. Lucrari de montare retele electrice		
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, И[PH	buc	1,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	8,000
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	2,500

1	2	3	4	5
		16 mm		
30	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	0,850
31	pret de piata	Cablu UTP cat. 6e	m	85,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutiipozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,200
33		Cablu BBΓHT-LS-3*2,5	m	120,000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,000
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
36	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 600*600	100 buc	0,060
37	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	23,000
38	pret de piata	Priza RJ-45	buc	23,000
39	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	57,000
		Total Lucrari de montare retele electrice		
		Total deviz:		



(semnătura autorizată)

Executor: Ion Butucea, proector SAG

