

Beneficiar

**Primaria Stauceni**

**CENTRALIZATOR DEVIZE**

**Reabilitarea unei porțiuni din str. Păcii, cu reparația trotuarului și iluminarea stradală  
(sectorul str. A.Mateevici-str. Grățiești), în or. Stăuceni, mun. Chișinău**

<b>Nr.</b>	<b>Simbol</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Total fara TVA</b>	<b>TVA (20%)</b>	<b>Total cu TVA</b>
1	Deviz local Nr. 1	Reabilitarea unui sector de drum	4 019 149,50	803 829,90	<b>4 822 979,40</b>
2	Deviz local Nr. 2	Reamenajarea rețelei electrice LEA	719 534,97	143 906,99	<b>863 441,96</b>
3	Deviz local Nr. 3	Amenajarea Iluminatului Stradal	902 861,65	180 572,33	<b>1 083 433,98</b>
4	Deviz local Nr. 4	Reamenajarea rețele comunicații	484 157,33	96 831,47	<b>580 988,80</b>
<b>Total - oferta</b>			<b>6 125 703,45</b>	<b>1 225 140,69</b>	<b>7 350 844,14</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in  
or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Reabilitarea unui sector de drum**

**Valoarea de deviz 4 822 979,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul I Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Defrisarea arborilor</b>				
1	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	49,000	93,27 76,47	4 570,38 3 747,18
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	49,000	95,17 95,17	4 663,15 4 663,15
3	TrI1AG01 G2	Incarcarea copacilor in autobasculanta	t	4,300	59,48 59,48	255,76 255,76
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,300	16,89 0,00	72,61 0,00
		<b>Total Defrisarea arborilor Inclusiv salariu</b>				<b>9 561,90 8 666,09</b>
		<b>1.2. Demolarea imbracamintei rutirte existent</b>				
5	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 392,000	18,60 1,48	44 489,47 3 536,52

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	513,600	31,41 0,00	16 129,61 0,00
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra de calcar, nisip	m3	478,400	40,98 12,15	19 605,17 5 812,90
8	TsC03F1	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din pietris de calcar , nisip cu excavatorul de 0,40mc, K=0,8	100 m3	4,784	900,00 0,00	4 305,60 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t	382,700	16,89 0,00	6 461,89 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	382,700	31,40 0,00	12 018,69 0,00
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutirte existent Inclusiv salariu</b>				<b>103 010,43 9 349,42</b>
		<b>1.3. Demolarea trotuarului existent</b>				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea pavajului	100 m3	0,795	2 385,01 0,00	1 896,08 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t	159,000	16,89 0,00	2 684,72 0,00
		<b>Total Demolarea trotuarului existent Inclusiv salariu</b>				<b>4 580,80</b>
		<b>1.4. Demontarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale</b>				
13	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	288,500	18,60 1,48	5 365,89 426,54
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	69,200	31,41 0,00	2 173,23 0,00
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra de calcar, nisip	m3	25,700	40,98 12,15	1 053,20 312,27
16	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40mc, K=0,8	100 m3	0,257	900,00 0,00	231,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t	41,100	16,88 0,00	693,97 0,00
		<b>Total Demontarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale Inklusiv salariu</b>				<b>9 517,59 738,81</b>
		<b>1.5. Demolarea bordurilor existente</b>				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurii si betonului sub borduri	100 m3	0,561	2 385,01 0,00	1 337,99 0,00
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	0,561	1 908,00 0,00	1 070,39 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t	123,400	16,89 0,00	2 083,61 0,00
		<b>Total Demolarea bordurilor existente Inklusiv salariu</b>				<b>4 491,99</b>
		<b>1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere existente</b>				
21	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	15,000	18,69 18,69	280,40 280,40
22	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	33,000	18,69 18,69	616,88 616,88
		<b>Total Demolarea indicatoarelor rutiere existente Inklusiv salariu</b>				<b>897,28 897,28</b>
		<b>1.7. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>				
23	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,529	488,20 287,20	258,26 151,93
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	0,005	1 908,00 0,00	9,54 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,164	16,88 0,00	19,65 0,00
26	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3	0,504	8 712,38 322,88	4 391,04 162,73
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grile , Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta prin la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	15,000	2 116,55 69,68	31 748,27 1 045,13

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reamenajarea fintinilor la cota de proiect Inclusiv salariu</b>				<b>36 426,76 1 359,79</b>
		<b>Total Capitolul I Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>168 486,75 21 011,39</b>
		<b>2. Capitolul II 1.Lucrari de terasamente</b>				
28	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c. ,la depozit, pamint gr.II, Y= 1,90 t/mc.	100 m3	4,950	1 125,00 0,00	5 568,75 0,00
29	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	939,550	16,88 0,00	15 864,30 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,950	252,09 30,59	1 247,85 151,42
31	DI96	Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3	2,470	655,60 0,00	1 619,33 0,00
32	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	24,700	68,15 0,00	1 683,31 0,00
		<b>Total Capitolul II 1.Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>25 983,54 151,42</b>
		<b>3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare  3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala</b>				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,970	975,00 0,00	945,75 0,00
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	116,400	16,88 0,00	1 965,41 0,00
35	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente taluzarile trasamentelor, grosimea 15 cm, manual	m3	97,000	15,29 15,29	1 483,58 1 483,58

1	2	3	4	5	6	7
36	TsH09C	Semanarea gazonului pe acostamentelor	100m2	6,450	591,84 441,84	3 817,39 2 849,89
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,450	252,93 56,08	1 631,41 361,72
		<b>Total Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala Inklusiv salariu</b>				<b>9 843,54 4 695,19</b>
		<b>3.2. Plantarea copacilor</b>				
38	RpDA27A	Plantarea copacilor Artar h-5-6m diametru 25-30cm Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,030	buc	66,000	1 437,82 76,47	94 896,44 5 047,22
		<b>Total Plantarea copacilor Inklusiv salariu</b>				<b>94 896,44 5 047,22</b>
		<b>Total Capitolul II 2.Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>104 739,98 9 742,41</b>
		<b>4. Capitol III Amenajarea sistemului rutier</b>				
39	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	570,000	17,20 0,00	9 804,00 0,00
40	DI110	Amenajarea stratului din balast , conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3	148,350	533,34 12,75	79 121,13 1 890,79
41	DA12C	Materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA 30. H=20cm	m3	185,400	617,55 25,49	114 493,49 4 726,03
42	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015 . GA 85, LA 30, (pina la 50%) amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, C5/6, in statie	m3	97,300	810,85 32,29	78 896,16 3 141,68
43	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	214,060	31,40 0,00	6 722,55 0,00
44	DA10B	Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic , adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30 (PINA LA 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, in statie h=14 cm (fara nisip)	m3	97,300	249,44 74,77	24 270,67 7 275,47

1	2	3	4	5	6	7
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2	t	1,422	10 274,00 0,00	14 609,63 0,00
46	DB19H	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	2 370,000	263,22 5,95	623 826,42 14 096,52
47	DI107	Amorsarea suprafetelor din beton asfaltic cu bitum 1,2 l/m2	t	2,952	10 274,00 0,00	30 328,85 0,00
48	DA19A	Geocompozit 50/50 kN/m SM SR EN 15381:2010 in interiorul normei norma de consum a materialului geosintetic se aplica - 1,05 m2	m2	2 460,000	55,73 3,23	137 093,00 7 943,00
49	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2	2 370,000	169,71 4,25	402 209,15 10 068,95
50	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala Amenajareadenivilarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,08 , SM SREN 13108-1:2016	t	14,900	1 793,29 66,28	26 719,97 987,52
51	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100x 30x18 , pe fundatie de beton (norma beton C16/20 -0,035 m3/ml)	m	827,000	284,31 56,93	235 126,52 47 081,03
		<b>Total Capitol III Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>1 783 221,54 97 210,99</b>
		<b>5. Capitolul V Accese la strazi laterale, intrari in curti si trotuare 5.1. Amenajarea strazilor laterale 5.1.1. Tip I (141,3 m2)</b>				
52	DI110	Amenajarea stratului din balast , conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3	21,200	533,34 12,75	11 306,82 270,20
53	DA12C	Materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA 30. H=20cm	m3	28,260	617,55 25,49	17 451,93 720,38

1	2	3	4	5	6	7
54	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015 . GA 85, LA 30, (pina la 50%) amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, C5/6, in statie	m3	19,780	810,85 32,29	16 038,71 638,67
55	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	43,520	31,41 0,00	1 366,75 0,00
56	DA10B	Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic , adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30 (PINA LA 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, in statie h=14 cm (fara nisip)	m3	19,780	249,44 74,77	4 933,95 1 479,02
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2	t	0,084	10 274,05 0,00	863,02 0,00
58	DB19H	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	141,300	263,22 5,95	37 192,70 840,44
59	DI107	Amorsarea suprafetelor din beton asfaltic cu bitum 0,3 l/m2	t	0,042	10 274,05 0,00	431,51 0,00
60	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2	141,300	208,95 4,25	29 525,12 600,31
		<b>Total Tip I (141,3 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>119 110,51 4 549,02</b>
		<b>5.1.2. Tip II (291,4 m2)</b>				
61	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (fara autocamion)	m2	291,400	14,50 1,48	4 226,55 430,83

1	2	3	4	5	6	7
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	2,914	37,80 0,00	110,15 0,00
63	DI96	Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactorul)	100 m3	0,290	655,59 0,00	190,12 0,00
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2	t	0,175	10 274,00 0,00	1 797,95 0,00
65	DB19H	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	291,400	263,22 5,95	76 701,70 1 733,22
66	DI107	Amorsarea suprafetelor din beton asfaltic cu bitum 0,3 l/m2	t	0,087	10 274,02 0,00	893,84 0,00
67	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2	291,400	208,95 4,25	60 889,05 1 238,01
		<b>Total Tip II (291,4 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>144 809,36 3 402,06</b>
		<b>5.1.3. Tip III (45,7 m2)</b>				
68	DI110	Amenajarea stratului din balast , conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3	6,860	533,34 12,74	3 658,72 87,43
69	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm	m3	11,430	617,55 25,49	7 058,58 291,36
70	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, conform SM SR EN 1338:2010 , H=10 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	45,700	1 927,76 50,64	88 098,76 2 314,34
		<b>Total Tip III (45,7 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>98 816,06 2 693,13</b>
		<b>Total Amenajarea strazilor laterale Inclusiv salariu</b>				<b>362 735,93 10 644,21</b>
		<b>5.2. Amenajarea intrarilor in curti</b>				
71	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm	m3	102,700	617,55 25,49	63 422,24 2 617,93

1	2	3	4	5	6	7
72	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35: F200) tip Caramida , conform SM SR EN 1338:2010 , H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	410,600	308,84 50,64	126 808,85 20 793,65
73	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton C30/37, clasa de expunere XF4. (100.20.8) conform SM EN 1340:2010	m	40,000	181,40 25,49	7 256,13 1 019,64
		<b>Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu</b>				<b>197 487,22 24 431,22</b>
		<b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>				
74	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H= 15 cm	m3	219,100	617,55 25,49	135 304,88 5 585,08
75	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35: F200) tip Caramida , conform SM SR EN 1338:2010 , H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	1 460,000	308,84 50,64	450 903,37 73 937,50
76	DE11A	Instalarea bordurii mici color BR 50.05.20	m	667,000	206,53 25,49	137 754,35 17 002,50
		<b>Total Amenajarea trotuarului proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>723 962,60 96 525,08</b>
		<b>5.4. Amenajarea Statiei de asteptare (4240 *1340*2600 mm)</b>				
77	pret firmei	Amenajarea Statie de asteptare (4240*1340*2600 mm) Pret 128 760,0 lei Cu instalare si finisare	buc	1,000	128 760,00 0,00	128 760,00 0,00
		<b>Total Amenajarea Statiei de asteptare (4240 *1340*2600 mm) Inclusiv salariu</b>				<b>128 760,00</b>
		<b>Total Capitolul V Accese la strazi laterale, intrari in curti si trotuare Inclusiv salariu</b>				<b>1 412 945,75 131 600,51</b>
		<b>6. Capitolul VI Instalatii de semnalizare rutiere 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
78	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1,30	buc	7,000	791,22 92,62	5 538,52 648,32
79	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc	2,000	809,92 92,62	1 619,83 185,23

1	2	3	4	5	6	7
80	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc	12,000	809,92 92,62	9 719,01 1 111,41
81	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	3,000	952,39 37,39	2 857,16 112,16
82	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	13,000	952,39 37,39	12 381,03 486,03
83	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	24,000	1 052,39 37,39	25 257,28 897,28
84	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	5,000	952,39 37,39	4 761,93 186,93
85	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH -600x900	buc	2,000	1 102,38 37,38	2 204,77 74,77
86	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH -1200x330	buc	2,000	1 502,38 37,38	3 004,77 74,77
		<b>Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>67 344,30 3 776,90</b>
		<b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>				
87	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	292,000	184,26 39,94	53 804,18 11 661,28
		<b>Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>53 804,18 11 661,28</b>
		<b>Total Capitolul VI Instalatii de semnalizare rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>121 148,48 15 438,18</b>
		Total	lei			3 616 526,04
		Asigurari sociale	24 %			66 037,18
		Total				3 682 563,22
		Cheltuieli de regie	7 %			257 779,42
		Total				3 940 342,64
		Beneficiu de deviz	2 %			78 806,85
		Total				4 019 149,49
		TVA	20 %			803 829,90
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>4 822 979,40 275 154,90</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu reparatia trotuarului si iluminarea stradala (sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**  
**Reabilitarea unui sector de drum**

**Valoarea de deviz 4 822 979,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera:**

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	6,370	84,97	541,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,403	84,97	34,26
3.	7123010010200	Betonist	h-om	135,718	84,97	11 531,96
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,410	84,97	1 224,42
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,512	84,97	128,47
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 938,727	84,97	164 733,64
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	37,797	84,97	3 211,61
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	347,946	84,97	29 564,97
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,300	84,97	1 045,13
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,280	84,97	2 233,01
11.	7422090100200	Corhonitor	h-om	21,560	84,97	1 831,95
12.	8141260100100	Fasonator	h-om	28,420	84,97	2 414,85
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	426,880	84,97	36 272,00
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,278	84,97	5 376,69
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,259	84,97	12 767,50
16.	9312040019600	Sapator	h-om	26,400	84,97	2 243,21
<b>Total manopera</b>						<b>275 154,90</b>

**Materiale:**

1.	01	Statia de asteprare cu instalare	buc	1,000	128 760,00	128 760,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,450	150,00	967,50
3.	1111000100013	Mixtura asfaltica BA16	t	14,945	1 670,00	24 957,65
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	462,446	1 470,00	679 794,88
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	273,622	1 670,00	456 949,16
6.	1111000100111	Artar h 5-6m	buc	71,379	1 250,00	89 223,75
7.	1212121212121	Apa	m3	1,360	23,15	31,47
8.	1411122201672	pietris concasat	m3	423,202	375,00	158 700,79
9.	1411122201672-1	Petris concasat GA85 LA 30	m3	271,348	375,00	101 755,58
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,020	375,00	7,42
11.	1421102200467	Balast	m3	215,220	400,00	86 088,08
12.	1421102200513	Nisip	m3	9,564	400,00	3 825,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,796	400,00	318,24
14.	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	9,582	400,00	3 832,60

15.	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	82,018	400,00	32 807,06
16.	1421402200393	Amestecul pertiis concasat GA 85, LA30	m3	93,664	375,00	35 124,00
17.	1711217329883	Geocompozit 50/50 kN/m	m2	2 583,000	50,00	129 150,00
18.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	6,489	500,00	3 244,50
19.	23203226000401	Bitum	t	4,905	9 800,00	48 067,63
20.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	213,160	112,00	23 873,92
21.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	102,200	64,50	6 591,90
22.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	33,288	35,00	1 165,08
23.	2615107326105-1	Indicator A700	buc	3,000	900,00	2 700,00
24.	2615107326105-8	Indicator D700	buc	5,000	900,00	4 500,00
25.	26151073261051	Indicator B700	buc	13,000	900,00	11 700,00
26.	26151073261054	Indicator BH 600x900	buc	2,000	1 050,00	2 100,00
27.	26151073261054a	Indicator BH 1200x330	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
28.	26151073261055	Indicator B900	buc	24,000	1 000,00	24 000,00
29.	2651122100024	Ciment	kg	3 348,233	2,64	8 839,33
30.	2651122100027	Ciment	kg	3 066,080	2,64	8 094,45
31.	2651122100402	Ciment	kg	206,550	2,64	545,29
32.	2651122100440	Ciment	kg	10 466,952	2,64	27 632,75
33.	2651122100442	Ciment	kg	15 081,281	2,64	39 814,58
34.	2661112800655-g10	Placi din piatra cubica din granit H=10 cm	m2	46,386	1 800,00	83 493,90
35.	2661112800655-p6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1 898,659	205,00	389 225,10
36.	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,372	1 700,00	2 332,40
37.	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	62,881	1 700,00	106 897,70
38.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,535	1 700,00	908,98
39.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,010	1 700,00	17,65
40.	2666122800286	Bordura 100x30x18	m	831,135	155,00	128 825,92
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	40,200	70,00	2 814,00
42.	2666122800325-c	Bordura color BR 50.05.20	m	670,335	95,00	63 681,82
43.	2811106301794	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	21,000	600,00	12 600,00
44.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	98,000	1,00	98,00
45.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	196,000	1,00	196,00
46.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	98,000	1,00	98,00
47.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,960	50,00	98,00
48.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,980	50,00	49,00
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	196,000	1,00	196,00
50.	2875274200000-1	Capac cu rama	buc	15,300	1 950,00	29 835,00
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,326	300,00	11 497,80
52.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	3,420	2 300,00	7 866,00
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	250,242	23,15	5 793,09
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,282	23,15	168,58
55.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	23,15	0,12
56.	54848454	Amestec de asfalt frezat (fara cost)	m3	60,882	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 994 756,33</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,046	15,00	0,70
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,317	185,00	58,72

3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	14,016	750,00	10 512,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	27,044	900,00	24 339,86
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	19,380	100,00	1 938,00
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,429	600,00	857,16
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,480	600,00	23 687,84
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	49,654	400,00	19 861,72
9.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	9,015	400,00	3 606,06
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	161,798	400,00	64 719,27
11.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,816	500,00	2 408,00
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,290	550,00	1 809,46
13.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	9,015	800,00	7 212,13
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,639	800,00	32 511,32
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,103	500,00	11 051,40
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,628	500,00	4 313,99
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,957	600,00	4 173,95
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,980	550,00	1 089,00
19.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	9,015	2 500,00	22 537,90
20.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,317	150,00	47,61
21.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,202	120,00	24,19
22.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	9,015	650,00	5 859,85
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,176	100,00	17,64
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,957	450,00	3 130,46
25.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	5,488	150,00	823,20
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	24,393	450,00	10 976,65
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	124,104	550,00	68 256,99
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	46,199	450,00	20 789,72
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>346 614,81</b>

Total	lei	3 616 526,04
Asigurari sociale	24 %	66 037,18
Total		3 682 563,22
Cheltuieli de regie	7 %	257 779,42
Total		3 940 342,64
Beneficiu de deviz	2 %	78 806,85
Total		4 019 149,49
TVA	20 %	803 829,90

**Total deviz:**

**4 822 979,40**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

**Investitor**

**Primaria or. Stauceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1 Reabilitarea unui sector de drum

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul I Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Defrisarea arborilor</b>				
1	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			93,27 ----- 76,47
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3300	84,97	28,04
	7422090100200	Corhonoritor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1120	150,00	16,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 570,38
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			95,17 ----- 95,17
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 663,15
3	TrI1AG01G2	Incarcarea copacilor in autobasculanta	t			59,48 ----- 59,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	84,97	59,48
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			255,76
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			72,61
		<b>1.2. Demolarea imbracamintei rutirte existent</b>				
5	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			18,60 ----- 1,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	84,97	1,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	900,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	450,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	450,00	4,09
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			44 489,47
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		Total	lei			16 129,61
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra de calcar, nisip	m3			40,98
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,21
		Total	lei			19 605,17
8	TsC03F1	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din pietris de calcar , nisip cu excavatorul de 0,40mc, K=0,8	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	900,00
		Total	lei			4 305,60
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			6 461,89
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,41
		Total	lei			12 018,69
		<b>1.3. Demolarea trotuarului existent</b>				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea pavajului	100 m3			2 385,01
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		Total	lei			1 896,08
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			2 684,72
		<b>1.4. Demontarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale</b>				
13	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			18,60
						1,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	84,97	1,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	900,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	450,00	4,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	450,00	4,09
		Total	lei			5 365,89
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		Total	lei			2 173,23
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra de calcar, nisip	m3			40,98
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 053,20
16	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40mc, K=0,8	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			231,30
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			693,97
		<b>1.5. Demolarea bordurilor existente</b>				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Desfacerea bordurii si betonului sub borduri	100 m3			2 385,01
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 337,99
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	1 908,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 070,39
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 083,61
		<b>1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere existente</b>				
21	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			18,69
						18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	84,97	17,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			280,40
22	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			18,69
						18,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	84,97	9,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			616,88
		<b>1.7. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>				
23	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3			488,20
						287,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	84,97	287,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	185,00	111,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			258,26
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	1 908,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9,54
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19,65
26	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			8 712,38
						322,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	84,97	254,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	1 700,00	1 803,53
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 700,00	35,02
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,64	28,82
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	500,00	6 437,50
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	120,00	48,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	15,00	1,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 391,04
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grile , Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta prin la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			2 116,55
						69,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	2875274200000-1	Capac cu rama	buc	1,0000	1 950,00	1 989,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,64	36,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	400,00	21,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			31 748,27
		<b>2. Capitolul II 1.Lucrari de terasamente</b>				
28	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c. ,la depozit, pamint gr.II, Y= 1,90 t/mc.	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 568,75
29	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 864,30
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			252,09
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	375,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 247,85
31	DI96	Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3			655,60
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 619,33
32	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			68,15
						0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 683,31
		<b>3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala</b>				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		Total	lei			945,75
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			1 965,41
35	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente taluzarile trasamentelor, grosimea 15 cm, manual	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
		Total	lei			1 483,58
36	TsH09C	Semanarea gazonului pe acostamentelor	100m2			591,84 441,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			3 817,39
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			252,93 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
		Total	lei			1 631,41
		<b>3.2. Plantarea copacilor</b>				
38	RpDA27A	Plantarea copacilor Artar h-5-6m diametru 25-30cm Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,030	buc			1 437,82 76,47
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	84,97	42,48
	1111000100111	Artar h 5-6m	buc	1,0500	1 250,00	1 351,88
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	23,15	0,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			94 896,44
		<b>4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier</b>				
39	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m			17,20 0,00
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 300,00	13,80
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	100,00	3,40
		Total	lei			9 804,00
40	DI110	Amenajarea stratului din balast, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3			533,34 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			79 121,13
41	DA12C	Materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA 30. H=20cm	m3			617,55
						25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672-1	Petris concasat GA85 LA 30	m3	1,2700	375,00	476,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			114 493,49
42	DZ01A	Prepararea în stații fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015 . GA 85, LA 30, (pînă la 50%) amestecat cu asfalt frezat (50%) și stabilizate cu ciment, C5/6, în stație	m3			810,85
						32,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2651122100440	Ciment	kg	89,4000	2,64	236,02
	1421402200393	Amestecul petriș concasat GA 85, LA30	m3	0,8000	375,00	300,00
	54848454	Amestec de asfalt frezat (fără cost)	m3	0,5200	0,00	0,00
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	2 500,00	192,50
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	650,00	50,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			78 896,16
43	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			31,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 722,55
44	DA10B	Strat de fundație din reciclare la rece a betonului asfaltic , adugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30 (PINA LA 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) și stabilizate cu ciment, în stație h=14 cm (fără nisip)	m3			249,44
						74,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7200	23,15	16,67
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	450,00	32,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	800,00	61,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 270,67
45	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază cu bitum 0,6 l/m2	t			10 274,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 609,63
46	DB19H	Amenajarea stratului de legatură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat și oțel din normă se exclude)	m2			263,22
						5,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 470,00	242,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	7,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			623 826,42

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107	Amorsarea suprafetelor din beton asfaltic cu bitum 1,2 l/m2	t			10 274,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			30 328,85
48	DA19A	Geocompozit 50/50 kN/m SM SR EN 15381:2010 in interiorul normei norma de consum a materialului geosintetic se aplica - 1,05 m2	m2			55,73 3,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,89
	1711217329883	Geocompozit 50/50 kN/m	m2	1,0500	50,00	52,50
		Total	lei			137 093,00
49	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2			169,71 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 670,00	156,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		Total	lei			402 209,15
50	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala Amenajareadenivarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,08 , SM SREN 13108-1:2016	t			1 793,29 66,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	84,97	66,28
	1111000100013	Mixtura asfaltica BA16	t	1,0030	1 670,00	1 675,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	400,00	52,00
		Total	lei			26 719,97
51	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100x 30x18 , pe fundatie de beton (norma beton C16/20 -0,035 m3/ml)	m			284,31 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	0,0350	1 700,00	59,50
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,64	8,37
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286	Bordura 100x30x18	m	1,0050	155,00	155,77
		Total	lei			235 126,52
		<b>5. Capitolul V Accese la strazi laterale, intrari in curti si trotuare</b>				
		<b>5.1. Amenajarea strazilor laterale</b>				
		<b>5.1.1. Tip I (141,3 m2)</b>				
52	DI110	Amenajarea stratului din balast , conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3			533,34 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,37
		Total	lei			11 306,82
53	DA12C	Materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA 30. H=20cm	m3			617,55 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672-1	Petris concasat GA85 LA 30	m3	1,2700	375,00	476,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			17 451,93
54	DZ01A	Prepararea în stații fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adugarea a noilor materiale granulate conform SR EN 14227-1:2015 . GA 85, LA 30, (pînă la 50%) amestecat cu asfalt frezat (50%) și stabilizate cu ciment, C5/6, în stație	m3			810,85 32,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2651122100440	Ciment	kg	89,4000	2,64	236,02
	1421402200393	Amestecul pertiis concasat GA 85, LA30	m3	0,8000	375,00	300,00
	54848454	Amestec de asfalt frezat (fara cost)	m3	0,5200	0,00	0,00
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	2 500,00	192,50
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	650,00	50,05
		Total	lei			16 038,71
55	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			31,41 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		Total	lei			1 366,75
56	DA10B	Strat de fundație din reciclare la rece a betonului asfaltic , adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30 (PINA LA 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) și stabilizate cu ciment, în stație h=14 cm (fara nisip)	m3			249,44 74,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	84,97	61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7200	23,15	16,67
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	450,00	32,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	800,00	61,60
		Total	lei			4 933,95
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază cu bitum 0,6 l/m2	t			10 274,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			863,02
58	DB19H	Amenajarea stratului de legatură din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat și oțel din normă se exclude)	m2			263,22 5,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 470,00	242,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	7,36
		Total	lei			37 192,70
59	DI107	Amorsarea suprafețelor din beton asfaltic cu bitum 0,3 l/m2	t			10 274,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			431,51
60	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2			208,95 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 670,00	196,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 525,12
		<b>5.1.2. Tip II (291,4 m2)</b>				
61	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (fara autocamion)	m2			14,50 1,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	84,97	1,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	900,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	450,00	4,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 226,55
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			37,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	600,00	37,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110,15
63	DI96	Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactorul)	100 m3			655,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			190,12
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/m2	t			10 274,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 797,95
65	DB19H	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg , SM SR EN 13108 -1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=7 cm (b/a -0,1627) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			263,22 5,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 470,00	242,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	800,00	7,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			76 701,70
66	DI107	Amorsarea suprafetelor din beton asfaltic cu bitum 0,3 l/m2	t			10 274,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 800,00	10 094,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			893,84
67	DB16H	Amorsarea suprafetilor de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm, k=1,25 (nisip bitumat si otel din norma se exclude)	m2			208,95 4,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 670,00	196,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
		Total	lei			60 889,05
		<b>5.1.3. Tip III (45,7 m2)</b>				
68	DI110	Amenajarea stratului din balast , conform SM EN 13285:2018, H=15 cm	m3			533,34
						12,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,36
		Total	lei			3 658,72
69	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm	m3			617,55
						25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	pietris concasat	m3	1,2700	375,00	476,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			7 058,58
70	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, conform SM SR EN 1338:2010 , H=10 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			1 927,76
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655-g10	Placi din piatra cubica din granit H=10 cm	m2	1,0150	1 800,00	1 827,00
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,64	4,22
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,64	20,78
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			88 098,76
		<b>5.2. Amenajarea intrarilor in curti</b>				
71	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=25 cm	m3			617,55
						25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	pietris concasat	m3	1,2700	375,00	476,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			63 422,24
72	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35: F200) tip Caramida , conform SM SR EN 1338:2010 , H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			308,84
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655-p6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	205,00	208,07
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,64	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,64	20,78
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			126 808,85
73	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton C30/37, clasa de expunere XF4. (100.20.8) conform SM EN 1340:2010	m			181,40 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,64	2,69
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 256,13
		<b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>				
74	DA12C	Materiale granulare conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H= 15 cm	m3			617,55 25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	pietris concasat	m3	1,2700	375,00	476,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			135 304,88
75	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat (C28/35: F200) tip Caramida , conform SM SR EN 1338:2010 , H=6 cm pe un strat de amestec de nisip cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			308,84 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655-p6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	205,00	208,08
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,64	4,22
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,64	20,78
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			450 903,37
76	DE11A	Instalarea bordurii mici color BR 50.05.20	m			206,53 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa..C16/20	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,64	2,69
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325-c	Bordura color BR 50.05.20	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			137 754,35
		<b>5.4. Amenajarea Statiei de asteptare (4240 *1340*2600 mm)</b>				
77	pret firmei	Amenajarea Statie de asteptare (4240*1340*2600 mm) Pret 128 760,0 lei Cu instalare si finisare	buc			128 760,00 0,00
	01	Statia de asteptare cu instalare	buc	1,0000	128 760,00	128 760,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			128 760,00
		<b>6. Capitolul VI Instalatii de semnalizare rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
78	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1,30	buc			791,22
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0580	1 700,00	98,60
	2811106301794	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			5 538,52
79	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc			809,92
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0690	1 700,00	117,30
	2811106301794	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			1 619,83
80	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc			809,92
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0690	1 700,00	117,30
	2811106301794	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			9 719,01
81	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc			952,39
						37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-1	Indicator A700	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			2 857,16
82	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			952,39
						37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261051	Indicator B700	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			12 381,03
83	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			1 052,39
						37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261055	Indicator B900	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			25 257,28
84	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc			952,39
						37,39

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-8	Indicator D700	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 761,93</i>
85	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH -600x900	buc			1 102,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261054	Indicator BH 600x900	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 204,77</i>
86	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH - 1200x330	buc			1 502,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261054a	Indicator BH 1200x330	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 004,77</i>
		<b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>				
87	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2			184,26 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	112,00	81,76
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	64,50	22,58
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	750,00	36,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>53 804,18</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria or. Stauceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in  
or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2  
Reamenajarea retelei electrice LEA**

**Valoarea de deviz 863 441,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105	buc	6,000	1 614,59 322,89	9 687,52 1 937,32
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,000	373,39 37,39	2 240,32 224,32
3	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	6,000	169,49 25,49	1 016,95 152,95
4	33-04-042-2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	20,000	993,20 148,70	19 863,95 2 973,95
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,000	373,39 37,39	7 467,74 747,74
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (875 ml)	100 m3	2,760	2 195,00 0,00	6 058,20 0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	30,000	101,11 101,11	3 033,43 3 033,43

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,060	599,50 0,00	1 834,47 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,060	3 866,43 749,43	11 831,29 2 293,27
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pentru instalatia de forat)	100 m3	0,600	2 195,00 0,00	1 317,00 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,600	599,50 0,00	359,70 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	3 866,43 749,43	2 319,86 449,66
13	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования для трубопроводов диаметром до 125 мм)	buc	3,000	10 085,49 4 135,49	30 256,47 12 406,47
14	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m	75,000	1 305,75 309,29	97 931,61 23 196,81
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam .100mm	1 km	0,162	174 630,99 11 300,99	28 290,22 1 830,76
16	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2,	1 km	0,162	31 385,99 4 158,46	5 084,53 673,67

1	2	3	4	5	6	7
		cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x 1.5 mm <sup>2</sup> )				
17	33-03-004- 2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35- 750 kV, la adincimea pina la 3 m pentru dulap	buc	26,000	163,53 57,78	4 251,77 1 502,27
		<i>Total</i>	lei			232 845,03
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12 341,43
		<i>Transport</i>	3 %			2 148,49
		<i>Total</i>				247 334,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			17 313,44
		<i>Total</i>				264 648,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 292,97
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>269 941,36 51 422,62</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
18	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,750	563,35 563,35	4 929,32 4 929,32
19		Nisip	m3	87,500	460,00 0,00	40 250,00 0,00
20	08-02-142- 2	Pentru fiecare cablu urmatior se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	8,750	1 713,08 211,57	14 989,41 1 851,28
21	08-02-141- 2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	6,390	2 631,46 1 164,09	16 815,00 7 438,53
22	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,620	3 098,19 1 554,95	5 019,06 2 519,02
23	pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ 4x50 мм <sup>2</sup>	m	145,000	109,17 0,00	15 829,65 0,00
24	pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ 4x95 мм <sup>2</sup>	m	818,000	164,17 0,00	134 291,06 0,00
25	08-02-167- 5	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm <sup>2</sup> (4KVT kV 240 Compax)	buc	56,000	1 155,02 1 096,11	64 681,01 61 382,33
26	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ( Panou de evidenta, control si distributie CC-400 Complect)	buc	12,000	1 393,53 296,55	16 722,36 3 558,54

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-6 contoare	buc	10,000	78,92 73,92	789,24 739,24
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-4 contoare	buc	4,000	78,93 73,93	315,70 295,70
29	pretul firmei	Banda de avertizare JIC3 450	m	963,000	1,25 0,00	1 203,75 0,00
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1m =1.58 kg)	100 m	0,310	5 025,87 1 809,87	1 558,02 561,06
		<i>Total</i>	lei			317 393,58
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			19 986,00
		<i>Transport</i>	3 %			6 183,64
		<i>Total</i>				343 563,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			33 310,01
		<i>Total</i>				376 873,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			7 537,46
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>384 410,69 83 275,02</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
31	pretul firmei	Mufa terminala 4KVTP-1 25x50mm2	buc	56,000	675,00 0,00	37 800,00 0,00
32	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distribuire CC-400	set	12,000	1 500,00 0,00	18 000,00 0,00
33	material	Contor electronic	buc	14,000	615,00 0,00	8 610,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 410,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			772,92
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>65 182,92</b>
		Total	lei			719 534,97
		TVA	20 %			143 906,99
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>863 441,96 134 697,64</b>

Intocmit

Verificat

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in  
or. Stauceni, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Reamenajarea retelei electrice LEA**

Valoarea de deviz **863 441,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	1 098,246	84,97	93 317,99
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	66,750	84,97	5 671,75
3.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	352,260	84,97	29 931,53
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,981	84,97	5 776,36
		<b>Total manopera</b>				<b>134 697,64</b>

**Materiale:**

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	74 500,00	178,80
2.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,130	15 000,00	1 950,00
3.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,001	75 000,00	58,50
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,120	15,00	1,80
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,045	25 000,00	1 120,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	9,61
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006	30 000,00	192,24
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,029	15 000,00	427,80
9.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	15 000,00	18,60
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,064	15 000,00	958,50
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	25 000,00	159,75
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	74 500,00	35,80
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,279	75,00	245,92
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,040	50,00	102,00
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,542	28,50	72,45
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,542	85,00	216,07

17.	1019852	Vopsea	kg	2,702	74,50	201,26
18.	110-9126	Placi metalice	buc	0,600	250,00	150,00
19.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	74 500,00	44,70
20.	1243324121236	Contor electronic	buc	14,000	615,00	8 610,00
21.	12646787879878 45	Manson terminal 4KVТр -1 25x50mm2	buc	56,000	675,00	37 800,00
22.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	1 170,000	10,00	11 700,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,300	30 000,00	9 000,00
24.	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	75,225	315,00	23 695,88
25.	4100126202818	Apa	m3	19,500	23,15	451,42
26.	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB105	buc	6,000	550,00	3 300,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,181	850,00	153,75
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,736	95,00	164,92
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,829	95,00	78,72
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,211	115,00	24,30
31.	502-9079- H07RNF	Conductori H07RNF 3x1,5 mm2	m	162,000	22,00	3 564,00
32.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	30 000,00	9,72
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,810	130,00	105,30
34.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	162,000	163,33	26 459,46
35.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,600	86,50	51,90
36.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	84,000	15,00	1 260,00
37.	577-95211-257- 121	Panou de evidenta, control si distributie CC-400	buc	12,000	1 500,00	18 000,00
38.	590216101-4x50	Cablu АПВБ6ПІ6 4x50 MM2	m	145,000	109,17	15 829,65
39.	590216101-4x95	Cablu АПВБ6ПІ6 4x95 MM2	m	818,000	164,17	134 291,06
40.	5902161447-450	Banda de avertizare ЛС3 450	m	963,000	1,25	1 203,75
41.	754576675565	Nisip	m3	100,625	400,00	40 250,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>342 147,64</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	7,200	450,00	3 240,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	8,425	450,00	3 791,12
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	21,237	500,00	10 618,50
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,240	500,00	3 120,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	27,477	100,00	2 747,70
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	27,477	100,00	2 747,70
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	17,874	100,00	1 787,41
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,940	150,00	741,00
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,842	150,00	2 226,24
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	23,880	750,00	17 910,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,750	500,00	7 375,20

12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,989	550,00	2 194,17
13.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	66,750	850,00	56 737,50
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,027	300,00	11 408,22
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,337	450,00	1 501,60
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,558	550,00	9 656,96
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>137 803,33</b>

Total	lei	719 534,97
TVA	20 %	143 906,99

**Total deviz:**

**863 441,96**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

**Investitor**

**Primaria or. Stauceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2 Reamenajarea rețelei electrice LEA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105	buc			1 614,59 322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	250,00	25,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	74 500,00	29,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	86,50	8,65
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	74 500,00	7,45
	446-2011	Sustineri pentru stîlpi CB105	buc	1,0000	550,00	550,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	750,00	585,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 687,52
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			373,39 37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	450,00	108,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 240,32
3	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			169,49 25,49
	1	Muncitor	h-om	0,3000	84,97	25,49
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1600	450,00	72,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1600	450,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 016,95
4	33-04-042-2	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc			993,20 148,70
	1	Muncitor	h-om	1,7500	84,97	148,70
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8400	100,00	84,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	750,00	720,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	450,00	40,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 863,95
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			373,39 37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	450,00	108,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 467,74
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (875 ml)	100 m3			2 195,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 058,20
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 033,43
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 834,47
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 866,43 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 831,29
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pentru instalatia de forat)	100 m3			2 195,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 317,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			359,70
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 866,43 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 319,86
13	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования для трубопроводов диаметром до 125 мм)	buc			10 085,49 4 135,49
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,6700	84,97	3 540,70
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000	84,97	594,79
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000	850,00	5 950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 256,47

1	2	3	4	5	6	7
14	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m			1 305,75 309,29
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,0300	84,97	257,46
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,6100	84,97	51,83
	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	1,0030	315,00	315,94
	4100126202818	Apa	m3	0,2600	23,15	6,02
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	15,6000	10,00	156,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,6100	850,00	518,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>97 931,61</i>
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam .100mm	1 km			174 630,99 11 300,99
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,01
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	163,33	163 330,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>28 290,22</i>
16	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x 1.5 mm2)	1 km			31 385,99 4 158,46
	1	Muncitor	h-om	48,9400	84,97	4 158,43
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0020	30 000,00	60,00
	502-9079-H07RNF	Conductori H07RNF 3x1,5 mm2	m	1 000,0000	22,00	22 000,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	450,00	3 402,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,6300	100,00	663,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,4500	450,00	1 102,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 084,53</i>
17	33-03-004-2	Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m pentru dulap	buc			163,53 57,78
	1	Muncitor	h-om	0,6800	84,97	57,78
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	15 000,00	75,00
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	75 000,00	2,25
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	150,00	28,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 251,77</i>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,35 563,35
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 929,32</i>
19		Nisip	m3			460,00 0,00
	754576675565	Nisip	m3	1,1500	400,00	460,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>40 250,00</i>
20	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 713,08 211,57
	1	Muncitor	h-om	2,4900	84,97	211,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	500,00	715,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	550,00	786,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 989,41</i>
21	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			2 631,46 1 164,09
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	25,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	74 500,00	4,47
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	74,50	18,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	95,00	3,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	550,00	308,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 815,00</i>
22	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 098,19 <hr/> 1 554,95
	1	Muncitor	h-om	18,3000	84,97	1 554,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	74 500,00	4,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	130,00	65,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	550,00	308,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 019,06</i>
23	pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ 4x50 мм2	m			109,17 <hr/> 0,00
	590216101-4x50	Cablu АПВБ6ШВ 4x50 мм2	m	1,0000	109,17	109,17
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 829,65</i>
24	pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ 4x95 мм2	m			164,17 <hr/> 0,00
	590216101-4x95	Cablu АПВБ6ШВ 4x95 мм2	m	1,0000	164,17	164,17
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>134 291,06</i>
25	08-02-167-5	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 (4KVT kV 240 Compax)	buc			1 155,02 <hr/> 1 096,11
	1	Muncitor	h-om	12,9000	84,97	1 096,11
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	850,00	1,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	95,00	2,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	95,00	0,95
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	15,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>64 681,01</i>
26	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ( Panou de evidenta, control si distributie CC-400 Complex)	buc			1 393,53 <hr/> 296,55
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	75,00	18,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	74,50	2,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	30 000,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	150,00	172,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 722,36
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-6 contoare	buc			78,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			789,24
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze CC-100-4 contoare	buc			78,93
						73,93
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			315,70
29	pretul firmei	Banda de avertizare JIC3 450	m			1,25
						0,00
	5902161447-450	Banda de avertizare JIC3 450	m	1,0000	1,25	1,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 203,75
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1m =1.58 kg)	100 m			5 025,87
						1 809,87
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,86
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	15 000,00	1 380,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	28,50	233,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	85,00	697,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	74,50	178,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	150,00	504,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 558,02
		<b>3. Utilaj</b>				
31	pretul firmei	Mufa terminala 4KVTP-1 25x50mm2	buc			675,00
						0,00
	1264678787987845	Manson terminal 4KVTP -1 25x50mm2	buc	1,0000	675,00	675,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			37 800,00
32	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distribuire CC-400	set			1 500,00
						0,00
	577-95211-257-121	Panou de evidenta, control si distributie CC-400	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 000,00
33	material	Contor electronic	buc			615,00
						0,00
	1243324121236	Contor electronic	buc	1,0000	615,00	615,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 610,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in  
or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3  
Amenajarea Iluminatului Stradal**

**Valoarea de deviz 1 083 433,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	2,620	5 802,23 202,23	15 201,84 529,84
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	30,000	101,11 101,11	3 033,43 3 033,43
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,850	599,50 0,00	1 708,58 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,850	3 866,44 749,44	11 019,34 2 135,89
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разравнивание лишнего грунта κ=0,85)	100 m3	0,070	720,00 0,00	50,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC :Diam.100mm	1 km	0,850	174 631,01 11 301,01	148 436,36 9 605,86
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic	buc	24,000	1 064,59 322,89	25 550,06 7 749,26
8	material	Pilon de iluminat metalic noxidabil cu bloc de racordare H=8m	set	24,000	7 350,00 0,00	176 400,00 0,00
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	24,000	373,39 37,39	8 961,28 897,28
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	24,000	147,24 21,24	3 533,82 509,82
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C35/45 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	7,440	3 431,29 373,87	25 528,77 2 781,58
12	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A240, A500C	kg	460,800	17,84 2,46	8 220,27 1 135,47
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(pentru instalatia de forat)	100 m3	0,200	2 195,00 0,00	439,00 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,200	599,50 0,00	119,90 0,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,200	3 866,45 749,45	773,29 149,89

1	2	3	4	5	6	7
		executandu-se din pamint necoeziv				
16	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования для трубопроводов диаметром до 125 мм)	buc	1,000	10 085,49 4 135,49	10 085,49 4 135,49
17	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m	25,000	1 305,75 309,29	32 643,87 7 732,27
18	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x1.5 mm <sup>2</sup> )	1 km	0,288	31 385,94 4 158,44	9 039,15 1 197,63
19	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m	buc	25,000	163,53 57,78	4 088,24 1 444,49
		<i>Total</i>	lei			484 833,09
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 329,17
		<i>Transport</i>	3 %			10 990,06
		<i>Total</i>				506 152,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			35 430,67
		<i>Total</i>				541 582,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			10 831,66
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>552 414,64 43 038,20</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,350	563,35 563,35	4 703,98 4 703,98
21		Nisip	m <sup>3</sup>	83,400	460,00 0,00	38 364,00 0,00
22	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,000	2 621,46 1 164,09	2 621,46 1 164,09
23	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	8,500	3 098,19 1 554,95	26 334,58 13 217,08

1	2	3	4	5	6	7
24		Cablu АПВБ6Шп 5x25 мм2	m	790,000	66,50 0,00	52 535,00 0,00
25		Cablu АПВБ6Шп 5x35 мм2	m	160,000	103,50 0,00	16 560,00 0,00
26	pretul firmei	Banda de avertizare JIC3 300	m	835,000	1,25 0,00	1 043,75 0,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2,5 m)	buc	24,000	478,00 289,75	11 471,94 6 953,94
28	material	Console metalice cu un singur brat, L=05 m	buc	24,000	495,00 0,00	11 880,00 0,00
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-90W	buc	50,000	319,26 198,83	15 962,99 9 941,49
30	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KV Tp-1 25x50mm2)	buc	50,000	445,56 429,10	22 277,93 21 454,93
31	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ( Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect)	buc	1,000	1 393,54 296,55	1 393,54 296,55
32	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare PD-1	buc	1,000	2 357,46 1 240,56	2 357,46 1 240,56
33	08-03-535-1	Controler KULON	buc	1,000	812,09 296,55	812,09 296,55
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29	buc	1,000	631,72 132,55	631,72 132,55
		<i>Total</i>	lei			208 950,44
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 256,41
		<i>Transport</i>	3 %			3 786,72
		<i>Total</i>				226 993,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			23 760,69
		<i>Total</i>				250 754,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 015,09
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>255 769,35 59 401,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj</b>				
35	pretul firmei	Corp de iluminat LED -90 W	buc	24,000	1 300,00 0,00	31 200,00 0,00
36	pretul firmei	Mufa terminala 4KV Tp-1 25x50mm2	buc	50,000	675,00 0,00	33 750,00 0,00
37	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distribuire Bzum TF05-250-59 (complet cu contor)	set	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
38	material	Dulap de dirijare PD-1	buc	1,000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
39	material	Controler KULON	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
40	material	Automat BF47-29 B25	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 555,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 122,66
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>94 677,66</b>
		Total	lei			902 861,65
		TVA	20 %			180 572,33
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 083 433,98</b> <b>102 439,92</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu reparatia trotuarului si iluminarea stradala (sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3  
Amenajarea Iluminatului Stradal**

**Valoarea de deviz 1 083 433,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	950,995	84,97	80 806,06
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	22,250	84,97	1 890,58
3.	7123010010200	Betonist	h-om	29,760	84,97	2 528,71
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,363	84,97	1 135,47
5.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	117,420	84,97	9 977,18
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,601	84,97	5 319,21
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,976	84,97	252,87
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,236	84,97	529,84
<b>Total manopera</b>						<b>102 439,92</b>

**Materiale:**

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,010	74 500,00	715,20
2.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,125	15 000,00	1 875,00
3.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,001	75 000,00	56,25
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,480	15,00	7,20
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,020	25 000,00	500,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,001	35 000,00	17,50
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	30 000,00	443,40
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,008	30 000,00	228,00
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	15 000,00	150,00
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	15 000,00	15,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	74 500,00	42,46
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,390	75,00	29,25
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	50,00	0,15
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,166	50,00	58,30
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	28,50	34,77
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,034	850,00	28,90
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	85,00	103,70
18.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,600	115,00	69,00

19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	74,50	1,34
20.	1019852	Vopsea	kg	12,384	74,50	922,61
21.	110-9126	Placi metalice	buc	2,400	250,00	600,00
22.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,002	74 500,00	178,80
23.	1157444124564-Automa	Automat BA 47-29 B25	buc	1,000	105,00	105,00
24.	1157444124564-contro	Controler KULON	buc	1,000	7 000,00	7 000,00
25.	11574442456451 2-10	Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=8m	buc	24,000	7 350,00	176 400,00
26.	12646787879878 45	Manson terminal 4KVTP -1 25x50mm2	buc	50,000	675,00	33 750,00
27.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	390,000	10,00	3 900,00
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,035	30 000,00	1 050,00
29.	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	25,075	315,00	7 898,62
30.	2663102100000-C35/45	Beton C35/45	m3	7,740	2 850,00	22 060,11
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	472,320	15,00	7 084,80
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,755	23,15	17,48
33.	4100126202818	Apa	m3	6,500	23,15	150,48
34.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,040	20,00	40,80
35.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	25,00	152,50
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	125,00	375,00
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,185	850,00	157,37
38.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,500	100,00	50,00
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,636	95,00	60,41
40.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122	95,00	11,59
41.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	50,00	0,10
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,216	115,00	24,84
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,612	105,00	64,26
44.	502-9079-H07RNF	Conductori H07RNF 3x1.5mm2	m	288,000	22,00	6 336,00
45.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,025	25 000,00	625,00
46.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,001	30 000,00	17,28
47.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	4,250	130,00	552,50
48.	530-0182	Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm	m	850,000	163,33	138 830,50
49.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,016	150,00	2,40
50.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,400	86,50	207,60
51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	35,00	0,63
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,536	55,00	29,48
53.	577-95211-257-1	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (complect)	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
54.	59011151142.6	Console metalice cu un singur brat, L=2,5 m	buc	24,000	495,00	11 880,00
55.	59011154-LED90	Corp de iluminat LED -90W	buc	24,000	1 300,00	31 200,00
56.	5902161447-300	Banda de avertizare ЛС3 300	m	835,000	1,25	1 043,75
57.	5902161535	Cablu АПВБ6ШП 5x35 мм2	m	160,000	103,50	16 560,00
58.	754576675565	Nisip	m3	95,910	400,00	38 364,00
59.	9002161525	Cablu АПВБ6ШП 5x25 мм2	m	790,000	66,50	52 535,00
60.	PD-1	Dulap de dirijare PD-1	buc	1,000	9 000,00	9 000,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>586 114,34</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	9,120	450,00	4 104,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	11,297	450,00	5 083,78
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,574	500,00	3 787,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,760	500,00	2 880,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	39,430	100,00	3 943,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	39,430	100,00	3 943,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,909	100,00	190,94
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	73,920	100,00	7 392,00
9.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,750	150,00	712,50
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,420	150,00	213,00
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	18,720	750,00	14 040,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,878	500,00	439,00
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	29,344	500,00	14 672,00
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,325	550,00	1 828,48
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,092	550,00	50,40
16.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	22,250	850,00	18 912,50
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,464	150,00	669,60
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	31,690	300,00	9 506,85
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,270	150,00	40,50
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,266	450,00	2 369,52
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,284	550,00	4 006,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>98 784,27</b>

Total	lei	902 861,65
TVA	20 %	180 572,33

**Total deviz:****1 083 433,98**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

**Investitor**

**Primaria or. Stauceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 3 Amenajarea Iluminatului Stradal

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 802,23 202,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 201,84</i>
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 033,43</i>
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 708,58</i>
4	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 866,44 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 019,34</i>
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разравнивание лишнего грунта κ=0,85)	100 m3			720,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	550,00	719,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>50,40</i>
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC :Diam.100mm	1 km			174 631,01 11 301,01
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,01
	530-0182	Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm	m	1 000,0000	163,33	163 330,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>148 436,36</i>
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic	buc			1 064,59 322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	250,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	74 500,00	29,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	86,50	8,65
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	74 500,00	7,45
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	750,00	585,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
		Total	lei			25 550,06
8	material	Pilon de iluminat metalic noxidabil cu bloc de racordare H=8m	set			7 350,00
						0,00
	115744424564512-10	Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=8m	buc	1,0000	7 350,00	7 350,00
		Total	lei			176 400,00
9	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			373,39
						37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	450,00	108,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
		Total	lei			8 961,28
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			147,24
						21,24
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	450,00	63,00
		Total	lei			3 533,82
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C35/45 Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			3 431,29
						373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000-C35/45	Beton C35/45	m3	1,0250	2 850,00	2 965,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			25 528,77
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A240, A500C	kg			17,84
						2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,97	2,46
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
		Total	lei			8 220,27
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(pentru instalatia de forat)	100 m3			2 195,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
		Total	lei			439,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		Total	lei			119,90
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 866,45 749,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		Total	lei			773,29
16	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования для трубопроводов диаметром до 125 мм)	buc			10 085,49 4 135,49
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,6700	84,97	3 540,70
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000	84,97	594,79
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000	850,00	5 950,00
		Total	lei			10 085,49
17	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m			1 305,75 309,29
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,0300	84,97	257,46
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,6100	84,97	51,83
	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	1,0030	315,00	315,94
	4100126202818	Apa	m3	0,2600	23,15	6,02
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	15,6000	10,00	156,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,6100	850,00	518,50
		Total	lei			32 643,87
18	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductor H07RNF 3x1.5 mm2)	1 km			31 385,94 4 158,44
	1	Muncitor	h-om	48,9400	84,97	4 158,43
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0020	30 000,00	60,00
	502-9079-H07RNF	Conductori H07RNF 3x1.5mm2	m	1 000,0000	22,00	22 000,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	450,00	3 402,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,6300	100,00	663,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,4500	450,00	1 102,50
		Total	lei			9 039,15
19	33-03-004-2	Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m	buc			163,53 57,78
	1	Muncitor	h-om	0,6800	84,97	57,78
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	15 000,00	75,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00003	75 000,00	2,25
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	150,00	28,50
		Total	lei			4 088,24
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,35 563,35
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
		Total	lei			4 703,98
21		Nisip	m3			460,00 0,00
	754576675565	Nisip	m3	1,1500	400,00	460,00
		Total	lei			38 364,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			2 621,46 1 164,09
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	74 500,00	4,47
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	74,50	18,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	95,00	3,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	550,00	308,00
		Total	lei			2 621,46
23	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 098,19 1 554,95
	1	Muncitor	h-om	18,3000	84,97	1 554,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	74 500,00	4,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	130,00	65,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	500,00	280,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	550,00	308,00
		Total	lei			26 334,58
24		Cablu АПвБ6Шп 5x25 мм2	m			66,50 0,00
	9002161525	Cablu АПвБ6Шп 5x25 мм2	m	1,0000	66,50	66,50
		Total	lei			52 535,00
25		Cablu АПвБ6Шп 5x35 мм2	m			103,50 0,00
	5902161535	Cablu АПвБ6Шп 5x35 мм2	m	1,0000	103,50	103,50
		Total	lei			16 560,00
26	pretul firmei	Banda de avertizare ЛС3 300	m			1,25 0,00
	5902161447-300	Banda de avertizare ЛС3 300	m	1,0000	1,25	1,25
		Total	lei			1 043,75
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2,5 m)	buc			478,00 289,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30 000,00	18,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	74,50	37,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
		Total	lei			11 471,94
28	material	Console metalice cu un singur brat, L=05 m	buc			495,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	59011151142.6	Console metalice cu un singur brat, L=2,5 m	buc	1,0000	495,00	495,00
		Total	lei			11 880,00
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-90W	buc			319,26
						198,83
	1	Muncitor	h-om	2,3400	84,97	198,83
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	100,00	1,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	55,00	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	100,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		Total	lei			15 962,99
30	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVТр-1 25x50mm2)	buc			445,56
						429,10
	1	Muncitor	h-om	5,0500	84,97	429,10
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	35 000,00	0,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	850,00	1,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	95,00	0,95
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
		Total	lei			22 277,93
31	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ( Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complex)	buc			1 393,54
						296,55
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	75,00	18,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	74,50	2,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	30 000,00	750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	150,00	172,50
		Total	lei			1 393,54
32	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare PD-1	buc			2 357,46
						1 240,56
	1	Muncitor	h-om	14,6000	84,97	1 240,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	50,00	38,50
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400	20,00	40,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	850,00	3,48
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	95,00	1,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	115,00	0,55
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120	105,00	64,26
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0160	150,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	500,00	400,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	550,00	440,00
		Total	lei			2 357,46
33	08-03-535-1	Controler KULON	buc			812,09

1	2	3	4	5	6	7
						296,55
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	50,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1770	50,00	8,85
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	850,00	17,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	74,50	0,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0680	74,50	5,07
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	30 000,00	270,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	95,00	1,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,1220	95,00	11,59
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	35,00	0,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	55,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120	500,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2300	150,00	34,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	550,00	6,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>812,09</i>
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29	buc			631,72
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	50,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	28,50	34,77
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	850,00	11,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	85,00	103,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	74,50	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	74,50	2,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	25,00	152,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	95,00	1,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	55,00	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>631,72</i>
		<b>3. Utilaj</b>				
35	pretul firmei	Corp de iluminat LED -90 W	buc			1 300,00
						0,00
	59011154-LED90	Corp de iluminat LED -90W	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>31 200,00</i>
36	pretul firmei	Mufa terminala 4KVТp-1 25x50mm2	buc			675,00
						0,00
	1264678787987845	Manson terminal 4KVТp -1 25x50mm2	buc	1,0000	675,00	675,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>33 750,00</i>
37	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distribuire Bzum TF05-250-59 (complet cu contor)	set			12 500,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	577-95211-257-1	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (complect)	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 500,00</i>
38	material	Dulap de dirijare PD-1	buc			9 000,00
						0,00
	PD-1	Dulap de dirijare PD-1	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 000,00</i>
39	material	Controler KULON	buc			7 000,00
						0,00
	1157444124564-contro	Controler KULON	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 000,00</i>
40	material	Automat BF47-29 B25	buc			105,00
						0,00
	1157444124564-Automa	Automat BA 47-29 B25	buc	1,0000	105,00	105,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>105,00</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in  
or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4  
Reamenajarea retele comunicatii**

**Valoarea de deviz 580 988,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,540	5 802,22 202,22	3 133,20 109,20
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee 1325 m)	m3	6,000	112,16 112,16	672,96 672,96
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,590	599,51 0,00	353,71 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,590	3 866,44 749,44	2 281,20 442,17
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,010	720,00 0,00	7,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разравнивание лишнего грунта к=0.85)				
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi PVC, Diam .100 mm	1 km	0,100	175 091,00 11 301,00	17 509,10 1 130,10
7	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2-80"	buc	6,000	8 098,70 278,70	48 592,21 1 672,21
8	AcE07A	Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	6,000	2 302,04 59,48	13 812,23 356,87
9	pretul firmei	Вставка угловая	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
10	pretul firmei	Brat suport	buc	24,000	170,00 0,00	4 080,00 0,00
11	pretul firmei	Consola din fonta	buc	24,000	350,00 0,00	8 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 321,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 052,04
		<i>Transport</i>	3 %			2 633,83
		<i>Total</i>				103 007,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			7 210,54
		<i>Total</i>				110 218,22
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2 %			2 204,37
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>112 422,59 4 383,51</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
12	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat in PVC	100 m	6,000	2 480,20 1 274,55	14 881,20 7 647,30
13		Fibra-Optica FO2	m	200,000	6,50 0,00	1 300,00 0,00
14		Fibra-Optica FO8	m	200,000	13,00 0,00	2 600,00 0,00
15		Cablu CPPTVP 1x2	m	200,000	15,00 0,00	3 000,00 0,00
16	10-06-051-03	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8	buc	8,000	36 243,16 4 843,29	289 945,32 38 746,32

1	2	3	4	5	6	7
17	10-06-033-11	Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale, (reconectarea cablurilor fata intreruperea conexiunii)	buc	4,000	1 883,62 1 104,61	7 534,46 4 418,44
18	10-06-053-11	Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului zonal fibro- optic, numar fibre: 8	buc	1,000	9 881,39 3 143,89	9 881,39 3 143,89
		<i>Total</i>	lei			329 142,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12 949,43
		<i>Transport</i>	4 %			771,64
		<i>Total</i>				342 863,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			21 582,38
		<i>Total</i>				364 445,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			7 288,92
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>371 734,74 53 955,95</b>
		Total	lei			484 157,33
		TVA	20 %			96 831,47
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>580 988,80 58 339,46</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu reparatia trotuarului si iluminarea stradala (sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4**  
**Reamenajarea retele comunicatii**

**Valoarea de deviz 580 988,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	667,980	84,97	56 758,26
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,200	84,97	356,87
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,124	84,97	1 115,13
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,285	84,97	109,20
<b>Total manopera</b>						<b>58 339,46</b>

**Materiale:**

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	2,00
2.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,003	25 000,00	63,00
3.	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	2,560	285,00	729,60
4.	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,030	315,00	9,32
5.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,008	5 500,00	44,00
6.	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	540,000	1,15	621,00
7.	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,220	1 150,00	253,00
8.	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,004	2 550,00	10,20
9.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	2,100	115,00	241,50
10.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,640	300,00	192,00
11.	1245564641	Вставка угловая	buc	4,000	120,00	480,00
12.	12455646415	Consola din fonta	buc	24,000	350,00	8 400,00
13.	12455646465	Brat suport	buc	24,000	170,00	4 080,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,155	400,00	61,80
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,985	2,64	105,56
16.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,180	2 150,00	13 287,00
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043	23,15	1,00
18.	440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat ККС-2-80	buc	6,000	7 500,00	45 000,00
19.	5100041	Manson optic "МОГ"	set	8,000	1 250,00	10 000,00

20.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,104	130,00	13,52
21.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	100,000	163,33	16 333,00
22.	5349102	Manson din polietilena	buc	4,000	35,00	140,00
23.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,232	15,00	3,48
24.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,840	55,00	101,20
25.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,060	65,00	3,90
26.	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,080	115,00	9,20
27.	590-204411499	Cablu CSPP 1x4x0,9	m	200,000	15,00	3 000,00
28.	590-2064-FO8	Fibra- Optica FO8	m	200,000	13,00	2 600,00
29.	590-2064-FO82	Fibra- Optica FO2	m	200,000	6,50	1 300,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>107 085,28</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,840	500,00	1 920,00
2.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	264,940	500,00	132 470,00
3.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	224,410	550,00	123 425,50
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	6,048	500,00	3 024,00
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,643	550,00	353,70
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,013	550,00	7,20
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,130	300,00	1 839,03
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>263 039,44</b>

Total	lei	484 157,33
TVA	20 %	96 831,47

**Total deviz:**

**580 988,80**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Reabilitarea unei portiuni din str. Pacii, cu  
reparatia trotuarului si iluminarea stradala  
(sectorul str. A. Mateevici - str. Gratiesti), in or.  
Stauceni, mun. Chisinau**

**Investitor**

**Primaria or. Stauceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 4 Reamenajarea retele comunicatii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 802,22 202,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	84,97	202,23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 133,20
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee 1325 m)	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			672,96
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			353,71
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 866,44 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 281,20
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта κ=0.85)	100 m3			720,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	550,00	719,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7,20
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi PVC, Diam .100 mm	1 km			175 091,00 11 301,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,01
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 500,00	440,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	163,33	163 330,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 509,10

1	2	3	4	5	6	7
7	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2-80"	buc			8 098,70 278,70
	1	Muncitor	h-om	3,2800	84,97	278,70
	440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat KKC-2-80	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	500,00	320,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			48 592,21
8	AcE07A	Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc			2 302,04 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 150,00	2 214,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,64	17,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	400,00	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,15	0,17
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 812,23
9	pretul firmei	Вставка угловая	buc			120,00 0,00
	1245564641	Вставка угловая	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			480,00
10	pretul firmei	Brat suport	buc			170,00 0,00
	12455646465	Brat suport	buc	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 080,00
11	pretul firmei	Consola din fonta	buc			350,00 0,00
	12455646415	Consola din fonta	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 400,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
12	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat in PVC	100 m			2 480,20 1 274,55
	1	Muncitor	h-om	15,0000	84,97	1 274,55
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,4100	500,00	1 205,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 881,20
13		Fibra-Optica FO2	m			6,50 0,00
	590-2064-FO82	Fibra- Optica FO2	m	1,0000	6,50	6,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 300,00
14		Fibra-Optica FO8	m			13,00 0,00
	590-2064-FO8	Fibra- Optica FO8	m	1,0000	13,00	13,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 600,00
15		Cablu CPPTVP 1x2	m			15,00 0,00
	590-204411499	Cablu CSPP 1x4x0,9	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 000,00
16	10-06-051-03	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8	buc			36 243,16 4 843,29
	1	Muncitor	h-om	57,0000	84,97	4 843,29
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00025	25 000,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	285,00	91,20
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0037	315,00	1,17
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	15,0000	1,15	17,25
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,2480	115,00	28,52
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0800	300,00	24,00
	5100041	Manson optic "МОГ"	set	1,0000	1 250,00	1 250,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССу30-2"	kg	0,0130	130,00	1,69
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2300	55,00	12,65
	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,0100	115,00	1,15
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	30,7600	500,00	15 380,00
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	26,5200	550,00	14 586,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			289 945,32
17	10-06-033-11	Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale, (reconectarea cablurilor fata intreruperea conexiunii)	buc			1 883,62 ----- 1 104,61
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,61
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00013	25 000,00	3,25
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	105,0000	1,15	120,75
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0550	1 150,00	63,25
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	2 550,00	2,55
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0290	115,00	3,34
	5349102	Manson din polietilena	buc	1,0000	35,00	35,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0580	15,00	0,87
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,1000	500,00	550,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 534,46
18	10-06-053-11	Masurarea amortizarii pe podest de cablu a cablului zonal fibro-optic, numar fibre: 8	buc			9 881,39 ----- 3 143,89
	1	Muncitor	h-om	37,0000	84,97	3 143,89
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	12,2500	550,00	6 737,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 881,39

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria or. Stauceni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.