

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiect: AMENAJARE (PROPUNERE) A UNEI PARCARI DE INTERES PUBLIC PE TEREN CU NR. CADASTRAL 0100313.476				
Deviz: DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Parcare 51 de locuri				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capiolul 1 Lucrari de pregatire		
1.1.1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m2	19,360
1.1.1.1	7129020012 800	Pavator	h-om	4,840
1.1.1.2	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,549
1.1.2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata.	100m2	19,360
1.1.2.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	31,363
1.1.3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	77,400
1.1.3.1	9310060019 930	Muncitor	h-om	123,840
1.1.3.2	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,478
1.1.3.3	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	59,985
1.1.3.4	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	59,985
1.1.4	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	100,600
1.1.4.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	65,390
1.1.5	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	100,600
1.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,334
		TOTAL Capiolul 1 Lucrari de pregatire		
		Capitolul 2 Lucrari de terasament		
1.1.6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	15,100
1.1.6.1	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,265
1.1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (Sol compactat)	100m2	15,100
1.1.7.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,100
1.1.7.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	136,353
1.1.7.3	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,140
1.1.8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	12,500
1.1.8.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,125

1.1.9	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	8,500
1.1.9.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	43,095
1.1.9.2	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	73,967
1.1.10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	1.875,000
1.1.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	43,500
		TOTAL Capitolul 2 Lucrari de terasament		
		Capitolul 3. EXECUTIA PARCarii CU ZONA VERDE		
1.1.11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (Sol compactat)	100m2	4,250
1.1.11.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,250
1.1.11.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	38,377
1.1.11.3	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,950
1.1.12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	4,250
1.1.12.1	2211072044 35	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,830
1.1.12.2	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	20,485
		TOTAL Capitolul 3. EXECUTIA PARCarii CU ZONA VERDE		
		Capitolul 4. Executia parcariei cu trotuar.		
1.1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (Sol compactat)	100m2	15,100
1.1.13.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,100
1.1.13.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	136,353
1.1.13.3	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,140
1.1.14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire strat inferior de fundatie din piatră spartă,sort 32-63,16-32 LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=140	m3	211,400
1.1.14.1	1411122201 672	Piatră spartă,sort 32-63,16-32 LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=140 mm	m3	268,478
1.1.14.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,570
1.1.14.3	7129020012 800	Pavator	h-om	63,420
1.1.14.4	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,879
1.1.14.5	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	46,085
1.1.14.6	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,057
1.1.15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire strat superior de fundatie din piatră spartă,sort 16-32,8-16,4-8 LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=120	m3	181,200
1.1.15.1	1411122201 672	Piatră spartă,sort 16-32,8-16,4-8 LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=120 mm	m3	230,124
1.1.15.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,060
1.1.15.3	7129020012 800	Pavator	h-om	54,360

1.1.15.4	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,610
1.1.15.5	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,502
1.1.15.6	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,906
1.1.16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm	m3	75,500
1.1.16.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,516
1.1.16.2	1421102200 525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,980
1.1.16.3	7129020012 800	Pavator	h-om	27,935
1.1.16.4	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,551
1.1.16.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,736
1.1.16.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,624
1.1.17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm • Piatră de pavaj vibro presată conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010, h=0,08m	m2	1.510,000
1.1.17.1	2661112800 655	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm (pavaj b=80mm)	m2	1.532,650
1.1.17.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2.416,000
1.1.17.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11.883,700
1.1.17.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,550
1.1.17.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,628
1.1.17.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	30,200
1.1.17.7	7129020012 800	Pavator	h-om	876,102
1.1.17.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	23,858
1.1.18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 180x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bordurei parcare (1000x180x300)	m	167,600
1.1.18.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,542
1.1.18.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	531,292
1.1.18.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,508
1.1.18.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,006
1.1.18.5	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200mm	m	168,438
1.1.18.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	25,140
1.1.18.7	7129020012 800	Pavator	h-om	87,152
1.1.19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj trotuar (pavaj b=40mm)	m2	257,000
1.1.19.1	2661112800 655	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x40mm (pavaj b=40mm)	m2	260,855
1.1.19.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	411,200
1.1.19.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2.022,590
1.1.19.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,285
1.1.19.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,000
1.1.19.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	5,140
1.1.19.7	7129020012 800	Pavator	h-om	149,111
1.1.19.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	4,061
1.1.20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj acces spre parcare (pavaj b=80mm)	m2	119,700
1.1.20.1	2661112800 655	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm (pavaj b=80mm)	m2	121,495
1.1.20.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	191,520
1.1.20.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	942,039
1.1.20.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,599
1.1.20.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,123

1.1.20.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	2,394
1.1.20.7	7129020012 800	Pavator	h-om	69,450
1.1.20.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,891
1.1.21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 180x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm bordurei trotuar (1000x200x80)	m	80,100
1.1.21.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,604
1.1.21.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	253,917
1.1.21.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,721
1.1.21.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,481
1.1.21.5	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80mm (trotuar)	m	80,500
1.1.21.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	12,015
1.1.21.7	7129020012 800	Pavator	h-om	41,652
1.1.22	26631021 00000	Beton C20/25 (pentru borduri)	m3	24,770
		TOTAL Capitolul 4. Executia parcarii cu trotuar.		
		Capitolul 5. Instalatii de semnalizare rutiera		
1.1.23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	19,000
1.1.23.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	19,000
1.1.23.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	76,000
1.1.23.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	38,000
1.1.23.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,000
1.1.23.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	38,000
1.1.23.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0,380
1.1.23.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,760
1.1.23.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	4,180
1.1.23.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,180
1.1.24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	19,000
1.1.24.1	2663102100 000	Beton	m3	1,900
1.1.24.2	7123010010 200	Betonist	h-om	6,270
1.1.24.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	14,440
1.1.25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	50,000
1.1.25.1	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	36,500
1.1.25.2	2430226109 418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,500
1.1.25.3	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,700
1.1.25.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	19,000
1.1.25.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
1.1.25.6	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,400
		TOTAL Capitolul 5. Instalatii de semnalizare rutiera		
		Capitolul 6. Demontarea complexului de joaca existent		
1.1.26	TsH91A	Demontarea scrinciob	buc	2,000
1.1.26.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
1.1.26.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,900
1.1.26.3	7123010010 200	Betonist	h-om	9,700
1.1.27	TsH91A	Demontarea complex de joaca	buc	1,000
1.1.27.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
1.1.27.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,450
1.1.27.3	7123010010 200	Betonist	h-om	4,850
1.1.28	TsH91A	Demontarea balansoar	buc	1,000
1.1.28.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
1.1.28.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,450
1.1.28.3	7123010010 200	Betonist	h-om	4,850
1.1.29	TsH91A	Demontarea complex de topogane	buc	3,000
1.1.29.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,700

1.1.29.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,350
1.1.29.3	7123010010 200	Betonist	h-om	14,550
1.1.30	TsH91A	Demontarea turnichet de joaca	buc	3,000
1.1.30.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
1.1.30.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,350
1.1.30.3	7123010010 200	Betonist	h-om	14,550
		TOTAL Capitolul 6. Demontarea complexului de joaca existent		
		Capitolul 7 Instalarea complexului de joaca existent		
1.1.31	TsH91B	Instalarea scrinciob (existent)	buc	2,000
1.1.31.1	2663102100 000	Beton	m3	0,168
1.1.31.2	4100126202 818	Apă	m3	0,300
1.1.31.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,200
1.1.31.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,900
1.1.31.5	7123010010 200	Betonist	h-om	9,700
1.1.32	TsH91B	Instalarea complex de joaca (existent)	buc	1,000
1.1.32.1	2663102100 000	Beton	m3	0,084
1.1.32.2	4100126202 818	Apă	m3	0,150
1.1.32.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
1.1.32.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,450
1.1.32.5	7123010010 200	Betonist	h-om	4,850
1.1.33	TsH91B	Instalarea balansoar (existent)	buc	1,000
1.1.33.1	2663102100 000	Beton	m3	0,084
1.1.33.2	4100126202 818	Apă	m3	0,150
1.1.33.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
1.1.33.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,450
1.1.33.5	7123010010 200	Betonist	h-om	4,850
1.1.34	TsH91B	Instalarea complex de topogane(existent)	buc	3,000
1.1.34.1	2663102100 000	Beton	m3	0,252
1.1.34.2	4100126202 818	Apă	m3	0,450
1.1.34.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
1.1.34.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,350
1.1.34.5	7123010010 200	Betonist	h-om	14,550
1.1.35	TsH91B	Instalarea turnichete de joaca (existent)	buc	3,000
1.1.35.1	2663102100 000	Beton	m3	0,252
1.1.35.2	4100126202 818	Apă	m3	0,450
1.1.35.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
1.1.35.4	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,350
1.1.35.5	7123010010 200	Betonist	h-om	14,550
		TOTAL Capitolul 7 Instalarea complexului de joaca existent		

Proiectant:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.