

Lucrari de constructie a garajelor IMSP Spitalul Raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie a garajelor IMSP Spitalul Raional Hincesti

Valoarea de deviz 941 484,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Garaje				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,00	1 251,15 0,00	12 511,50 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	150,00	11,84 0,00	1 776,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 287,50
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				14 287,50
		1.2. Fundatii				
3	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	62,40	57,92 30,27	3 614,17 1 888,94
4	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	282,72	11,51 1,67	3 254,79 472,81
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	50,00	13,98 2,71	699,25 135,50
6	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	12,60	1 275,90 311,36	16 076,28 3 923,18

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuatorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,40	42,26 2,31	1 284,83 70,35
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	300,00	22,45 12,11	6 734,58 3 632,58
		<i>Total</i>	Lei			31 663,90
		Total Fundatii Inclusiv salariu				31 663,90 10 123,36
		1.3. Constructia anexei				
9	CL01B1	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei mai mari de 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv	t	1,47	13 546,36 847,64	19 913,15 1 246,03
10	CL03B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1- 3 t inclusiv	t	5,12	13 516,04 864,90	69 202,12 4 428,28
11	CL03B	Contravinturi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1- 3 t inclusiv	t	1,02	13 516,36 865,47	13 786,69 882,78
12	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.5cm	m2	202,20	439,88 55,29	88 944,20 11 180,28
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 5cm	m2	279,00	422,93 60,54	117 998,51 16 891,50
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme,	t	6,60	764,43 420,92	5 045,26 2 778,06

1	2	3	4	5	6	7
		pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual				
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00	242,29 20,18	2 422,86 201,81
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	207,21 17,30	4 973,05 415,15
		<i>Total</i>	Lei			322 285,84
		Total Constructia anexei Inclusiv salariu				322 285,84 38 023,89
		1.4. Timplaria				
17	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	60,00	1 378,99 207,00	82 739,35 12 419,95
		<i>Total</i>	Lei			82 739,35
		Total Timplaria Inclusiv salariu				82 739,35 12 419,95
		1.5. Pardoseli				
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,00	344,54 51,89	16 538,11 2 490,91
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,00	372,48 57,08	8 939,60 1 370,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,72	872,14 508,53	627,94 366,14
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	240,00	14,19 2,59	3 405,53 622,73
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	24,00	1 018,76 334,43	24 450,23 8 026,28
		<i>Total</i>	Lei			53 961,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 961,41 12 876,06
		1.6. Pireu				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	29,98 29,98	299,83 299,83
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,64	372,51 57,08	9 178,63 1 406,33
25	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,08	1 150,15 334,40	11 593,54 3 370,80
		<i>Total</i>	Lei			21 072,00
		Total Pireu Inclusiv salariu				21 072,00 5 076,96
		1.7. Lucrari diverse				
26	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,00	66,31 66,31	663,09 663,09
27	TrI1AA01 G3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 3	t	2,00	5,76 5,76	11,53 11,53
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00	12,03 0,00	24,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			698,67
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				698,67 674,62
		<i>Total</i>	Lei			526 708,67
		Total Lucrari de constructie Garaje Inclusiv salariu				526 708,67 79 194,84
		2. Lucrari electromontare				
29	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	133,77 133,77	133,77 133,77
30	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	975,92 962,92	487,96 481,46
31	08-02-403- 1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie	100 m	0,36	980,22 980,22	352,88 352,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu WGng 3*1.5mm				
32	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu WGng 3*2.5mm	100 m	0,42	980,21 980,21	411,69 411,69
33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,68	3 065,87 2 975,43	2 084,79 2 023,29
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,00	323,47 323,47	323,47 323,47
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,00	453,21 453,21	453,21 453,21
36	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	2 525,60 2 525,60	126,28 126,28
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	2 196,80 2 196,80	219,68 219,68
38	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	5 074,00 5 074,00	253,70 253,70
39	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,28	6 688,57 6 688,57	1 872,80 1 872,80
40	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	22,00	44,74 43,24	984,39 951,39
41	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	32,00	35,75 35,75	1 143,97 1 143,97
42	mag	Cablu WGng3x1.5mm	m	100,00	7,38 0,00	738,00 0,00
43	mag	Cablu WGng3x2.5mm	m	100,00	11,04 0,00	1 104,00 0,00
44	mag	Corp de iluminat exterior cu 1 lampa	buc	5,00	85,00 0,00	425,00 0,00
45	mag	Corp de iluminat flucoscent cu 2 lampa	buc	28,00	185,00 0,00	5 180,00 0,00
46	mag	Bloc de comanda complet echipat cu 8 sutomate	buc	1,00	599,17 0,00	599,17 0,00
47	mag	Prize exterioare	buc	10,00	55,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
48	mag	Intrerupatoare duble	buc	5,00	48,50 0,00	242,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 687,26
		Total Lucrari electromontare Inclusiv salariu				17 687,26 8 747,59
		3. Demisol				
		3.1. Lucrari de terasamente				
49	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	5,00	183,94 183,94	919,68 919,68
50	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,00	11,79 0,00	94,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 014,03
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 014,03 919,68
		3.2. Grinda de jos				
51	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,00	57,67 30,27	1 614,90 847,60
52	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	104,16	11,51 1,67	1 199,03 174,13
53	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30,00	13,98 2,71	419,55 81,30
54	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	11,20	1 275,77 311,36	14 288,58 3 487,28
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	14,00	42,26 2,31	591,59 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba)				
		<i>Total</i>	Lei			18 113,65
		Total Grinda de jos Inclusiv salariu				18 113,65 4 622,60
		3.3. Coloane				
56	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,24	57,30 30,26	1 503,59 793,97
57	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	108,90	11,51 1,67	1 253,76 182,21
58	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30,96	13,99 2,72	433,21 84,18
59	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,62	1 277,08 311,41	3 345,94 815,89
		<i>Total</i>	Lei			6 536,50
		Total Coloane Inclusiv salariu				6 536,50 1 876,25
		3.4. Grinda de sus				
60	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,00	58,04 30,27	2 437,86 1 271,41
61	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	137,76	11,51 1,67	1 586,16 230,64
62	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30,00	13,98 2,71	419,55 81,30
63	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	5,60	1 275,77 311,36	7 144,29 1 743,64
		<i>Total</i>	Lei			11 587,86
		Total Grinda de sus Inclusiv salariu				11 587,86 3 326,99

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Planseu				
64	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,00	57,77 30,27	2 772,83 1 453,03
65	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	892,80	11,51 1,67	10 277,97 1 492,82
66	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,60	1 276,50 311,36	12 254,39 2 989,09
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,00	22,45 12,11	673,46 363,26
		<i>Total</i>	Lei			25 978,65
		Total Planseu Inclusiv salariu				25 978,65 6 298,20
		3.6. Zidarie pereti,izolare				
68	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	18,14	771,97 214,49	14 003,59 3 890,89
69	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	22,96	1 223,65 285,41	28 095,00 6 553,05
70	CF14A	Tencuieli exterioare anticondens, executate cu mortar anticondens pe baza de perlit	m2	148,12	130,57 83,03	19 340,65 12 298,30
71	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm	m2	57,40	135,63 5,01	7 785,36 287,72
72	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr50	m2	102,76	170,08 99,06	17 477,71 10 179,30
73	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	57,40	53,77 21,91	3 086,26 1 257,56

1	2	3	4	5	6	7
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,36	18,03 6,92	817,86 313,67
75	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	45,36	121,34 70,35	5 503,90 3 190,90
		<i>Total</i>	Lei			96 110,33
		Total Zidarie pereti,izolare Inclusiv salariu				96 110,33 37 971,39
		3.7. Timplarie				
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,64	1 313,40 46,74	3 467,37 123,39
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,40	969,45 42,08	9 112,85 395,55
78	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,20	81,01 20,90	259,24 66,88
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,00	72,06 23,06	216,19 69,19
		<i>Total</i>	Lei			13 055,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 055,65 655,01
		3.8. Pardosele				
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,40	372,57 57,18	894,18 137,23
81	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier 100mm	m3	4,80	1 027,52 71,48	4 932,11 343,08
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48,00	139,53 51,89	6 697,51 2 490,91
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,00	65,05 40,36	3 122,38 1 937,38
		<i>Total</i>	Lei			15 646,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 646,18 4 908,60
		<i>Total</i>	Lei			188 042,85
		Total Demisol Inclusiv salariu				188 042,85 60 578,72
		4. Lucrari electromontare				
84	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	133,77 133,77	133,77 133,77
85	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu WGng 3*1.5mm	100 m	0,05	980,20 980,20	49,01 49,01
86	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu WGng 3*2.5mm	100 m	0,05	980,20 980,20	49,01 49,01
87	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	2 537,00 2 537,00	25,37 25,37
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 191,00 2 191,00	87,64 87,64
89	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	5 074,00 5 074,00	50,74 50,74
90	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	6 688,50 6 688,50	267,54 267,54
91	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	22,00	44,74 43,24	984,39 951,39
92	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	32,00	35,75 35,75	1 143,97 1 143,97
93	mag	Cablu WGng3x1.5mm	m	50,00	7,38 0,00	369,00 0,00
94	mag	Cablu WGng3x2.5mm	m	50,00	11,04 0,00	552,00 0,00
95	mag	Corp de iluminat exterior cu 1 lampa	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
96	mag	Corp de iluminat flucoscent cu 2 lampa	buc	4,00	185,00 0,00	740,00 0,00
97	mag	Bloc de comanda complet echipat cu 8 sutomate	buc	1,00	599,17 0,00	599,17 0,00
98	mag	Prize exterioare	buc	4,00	55,00 0,00	220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	mag	Intrerupatoare duble	buc	1,00	48,50 0,00	48,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 405,11
		Total Lucrari electromontare Inclusiv salariu				5 405,11 2 758,44

		Total	Lei	737 843,89
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 037,91
		Transportarea	2 %	11 122,06
		Total		783 003,86
		Cheltueli de regie	0,1 %	783,00
		Total		783 786,86
		Beneficiul de deviz	0,1 %	783,78
		Total		784 570,64
		Tva	20 %	156 914,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		941 484,77 151 279,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)