

Reparatia salii de sport a Gimnaziului Seliste

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 244 494,77 lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Tavan | | | | |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,00 | 8,59 2,84 | 300,58 99,33 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,00 | 59,49 52,03 | 2 082,13 1 821,05 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,00 | 8,59 2,84 | 300,58 99,33 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,00 | 179,69 144,74 | 6 289,08 5 065,83 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 373,80 | 8,59 2,84 | 3 210,19 1 060,84 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 373,80 | 77,35 52,03 | 28 913,43 19 448,81 |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 373,80 | 82,28 70,95 | 30 757,32 26 521,11 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 71 853,31 54 116,31 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | 2. Pereti | | | | |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,50 | 8,59 2,84 | 107,35 35,48 |
| 9 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 12,50 | 187,47 162,71 | 2 343,43 2 033,90 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,90 | 8,59 2,84 | 471,48 155,81 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,90 | 149,94 115,41 | 8 231,82 6 336,12 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,90 | 8,59 2,84 | 471,48 155,81 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 54,90 | 59,49 52,03 | 3 265,96 2 856,45 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 549,60 | 8,59 2,84 | 4 719,96 1 559,76 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 549,60 | 77,35 52,03 | 42 511,56 28 595,69 |
| 16 | CK18C aplicativ | Montarea corniere perforate din aluminiu la usi din aluminiu | m | 30,00 | 46,74 24,60 | 1 402,31 737,88 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 63 525,35 42 466,89 |
| | | 3. Diverse | | | | |
| 17 | RpCR32A aplicativ | Desfacerea plasei de siguranta la ferestre | m2 | 156,00 | 32,39 30,27 | 5 053,15 4 722,43 |
| 18 | RpEF23C | Demontari de lampi de orice tip | buc | 16,00 | 37,84 37,84 | 605,44 605,44 |
| 19 | RpIB11D | Demontarea corpuri de incalzire cu pastrarea lor | buc | 8,00 | 99,33 99,33 | 794,64 794,64 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 20 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda /Panouri de incalzire fara pret existente / | m2 | 8,00 | 81,85 80,41 | 654,80 643,28 |
| 21 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 46,40 | 14,32 10,41 | 664,40 482,84 |
| 22 | RpCH29A | Plasa de siguranta la ferestre la interior/ plasa existenta / | m2 | 156,00 | 15,62 15,14 | 2 436,56 2 361,22 |
| 23 | RpEF18A | Montarea lampi de iluminat /Tub LED / | buc | 16,00 | 150,38 87,03 | 2 406,11 1 392,51 |
| 24 | RpEK02A | Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 8,00 | 47,30 47,30 | 378,40 378,40 |
| 25 | RpEF18A | Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W | buc | 1,00 | 102,38 87,03 | 102,38 87,03 |
| | | | | | | |
| | | Total Diverse Inclisiv salariu | | | | 13 095,89 11 467,79 |

| | | | |
|--|--|---------|----------------------------------|
| | Total | lei | 148 474,55 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 25 932,24 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 3 692,55 |
| | Cheltuieli de regie | 10,00 % | 17 809,93 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 7 836,37 |
| | TVA | 20,00 % | 40 749,13 |
| | Total deviz: Inclisiv salariu | | 244 494,77 108 050,98 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)