

**Lucrari de termoizolare a
peretilor exteriori la blocul "A"
la I.P Liceul Teoretic "Dimitrie
Cantemir" s.Vasieni, r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de termoizolare

Valoarea de deviz 413 366,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisarea exterioara 1.1. Termoizolarea peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	420,00	4,15 0,75	1 743,00 315,00
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm	m2	420,00	354,81 57,75	149 020,96 24 255,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	420,00	12,85 3,00	5 398,05 1 260,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420,00	86,88 30,50	36 489,77 12 810,00
5	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 10 m	m2	420,00	42,28 20,00	17 755,50 8 400,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Termoizolarea peretilor exteriori						210 407,27
Incluziv salariu						47 040,00
		1.2. Finisarea glafurilor la ferestre				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	86,80	4,15 0,75	360,22 65,10
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	86,80	205,18 73,08	17 809,64 6 342,91
8	CK26D	Pervazuri (coltar din aluminiu) montate la ferestre	m	347,20	7,62 2,50	2 645,66 868,00
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,80	12,85 3,00	1 115,60 260,40
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,80	86,88 30,50	7 541,22 2 647,40
Total Finisarea glafurilor la ferestre						29 472,34
Incluziv salariu						10 183,81
		1.3. Finisarea glafurilor la usi				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor la usi cu Betonocontact	m2	4,13	4,15 0,75	17,14 3,10
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	4,13	205,18 73,08	847,40 301,80

1	2	3	4	5	6	7
13	CK26D	Pervazuri (coltar din aluminiu) montate la ferestre	m	16,52	7,62 2,50	125,88 41,30
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,13	12,85 3,00	53,08 12,39
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,13	86,88 30,50	358,82 125,97
Total Finisarea glafurilor la usi						1 402,32
Incluziv salariu						484,55
		1.4. Finisarea glafurilor la vitralii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	8,36	4,15 0,75	34,69 6,27
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	8,36	205,18 73,07	1 715,31 610,91
18	CK26D	Pervazuri (coltar din aluminiu) montate la vitralii	m	33,44	7,62 2,50	254,81 83,60
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,36	12,85 3,00	107,45 25,08
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,36	86,88 30,50	726,32 254,98
Total Finisarea glafurilor la vitralii						2 838,58
Incluziv salariu						980,84
		1.5. Captusirea cu vata minerala gros.30mm sub ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	99,20	4,15 0,75	411,68 74,40
22	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gros.30	m2	99,20	205,18 73,08	20 353,87 7 249,04
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99,20	12,85 3,00	1 274,97 297,60
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	99,20	86,88 30,50	8 618,54 3 025,60
Total Captusirea cu vata minerala gros.30mm sub ferestre						30 659,06
Incluziv salariu						10 646,64
		1.6. Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gros.50mm				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	32,64	4,15 0,75	135,46 24,48
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.50mm	m2	32,64	225,13 57,75	7 348,17 1 884,96
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,46	12,85 3,00	417,19 97,38
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,46	86,88 30,50	2 820,14 990,03

1	2	3	4	5	6	7
Total Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gros.50mm						10 720,95
Incluziv salariu						2 996,85
		1.7. Soclul (tokoli)				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	25,80	6,81 6,75	175,57 174,15
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25,80	4,15 0,75	107,07 19,35
31	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	25,80	64,59 40,00	1 666,52 1 032,00
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,80	12,85 3,00	331,59 77,40
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster la soclu	m2	25,80	93,78 30,50	2 419,53 786,90
Total Soclul (tokoli)						4 700,29
Incluziv salariu						2 089,80
		1.8. Reparatia pragului exterior-teracota antiderapanta				
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	211,01 72,50	1 688,11 580,00
Total Reparatia pragului exterior-teracota antiderapanta						1 688,11
Incluziv salariu						580,00
		1.9. Curatirea si vopsirea ancandramentului metalic				
35	RpCR27A 1	Vopsirea ancandramentului din armatura de otel, cu doua straturi,	m	186,00	7,59 4,00	1 410,81 744,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsele de ulei				
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	12,00	42,88 34,00	514,50 408,00
Total Curatirea si vopsirea ancandramentului metalic Incluziv salariu						1 925,31 1 152,00
		1.10. Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv)				
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	43,70	152,09 28,75	6 646,50 1 256,38
Total Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv) Incluziv salariu						6 646,50 1 256,38
		1.11. Glafuri la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea 300mm				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv culoare alba	m	105,40	111,42 10,00	11 743,67 1 054,00
Total Glafuri la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea 300mm Incluziv salariu						11 743,67 1 054,00
Total Finisarea exterioara Incluziv salariu						312 204,40 78 464,86
Прямые затраты			p.			312 204,40
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			17 654,59

Total	100,00 +	329 859,00
Transportarea	2,00 %	4 506,91
Total	100,00 +	334 365,91
Cheltuieli de regie	1,50 %	5 015,49
Total	100,00 +	339 381,39
Beneficiu	1,50 %	5 090,72
Total	100,00 +	344 472,12
TVA	20,00 %	68 894,42

Total deviz: **413 366,54**
Incluziv salariu **78 464,86**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (I.P Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir")
(funcția, semnătura)