

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea: Servicii de montaj și instalare a generatorului de energie electrică și bateria prizei de pământ.

Autoritatea contractantă: Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale

Date generale. Informații.

Caracteristicile tehnice a generatorului	
1. Denumirea	Generator de curent Silent LG 40YTO
2. Puterea de rezervă	44 kW; 55kVA
3. Puterea de bază	40 kW 50kVA
4. Tensiunea	230/400V
5. Frecvența	50HZ
6. Coeficient amplificator	0,8
7. Pornire generator	12 V
Complectatia	
8. Generator LG 40YTO seria 2233504	1 buc
9. Motor VT 224762	1 buc
10. Panou de control	1 buc
11. Demaror	1 buc
12. Rezervor	1 buc
13. Radiator	1 buc
14. Baterie de acumuloare 12 V 80 AhCCA600	1 buc
15. Filtru aer	1 buc
16. Filtru combustibil	1 buc
17. Filtru ulei	1 buc
Specificatii motor	
18. Combustibil	Diesel
19. Model	Tip 4B 5D91F-U2 model LR 4B5-15

Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor.

Se va prezenta declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Anexa nr.13 la Documentația standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului), declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului confirmată prin semnătura electronică (Anexa nr.14 la Documentația standard, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului)

Servicii de montaj și instalare a generatorului și bateriei prizei de pământ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volumul
1	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	1,000
2	RpCU05I	Executarea strapungerilor, Batre gauri D=50/L=300 mm	buc	4,000
3	08-01-013-2	Priza de pamint monopolara, Batre priza de pamint	set	1,000
Capitolul 2. Servicii de montare				
4	08-03-489-5	Agregat livrat asamblat, Transportare si montare Generator	buc	1,000
5	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare, Cofret neechipat IEK ИИМП-4-0 Y2 800 x 650 x 250 mm IP54	buc	1,000

1	2	3	4	5
6	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrare de rezerva automata ABP TCM-225/160A 3p	buc	1,000
7	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,700
8		Cablu VVGng LS 5 * 35 mm2 negru cupru	m	60,000
9		Fir electric PV3 1 * 25 mm2 galben/Verde cupru	m	10,000
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,600
11		Fir electric YSLY-JB 12 * 1.5 mm2	m	60,000
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,140
13		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm negru	m	57,000
14		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 40 mm negru	m	57,000
15		Scoabe d=25mm	buc	30,000
16		Scoabe d=40mm	buc	30,000
17	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,070
18		Teava PE d=25mm	m	7,000
19	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,380
20		Papuc de cablu IEK JG 25 mm2	buc	4,000
21		Papuc de cablu IEK JG 35 mm2	buc	34,000
		Capitolul 3. Utilaj		
22		Cofret neechipat IEK IIQMI-4-0 Y2 800 x 650 x 250 mm IP54	buc	1,000
23		Intrare de rezerva automata ABP TCM-225/160A 3p	buc	1,000
24		Set de impamintare cu tarus ascutit Elko 20 mm x 1.5 m x 6 m cupru	set	1,000
25		Carcasa de control la sol Elko 300 x 300 x 250 mm plastic	buc	1,000

Autoritatea contractantă: **Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale**

Președintele grupului de lucru: șef Secție alimentară a AN maior *Botnari* **Valeriu BOTNARI**

