

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice LT A.Puskin
din or.Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 39-20240156

Centrala termica. Ventilare.

Valoarea de deviz 8 706,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Dn250 mm) (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)	buc	1,00	1 398,10 431,90	1 398,10 431,90
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,7 mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	1,60	559,46 240,80	895,14 385,28
3	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (izolate cu FLEXOROCK gr.=50 mm) (Изоляция трубопроводов матами из стекловаты или минераловаты типа I или P, прошитыми с лицевой стороны к сетке из оцинкованной проволоки, толщиной 20;30;40; 50 или 60мм , выполненная на стройке, для труб с	m2	2,00	142,63 63,70	285,27 127,40

1	2	3	4	5	6	7
		окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см)				
4	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)	m2	2,00	202,64 21,84	405,28 43,68
5	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,60 м, монтаж)	m2	2,00	40,88 33,88	81,76 67,76
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 250 mm (Inel pentru colectarea condensului) (Сливная труба и герметичный переходник в бетонной стене, со стальными фланцами и муфтой из черной трубы для трубопровода 133x4 мм - 273x8 мм)	buc	1,00	1 025,80 415,80	1 025,80 415,80
7	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего	kg	5,00	47,32 21,00	236,60 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки до 5 кг)				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600х500) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,00	536,25 35,00	536,25 35,00
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava din polipropilena PN10) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	5,00	40,47 24,50	202,33 122,50
10	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки ровных потолков, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 26 и 35мм включительно)	m2	1,00	143,10 63,00	143,10 63,00

	Total	Lei	5 209,63
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	431,36
	Cheltuieli de transport	10 %	336,82
	Cheltuieli directe		5 977,81
	Cheltuieli de regie	14,5 %	866,79
	Total		6 844,60

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			410,68
		Total				7 255,28
		TVA	20 %			1 451,06
		Total deviz:				8 706,34
		Inclusiv salariu				1 797,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice LT A.Puskin
din or.Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39-20240156
Centrala termica. Ventilare.**

Valoarea de deviz 8 706,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39-20240156:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	70,00	32,90
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,90	70,00	63,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,82	70,00	127,40
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,75	70,00	122,50
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,114	70,00	1 337,98
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,592	70,00	111,44
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	70,00	2,10
Total manopera						1 797,32

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	350,00	3,50
2.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	6 500,00	7,80
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0259	15,00	0,39
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0048	30,00	0,14
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1935	30,00	5,81
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3862	30,00	11,59
7.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0194	54,00	1,05
8.	252121671020	Teava din polipropilena PN10, Dn20 mm	m	5,15	15,50	79,83
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,90	2,50	2,25
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,50	1,25
11.	26821626113052	Izolate gr.=50 mm	m2	2,036	50,00	101,80
12.	271040360131	Tabla zincata Толщ. 0,5 мм	kg	9,04	40,00	361,60
13.	271040364207	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	10,1808	40,00	407,23
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,35	18,00	42,30
15.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,3432	18,00	42,18
16.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,20	18,00	93,60
17.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2928	18,00	23,27
18.	271070370250	Deflector Dn250 mm	buc	1,00	900,00	900,00
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02	35,00	0,70
20.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,116	35,00	4,06
21.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,082	35,00	2,87
22.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	35,00	1,23
23.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4485	35,00	15,70
24.	281123630605	Grila nereglabila pentru aflus de aer	buc	1,00	500,00	500,00

		ЖР600x500				
25.	281123631003	Inel pentru colectarea condensului Dn250 mm	buc	1,00	600,00	600,00
26.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,756	65,00	49,14
27.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,43	65,00	27,95
28.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,00	1,00	8,00
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,696	1,00	10,70
30.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,00	1,00	12,00
31.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,00	1,00	8,00
32.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00	1,00	8,00
33.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	14,00	1,00	14,00
34.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,696	1,00	9,70
35.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0129	60,00	0,77
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,696	1,00	9,70
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0162	5,00	0,08
		Total materiale de construcții				3 368,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22	25,00	5,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	25,00	0,12
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,77	50,00	38,50
		Total utilaje de construcții				44,12

Total	Lei	5 209,63
Asigurarea sociale si medicale	24 %	431,36
Cheltuieli de transport	10 %	336,82
Cheltuieli directe		5 977,81
Cheltuieli de regie	14,5 %	866,79
Total		6 844,60
Beneficiu de deviz	6 %	410,68
Total		7 255,28
TVA	20 %	1 451,06

Total deviz:

8 706,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a Centralei
termice LT A.Puskin din or.Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Dn250 mm) (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)	buc			1 398,10 431,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	70,00	431,90
	271070370250	Deflector Dn250 mm	buc	1,0000	900,00	900,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	30,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	30,00	1,35
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	1,00	8,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,7 mm) (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			559,46 240,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	70,00	240,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	30,00	0,31
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	54,00	0,66
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	60,00	0,48
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,00	26,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	30,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,06
	271040364207	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	6,3000	40,00	254,52
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,00	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
3	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (izolate cu FLEXOROCK gr.=50 mm) (Изоляция трубопроводов матами из стекловаты или минераловаты типа I или P, прошитыми с лицевой стороны к сетке из оцинкованной проволоки, толщиной 20;30;40; 50 или 60мм , выполненная на стройке, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 35 см)	m2			142,63 63,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	70,00	63,70
	26821626113052	Izolate gr.=50 mm	m2	1,0180	50,00	50,90
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	65,00	24,57
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	35,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	35,00	1,44
4	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,6 м, изготовление)	m2			202,64 21,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	70,00	21,84
	271040360131	Tabla zincata Толщ. 0,5 мм	kg	4,5200	40,00	180,80
5	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,8 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции между 0,9 и 1,60 м, монтаж)	m2			40,88 33,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	70,00	33,88
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	1,00	7,00
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 250 mm (Inel pentru colectarea condensului) (Сливная труба и герметичный переходник в бетонной стене, со стальными фланцами и муфтой из черной трубы для трубопровода 133x4 мм - 273x8 мм)	buc			1 025,80 415,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	70,00	415,80
	281123631003	Inel pentru colectarea condensului Dn250 mm	buc	1,0000	600,00	600,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	2,50	1,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства и анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки до 5 кг)	kg			47,32 21,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,00	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,50	0,15
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	18,00	18,72
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	30,00	0,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	35,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600x500) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc			536,25 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	281123630605	Grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600x500	buc	1,0000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava din polipropilena PN10) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			40,47 ----- 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	252121671020	Teava din polipropilena PN10, Dn20 mm	m	1,0300	15,50	15,97
10	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки ровных потолков, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 26 и 35мм включительно)	m2			143,10 ----- 63,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	65,00	27,95
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	6 500,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.