

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 633 924 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare				
1	DF58A	Разбивка участка/ impartirea lotului	m2	2 590,000	2,769 1,370	7 170,674 3 547,264
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 000,000	29,532 29,532	29 532,000 29 532,000
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton железобетона)	m3	37,800	273,350 235,400	10 332,630 8 898,120
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка мусора)	100 m3	0,918	486,118 0,000	446,256 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,420	7,277 0,000	1 269,200 0,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,918	97,333 16,271	89,352 14,937

1	2	3	4	5	6	7
		Total Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				48 840,112 41 992,321
		2. Земляные работы/ lucrari de pamant				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в отвал)	100 m3	0,460	230,065 0,000	105,830 0,000
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3м)	100 m3	2,000	292,600 0,000	585,200 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	486,000 0,000	972,000 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	340,000	4,408 0,000	1 498,720 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,000	92,268 15,408	184,536 30,816
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3м)	100 m3	0,670	292,657 0,000	196,080 0,000
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,670	152,000 0,000	101,840 0,000
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3м)	100 m3	0,130	292,308 0,000	38,000 0,000
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,130	485,169 0,000	63,072 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				
16	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	22,100	4,410 0,000	97,470 0,000
17	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (în depozit)	100 m3	0,130	93,131 15,477	12,107 2,012
18	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren cat. I și II	100m2	0,400	14,250 0,000	5,700 0,000
		Total Земляные работы/ lucrări de pamant Inclusiv salariu				3 860,555 32,828
		3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului 3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site și drumul de acces				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	130,000	233,221 15,836	30 318,730 2 058,680
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire - 0.18m	m3	42,120	386,049 25,680	16 260,402 1 081,642
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,780	68,369 0,000	53,328 0,000
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 300,000	141,217 2,568	183 581,710 3 338,400
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 300,000	106,505 2,140	138 456,370 2 782,000

1	2	3	4	5	6	7
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	615,000	135,690 25,252	83 449,350 15 529,980
		Total Proezd по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces Inclusiv salariu				452 119,890 24 790,702
		3.2. Trotuar				
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	5,200	386,072 25,680	2 007,577 133,536
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,000	142,961 25,509	7 433,964 1 326,458
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,000	139,473 12,840	2 092,095 192,600
		Total Trotuar Inclusiv salariu				11 533,636 1 652,594
		3.3. Amenajarea si inverzirea				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,610	50,933 50,933	285,733 285,733
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,610	13,267 13,267	74,429 74,429
30	CA04F	Beton M150 turnat in pereti preparat cu centrala de betoane C 10/8 (Bc 10/B 150	m3	5,610	1 156,178 226,848	6 486,156 1 272,615

1	2	3	4	5	6	7
31	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita)	m3	5,610	1 075,588 164,784	6 034,048 924,437
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	74,760	68,640 51,360	5 131,526 3 839,673
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la stilpi	buc	85,000	103,362 36,380	8 785,775 3 092,300
34	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки)	kg	988,320	13,551 3,424	13 392,415 3 384,025
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,988	301,426 163,489	297,809 161,527
36	RpCO08I	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu balamale - Balama	buc	6,000	67,623 6,848	405,738 41,088
37	RpCO08C	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu cirlige de vint cu placa - Bratara din banda de otel	buc	84,000	34,940 2,140	2 934,960 179,760
38	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M200 (ЛОТОК)	m3	0,170	1 212,182 164,906	206,071 28,034
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,220	385,936 25,682	84,906 5,650
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,980	348,858 206,297	4 528,175 2 677,739
		Total Amenajarea si inverzirea Inclusiv salariu				48 647,741 15 967,010
		Total Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului Inclusiv salariu				512 301,267 42 410,306

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			565 001
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			18 998
		Cheltuieli de transport	3,00 %			13 535
		Cheltuieli directe	100,00 +			597 534
		Cheltuieli de regie	3,00 %			17 926
		Total	100,00 +			615 460
		Beneficiu de deviz	3,00 %			18 464
		Total	100,00 +			633 924
						633 924
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				84 437

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)