

Lucrari de reparatie la Gradinita de copii. Zimbrenir. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Lucrari de reparatie a blocului "C"

Valoarea de deviz 419 620,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare,demolare				
		1.1. Parter,cota 0.000				
1	RpCK42A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100	9,72 8,58	1 284,60 1 134,01
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850	46,02 45,78	867,52 863,02
3	RpCO56A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	12,180	12,02 12,02	146,40 146,40
Total Parter,cota 0.000						2 298,52
Incluziv salariu						2 143,43
		1.2. Etaj,cota 3.300				
4	RpCK42A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100	9,72 8,58	1 284,60 1 134,01
5	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850	46,02 45,78	867,52 863,02
6	RpCO56A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	14,280	12,02 12,02	171,63 171,63
Total Etaj,cota 3.300						2 323,75
Incluziv salariu						2 168,66
Total Lucrari de demolare,demolare						4 622,27

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 312,09
		2. Lucrari de finisare Parter				
		2.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,000	4,17 0,96	1 162,84 267,25
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	201,240	51,46 38,95	10 356,22 7 839,23
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	201,240	32,75 16,90	6 590,41 3 400,66
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	201,240	2,32 0,96	467,45 192,76
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	201,240	26,13 17,56	5 258,09 3 534,08
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	207,05 76,90	1 192,59 442,96
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000	207,05 76,90	14 907,31 5 536,98
Total Pereti						39 934,91
Incluziv salariu						21 213,92
		2.2. Tavane				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	134,150	4,17 0,96	559,10 128,49
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,150	61,39 48,85	8 235,50 6 553,63
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	134,150	32,75 16,90	4 393,29 2 266,95
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	134,150	2,32 0,96	311,60 128,49
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	134,150	26,13 17,56	3 505,16 2 355,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						17 004,65
Incluziv salariu						11 433,45
		2.3. Pardosele Tip -4				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300	47,74 21,69	5 504,17 2 500,63
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300	72,40 3,50	8 347,89 403,56
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300	20,72 7,65	2 388,70 882,16
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300	234,93 40,51	27 087,48 4 671,32
Total Pardosele Tip -4						43 328,24
Incluziv salariu						8 457,67
		2.4. Pardosele Tip-5				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	35,650	4,17 0,96	148,56 34,13
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,650	230,70 78,17	8 224,34 2 786,64
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000	47,67 26,48	1 715,96 953,19
Total Pardosele Tip-5						10 088,86
Incluziv salariu						3 773,96
Total Lucrari de finisare Parter						110 356,66
Incluziv salariu						44 879,00
		3. Etaj				
		3.1. Peretii				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	358,000	4,17 0,96	1 492,11 342,93
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	280,240	51,46	14 421,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			38,95	10 916,64
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	280,240	32,75 16,90	9 177,58 4 735,64
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	280,240	2,32 0,96	650,96 268,44
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	280,240	26,13 17,56	7 322,23 4 921,43
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760	207,05 76,90	1 192,59 442,96
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	72,000	207,05 76,90	14 907,31 5 536,98
Total Peretii						49 164,49
Incluziv salariu						27 165,02
		3.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	151,790	4,17 0,96	632,65 145,41
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,790	61,39 48,85	9 318,40 7 415,39
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	151,790	32,75 16,90	4 970,95 2 565,01
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	151,790	2,32 0,96	352,60 145,41
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	151,790	26,13 17,56	3 966,02 2 665,64
Total Tavane						19 240,62
Incluziv salariu						12 936,86
		3.3. Pardosele Tip-7				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300	47,74 21,69	5 504,17 2 500,63

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300	72,40 3,50	8 347,89 403,56
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300	20,72 7,65	2 388,70 882,16
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300	234,93 40,51	27 087,48 4 671,32
Total Pardosele Tip-7						43 328,24
Incluziv salariu						8 457,67
		3.4. Pardosele Tip -8				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	36,490	72,40 3,50	2 641,93 127,72
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,490	52,82 2,55	1 927,31 93,20
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,490	47,74 21,69	1 742,01 791,40
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,490	230,70 78,17	8 418,29 2 852,36
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000	47,67 26,48	1 715,96 953,19
Total Pardosele Tip -8						16 445,50
Incluziv salariu						4 817,87
Total Etaj						128 178,85
Incluziv salariu						53 377,42
		4. Timplaria				

1	2	3	4	5	6	7
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-1 2 buc x 2100x1300=	m2	5,460	1 299,76 25,34	7 096,68 138,33
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-2 2 buc x 2100x1000=	m2	4,200	1 299,76 25,33	5 458,99 106,40
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-3 4 buc x 2100x900=	m2	7,560	1 299,76 25,33	9 826,18 191,53
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-4 4 buc x 2100x800=	m2	6,720	1 299,76 25,34	8 734,39 170,26
Total Timplaria						31 116,24
Incluziv salariu						606,52
		5. Scara interioara				
		5.1. Pereti				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000	4,17 0,96	395,95 91,00
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	95,000	51,46 38,95	4 888,90 3 700,69
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000	14,28 4,47	1 356,86 424,67
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000	95,06 38,95	9 030,86 3 700,69
Total Pereti						15 672,57
Incluziv salariu						7 917,05
		5.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440	4,17	85,19

1	2	3	4	5	6	7
					0,96	19,57
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	20,440	32,75 16,90	669,37 345,40
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,440	26,13 17,56	534,06 358,96
Total Tavane						1 288,62
Incluziv salariu						723,93
5.3. Balustrada din " INOX "						
58	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, .Mina curenta din INOX	m	6,000	1 194,58 38,32	7 167,49 229,90
Total Balustrada din " INOX "						7 167,49
Incluziv salariu						229,90
Total Scara interioara						24 128,68
Incluziv salariu						8 870,88
Total			lei		298 402,70	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		25 210,33	
Transportarea materialelor			5,00 %		9 228,93	
Total			100,00 +		332 841,96	
Cheltueli de regie			3,00 %		9 985,26	
Total			100,00 +		342 827,22	
Beneficiu de deviz			2,00 %		6 856,55	
Total			100,00 +		349 683,77	
TVA			20,00 %		69 936,76	

Total deviz: **419 620,53**
Incluziv salariu **112 045,91**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)