№ пп	Наименования	Тип, марка оборудован.	Ед. измерения	Количество
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, алюминиевой оболочкой, бронированный, сечением 4х35мм² АПВБбШп		м	17
2.	Самонесущий изолированный провод с изолированной несущей нейтралью сечением (+6%) 3х25+1х35 мм2	СИП2	-//-	1602
3.	Опора силовая коническая типа СФГ1000-8-01		шт	44
4.	Опора СВ105-5		шт	3
5.	Кронштейн анкерный	С А- 20 00	-//-	146
6.	Зажим плашечный	PS-1-1	-//-	92
7.	Зажим для ЗП6	CDR/CN 1S 95UK	-//-	92
8.	Кабельный ремешок для d-45 мм	CSB180	-//-	186
9.	Траверса 1.К1-1,5-1,5-Ф6		шт	44
10.	Фундамент с Анкерым Устройством ЗФ-30/12/Д440-3,0-б		шт	44
11.	Комплект промежуточной подвески	E S -1500	-//-	22
12.	Клема FIDOS		шт	540
13.	Светильник LED 99W		-//-	44
14.	Рубильник с предохранителями типа NH LATR ППНИ- 16 А /3Р		-//-	2
15.	Шкаф учета для установки счетчика -63А	BZUM- TF -01-09	шт	1
16.	Автоматический выключатель Iуст= 20 А	ВА47- 100 / 3/20С	шт	1
17.	Труба металическая диаметром 100 мм		м	7.5
18.	Выключатель нагрузки	ВН—32,3Р Iн=63А	шт	1
19.	Автоматический выключатель Iуст=3А	ВА47— 29/3/3В	-//-	1
20.	Счетчик электронный прямого включения	MT174	-//-	1
21.	Рубильник с предохранителями типа NH LATR ППНИ-32А /3Р		-//-	1

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Гл.Спец.		Ивашин			

44/2020(М)-СО

Reconstructia si Modernizarea Iluminatului stradal strada Konev intersectia str.Alexandru cel Bun mun.Balti

Строительство ЛЭП-0,38кВ РТ 373

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования

S.R.L "ENERGIE PROIECT EXPERT"