№ пп	Наименования	Тип, марка оборудован.	Ед. измерения	Количество
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Кабель силовой с алюминевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением 35 мм^2	АВВГ 4 х 35 -1	т	3
2.	Щит распределительный IP-65 400*600-170			1
3.	Ограничитель перенапряжения	SPD-3P	-//-	1
4.	Контактор КМИ		шт	1
5.	Короб Металлический 80х80 L-3.0m с крышкой		шт	1
6.	Кирпич красный		шт	20
7.	БЕТОН марки В7.5		м^3	6.75
8.	Патрон с предохранителем FS-52GF Iн=5А/250В		шт	44
9.	Муфта для кабеля 0.4 кВ наружной установки сеч 35мм		шт	2
10.	Кабель	AVVG-1 3x4	-//-	382
11.	GSM модуль		-//-	1
12.	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм	F-2007	-//-	186
13.	Скрепа	A-200	шт	186

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата

44/2020(M)-CO

Reconstructia si Modernizarea Iluminatului stradal strada Konev intersectia str.Alexandru cel Bun mun.Balti

Строительство ЛЭП-0,38кВ РТ 373

Стадия	Лист	Листов
РП	2	2

Спецификация оборудования

S.R.L "ENERGIE PROIECT EXPERT"

Гл.Спец. Ивашин