№ пп	Наименования	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Монтаж муфты для кабеля 0.4 кВ наружной установки	шт	2
2.	Монтаж Металлического короба L–3.0m	шт	1
3.	Кирпич красный	шт	6184
4.	Прокладка трубы полиэтиленовой D–50mm	–//–	165
5.	Прокладка трубы ЗАО ДКС D–50mm	–//–	473
6.	Монтаж Рубильника с предохранителями типа NH LATR ППНИ–32А	комплект	1
7.	Затягивание кабеля марки VVGng -1 сечением 3х 2.5 мм в кронштейн WR-14/1/1,0/5	м	456
8.	Монтаж Рубильника с предохранителями типа NH LATR ППНИ–16А	комплект	2
9.	Монтаж трехфазного счетчика прямого включения	–//–	1

				44/2020(M)-BP		
				Reconstructia si Modernizarea Iluminatului stradal strada Konev intersectia str.Ivan Franko mun.Balti		
				Строительство ЛЭП-0,38кВ РТ6	Стадия: РП	Лист: 2 / Листов: 2
Глав.Спец.	Ивашин			Ведомость объемов строительных и монтажных работ	S.R.L "ENERGIE PROIECT EXPERT"	