

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.01.01

Очистка каналов

Valoarea de deviz 1 804 810,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.01.01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	45,472	57,66	2 621,92
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	4 008,00	57,66	231 101,28
3.	71230110200	Betonist	h-om	4,35	57,66	250,82
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,60	57,66	1 937,38
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,114	57,66	756,15
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	395,342	57,66	22 795,41
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,80	57,66	5 812,13
		Total manopera				265 275,09

Materiale:

1.	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,013	20 000,00	260,00
2.	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	3,19	60,00	191,40
3.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	2 285,20	1,10	2 513,72
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7524	220,00	165,53
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	120,75	220,00	26 565,00
6.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	744,96	0,00	0,00
7.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 118 156,00	0,00	0,00
8.	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	25,20	0,00	0,00
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2844	200,00	56,88
10.	204-9001	Armatura	t	2,90	15 000,00	43 500,00
11.	2521216701001160200	Teava din polietilena D 160-200mm	m	79,00	120,00	9 480,00
12.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,4428	1 000,00	4 442,80
13.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	236,20	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	15,00	8,70
15.	4100126202818	Apa	m3	10,50	15,00	157,50
		Total materiale de construcții				87 341,53

Utilaje de construcții:

1.	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	6,641	200,00	1 328,20
2.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	4,785	40,00	191,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,10	40,00	1 764,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,05	40,00	882,00

5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9875	60,00	59,25
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,481	450,00	1 566,45
7.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	1 460,2563	400,00	584 102,52
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	531,2094	200,00	106 241,88
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,37	70,00	165,90
10.	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	16,80	210,00	3 528,00
11.	34105400000065	Autobasculanta de 5t	h-ut	617,60	200,00	123 520,00
12.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,232	200,00	46,40
		Total utilaje de constructii				823 396,00

Total:

Прямые затраты	lei	1 176 012,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	59 686,90
Transport	4,00 %	3 493,66
Cheltuieli de regie	14,50 %	179 683,01
Total	100,00 +	1 418 876,19
Beneficiu de deviz	6,00 %	85 132,57
Total	100,00 +	1 504 008,76
TVA	20,00 %	300 801,74

Total deviz:

**1 804 810,
50**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун.Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.01.01

Очистка каналов
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si	100 m3			2 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (в пойме р.Лунга)				
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	400,00	2 936,00
2	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (ПК2+13-ПК4+596ПК7+40-ПК9+536ПК10+86-ПК14+18) (коэффициент к машинам =1,15)	100 m3			3 376,40
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	400,00	3 376,40
3	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (левый приток р.Лунга) (коэффициент к машинам =1,15)	100 m3			3 376,40
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	400,00	3 376,40
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km	t			10,00
	34105400000065	Autobasculanta de 5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (коэффициент к машинам =2)	100 m3			58,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	200,00	56,00
6	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (правые притоки р.Лунга)	100 m3			2 936,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	400,00	2 936,00
7	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			366,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	200,00	366,00
8	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			176,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	200,00	176,00
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
		2. Устройство бутового крепления правых притоков				
10	IffB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2			86,49
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,3150	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	473,0000	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1000	0,00	0,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			336,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
12	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	100 t			1 659 900,00
	1	Muncitor	h-om	1 568,0000	57,66	90 411,11
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,4500	20 000,00	8 888,89
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	110,0000	60,00	6 600,00
	204-9001	Armatura	t	100,0000	15 000,00	1 500 000,00
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	229,0000	200,00	45 800,00
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	165,0000	40,00	6 600,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	8,0000	200,00	1 600,00
13	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2			57,66
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,1580	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	237,0000	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
		3. Устройство бутового крепления левого притока				
14	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2			86,49
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,3150	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	473,0000	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1000	0,00	0,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			336,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
16	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	100 t			1 659 997,80
	1	Muncitor	h-om	1 568,0000	57,66	90 411,01
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,4500	20 000,00	8 986,78
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	110,0000	60,00	6 600,00
	204-9001	Armatura	t	100,0000	15 000,00	1 500 000,00
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	229,0000	200,00	45 800,00
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	165,0000	40,00	6 600,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	8,0000	200,00	1 600,00
17	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2			57,66
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,1580	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	237,0000	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
		4. Устройство дренажа (ПК12+34 р..Лунга)				
18	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 327,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	450,00	1 327,50
19	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3			141,27

1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
20	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3			469,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,17
	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	1,0500	0,00	0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	0,7000	210,00	147,00
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m			133,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701001160200	Teava din polietilena D 160-200mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,72
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	60,00	0,75
22	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta	m3			1 315,64
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	0,7660	1 000,00	766,00
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	1,10	433,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

WinCмета2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.01

Очистка каналов

Valoarea de deviz 1 804 810,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de	100 m3	124,00	2 936,00 0,00	364 064,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		draglina, in teren sub apa fara lipire de cura (в пойме р.Лунга)				
2	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cura (ПК2+13-ПК4+59ПК7+40-ПК9+53ПК10+86-ПК14+18) (коэффициент к машинам =1,15)	100 m3	55,00	3 376,40 0,00	185 702,00 0,00
3	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cura (левый приток р.Лунга) (коэффициент к машинам =1,15)	100 m3	7,70	3 376,40 0,00	25 998,28 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km	t	12 352,0 0	10,00 0,00	123 520,00 0,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (коэффициент к машинам =2)	100 m3	62,70	58,64 0,00	3 676,73 0,00
6	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cura (правые притоки р.Лунга)	100 m3	2,84	2 936,00 0,00	8 338,24 0,00
7	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	189,54	366,00 0,00	69 371,64 0,00
8	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	189,54	176,00 0,00	33 359,04 0,00
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint	m3	105,00	141,27 141,27	14 833,03 14 833,03

1	2	3	4	5	6	7
		imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu				
Total Земляные работы						828 862,96
Inclusiv salariu						14 833,03
		2. Устройство бутового крепления правых притоков				
10	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2	332,00	86,49 <hr/> 86,49	28 714,68 <hr/> 28 714,68
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,00	336,78 <hr/> 57,08	6 398,88 <hr/> 1 084,58
12	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	100 t	0,0063	1 659 900,0 0 <hr/> 90 411,11	10 457,37 <hr/> 569,59
13	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2	286,67	57,66 <hr/> 57,66	16 529,39 <hr/> 16 529,39
Total Устройство бутового крепления правых притоков						62 100,32
Inclusiv salariu						46 898,24
		3. Устройство бутового крепления левого притока				
14	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2	1 100,00	86,49 <hr/> 86,49	95 139,00 <hr/> 95 139,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	86,00	336,78 <hr/> 57,08	28 963,37 <hr/> 4 909,17
16	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	100 t	0,0227	1 659 997,8 0 <hr/> 90 411,01	37 681,95 <hr/> 2 052,33
17	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2	1 573,33	57,66 <hr/> 57,66	90 718,21 <hr/> 90 718,21
Total Устройство бутового крепления						252 502,53

1	2	3	4	5	6	7
левого притока						
Inclusiv salariu						192 818,71
4. Устройство дренажа (ПК12+34 р.Лунга)						
18	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,18	1 327,50 0,00	1 566,45 0,00
19	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	11,00	141,27 141,27	1 553,94 1 553,94
20	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	24,00	469,90 322,90	11 277,51 7 749,51
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	79,00	133,14 9,57	10 518,18 756,15
22	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta	m3	5,80	1 315,64 114,74	7 630,73 665,51
Total Устройство дренажа (ПК12+34 р.Лунга)						32 546,81
Inclusiv salariu						10 725,11
Прямые затраты			lei		1 176 012,62	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		59 686,90	
Transport			4,00 %		3 493,66	
Cheltuieli de regie			14,50 %		179 683,01	
Total			100,00 +		1 418 876,19	
Beneficiu de deviz			6,00 %		85 132,57	
Total			100,00 +		1 504 008,76	
TVA			20,00 %		300 801,74	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 804 810,5
0
265 275,09

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.01.02
Реконструкция трубчатого переезда

Valoarea de deviz 178 418,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.02:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,10	57,66	3 292,39
2.	7111020030200	Miner	h-om	106,72	57,66	6 153,48
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	52,00	57,66	2 998,32
4.	71230110200	Betonist	h-om	30,34	57,66	1 749,41
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,51	57,66	3 777,31
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,75	57,66	1 081,12
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,86	57,66	280,23
8.	7129100011000	Fascinar	h-om	20,15	57,66	1 161,85
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,06	57,66	1 906,24
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	169,05	57,66	9 747,42
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,04	57,66	175,29
Total manopera						32 323,06

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,30	60,00	18,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,46	1 300,00	5 798,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,75	220,00	1 265,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,08	700,00	56,00
5.	1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	m3	13,13	0,00	0,00
6.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	8,40	0,00	0,00
7.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	19 707,60	0,00	0,00
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,57	40,00	22,80
9.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160	m3	0,06	3 200,00	192,00

		dn=10 cm				
10.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,22	3 200,00	704,00
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,08	17,00	103,36
12.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	14,21	1 100,00	15 631,00
13.	26631021010001 2	Beton gata preparat marca (Pat din beton)	m3	11,50	1 100,00	12 650,00
14.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,80	900,00	2 520,00
15.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,85	16,00	45,60
16.	271060200100	Otel beton	kg	1 259,30	16,00	20 148,80
17.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,51	16,00	8,16
18.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,47	20,00	309,40
19.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,50	18,00	81,00
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,20	15,00	93,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,56	15,00	38,40
22.	4100126202818	Apa	m3	0,50	15,00	7,50
23.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,02	11 000,00	220,00
		Total materiale de construcții				59 912,02

Utilaje de construcții:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,16	60,00	9,60
2.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,28	200,00	456,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,10	60,00	126,00
4.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	1,47	40,00	58,80
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,05	40,00	42,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,04	70,00	492,80
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04	500,00	20,00
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,52	300,00	2 856,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,52	400,00	208,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,23	400,00	4 492,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,64	250,00	2 660,00
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,73	250,00	3 182,50
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,55	60,00	933,00
14.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	10,33	40,00	413,20
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9,52	200,00	1 904,00
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,15	300,00	2 745,00
		Total utilaje de construcții				20 598,90

Total:

Прямые затраты	lei	112 833,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 272,69
Transport	4,00 %	2 396,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 762,96
Total	100,00 +	140 266,11
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 415,97
Total	100,00 +	148 682,08

TVA	20,00 %	29 736,42
-----	---------	-----------

Total deviz:

178 418,50

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун.Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.01.02
Реконструкция трубчатого переезда
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			383,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	383,33
2	RpAcA51D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1300-1400 mm	m			133,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	57,66	100,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3200	17,00	5,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	200,00	24,00
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			325,70
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	60,00	36,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	70,00	21,43
4	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			180,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	30,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	10,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,42
5	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor (Pina la 20m de pe suprafata cotlovanului)	100 m3			602,63
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,4100	250,00	602,63

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC22A11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			381,58
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5300	250,00	381,58
7	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In canalul de centura)	100 m3			940,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In groapa de fundatie)	100 m3			939,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	939,53
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
10	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (pina la 50m)	100 m3			786,29
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	250,00	786,29
11	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m)=4.00	100 m3			1 850,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8500	250,00	1 850,81
12	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (pina la 50m rambleul drumului)	100 m3			457,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	250,00	457,78
14	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m)=4.00	100 m3			880,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	250,00	880,00
15	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor	100m2			31,25

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	31,25
16	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 331,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400	57,66	215,78
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,2300	200,00	846,22
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,2300	300,00	1 269,33
17	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,76
		2. Бетонные работы				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			345,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
19	PB09A	Turnarea manuala a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Pat din beton)	m3			1 260,41
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	266310210100012	Beton gata preparat marca (Pat din beton)	m3	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4840	40,00	19,37
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			17,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 249,86
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 109,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	40,00	15,22
22	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			17,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacarea sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc			320,21
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 200,00	12,80
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 200,00	46,93
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	18,00	5,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	300,00	183,00
24	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in	m3			1 266,34

1	2	3	4	5	6	7
		tablere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente				
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	57,66	72,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 108,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	40,00	12,91
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			21,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
26	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			3 539,99
	1	Muncitor	h-om	57,1000	57,66	3 292,39
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	60,00	18,00
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	11 000,00	220,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	60,00	9,60
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc.	m3			89,37
	7129100011000	Fascinar	h-om	1,5500	57,66	89,37
	1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	m3	1,0100	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 515,0000	0,00	0,00
28	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2			137,96
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,2100	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	0,3150	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	900,00	63,00
29	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 300,00	214,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,07
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	16,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	400,00	7,70

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.01.02
Реконструкция трубчатого переезда

Valoarea de deviz 178 418,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,45	383,33 0,00	172,50 0,00
2	RpAcA51 D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1300-1400 mm	m	19,00	133,37 100,33	2 534,00 1 906,24
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	23,00	325,70 267,54	7 491,08 6 153,48
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,90	180,15 92,26	342,29 175,29
5	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Pina la 20m de pe suprafata cotlovanului)	100 m3	0,95	602,63 0,00	572,50 0,00
6	TsC22A11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,95	381,58 0,00	362,50 0,00
7	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In canalul de centura)	100 m3	2,20	940,00 0,00	2 068,00 0,00
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In groapa de fundatie)	100 m3	2,58	939,53 0,00	2 424,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	29,00	141,27 141,27	4 096,74 4 096,74
10	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (pina la 50m)	100 m3	0,62	786,29 0,00	487,50 0,00
11	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m)=4.00	100 m3	0,62	1 850,81 0,00	1 147,50 0,00
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	62,00	44,74 43,24	2 774,19 2 681,19
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (pina la 50m rambleul drumului)	100 m3	2,25	457,78 0,00	1 030,00 0,00
14	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m)=4.00	100 m3	2,25	880,00 0,00	1 980,00 0,00
15	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,88	31,25 0,00	90,00 0,00
16	TsD09A1 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	2,25	2 331,33 215,78	5 245,50 485,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor				
17	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,67	581,76 581,76	389,78 389,78
Total Земляные работы						33 208,08
Inclusiv salariu						15 888,22
2. Бетонные работы						
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,00	345,18 57,08	1 725,92 285,42
19	PB09A	Turnarea manuala a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Pat din beton)	m3	11,50	1 260,41 139,54	14 494,73 1 604,68
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	181,30	17,35 1,15	3 146,31 209,31
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,60	1 249,86 123,97	4 499,49 446,29
22	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	502,00	17,35 1,15	8 711,31 578,91
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	15,00	320,21 72,07	4 803,12 1 081,12
24	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tablere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	10,50	1 266,34 143,55	13 296,58 1 507,23
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	576,00	21,49 5,19	12 377,89 2 989,09
26	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	1,00	3 539,99 3 292,39	3 539,99 3 292,39
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50	m3	13,00	89,37	1 161,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc.			89,37	1 161,85
28	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	40,00	137,96 74,96	5 518,32 2 998,32
29	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	27,00	235,20 10,38	6 350,39 280,23

Total Бетонные работы 79 625,90

Inclusiv salariu 16 434,84

Прямые затраты	lei	112 833,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 272,69
Transport	4,00 %	2 396,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 762,96
Total	100,00 +	140 266,11
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 415,97
Total	100,00 +	148 682,08
TVA	20,00 %	29 736,42

Total deviz: 178 418,50

Inclusiv salariu 32 323,06

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.01.03

Устройство пешеходного мостика

Valoarea de deviz 29 519,44 lei

№	Simbol norme	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.03:						

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,14	57,66	8,07
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,36	57,66	136,08
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,30	57,66	305,60
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,56	57,66	32,29
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,80	57,66	507,41
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,14	57,66	4 159,59
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,79	57,66	506,84
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,15	57,66	296,95
Total manopera						6 151,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,31	2,00	20,62
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22	200,00	44,00
3.	2010102913512	Grinda stejar gr=120mm lat=150 lung=4,00m S8689	m3	0,00	0,00	0,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,22	17,00	3,74
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	12,00	0,36
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,02	12,00	0,24
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,21	40,00	128,40
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,15	40,00	206,00
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,31	1,70	17,53
10.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,02	1 100,00	3 322,00
11.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,09	50,00	4,50
12.	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tablari metalice	kg	0,74	15,00	11,10
13.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	515,30	15,00	7 729,50
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,58	50,00	129,00
15.	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	1,53	40,00	61,20
16.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,26	18,00	4,68
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,43	2,50	11,08
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	15,00	4,50
19.	4100126202818	Apa	m3	0,02	15,00	0,30
Total materiale de construcții						11 698,75

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08	70,00	5,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04	60,00	2,40
3.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,07	40,00	42,80
4.	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,07	40,00	2,80
5.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,28	400,00	512,00
Total utilaje de construcții						565,60

Total:

Прямые затраты	lei	18 416,11
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 384,15

Transport	4,00 %	467,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 938,89
Total	100,00 +	23 207,10
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 392,43
Total	100,00 +	24 599,53
TVA	20,00 %	4 919,91

Total deviz:

29 519,44

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун.Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.01.03
Устройство пешеходного мостика
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			93,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	57,66	93,99
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			313,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	28,00
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3			1 260,91
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 107,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	40,00	14,27
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf	t			1 861,42

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,2000	57,66	818,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9000	57,66	52,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	57,66	13,95
	2010102913512	Grinda stejar gr=120mm lat=150 lung=4,00m S8689	m3	0,0070	0,00	0,00
	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	2,4750	40,00	98,71
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1500	50,00	7,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	2,50	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,4150	18,00	7,55
	2811236309000	Dorn ol pt. pentru tabliere metalice	kg	1,2000	15,00	17,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	12,00	0,39
	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,1100	40,00	4,52
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0600	400,00	825,81
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			434,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	6,06
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.01.03
Устройство пешеходного мостика

Valoarea de deviz 29 519,44 lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	3,00	93,99 93,99	281,96 281,96
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,20	313,40 51,90	62,68 10,38
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpene	m3	3,00	1 260,91 137,81	3 782,73 413,43
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf	t	0,62	1 861,42 897,45	1 154,08 556,42
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6172	434,58 220,48	268,22 136,08
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	515,30	24,97 9,22	12 866,44 4 753,49
Прямые затраты			lei		18 416,11	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 384,15	
Transport			4,00 %		467,95	
Cheltuieli de regie			14,50 %		2 938,89	
Total			100,00 +		23 207,10	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 392,43	
Total			100,00 +		24 599,53	
TVA			20,00 %		4 919,91	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**29 519,44
6 151,76**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.02.01

Очистка ложа пруда

Valoarea de deviz 362 297,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.01:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,56	57,66	954,85
Total manopera						954,85

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,02	220,00	444,40
Total materiale de construcții						444,40

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	572,55	230,00	131 686,50
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,89	200,00	7 978,00
3.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	671,62	160,00	107 459,20
Total utilaje de construcții						247 123,70

Total:

Прямые затраты	lei	248 522,95
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	214,84
Transport	4,00 %	17,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	36 069,56
Total	100,00 +	284 825,13
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 089,51
Total	100,00 +	301 914,64
TVA	20,00 %	60 382,93

Total deviz:

362 297,57
7

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.02.01
Очистка ложа пруда
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в осушительном канале)	100 m3			857,90
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	230,00	857,90
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в ложе пруда)	100 m3			857,89
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	230,00	857,89
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам =0,5	t			4,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	160,00	4,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

WinCмета2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.02.01

Очистка ложа пруда

Valoarea de deviz 362 297,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в осушительном канале)	100 m3	27,00	857,90 0,00	23 163,30 0,00
2	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (в ложе пруда)	100 m3	126,50	857,89 0,00	108 523,20 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам =0,5	t	26 865,00	4,00 0,00	107 459,20 0,00
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	153,50	30,64 0,00	4 702,80 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	46,00	101,62 20,76	4 674,45 954,85
Прямые затраты			lei		248 522,95	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		214,84	
Transport			4,00 %		17,78	

Cheltuieli de regie	14,50 %	36 069,56
Total	100,00 +	284 825,13
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 089,51
Total	100,00 +	301 914,64
TVA	20,00 %	60 382,93

Total deviz: **362 297,57**
Inclusiv salariu **954,85**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.02.03

Устройство донного водовыпуска

Valoarea de deviz 80 093,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.03:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,96	57,66	3 053,69
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,33	57,66	307,33
3.	71230110200	Betonist	h-om	1,12	57,66	64,58
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	66,52	57,66	3 835,54
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,46	57,66	26,52
6.	7212030022700	Sudor	h-om	57,60	57,66	3 321,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,83	57,66	8 177,93
		Total manopera				18 786,81

Materiale:

1.	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,08	17,00	18,36
2.	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	t	0,00	12 000,00	0,00
3.	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	1,34	17,00	22,78
4.	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,67	25,00	16,75
5.	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,00	25,00	0,00
6.	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,04	45,00	1,80
7.	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din	t	0,00	17 000,00	0,00

		otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0				
8.	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	t	0,00	17 000,00	0,00
9.	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,00	17 000,00	0,00
10.	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,00	17 000,00	0,00
11.	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu margini taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,00	17 000,00	0,00
12.	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	1,55	50,00	77,50
13.	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	2,45	40,00	98,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,28	40,00	11,20
15.	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,27	40,00	10,80
16.	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	4,50	40,00	180,00
17.	101-9412	Discuri abrazive	buc	0,00	400,00	0,00
18.	102-0008	Material lemnos rotund de rasinoase pentru constructii, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,00	3 200,00	0,00
19.	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,01	3 200,00	32,00
20.	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,09	3 200,00	288,00
21.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	591,00	1,10	650,10
22.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,25	220,00	55,00
23.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,86	200,00	172,00
24.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1,29	220,00	283,80
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	40,00	4,00
26.	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,01	17 000,00	170,00
27.	201-9002	Elemente de otel	t	0,12	17 000,00	2 040,00
28.	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	4,47	60,00	268,20
29.	204-9001	Armatura	t	0,16	17 000,00	2 720,00
30.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	6,22	40,00	248,80
31.	2192	Cuie de constructii	kg	0,40	40,00	16,00
32.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	26,98	17,00	458,66
33.	2320166200676	White spirit	kg	0,04	17,00	0,68
34.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	134,88	11,00	1 483,68
35.	2320322600374	Citom	kg	2,49	12,00	29,88
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	19,50	12,00	234,00
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	58,51	12,00	702,12
38.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,62	40,00	24,80
39.	2521216701000200	Teava din otel d200-250mm	m	41,50	150,00	6 225,00
40.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,15	900,00	1 035,00
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,29	0,00	0,00
42.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	1,68	21,00	35,28
43.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	2,00	60,00	120,00
44.	2785	Pasta antiseptica	kg	0,48	60,00	28,80

45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	18,90	50,00	945,00
46.	28752744001002 00300	Trecere excentrice d=300x200mm	buc	1,00	550,00	550,00
47.	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	4,73	900,00	4 257,00
48.	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,10	1 000,00	100,00
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,00	15,00	255,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	15,00	2,25
51.	4100126202818	Apa	m3	0,02	15,00	0,30
52.	41010161	Bitum cald	t	0,01	12 000,00	120,00
53.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,00	12 000,00	0,00
54.	411-0001	Apa	m3	1,83	15,00	27,45
55.	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,33	10,00	3,30
56.	81111	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si mai mare, cal. II	m3	0,04	3 200,00	128,00
Total materiale de construcții						24 151,29

Utilaje de construcții:

1.	020121	Macarale-turn, la lucrari de montare a utilajelor tehnologice, 25-75 t	h-ut	0,79	500,00	395,00
2.	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut	0,52	500,00	260,00
3.	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	0,18	500,00	90,00
4.	021141	Automacarale, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale) 10 t	h-ut	0,14	500,00	70,00
5.	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	1,34	500,00	670,00
6.	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	0,26	700,00	182,00
7.	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
8.	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,04	50,00	2,00
9.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,32	50,00	16,00
10.	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut	0,06	50,00	3,00
11.	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	1,08	60,00	64,80
12.	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut	0,09	120,00	10,80
13.	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	0,77	120,00	92,40
14.	041400	Cuptoare electrice pentru uscarea materialelor de sudare cu reglarea temperaturii in limitele 80-500 gr. C	h-ut	0,02	120,00	2,40
15.	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	0,28	100,00	28,00
16.	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,38	50,00	19,00
17.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,15	500,00	75,00
18.	115	Automobile cu obloane, tonaj pana la 10 t	h-ut	0,00	200,00	0,00
19.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,10	100,00	10,00
20.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,09	60,00	5,40
21.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,05	60,00	3,00
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,34	400,00	2 536,00

23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,40	250,00	600,00
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,12	60,00	7,20
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,39	60,00	323,40
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,22	60,00	373,20
27.	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut	0,04	60,00	2,40
28.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	0,75	60,00	45,00
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,70	500,00	850,00
30.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,43	250,00	107,50
31.	444	Macarale pe sasiu auto pentru lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conducte magistrale), 10 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
32.	525	Pistol de vopsit electric	h-ut	0,03	60,00	1,80
33.	661	Ferastrau electric circular	h-ut	0,01	60,00	0,60
34.	738	Randea electrica	h-ut	0,09	60,00	5,40
Total utilaje de constructii						6 861,30

Total:

Прямые затраты	lei	49 799,40
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 227,03
Transport	4,00 %	966,05
Cheltuieli de regie	14,50 %	7 973,91
Total	100,00 +	62 966,39
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 777,97
Total	100,00 +	66 744,36
TVA	20,00 %	13 348,87

Total deviz:

80 093,23

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.02.03
Устройство донного водовыпуска
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 179,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 179,53
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			217,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8700	250,00	217,65
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			460,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	250,00	460,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		2. Входной оголовок				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			347,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	250,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,36
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	13,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	24,55
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	100 m3			119 496,97
	1	Muncitor	h-om	218,0000	57,66	12 580,30
	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	t	0,0053	12 000,00	0,00
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	5,3200	40,00	212,12
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	5,0000	40,00	212,12
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,2000	3 200,00	0,00
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	18,7000	60,00	1 136,36
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	101,5000	900,00	91 363,64
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,6900	1 000,00	757,58
	411-0001	Apa	m3	20,0000	15,00	295,45
	021141	Automacarale, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale) 10 t	h-ut	0,4800	500,00	378,79
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	9,2000	500,00	4 545,45
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	2,8500	50,00	151,52
	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	5,3400	100,00	530,30
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	11,4000	500,00	5 681,82
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	21,3600	60,00	1 272,73
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,4400	250,00	378,79
8	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t			14,47
	1	Muncitor	h-om	0,01568	57,66	0,92
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,000005	25,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0011	50,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	204-9001	Armatura	t	0,0010	17 000,00	12,32
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,00229	500,00	1,09
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,00165	50,00	0,07
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,00008	250,00	0,00
9	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	100 m3			163 283,23
	1	Muncitor	h-om	496,0000	57,66	28 605,69
	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	t	0,0350	12 000,00	0,00
	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	40,0000	17,00	682,04
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	73,0000	40,00	2 922,16
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	6,0000	40,00	239,52
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	132,0000	40,00	5 281,44
	102-0008	Material lemnos rotund de rasinoase pentru constructii, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,1000	3 200,00	0,00
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,1600	3 200,00	958,08
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	2,5700	3 200,00	8 622,75
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	126,4000	60,00	7 580,84
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	101,5000	900,00	91 347,31
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	2,6600	1 000,00	2 694,61
	411-0001	Apa	m3	47,0000	15,00	705,09
	021141	Automacarale, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale) 10 t	h-ut	3,9200	500,00	1 946,11
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	13,3800	500,00	6 736,53
	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	6,3800	100,00	628,74
	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	11,3900	50,00	568,86
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	14,1100	60,00	844,31
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	11,7400	250,00	2 919,16
10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	t			23,04
	1	Muncitor	h-om	0,03435	57,66	1,98
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,000006	25,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0014	50,00	0,07
	204-9001	Armatura	t	0,0010	17 000,00	18,24
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,00526	500,00	2,61
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,0021	50,00	0,11
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,00008	250,00	0,04
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	t			22,81
	1	Muncitor	h-om	0,03435	57,66	1,98
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,000006	25,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0014	50,00	0,07
	204-9001	Armatura	t	0,0010	17 000,00	17,97
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,00526	500,00	2,64
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,0021	50,00	0,11
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,00008	250,00	0,03
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului)	t			34 636,08
	1	Muncitor	h-om	90,5800	57,66	5 224,54
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	13,7400	17,00	233,30
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	10,0000	25,00	248,02
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,3000	45,00	14,88
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale,	t	0,0720	17 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 11-30 mm, latimea aripiei 180-200 mm, otel marca St0				
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,0350	17 000,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	18,0000	50,00	901,12
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,4000	40,00	13,23
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,1000	40,00	6,61
	201-9002	Elemente de otel	t	1,0000	17 000,00	16 865,08
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,2000	10,00	41,34
	020121	Macarale-turn, la lucrari de montare a utilajelor tehnologice, 25-75 t	h-ut	13,0400	500,00	6 531,08
	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	1,0000	500,00	496,03
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	2,8600	700,00	1 967,59
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	13,7400	60,00	823,41
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	10,2000	120,00	1 230,16
	041400	Cuptoare electrice pentru uscarea materialelor de sudare cu reglarea temperaturii in limitele 80-500 gr. C	h-ut	0,3300	120,00	39,68
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			429,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	219,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	205,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	5,62
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou)	100m2			27 308,75
	1	Muncitor	h-om	70,9700	57,66	4 108,75
	2192	Cuie de constructii	kg	50,0000	40,00	2 000,00
	2785	Pasta antiseptica	kg	60,0000	60,00	3 600,00
	81111	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si mai mare, cal. II	m3	5,2500	3 200,00	16 000,00
	444	Macarale pe sasiu auto pentru lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conducte magistrale), 10 t	h-ut	0,8600	500,00	625,00
	738	Randea electrica	h-ut	11,2000	60,00	675,00
	661	Ferastrau electric circular	h-ut	1,0000	60,00	75,00
	525	Pistol de vopsit electric	h-ut	3,6900	60,00	225,00
	115	Automobile cu obloane, tonaj pana la 10 t	h-ut	0,5100	200,00	0,00
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	t			36 140,40
	1	Muncitor	h-om	143,5300	57,66	8 280,13
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	4,1500	17,00	71,55
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	1,1000	25,00	29,46
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,4000	45,00	15,15
	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0	t	0,0005	17 000,00	0,00
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripiei 180-200 mm, otel marca St0	t	0,0538	17 000,00	0,00
	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,0080	17 000,00	0,00
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,0125	17 000,00	0,00
	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu margini taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,0011	17 000,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	4,0000	50,00	202,02
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,2000	40,00	6,73
	101-1757	Cirpe de sters	kg	3,0000	40,00	121,21
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,1000	40,00	6,73
	101-9412	Discuri abrazive	buc	0,0600	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,0440	3 200,00	0,00
	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,0900	17 000,00	2 861,95
	201-9002	Elemente de otel	t	1,0000	17 000,00	17 171,72
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,2900	10,00	13,47
	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut	8,6900	500,00	4 377,10
	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	2,0000	500,00	1 010,10
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	1,5400	700,00	1 060,61
	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut	0,1700	500,00	84,18
	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut	1,0000	50,00	50,51
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	4,1500	60,00	252,53
	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut	1,5000	120,00	181,82
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	2,5000	120,00	303,03
	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut	0,6000	60,00	40,40
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			437,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	223,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	5,72
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			6 513,87
	1	Muncitor	h-om	42,2000	57,66	2 436,45
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,3000	40,00	12,90
	41010161	Bitum cald	t	0,2100	12 000,00	3 870,97
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	12 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	1,8700	100,00	193,55
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			3 322,77
	1	Muncitor	h-om	57,1000	57,66	3 291,86
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,3000	40,00	12,73
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	12 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	100,00	18,18
		3. Стальная труба				
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm	m			364,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	57,66	88,23
	2521216701000200	Teava din otel d200-250mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	12,00	5,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	12,00	16,92
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	50,00	20,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	11,00	35,75
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	12,00	0,72
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	40,00	6,00
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	17,00	11,05
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	60,00	8,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	500,00	20,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	60,00	0,17
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Diafragma din otel)	buc			956,62
	7212030022700	Sudor	h-om	14,4000	57,66	830,30
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	0,4200	21,00	8,82
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	0,5000	60,00	30,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4700	50,00	23,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240	40,00	1,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,0500	60,00	63,00
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Trecere excentrice d=300x200mm)	buc			795,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,13
	287527440010020 0300	Trecere excentrice d=300x200mm	buc	1,0000	550,00	550,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	60,00	71,40
22	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Amenajarea pavajului din piatra)	m2			186,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,2100	200,00	41,95
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	0,3150	220,00	69,22
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Constructia pintelului din piatra)	m3			1 239,45
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	57,66	43,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	0,7660	900,00	690,00
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	1,10	433,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCмета2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.02.03

Устройство донного водовыпуска

Valoarea de deviz 80 093,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa,	100 m3	2,15	1 179,53 0,00	2 536,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	5,00	141,27 141,27	706,34 706,34
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,70	217,65 0,00	370,00 0,00
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,50	460,00 0,00	230,00 0,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	170,00	44,74 43,24	7 606,65 7 351,65
Total Земляные работы						11 448,99
Inclusiv salariu						8 057,99
2. Входной оголовок						
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,22	347,23 57,68	76,39 12,69
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	100 m3	0,0132	119 496,97 12 580,30	1 577,36 166,06
8	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t	13,80	14,47 0,92	199,69 12,69
9	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	100 m3	0,0334	163 283,23 28 605,69	5 453,66 955,43
10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	t	65,24	23,04 1,98	1 503,16 129,16

1	2	3	4	5	6	7
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	t	75,67	22,81 1,98	1 725,92 149,92
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului)	t	0,06048	34 636,08 5 224,54	2 094,79 315,98
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06048	429,89 219,25	26,00 13,26
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou)	100m2	0,008	27 308,75 4 108,75	218,47 32,87
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	t	0,0594	36 140,40 8 280,13	2 146,74 491,84
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0594	437,71 223,23	26,00 13,26
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,031	6 513,87 2 436,45	201,93 75,53
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,22	3 322,77 3 291,86	731,01 724,21
Total Входной оголовок						15 981,12
Inclusiv salariu						3 092,90
3. Стальная труба						
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm	m	41,50	364,46 88,23	15 124,95 3 661,41
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Diafragma din otel)	buc	4,00	956,62 830,30	3 826,50 3 321,22
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul	buc	1,00	795,53	795,53 174,13

1	2	3	4	5	6	7
		de 125-250 mm (Trecere excentrice d=300x200mm)			174,13	
22	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Amenajarea pavajului din piatra)	m2	4,10	186,13 74,96	763,13 307,33
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Constructia pintenului din piatra)	m3	1,50	1 239,45 114,55	1 859,18 171,83
Total Стальная труба						22 369,29
Inclusiv salariu						7 635,92
Прямые затраты			lei		49 799,40	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		4 227,03	
Transport			4,00 %		966,05	
Cheltuieli de regie			14,50 %		7 973,91	
Total			100,00 +		62 966,39	
Beneficiu de deviz			6,00 %		3 777,97	
Total			100,00 +		66 744,36	
TVA			20,00 %		13 348,87	

Total deviz:
Inclusiv salariu

80 093,23
18 786,81

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.02.04
Засыпка оврага

Valoarea de deviz 609 624,19 lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.02.04:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	91,06	57,66	5 250,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,48	57,66	27,68
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	50,40	57,66	2 906,06
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,02	57,66	2 307,56
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	171,49	57,66	9 888,11
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	296,76	57,66	17 111,18
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,81	57,66	680,96
Total manopera						38 172,07

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,59	60,00	995,40
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	83,60	1,40	117,04
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,58	220,00	127,60
4.	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	37,80	200,00	7 560,00
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	11,44	60,00	686,40
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,27	3 200,00	864,00
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,01	3 200,00	32,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,34	60,00	20,40
9.	2320156200901	Motorina	kg	7,21	17,00	122,57
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	117,15	12,00	1 405,80
11.	2521216701001160	Teava din polietilena d160-200mm	m	75,00	120,00	9 000,00
12.	26611264330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	1,00	80,00	80,00
13.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	150,00	150,00
14.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
15.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	680,00	680,00
16.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	680,00	680,00
17.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	790,00	790,00
18.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,57	900,00	513,00
19.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,76	900,00	684,00
20.	2664102101126	Var	kg	0,31	6,00	1,86
21.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,03	900,00	27,00
22.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	17,00	0,00
23.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,23	20,00	4,60
24.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
25.	407-9085	Pamint	m3	3 003,25	60,00	180 195,00
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,25	15,00	303,75
27.	4100126202818	Apa	m3	0,02	15,00	0,30
28.	411-0001	Apa	m3	293,00	15,00	4 395,00
Total materiale de construcții						211 485,72

Utilaje de constructii:

1.	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,55	350,00	1 242,50
2.	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	39,91	350,00	13 968,50
3.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii	h-ut	42,87	280,00	12 003,60

		hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)				
4.	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	3,55	200,00	710,00
5.	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	39,91	300,00	11 973,00
6.	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	11,28	300,00	3 384,00
7.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	9,73	300,00	2 919,00
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08	60,00	4,80
9.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04	60,00	2,40
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,94	60,00	56,40
11.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	144,73	350,00	50 655,50
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	109,25	200,00	21 850,00
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,43	60,00	25,80
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,25	60,00	135,00
15.	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	25,20	200,00	5 040,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,66	250,00	1 415,00
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	132,40	200,00	26 480,00
		Total utilaje de constructii				151 865,50

Total:

Прямые затраты	lei	401 523,29
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 588,72
Transport	4,00 %	8 459,43
Cheltuieli de regie	14,50 %	60 692,86
Total	100,00 +	479 264,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	28 755,86
Total	100,00 +	508 020,16
TVA	20,00 %	101 604,03

Total deviz:

609 624,19

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.02.04

Засыпка оврага (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
2	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3			672,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,17
	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie)	m3	1,0500	200,00	210,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3t	h-ut	0,7000	200,00	140,00
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m			143,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701001160	Teava din polietilena d160-200mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 200,00	11,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	60,00	0,75
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Обсыпка фильтра)	m3			97,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600	57,66	95,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			348,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	24,00
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 561,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	179,37
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	900,00	239,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	60,00	7,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	900,00	9,44
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	12,00	491,54
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	60,00	240,00
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	17,00	42,86
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,40	40,92
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,00	0,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,61
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	11,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	250,00	494,76
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	60,00	9,02
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			4 430,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	790,00	790,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦЦ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			18,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 305,51
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	350,00	1 305,51
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам=0,5	t			5,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	200,00	5,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	200,00	27,99
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			366,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	200,00	366,01
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			175,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	200,00	175,97
14	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3			80 560,11
	1	Muncitor	h-om	31,0800	57,66	1 791,99
	407-9085	Pamint	m3	1 025,0000	60,00	61 500,00
	411-0001	Apa	m3	100,0000	15,00	1 500,00
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,2100	350,00	424,06
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	13,6200	350,00	4 767,41
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	14,6300	280,00	4 096,79
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,2100	200,00	242,32
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	13,6200	300,00	4 086,35
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	3,8500	300,00	1 154,95
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe	h-ut	3,3200	300,00	996,25

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, 16 t				
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 305,68
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	350,00	1 305,68
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (200m) коэффициент к машинам=0,2	t			2,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	200,00	2,00
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			366,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	200,00	366,11
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			176,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	200,00	176,00
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2			395,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	60,00	42,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	15,00	7,50

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.02.04
Засыпка оврага

Valoarea de deviz 609 624,19 lei

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	13,00	141,27 141,27	1 836,47 1 836,47
2	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	36,00	672,90 322,90	24 224,25 11 624,25
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	75,00	143,64 9,57	10 773,27 717,87
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv (Обсыпка фильтра)	m3	84,00	97,22 95,72	8 166,11 8 040,11
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,20	348,15 57,65	69,63 11,53
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,86	2 561,58 793,93	7 326,12 2 270,65
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	4 430,00 0,00	4 430,00 0,00
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00	18,45 18,45	221,42 221,42
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,	100 m3	29,30	1 305,51	38 251,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor			0,00	
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам=0,5	t	4 688,00	5,00 0,00	23 440,00 0,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	29,30	30,61 0,00	897,00 0,00
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	29,30	366,01 0,00	10 724,00 0,00
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	29,30	175,97 0,00	5 156,00 0,00
14	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3	2,93	80 560,11 1 791,99	236 041,12 5 250,52
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	9,50	1 305,68 0,00	12 404,00 0,00
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (200m) коэффициент к машинам=0,2	t	1 520,00	2,00 0,00	3 040,00 0,00
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,50	366,11 0,00	3 478,00 0,00
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	9,50	176,00	1 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodarii apelor			0,00	0,00
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	23,70	395,46 345,96	9 372,40 8 199,25

Прямые затраты	lei	401 523,29
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 588,72
Transport	4,00 %	8 459,43
Cheltuieli de regie	14,50 %	60 692,86
Total	100,00 +	479 264,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	28 755,86
Total	100,00 +	508 020,16
TVA	20,00 %	101 604,03

Total deviz: 609 624,19
Inclusiv salariu 38 172,07

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунг
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.02.05
Устройство аварийного водосброса

Valoarea de deviz 58 128,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.05:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	16,64	57,66	959,46
2.	71230110200	Betonist	h-om	16,95	57,66	977,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,52	57,66	3 028,30
Total manopera						4 965,10

Materiale:

1.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	8 904,40	1,10	9 794,84
2.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	2,69	0,00	0,00
3.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	4,03	0,00	0,00
4.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	17,31	1 000,00	17 310,00
5.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,90	0,00	0,00
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,26	15,00	33,90
Total materiale de constructii						27 138,74

Utilaje de constructii:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,38	500,00	2 690,00
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,66	250,00	2 915,00
Total utilaje de constructii						5 605,00

Total:

Прямые затраты	lei	37 708,84
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 117,15
Transport	4,00 %	1 085,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 787,17
Total	100,00 +	45 698,71
Beneficiu de de viz	6,00 %	2 741,92
Total	100,00 +	48 440,63
TVA	20,00 %	9 688,12

Total de viz:**58 128,75**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун. Чадыр-Лунг

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.02.05
Устройство аварийного водосброса
(formular desfășurat)

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			347,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	250,00	347,37
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 174,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	500,00	1 174,67
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Устройство защитного вала)	100 m3			437,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	250,00	437,50
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (В тело плотины)	100 m3			442,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	250,00	442,35
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2			74,96
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,2100	0,00	0,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	0,3150	0,00	0,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
7	PB05A	Turnarea betonului ciclorian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3			1 315,56
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,49
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	0,7660	1 000,00	765,93
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	1,10	433,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунг

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02.02.05

Устройство аварийного водосброса

Valoarea de deviz 58 128,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,90	347,37 0,00	660,00 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,29	1 174,67 0,00	2 690,00 0,00
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	10,00	141,27 141,27	1 412,67 1 412,67
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Устройство защитного вала)	100 m3	0,20	437,50 0,00	87,50 0,00
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (В тело плотины)	100 m3	4,90	442,35 0,00	2 167,50 0,00
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	12,80	74,96 74,96	959,46 959,46
7	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3	22,60	1 315,56 114,73	29 731,71 2 592,97

Прямые затраты	lei	37 708,84
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 117,15
Transport	4,00 %	1 085,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 787,17
Total	100,00 +	45 698,71
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 741,92
Total	100,00 +	48 440,63
TVA	20,00 %	9 688,12

Total deviz: **58 128,75**
Inclusiv salariu **4 965,10**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Очистка русла реки Лунга
mun. Чадыр-Лунга
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02.02.02

Реконструкция плотины

Valoarea de deviz 430 879,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.02:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	78,63	57,66	4 533,81
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,00	57,66	288,30
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,15	57,66	181,63
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,97	57,66	113,59
Total manopera						5 117,33

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,89	1 300,00	3 757,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,29	220,00	63,80
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,05	11 000,00	550,00
4.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160	m3	0,02	3 200,00	64,00

		dn=10 cm				
5.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,06	3 200,00	192,00
6.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,33	17,00	5,61
7.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,20	17,00	20,40
8.	407-9085	Pamint	m3	2 593,25	60,00	155 595,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	253,00	15,00	3 795,00
10.	411-0001	Apa	m3	253,00	15,00	3 795,00
		Total materiale de constructii				167 837,81

Utilaje de constructii:

1.	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,06	200,00	612,00
2.	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	34,46	200,00	6 892,00
3.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	15,02	300,00	4 506,00
4.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	9,93	400,00	3 972,00
5.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	7,66	400,00	3 064,00
6.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	37,01	400,00	14 804,00
7.	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	3,06	400,00	1 224,00
8.	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	34,46	400,00	13 784,00
9.	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	9,74	400,00	3 896,00
10.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	8,40	400,00	3 360,00
11.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,95	300,00	285,00
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,02	500,00	10,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,34	300,00	102,00
14.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	88,77	300,00	26 631,00
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,39	220,00	1 405,80
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,95	40,00	38,00
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,95	200,00	390,00
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	104,12	240,00	24 988,80
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,30	200,00	5 060,00
		Total utilaje de constructii				115 024,60

Total:

Прямые затраты	lei	287 979,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 151,40
Transport	4,00 %	6 713,51
Cheltuieli de regie	14,50 %	42 897,47
Total	100,00 +	338 742,12

Beneficiu de deviz	6,00 %	20 324,52
Total	100,00 +	359 066,64
TVA	20,00 %	71 813,32

Total deviz: **430 879,9**
6

Intocmit (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
Очистка русла реки Лунга мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02.02.02
Реконструкция плотины
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf коэффициент к машинам =0,80	buc			238,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 200,00	16,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 200,00	48,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	17,00	5,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	200,00	97,50
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			363,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,35
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	231,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	8,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	30,89
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			262,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 300,00	214,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	11 000,00	31,43
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	17,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	300,00	5,83
		2. Земляные работы				
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in	100 m3			308,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	220,00	308,00
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			17,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	220,00	17,60
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	100 m3			306,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	220,00	306,31
7	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 118,95
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	300,00	1 118,95
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам =0,5	t			6,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	240,00	6,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			33,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	220,00	30,78
10	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Устройство качественной насыпи)	1000 m3			82 409,41
	1	Muncitor	h-om	31,0800	57,66	1 792,02
	407-9085	Pamint	m3	1 025,0000	60,00	61 500,00
	411-0001	Apa	m3	100,0000	15,00	1 500,00
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,2100	200,00	241,90
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	13,6200	200,00	2 724,11
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	14,6300	400,00	5 851,38
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,2100	400,00	483,79
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu cramioane, 8 t	h-ut	13,6200	400,00	5 448,22
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	3,8500	400,00	1 539,92
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	3,3200	400,00	1 328,06
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	200,00	20,00
12	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare (Планировка откосов и гребня плотины)	1000 m2			4 580,16
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	300,00	1 788,10
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	400,00	1 576,19

1	2	3	4	5	6	7
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	400,00	1 215,87
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			407,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	220,00	407,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "Capital"

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка русла реки Лунга
мун. Чадыр-Лунга

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.02.02

Реконструкция плотины

Valoarea de deviz 430 879,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Подготовительные работы						
1	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinile de 9.9 tf коэффициент к машинам =0,80	buc	4,00	238,68 72,08	954,70 288,30
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,23	363,08 92,35	446,59 113,59
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,50	262,64 10,38	4 596,24 181,63
Total					5 997,53	
Подготовительные						

1	2	3	4	5	6	7
работы						
Inclusiv salariu						583,52
2. Земляные работы						
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	100 m3	0,20	308,00 0,00	61,60 0,00
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adancimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,50	17,60 0,00	132,00 0,00
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Из основания плотины)	100 m3	1,30	306,31 0,00	398,20 0,00
7	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	23,80	1 118,95 0,00	26 631,00 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km (500m) коэффициент к машинам =0,5	t	4 165,00	6,00 0,00	24 988,80 0,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	23,80	33,46 0,00	796,40 0,00
10	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Устройство качественной насыпи)	1000 m3	2,53	82 409,41 1 792,02	208 495,81 4 533,81
11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	253,00	35,00 0,00	8 855,00 0,00
12	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare (Планировка откосов и гребня)	1000 m2	2,52	4 580,16 0,00	11 542,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		плотины)				
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,20	407,00 0,00	81,40 0,00
Total Земляные работы						281 982,21
Inclusiv salariu						4 533,81
Прямые затраты			lei			287 979,74
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			1 151,40
Transport			4,00 %			6 713,51
Cheltuieli de regie			14,50 %			42 897,47
Total			100,00 +			338 742,12
Beneficiu de deviz			6,00 %			20 324,52
Total			100,00 +			359 066,64
TVA			20,00 %			71 813,32

Total deviz: **430 879,96**
Inclusiv salariu **5 117,33**

Intocmit _____ (SRL "Capital")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)