

Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 212 977,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. str. Uzinelor (L=390m; b=4m;) | | | | |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 2 340,000 | 5,57 ----- 4,73 | 13 033,80 ----- 11 068,20 |
| 2 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 23,400 | 1 437,39 ----- 854,24 | 33 634,88 ----- 19 989,17 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=5 cm | m3 | 78,000 | 905,63 ----- 56,76 | 70 639,34 ----- 4 427,28 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t | 0,936 | 14 600,00 ----- 0,00 | 13 665,60 ----- 0,00 |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAD 22.4 rul. 50/70: se modifica la 0,144 t) | m2 | 1 560,000 | 263,12 ----- 5,68 | 410 460,96 ----- 8 854,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t | 0,468 | 14 600,00 0,00 | 6 832,80 0,00 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 | 1 560,000 | 191,81 4,73 | 299 223,60 7 378,80 |
| 8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal)), cu latimea de 1,0 m | m2 | 780,000 | 73,23 3,00 | 57 123,20 2 339,08 |
| | | Total str. Uzinelor (L=390m; b=4m; Inclusiv salariu | | | | 904 614,18 54 057,09 |
| | | Total | lei | | | 904 614,18 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | | 12 973,70 |
| | | Total | | | | 917 587,88 |
| | | Cheltuieli de regie | 8 % | | | 73 407,03 |
| | | Total | | | | 990 994,91 |
| | | Beneficiu | 2 % | | | 19 819,89 |
| | | Total | | | | 1 010 814,80 |
| | | TVA | 20 % | | | 202 162,96 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 212 977,76 54 057,09 |

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 212 977,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,800 | 94,60 | 4 427,28 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 171,600 | 94,60 | 16 233,36 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 211,302 | 94,60 | 19 989,17 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 117,000 | 94,60 | 11 068,20 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,726 | 94,60 | 2 339,08 |
| Total manopera | | | | | | 54 057,09 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|----|---------|-----------|-------------------|
| 1. | 11110001000131 0-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 224,640 | 1 700,00 | 381 888,00 |
| 2. | 11110001000131 1-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 146,640 | 1 900,00 | 278 616,00 |
| 3. | 1411122201646- 16 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 15,834 | 500,00 | 7 917,00 |
| 4. | 14111222016601 -32 | Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal) | m3 | 98,280 | 500,00 | 49 140,00 |
| 5. | 1411122201672- 32 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 95,082 | 500,00 | 47 541,00 |
| 6. | 23203226000401 -60 | Emulsie bituminoasa C60B2 | t | 1,446 | 14 000,00 | 20 245,68 |
| 7. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 40,560 | 23,15 | 938,96 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 786 286,65 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,421 | 600,00 | 252,72 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,290 | 600,00 | 5 573,88 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 20,943 | 400,00 | 8 377,20 |
| 4. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 32,760 | 400,00 | 13 104,00 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 40,716 | 400,00 | 16 286,40 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 8,580 | 400,00 | 3 432,00 |
| 7. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 20,592 | 800,00 | 16 473,60 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,927 | 400,00 | 770,64 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 64 270,44 |

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Total | lei | 904 614,18 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 12 973,70 |
| Total | | 917 587,88 |
| Cheltuieli de regie | 8 % | 73 407,03 |
| Total | | 990 994,91 |
| Beneficiu | 2 % | 19 819,89 |
| Total | | 1 010 814,80 |
| TVA | 20 % | 202 162,96 |

Total deviz:

1 212 977,76

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatie a strazii Uzinelor
din s. Merenii Noi, r-nul Anenii Noi

Investitor

Primaria Merenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. str. Uzinelor (L=390m; b=4m;) | | | | |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | | | 5,57 |
| | | | | | | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 94,60 | 4,73 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 600,00 | 0,84 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>13 033,80</i> |
| 2 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 437,39 |
| | | | | | | 854,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 | 94,60 | 854,24 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 23,15 | 23,15 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,400 | 400,00 | 560,00 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>33 634,88</i> |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore hmed=5 cm | m3 | | | 905,63 |
| | | | | | | 56,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | 94,60 | 56,76 |
| | 1411122201646-16 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,203 | 500,00 | 101,50 |
| | 1411122201672-32 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,219 | 500,00 | 609,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 | 23,15 | 3,47 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | 400,00 | 6,00 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>70 639,34</i> |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t | | | 14 600,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401-60 | Emulsie bituminoasa C60B2 | t | 1,030 | 14 000,00 | 14 420,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | 180,00 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>13 665,60</i> |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAD 22.4 rul. 50/70: se modifica la 0,144 t) | m2 | | | 263,12 |
| | | | | | | 5,68 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | 94,60 | 5,68 |
| | 111100010001310-22 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,144 | 1 700,00 | 244,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|------------|---------|-----------|-------------------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 800,00 | 6,32 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>410 460,96</i> |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t | | | 14 600,00 0,00 |
| | 23203226000401-60 | Emulsie bituminoasa C60B2 | t | 1,030 | 14 000,00 | 14 420,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 | 600,00 | 180,00 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>6 832,80</i> |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 | | | 191,81 4,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | 94,60 | 4,73 |
| | 111100010001311-16 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,094 | 1 900,00 | 178,60 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 800,00 | 4,24 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>299 223,60</i> |
| 8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal)), cu latimea de 1,0 m | m2 | | | 73,23 3,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 94,60 | 3,00 |
| | 14111222016601-32 | Piatra sparta sort 0-32 (amestec optimal) | m3 | 0,126 | 500,00 | 63,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 | 23,15 | 0,16 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 600,00 | 2,11 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 400,00 | 0,39 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 | 400,00 | 4,40 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 400,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | <i>lei</i> | | | <i>57 123,20</i> |

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Merenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.