

**Lucrari de Reparatie a
acoperisurilor
Depozitelor/remizelor auto din
cadrul Taberei militare nr.142,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 3 054 952,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozitele nr.14, 15, 16. 1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	4 400,00	21,44 20,72	94 320,16 91 152,16
2	RpCK42A	Desfacerea stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment	m2	5 150,00	9,76 9,28	50 243,40 47 771,40
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	220,00	22,50 22,26	4 950,53 4 897,73
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,00	8,47 8,35	846,84 834,84
5	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	57,00	165,32 163,88	9 423,01 9 340,93
6	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	95,00	64,50 0,00	6 127,50 0,00
7	CD50D	Zidarie din caramida medie, plina, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	52,00	1 627,98	84 654,88

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea peste 4 m			170,68	8 875,28
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	70,00	132,44 52,56	9 271,08 3 679,48
9	CC01B	Armaturi din otel beton cu diametrul barelor de 10 mm	kg	400,00	12,17 0,90	4 868,67 358,67
10	CC01A	Armaturi din otel beton cu diametrul barelor de 6 mm	kg	300,00	12,60 1,33	3 781,37 398,87
11	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	14,50	1 105,67 166,97	16 032,16 2 421,04
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	245,00	70,13 49,47	17 182,34 12 120,64
13	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	6 180,00	15,79 1,24	97 568,60 7 643,42
14	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	5 150,00	70,15 21,64	361 262,20 111 466,60
15	IzF10A	Executarea centurii de dilatare din Vata minerala cu densitatea de minim 37 kg/mp aranjat transversal acoperisului cu dimensiunile de 100x100 mm	m2	16,00	98,89 5,26	1 582,28 84,10
16	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	5 500,00	7,24 1,24	39 822,20 6 802,40
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bicrost HKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat pentru consolidarea centurii de dilatare	m2	100,00	48,35 14,84	4 834,56 1 484,16

1	2	3	4	5	6	7
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Uniflex Vent EPV” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior	m2	5 500,00	74,31 14,84	408 687,67 81 628,80
19	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	5 500,00	86,08 14,84	473 439,86 81 628,80
20	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	150,00	83,51 57,20	12 526,05 8 580,30
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bicrost HKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat pentru montarea ulterioara a sortului din tabla	m2	220,00	48,35 14,84	10 636,03 3 265,15
22	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	220,00	109,29 24,74	24 043,03 5 441,92
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm	m	490,00	163,81 9,28	80 266,90 4 545,24
24	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	250,00	170,25 10,82	42 562,38 2 705,50
Total Reparatie acoperisului						1 858 933,70
Inclusiv salariu						497 127,43
		1.2. Alte lucrari				
25	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit	m	500,00	36,16 30,61	18 080,40 15 305,40
26	CL16A	Captusirea usilor metalice cu tabla groasa grosimea 1mm	t	11,30	21 056,00	237 932,80

1	2	3	4	5	6	7
					2 319,00	26 204,70
27	CN20B	Vopsitorii la interior si exterior la usi metalice din tabla cu email alchidic (culoare sura) in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1 536,00	48,43 34,01	74 391,55 52 242,43
Total Alte lucrari						330 404,75
Inclusiv salariu						93 752,53
Total Depozitele nr.14, 15, 16.						2 189 338,45
Inclusiv salariu						590 879,96
Cheltuieli directe			lei		2 189 338,45	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		132 947,99	
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %			5,00 %		78 273,72	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		2 400 560,16	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 5 %			5,00 %		120 028,01	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		2 520 588,17	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		25 205,88	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		2 545 794,05	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		509 158,81	

Total deviz: **3 054 952,86**
Inclusiv salariu **590 879,96**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)