

1	2	3	4	5	6	7
		20mm				
	1	Muncitor				1 095,5400
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	h-om t	19,0000 0,0920	57,66 10 750,00	1 095,5400 992,3077
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	9 500,00	21,9231
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	310,00	43,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	86,00	269,1800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,0000
		2. Lucrari de constructie				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - Разработка грунта под стойку CHB-7-13	m3			68,6154 68,6154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,6154
6	33-04-004-1	Montarea sustinerilor intermediari cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, fara reazem de cablu CHB-7-13	buc			5 707,7280 622,7280
	1	Muncitor	h-om	10,8000	57,66	622,7280
	111112	Стойка CHB-7-13	buc	1,0000	5 085,00	5 085,0000
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			202,9704 25,3704
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,3704
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,0000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	280,00	67,2000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	310,00	74,4000
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			74,6150 14,4150
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,4150
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	150,00	21,0000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	280,00	39,2000
9	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare cu obstacol	m3			153,3756 153,3756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	57,66	139,5372
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,8384
10	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			213,9186 213,9186
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,9186
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.



Centrul integrat de Pregătire
pentru Aplicare legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr. 60, nr. cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-8-4

Alimentarea cu gaze. Protectia la trasnet

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 12 118,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-8-4:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	22,1629	57,66	1 277,9128
2.	7137010011500	Electrician	h-om	15,4050	57,66	888,2523
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0330	57,66	578,5028
Total manopera						2 744,67

Materiale:

1.	1011613 1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0010	10 750,00	10,7500
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0384	10 750,00	412,8000
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0011	10 750,00	11,8250
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0009	9 500,00	8,5500
5.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5667	30,00	17,0010
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,3206	5,00	11,6030
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,3206	10,00	23,2060
8.	1019852	Vopsea	kg	0,5752	33,33	19,1714
9.	111112	Стойка CHB-7-13	buc	1,0000	5 085,00	5 085,0000
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3900	0,00	0,0000
11.	5009031	Scoabe	10 buc	0,4245	0,45	0,1910
12.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,7922	0,10	0,3792
Total materiale de construcții						5 600,48

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	150,00	57,0000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodariilor apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	280,00	106,4000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0932	310,00	28,8920



4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	310,00	74,4000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1198	86,00	182,3028
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0932	250,00	23,3000
Total utilaje de constructii						472,29

Total deviz:

12 118,96

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sec.Ciocana,
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral
0100313.1013.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 4 076 083,98 lei

Intocmit in prețuri curente 10.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala.				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	40,20	302,49 0,00	12 160,00 0,00
2	TsC22C1, K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	40,20	1 507,52 0,00	60 602,50 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol inutilizabil pentru terasament)	100 m3	658,09	807,12 0,00	531 156,70 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	111 875,30	11,49 0,00	1 285 446,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	658,09	118,00 18,00	77 655,50 11 845,50
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Sol - albie sub imbracamintea rutiera)	100 m3	94,78	735,38 0,00	69 699,30 0,00
7	TsC22D1, K=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (из выемки в насыпь)	100 m3	94,78	1 000,00 0,00	94 780,00 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	289,64	807,12 0,00	233 774,24 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49 238,80	11,49 0,00	565 755,00 0,00
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	289,64	385,00 0,00	111 512,50 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	384,42	814,70 0,00	313 188,00 0,00
		Total Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala. Inclusiv salariu				3 355 729,74 11 845,50

	Total		
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	
	Total	100,00 +	



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			486 967,27
		Total	100,00 +			3 845 362,25
		Beneficiu	6,00 %			230 721,73
		Total	100,00 +			4 076 083,98
		Total deviz:				4 076 083,98
		Inclisiv salariu				11 845,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sec.Ciocana,
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral 0100313.1013.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala.				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			302,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	0,00
2	TsC22C1, K=9	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			1 507,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol inutilizabil pentru terasament)	100 m3			807,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	358,72	0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Sol - albie sub imbracamintea rutiera)	100 m3			735,38
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	358,72	0,00
7	TsC22D1, K=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (из выемки в насыпь)	100 m3			1 000,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3			807,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	358,72	0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	0,00
11	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			814,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	417,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	397,50
						0,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sec.Ciocana,
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral
0100313.1013.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala**

Intocmit in prețuri curente 10.10.2019

Valoarea de deviz 4 076 083,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	236,91	50,00	11 845,50
		Total manopera				11 845,50


Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,63	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	458,23	350,00	160 380,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2 326,69	358,72	834 630,24
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	611,23	250,00	152 807,50
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 379,46	250,00	344 865,00
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	458,23	0,00	0,00
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6 170,67	300,00	1 851 201,00
		Total utilaje de construcții				3 343 884,24

Total		3 355 729,74
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 665,24
Total	100,00 +	3 358 394,98



Cheltuieli de regie	14,50 %	486 967,27
Total	100,00 +	3 845 362,25
Beneficiu	6,00 %	230 721,73
Total	100,00 +	4 076 083,98

Total deviz:

4 076 083,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-4

Lucreri de terasamente.Bloc sportiv N10. Blocuri 1.2.3.

Valoarea de deviz 891 738,98 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard metalic				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=5,0 (panou gard euro Eco zincat H=1,80 m din sirma de otel d=5,0 mm - 672 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 673 buc; capac patrat 60*60 -673 buc; element de fixare zincat - 2692 buc; beton M150 - 48,46 m3	m	1 680,000	384,313 77,841	645 646,393 130 772,880
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	15,300	875,716 98,599	13 398,461 1 508,559
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2	3,200	1 265,031 98,599	4 048,098 315,516



1	2	3	4	5	6	7
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	133,700	32,404 12,109	4 332,452 1 618,919
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,130	876,108 371,238	113,894 48,261
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				667 539,298 134 264,135

	Total	lei	667 539,29
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	30 209,43
	Transportarea materialelor	7,00 %	36 978,94
	Cheltuieli directe	100,00 +	734 727,66
	Cheltuieli de regie	14,50 %	106 535,52
	Total	100,00 +	841 263,18
	Beneficiul de deviz	6,00 %	50 475,80
	Total	100,00 +	891 738,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		891 738,98 134 264,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard metalic				
1	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=5,0 (panou gard euro Eco zincat H=1,80 m din sirma de otel d=5,0 mm - 672 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2,3 m - 673 buc; capac patrat 60*60 -673 buc; element de fixare zincat - 2692 buc; beton M150 - 48,46 m3	m			384,313 77,841
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,415
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2732103646250-1 2	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=1.8m,L=2.5m,d.5.0mm	m2	1,8000	101,80	188,187
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	250,00	10,270
	2666122800530	Elemente zincate de asamblare	buc	1,6024	8,33	13,708
	2523156715270-1 1	Capac din PVC 60*60mm	buc	0,4006	9,00	3,703
	2811106302005-1 1	Stilpi metalici 60*60*2mm	buc	0,4006	158,33	65,140
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	200,00	8,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,35	13,698
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	97,80	2,934
2	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2			875,716 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	694,44	694,440
	2523156715270-1 2	Capac din PVC 80*80mm	buc	0,2615	10,80	2,824
	2811106302005-1 2	Stilpi metalici 80*80*3mm	buc	0,2615	190,00	49,686
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,600
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	37,50	3,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	30,00	3,451
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,35	1,688
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	250,00	10,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm S 1667	m3	0,0040	200,00	0,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	204,10	4,082
3	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4,50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65*2 buc=15,3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0,288 m3)	m2			1.265,031 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2030112930150-1	Portite metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 125,00	1 125,000
	2523156715270-1	Capac din PVC 50*50mm	buc	1,2500	9,00	11,250
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,600
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	37,50	3,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	30,00	3,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,35	1,688
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	250,00	10,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,813
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	204,10	4,082
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,404 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,108 371,238
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,238
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,246
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,954
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,238
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-4
Lucreri de terasamente.Bloc sportiv N10. Blocuri 1.2.3.**

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 891 738,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	420,000	57,66	24 217,200
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1 545,600	57,66	89 119,296
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,330	57,66	192,008
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,837	57,66	48,261
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,852	57,66	279,766
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,760	57,66	1 024,042
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,403	57,66	1 464,737
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	310,767	57,66	17 918,825
		Total manopera				134 264,14

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,005	0,00	0,000
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	69,754	250,00	17 438,500
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,074	200,00	14,800
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	74,190	200,00	14 838,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,127	3,00	0,381
6.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	15,300	694,44	10 624,932
7.	2030112930150-1	Portite metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,200	1 125,00	3 600,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,254	25,20	6,401
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,014	37,50	38,025
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,850	37,50	69,375
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,507	37,50	19,012
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,072	25,20	1,814
13.	2523156715270-1	Capac din PVC 50*50mm	buc	4,000	9,00	36,000
14.	2523156715270-11	Capac din PVC 60*60mm	buc	691,179	9,00	6 220,611
15.	2523156715270-12	Capac din PVC 80*80mm	buc	4,001	10,80	43,211
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	17 069,682	13,35	23 044,071

		S1500				
17.	2666122800530	Elemente zincate de asamblare	buc	2 764,717	8,33	23 030,093
18.	2732103646250-12	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=1.8m,L=2.5m,d.5.0mm	m2	3 105,648	101,80	316 154,966
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,337	14,58	19,493
20.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	133,700	20,00	2 674,000
21.	2811106302005-11	Stilpi metalici 60*60*2mm	buc	691,179	158,33	109 434,371
22.	2811106302005-12	Stilpi metalici 80*80*3mm	buc	4,001	190,00	760,190
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,796	30,00	83,880
24.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	74,000	1,20	88,800
25.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	74,000	0,25	18,500
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	74,000	0,15	11,100
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,325	0,00	0,000
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	0,00	0,000
Total materiale de construcții						528 270,52

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,370	204,10	75,517
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	50,400	97,80	4 929,120
Total utilaje de construcții						5 004,63

Total	lei	667 539,29
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	30 209,43
Transportarea materialelor	7,00 %	36 978,94
Cheltuieli directe	100,00 +	734 727,66
Cheltuieli de regie	14,50 %	106 535,52
Total	100,00 +	841 263,18
Beneficiul de deviz	6,00 %	50 475,80
Total	100,00 +	891 738,98

Total deviz:

891 738,98
8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sec.Ciocana,
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral
0100313.1013.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-5

Drum de acces.

Valoarea de deviz 1 312 494,83 lei

Intocmit in prețuri curente 10.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Подготовительные работы.				
1	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (разбивка и восстановление трассы)	1 km	0,193	191,19 191,19	36,90 36,90
		Total Capitolul 1. Подготовительные работы. Inclusiv salariu				36,90 36,90
		2. Capitolul 2. Земляные работы				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором в резерве)	100 m ³	8,72	867,87 0,00	7 567,83 0,00
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu	t	1 482,40	34,11	50 565,00



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km			0,00	0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,72	385,03 0,00	3 357,50 0,00
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,83	752,86 0,00	624,87 0,00
6	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (подвозка грунта для озеленения)	t	99,60	34,10 0,00	3 396,00 0,00
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,83	301,20 0,00	250,00 0,00
8	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	8,72	1 321,04 145,01	11 519,50 1 264,50
9	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,16	18,63 0,00	77,50 0,00
		Total Capitolul 2. Земляные работы				77 358,20
		Inclusiv salariu				1 264,50
		3. Capitolul 3. Дорожная одежда.				
		3.1. Capitolul 3.1. Дорога и съезд.				
10	DA08A2	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din	m2	174,00	28,81 9,73	5 013,45 1 692,26



1	2	3	4	5	6	7
		volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu nisip				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (M400, fr.40-70mm, H=0,14m)	m3	244,00	516,98 34,60	126 142,71 8 441,42
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (M400, fr.20-40mm, H=0,12m)	m3	208,00	516,97 34,60	107 529,86 7 195,97
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию - 0,4л / м2)	t	0,695	7 327,34 0,00	5 092,50 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 738,00	168,20 3,46	292 329,38 6 012,78
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию - 0,4л / м2)	t	0,695	7 327,34 0,00	5 092,50 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 738,00	126,85 2,88	220 459,35 5 010,65
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton	m	410,00	188,36 32,87	77 227,76 13 476,86
		Total Capitolul 3.1. Дорога и съезд.				838 887,51
		Inclusiv salariu				41 829,94
		3.2. Capitolul 3.2. Тротуары				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (M400,	m3	54,50	516,99 34,60	28 175,91 1 885,48

1	2	3	4	5	6	7
		fr.40-70mm, НсЛ=0,10mm)				
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	27,30	202,98 34,24	5 541,43 934,83
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	798,00	120,46 16,38	96 124,17 13 070,28
		Total Capitolul 3.2. Трогуары. Inclusiv salariu				129 841,51 15 890,59
		Total Capitolul 3. Дорожная одежда. Inclusiv salariu				968 729,02 57 720,53
		4. Capitolul 4. Обстановка и принадлежности дороги				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	32,50	127,47 24,18	4 142,76 785,87
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка знаков)	buc	7,00	748,99 23,69	5 242,90 165,80
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов)	buc	7,00	510,73 57,03	3 575,09 399,19
		Total Capitolul 4. Обстановка и принадлежности дороги. Inclusiv salariu				12 960,75 1 350,86
		5. Capitolul 5. Озеленение				
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,25	713,55 277,95	8 027,40 3 126,90
		Total Capitolul 5. Озеленение				8 027,40 *



1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				3 126,90

		Total	lei	1 067 112,27
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 287,43
		Total	100,00 +	1 081 399,70
		Cheltuieli de regie	14,50 %	156 802,96
		Total	100,00 +	1 238 202,66
		Beneficiu	6,00 %	74 292,17
		Total	100,00 +	1 312 494,83
		Total deviz:		1 312 494,83
		Inclisiv salariu		63 499,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sec.Ciocana,
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral 0100313.1013.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Подготовительные работы.				
1	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticlă (разбивка и восстановление трассы)	1 km			191,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	57,66	191,19
		2. Capitolul 2. Земляные работы				
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Погрузка экскаватором в резерве)	100 m3			867,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,72	867,87
3	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 25 km	t			34,11
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1137	300,00	34,11
4	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. II	100 m3			385,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,03
5	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			752,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,72	752,86
6	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 25 km (подвозка грунта для озеленения)	t			34,10
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1137	300,00	34,10
7	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. I	100 m3			301,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	301,20
8	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pământ coeziv, din corpurile barajelor și digurilor, în straturi succesive de 25 cm grosime înainte de compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte prin treceri	100 m3			1 321,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	50,00	145,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 1000 kg	h-ut	3,3600	350,00	1 176,03
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorcă	h-ut	3,3600	0,00	0,00
9	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren cat. I și II	100m2			18,63



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,63
		3. Capitolul 3. Дорожная одежда.				
		3.1. Capitolul 3.1. Дорога и съезд.				
10	DA08A2	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu nisip	m2			28,81 9,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	19,00	0,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390	219,00	8,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	150,00	0,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	350,00	2,21
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	350,00	1,33
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	280,00	0,60
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	185,00	0,39
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	250,00	0,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	185,00	0,63
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	300,00	1,14
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (M400, fr.40-70mm, H=0,14m)	m3			516,98 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (M400, fr.20-40mm, H=0,12m)	m3			516,97 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию - 0,4л / м2)	t			7 327,34 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 251,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,54
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6-8 cm cu asternere mecanica				168,20 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	h-ut	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	520,00	4,11
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 327,34

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию - 0,4л / м2)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 251,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,54
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 250,00	117,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	520,00	2,76
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 100x30x15cm, pe fundatie de beton	m			188,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	26661228002852	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	115,00	115,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	887,00	39,91
		3.2. Capitolul 3.2. Трогуары.				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (M400, fr.40-70mm, Hcl=0,10mm)	m3			516,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,78
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			202,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	136,00	138,04
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	219,00	1,12
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	219,00	9,39
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,04
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			120,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26661228003255	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	61,20	61,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	887,00	42,57
		4. Capitolul 4. Обстановка и принадлежности дороги				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			127,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,18
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	95,00	69,34
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3	kg	0,3500	33,34	11,67
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara	kg	0,1140	48,00	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004200	insertii textile de 5 mm grosime				
		Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка знаков)	buc			748,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,80	11,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,50	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	48,33	0,97
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	48,33	1,93
23	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов)	buc			510,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	887,00	88,70
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	365,00	365,00
		5. Capitolul 5. Озеленение				
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			713,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,95
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

