

Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujeii Mari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Valoarea de deviz 174 650,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,480	413,62 302,50	2 680,29 1 960,20
2	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,550	24,75 24,75	384,89 384,89
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	14,400	1 690,00 0,00	24 336,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	23,040	28,88 0,00	665,38 0,00
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,300	170,50 170,50	562,65 562,65
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	617,60 54,45	1 852,80 163,35
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	3,000	977,00 242,00	2 931,00 726,00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	38,000	241,12	9 162,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile			93,50	3 553,00
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	19,440	2 118,71 313,50	41 187,73 6 094,44
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund ECO H-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm, fixata pe stilpi zincat Eco 15 60x40x1,2mm, montati la 2,5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier	m	72,000	260,25 50,05	18 737,66 3 603,60
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=14mm	kg	347,900	16,78 1,10	5 839,50 382,69
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=10mm	kg	177,700	16,78 1,10	2 982,69 195,47

	Total	lei	111 323,34
	Asigurarea sociala	24,00 %	4 230,31
	Cheltuieli de transport	7,00 %	4 362,08
	Total	100,00 +	119 915,73
	Cheltuieli de regie	14,50 %	17 387,78
	Total	100,00 +	137 303,51
	Beneficiu de deviz	6,00 %	8 238,21
	Total	100,00 +	145 541,72
	TVA	20,00 %	29 108,34
	Total deviz: Inclusiv salariu		174 650,06 17 626,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Valoarea de deviz 174 650,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	139,752	55,00	7 686,36
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,512	55,00	578,16
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,640	55,00	2 455,20
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	55,100	55,00	3 030,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,168	55,00	1 274,24
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,076	55,00	2 039,18
7.	9312040019600	Sapator	h-om	10,230	55,00	562,65
		Total manopera				17 626,29

Material:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	380,00	1 311,00
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,958	380,00	1 124,04
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,319	380,00	5 061,22
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,305	550,00	7 867,75
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,180	550,00	1 749,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	5 500,00	418,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,760	5 500,00	4 180,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,076	5 500,00	418,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	4,560	55,00	250,80
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	730,567	2,85	2 082,12
11.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 689,012	2,85	19 063,68
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,806	0,00	0,00
13.	27106020010010	Otel beton d.10 mm	kg	177,700	15,50	2 754,35
14.	27106020010014	Otel beton d.14 mm	kg	347,900	15,50	5 392,45
15.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	17,747	20,00	354,94
16.	27321036462501	Panouri de gard ECO H-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm	m2	70,247	75,00	5 268,52
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,700	18,50	105,45
18.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,256	18,50	97,23
19.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	295,776	15,00	4 436,64
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,500	25,00	237,50
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,046	22,50	136,04
22.	4100126202818	Apa	m3	0,300	22,50	6,75
		Total materiale de constructii				62 315,48

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	220,00	277,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	150,00	94,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,268	150,00	340,20

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,296	25,00	32,40
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,440	650,00	24 336,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,664	37,50	437,40
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,268	150,00	340,20
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,160	55,00	118,80
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,318	55,00	347,49
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,700	150,00	2 205,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,860	450,00	2 187,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,751	380,00	665,38
Total utilaje de construcții						31 381,57

Total	lei	111 323,34
Asigurarea sociala	24,00 %	4 230,31
Cheltuieli de transport	7,00 %	4 362,08
Total	100,00 +	119 915,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 387,78
Total	100,00 +	137 303,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 238,21
Total	100,00 +	145 541,72
TVA	20,00 %	29 108,34

Total deviz:

174 650,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a gardului la IMSP Investitor
CS Cotiujenii Mari
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			413,62
						302,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
2	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,75
						24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,00	24,75
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 690,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			28,88
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			170,50
						170,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			617,60
						54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			977,00
						242,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	55,00	242,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	150,00	735,00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			241,12
						93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	55,00	79,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 118,71 313,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	55,00	291,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,85	980,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	550,00	404,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	380,00	260,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,00	17,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund ECO H-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm, fixata pe stilpi zincat Eco 15 60x40x1,2mm, montati la 2,5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier	m			260,25 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	55,00	34,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	0,00	0,00
	27321036462501	Panouri de gard ECO H-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm	m2	0,9500	75,00	73,17
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	20,00	4,93
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	380,00	15,61
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	15,00	61,62
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	550,00	24,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,85	28,92
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	55,00	1,65
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=14mm	kg			16,78 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	55,00	1,10
	27106020010014	Otel beton d.14 mm	kg	1,0000	15,50	15,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=10mm	kg			16,78 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	55,00	1,10
	27106020010010	Otel beton d.10 mm	kg	1,0000	15,50	15,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.