



**Lucrari de renovare a unui
tronson la drumul L 209, Tareuca
– Tahnauti**

Lista cu cantitațile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 209 Tareuca - Tahnauti		
		Capitolul 1.1. Amenajarea sistemului rutier		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,0000
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	143,0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,8740
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD PC 22,4 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	1 457,5000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,4370
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	1 457,5000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	265,0000
		Capitolul 1.2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit		
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,6400

1	2	3	4	5
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I		
9	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	40,0000
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,0000
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,7500
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	27,5000
13	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (450/200/450mm)	m3	27,5000
14	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos =0,53 m3)	m	137,5000
15	DI124	Montarea placilor prefabricate din beton armat la rigole (placi de tip 2P 30-18 cu dimensiunile 3000 x 1750 x 170 mm - 3 buc)	m3	2,6800

Intocmit

Specialist principal Sectia CGCD

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef Sectie CGCD, M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

