

Reconstructia sistemului de aprovizionare cu apa a or. Donduseni" (modificare). Panta III. Actualizarea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 24-1-1m Mijloace radiocomunicatie. HC- 3

Valoarea de deviz 83 959,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	33-01-007-2	Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2 для центрифугированных ж.б. опор	buc	1,00	96,84	96,84
2	33-01-008-2	Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом до: 3 м3; СК 22.1-1,1 1x2,32=2,32м3	m3	2,32	2 624,11	6 087,94
3	Рыночные цены	Стоимость центрифугированных железобетонных опор СК22.-1	buc	1,00	31 433,20	31 433,20
4	TsD19A	Засыпка пазух котлованов центрифугированных опор гравийно-песчанной смесью с уплотнением; 1x0,4=0,4м3	m3	1,20	94,83	113,80
5	33-02-013-14	Установка антенны, стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т	t	0,20	21 943,85	4 388,77
6	Рыночные цены	Стоимость хомутов В30	buc	1,00	45,00	45,00
7	33-03-003-1	Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до: 10 м	100 m	0,15	867,07	130,06
8	33-03-007-2	Окраска краской за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор	t	0,20	3 839,90	767,98
Total			lei			43 063,59
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		398,33
Transportarea				4,00 %		1 533,40
Cheltuieli de regie				5,00 %		2 249,77
Beneficiul				2,00 %		944,91
Total Lucrari de constructii						48 190,00
Incluziv salariu						1 770,36
2. Lucrari de montaj						
9	10-04-088-01	Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт: стационарная	set	1,00	613,97	613,97
10	10-03-056-	Наладка радиоканала дуплексного	buc	1,00	1 602,28	1 602,28

	03					
11	10-08-003-03	Блок питания и контроля	buc	2,00	297,88	595,76
12	10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	buc	1,00	237,49	237,49
13	08-02-407-3	Труба по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 m	0,03	4 608,67	138,26
14	Preturi de piata	Стоимость трубы стальной d=50mm	m	3,00	54,53	163,59
15	08-02-148-1	Кабель массой 1 м до 1кг в трубах	100 m	0,17	994,00	168,98
16	10-01-055-03	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной, металлоконструкций	100 m	0,19	2 714,21	515,70
17	10-04-089-01	Разделка ВЧ коаксиального кабеля СО сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 buc	1,20	576,60	691,92
18	Рыночные цены	Кабель АВВГ 2х2,5	m	5,00	2,46	12,30
19	Рыночные цены	Кабель RG 2134	m	35,00	4,08	142,80
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,20	68,62	219,57
21	TsD01B	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,20	17,88	57,20
22	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм в земле	100 m	0,16	1 507,75	241,24
23	08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 8	100 m	0,21	2 179,62	457,72
Total			lei			5 858,78
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		1 025,76
Transportarea				4,00 %		25,79
Cheltuieli de regie				76,00 %		3 464,79
Beneficiul				2,00 %		207,52
Total Lucrari de montaj Incluziv salariu						10 582,64 4 558,94
3. Utilaj						
24	Preturi de piata	Statie de radio TK 8102	buc	1,00	5 130,00	5 130,00
25	Preturi de piata	Антенна CXL-50	buc	1,00	250,00	250,00
26	Preturi de piata	Аккумулятор А512	buc	1,00	850,00	850,00
27	Preturi de piata	Controlor de alimentare si alarma Power	buc	1,00	850,00	850,00

28	Рыночные цены	Кабель ТКР-820	m	35,00	117,54	4 113,90
Total Utilaj						11 193,90
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		69 966,54	
TVA			20,00 %		13 993,31	
Total deviz:						83 959,85
Incluziv salariu						6 329,30

Intocmit _____ S.R.L. "Uralis"
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)