

**Lucrari de restabilire a
suprafetelor asfaltice, deteriorate
in cadrul inlaturarii situatiilor de
avariere la obiectivelor S.A.**

Prospexsfera SRL

"Apa-Canal Chisinau"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ/OFERTA

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul inlaturarii
situatiilor de avariere la obiectivelor S.A. "Apa-Canal Chisinau" sect. Botanica
(Singera,Revaca,Dobruja)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm			○	
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1.0000	1 160,82 ----- 243,15	1403.97
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	251,13 ----- 43,44	294.57
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1.0000	1 160,82 ----- 243,15	1403.97
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	174,30 ----- 19,45	193.75
		<i>Total</i>	lei			
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm Inklusiv salariu				
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	$\frac{1\ 676,60}{291,78}$	1968.38
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,0000	$\frac{622,89}{81,70}$	704.59
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	$\frac{124,21}{73,92}$	198.13
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	$\frac{1\ 612,60}{71,32}$	1683.92
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	$\frac{1\ 387,73}{243,15}$	1630.88
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,0000	$\frac{44,74}{44,74}$	89.48

1	2	3	4	5	6	7
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	$\frac{14,91}{14,91}$	29.82
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	$\frac{14,91}{14,91}$	29.82
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1.0000	$\frac{531,65}{343,65}$	875.30
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на	buc	1,0000	$\frac{1\ 612,60}{71,32}$	1683.92

1	2	3	4	5	6	7
		смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)				
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	$\frac{1\ 612,60}{71,32}$	1683.92
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1.0000	$\frac{1\ 676,60}{291,78}$	1968.38
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1.0000	$\frac{88,18}{88,18}$	176.36
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1.0000	$\frac{63,70}{0,00}$	63.70
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	$\frac{264,25}{28,53}$	292.78
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	$\frac{150,15}{42,15}$	192.30

1	2	3	4	5	6	7
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{315,38}{15,11}$	330.49
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{264,25}{28,53}$	292.78
		6. Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	$\frac{150,15}{42,15}$	192.30
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	$\frac{106,20}{22,69}$	128.89
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{315,38}{15,11}$	330.49
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{315,38}{15,11}$	330.49
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	$\frac{264,25}{28,53}$	292.78
		7. Reparatie trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	$\frac{106,20}{22,69}$	128.89
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la	m2	1,0000	$\frac{264,25}{28,53}$	192.78

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
		8. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
30	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1.0000	224,35 224,35	448.70
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1.0000	98,89 18,80	117.69
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1.0000	12,49 3,24	15.73
33	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1.0000	20,75 20,75	41.50
34	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1.0000	71,97 71,97	143.94
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1.0000	37,10 0,00	37.10

		Total fara TVA	lei	19592.49
		Total deviz fara TVA: Inclusiv salariu		19592.49

Intocmit

Luchianciuc
Pavel

Prospexsfera SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

