

## Rețele exterioare de canalizare s, Bic, com, Bubueci

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-9-2 MINI- Statia de pompare N5. Utilaj si armatura

Valoarea de deviz 39 483,298 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	4,000	66,950 0,000	267,800 0,000
2	pret de piata	Цепь из оцинкованой стали	m	3,000	115,360 0,000	346,080 0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Клапан обратный поворотный фланцевый д=50мм	buc	3,000	1 783,680 39,600	5 351,040 118,800
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Тройник стальной д50мм	buc	1,000	329,340 75,600	329,340 75,600
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	289,330 64,080	289,330 64,080
6	pret de piata	Головка соединительная д=50мм	buc	1,000	299,710 14,400	299,710 14,400
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Головка заглушка д=50мм	buc	1,000	238,560 75,600	238,560 75,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 121,860
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			83,635
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			470,009
		<i>Total</i>	100,00 +			7 675,504
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 112,948
		<i>Total</i>	100,00 +			8 788,452
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			527,307
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>9 315,759 348,480</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064 Насос погружной FEKA GL 500-650 (1-рабочий и 1 резервный насос) Q=6m3/ora, H=6m, N=0,4kBt)	buc	2,000	2 988,032 2 181,600	5 976,065 4 363,200
		<i>Total</i>	lei			5 976,065
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 047,168
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			54,008
		<i>Total</i>	100,00 +			7 077,241
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 316,032
		<i>Total</i>	100,00 +			10 393,273
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			623,596
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>11 016,869 4 363,200</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
9	pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500x650 ( 1 рабочий и 1 резервный насос ) Q=6m3/ora, H=6m, N=0,4kBt	buc	2,000	6 285,060 0,000	12 570,120 0,000
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>12 570,120</b>
		<i>Total</i>	lei			32 902,748

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			6 580,550
		<b>Total deviz:</b>				<b>39 483,298</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 711,680</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare de canalizare s,  
Bic, com, Bubucei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
2-9-2и MINI- Statia de pompare N5. Utilaj si armatura**

**Valoarea de deviz 39 483,298 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	60,600	72,00	4 363,200
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	72,00	14,400
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,640	72,00	334,080
		<b>Total manopera</b>				<b>4 711,680</b>

**Materiale:**

1.	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	2,800	27,00	75,600
2.	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,007	55,00	0,385
3.	2019180	Placi metalice	kg	30,400	22,00	668,800
4.	28741173000001	Клапан обратный поворотный фланцевый д=50мм	buc	3,120	1 677,00	5 232,240
5.	28751158900001	Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм	m	4,120	65,00	267,800
6.	28751158900002	Цепь из оцинкованой стали	m	3,090	112,00	346,080
7.	28751158900003	Головка соединительная д=50мм	buc	1,030	277,00	285,310
8.	28751158900004	Насос погружной FEKA GL 500x650	buc	2,060	6 102,00	12 570,120
9.	28752741101502	Тройник стальной д=50мм	buc	1,020	233,00	237,660
10.	28752741101503	Головка заглушка д=50мм	buc	1,020	144,00	146,880

11.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura $\text{d}=50\text{mm}$	buc	1,050	189,00	198,450
12.	4110041	Energie electrica	kw-h	3,800	3,00	11,400
13.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,480	32,00	15,360
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>20 056,085</b>

### Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,040	88,00	531,520
2.	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	1,160	87,00	100,920
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,880	67,00	58,960
4.	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	5,800	32,00	185,600
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,060	388,00	23,280
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>900,280</b>

Total	lei	32 902,748
TVA	20,00 %	6 580,550

**Total deviz:**

**39 483,29**

**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare de canalizare s, Bic, com, Bubueci**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	pret de piata	Напорный рукав резино-тканевый $\text{D}=50\text{mm}$	m			66,950 0,000
	28751158900001	Напорный рукав резино-тканевый $\text{D}=50\text{mm}$	m	1,0000	65,00	66,950
2	pret de piata	Цепь из оцинкованой стали	m			115,360 0,000
	28751158900002	Цепь из оцинкованой стали	m	1,0000	112,00	115,360
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Клапан обратный поворотный фланцевый $\text{d}=50\text{mm}$	buc			1 783,680 39,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	72,00	39,600
	28741173000001	Клапан обратный поворотный фланцевый	buc	1,0000	1 677,00	1 744,080

1	2	3	4	5	6	7
		д=50мм				
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Тройник стальной д50мм	buc			329,340 ----- 75,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,600
	28752741101502	Тройник стальной д=50мм	buc	1,0000	233,00	237,660
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	67,00	16,080
5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			289,330 ----- 64,080
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,080
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura д=50мм	buc	1,0000	189,00	198,450
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	67,00	26,800
6	pret de piata	Головка соединительная д=50мм	buc			299,710 ----- 14,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	72,00	14,400
	28751158900003	Головка соединительная д=50мм	buc	1,0000	277,00	285,310
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Головка заглушка д=50мм	buc			238,560 ----- 75,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,600
	28752741101503	Головка заглушка д=50мм	buc	1,0000	144,00	146,880
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	67,00	16,080
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	07-04-001-01	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064 Насос погружной FEKA GL 500-650 (1-рабочий и 1 резервный насос) Q=6м3/ора, H=6м, N=0,4кВт)	buc			2 988,032 ----- 2 181,600
	1	Muncitor	h-om	30,3000	72,00	2 181,600
	1010324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,4000	27,00	37,800
	1011518	Electrozi "Э50А", diametru 4 mm	t	0,0035	55,00	0,193
	2019180	Placi metalice	kg	15,2000	22,00	334,400
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,9000	3,00	5,700
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400	32,00	7,680
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,0200	88,00	265,760
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800	87,00	50,460
	330301	Masini de slefuit electrice	h-ut	2,9000	32,00	92,800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	388,00	11,640
		<b>3. Utilaje</b>				
9	pret de piata	Насос погружной FEKA GL 500x650 ( 1 рабочий и 1 резервный насос ) Q=6м3/ора, H=6м, N=0,4кВт	buc			6 285,060 ----- 0,000
	28751158900004	Насос погружной FEKA GL 500x650	buc	1,0000	6 102,00	6 285,060

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.