

**Amenajarea spatiului public
com. Purcari r-ul Stefan Voda
(Nr.ob. 14/22)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	2,040
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,000
3	RpEJ08A, k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30x30mm)	m	20,000
4	RpEJ09D k=0.6	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm)	m	20,000
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000
7	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	3,600
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,600
9	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru cablu (l=100m)	m3	36,000
10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30,000
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru stilpi	m3	3,000
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,000
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=110mm	1 km	0,040
14	441000-10591	Teava ПНД/ПВД, IP55 d=40mm	m	40,000
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	2,500
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
17	08-03-521-8	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,000

1	2	3	4	5
		adincime, mm, pina la 600x600x350		
20	08-03-521-8	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
22	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,060
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350
24	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,150
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,000
28	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,040
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,000
30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,040
31	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,400
33	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,120
34	3332018-04	Cablu АПБ6ШВ-1 3x10mm ²	m	140,000
35	33321306-02	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5mm ²	m	25,000
36	33321306-12	Cablu BBГHГ-FRLS 3x2.5mm ²	m	4,000
37	55512345-01	Corp de iluminat cu LED 12W de plafon, IP66.1036lm, 4000K ARELUX EDGE EG01NW	buc	6,000
38	441000-1600	Teava gofrata cu intindere ПBX d=16mm CTG20-16-K41	m	15,000
39	441000-1601	Teava gofrata cu intindere ПBX d=20mm CTG20-20-K41	m	20,000
40	444019-174	Teava din otel apa-gaz d=25x3.2mm	m	20,000
41	336009-127	Intrerupator cu buton instalatie deschisa BCK20-1-0-ΦCp, IP54 EVS13-K03-10-54-Dc	buc	4,000
42	33609-137	Priza de fisa instalatie deschisa seria PC620-3-ΦCP IP54	buc	2,000
43	337001-33	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000
44	3370010-911	Cutie de ramificare	buc	8,000
45	336034-06	- Cutie de ramificare KM41234 100x100x50mm IP55	buc	4,000
46	4440074-2	Furtun metalic P3-II-X Dy=15mm	m	15,000
47	33330001	Caramida	buc	400,000
48	333300011	Nisip	m ³	6,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
49	1523456-033	Stilp fotovoltaic preasamblat mobil 3.0m-20W LED, 50Wp, 55A COD AFIR Model:SPE-SM22 in componenta: 1. Panou fotovoltaic 50W/12V 2. Controller inteligent 10A/12V 3.Acumulator AGM-GEL 55Ah/12V 4.Lampa stradala dimabila 20W/12V 5.Stilp zincath=3m-1tronson 6. Materiale auxiliare -1set	buc	17,000
50	33800120-14	Panou de distributie metalic , ЦМПИ-1-0 У1 395x310x220 IP65 (TD-1)	buc	1,000
51	555-100010-3	Intreruptor BH32/2/32 ,32A	buc	1,000
52	5550237-15	Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	1,000
53	33800120-14	Panou de distributie metalic , ЦМПИ-1-0 У1 395x310x220 IP65 (TG-1)	buc	1,000
54	555-100010-2	Intreruptor BH32/2/25 ,25A	buc	1,000
55	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000
56	555000255-06	Intreruptor automat ABDT 32 C30	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.