Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Deviz pe obiect Nr. 7

Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Întocmit în prețuri curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 28 457 753,32 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		Solutii arhitectural constructive (SAC)	14 677 135,47	0,00	0,00	0,00	14 677 135,47	
1.1		Lucrari de constructii	14 677 135,47	0,00	0,00	0,00	14 677 135,47	
2		Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	5 204 829,96	0,00	0,00	0,00	5 204 829,96	
2.1		Utilaj	2 387 823,64	0,00	0,00	0,00	2 387 823,64	
2.2		Lucrari de montare	160 726,29	0,00	0,00	0,00	160 726,29	
2.3		Lucrari sanitare	2 656 280,02	0,00	0,00	0,00	2 656 280,02	
3		Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)	274 362,76	0,00	0,00	0,00	274 362,76	
3.1		Lucrari de montare	75 464,06	0,00	0,00	0,00	75 464,06	
3.2		Utilaj	198 898,70	0,00	0,00	0,00	198 898,70	
4		Semnalizare de incendiu (SI)	378 490,91	0,00	0,00	0,00	378 490,91	
4.1		Lucrari de montare	275 366,20	0,00	0,00	0,00	275 366,20	
4.2		Utilaj	103 124,71	0,00	0,00	0,00	103 124,71	
5		Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)	382 956,02	0,00	0,00	0,00	382 956,02	
5.1		Lucrari de constructii	282 840,48	0,00	0,00	0,00	282 840,48	
5.2		Lucrari de montare	8 315,70	0,00	0,00	0,00	8 315,70	
5.3		Utilaj	91 799,84	0,00	0,00	0,00	91 799,84	
6		Sistema supraveghere video (SPA)	304 643,66	0,00	0,00	0,00	304 643,66	
6.1		Lucrari de montare	219 477,15	0,00	0,00	0,00	219 477,15	
6.2		Utilaj	85 166,51	0,00	0,00	0,00	85 166,51	
7		Telecomunicatii si semnalizare (TS)	441 630,47	0,00	0,00	0,00	441 630,47	
7.1		Lucrari de montare	230 378,51	0,00	0,00	0,00	230 378,51	
7.2		Utilaj	211 251,96	0,00	0,00	0,00	211 251,96	
8		Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)	1 328 203,91	0,00	0,00	0,00	1 328 203,91	
8.1		Lucrari de montare	1 256 772,14	0,00	0,00	0,00	1 256 772,14	
8.2		Utilaj	71 431,77	0,00	0,00	0,00	71 431,77	
9		Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)	94 332,02	0,00	0,00	0,00	94 332,02	
9.1		Lucrari de constructie	16 360,98	0,00	0,00	0,00	16 360,98	
9.2		Lucrari de montare	51 485,80	0,00	0,00	0,00	51 485,80	
9.3		Utilaj	26 485,24	0,00	0,00	0,00	26 485,24	
10		Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)	32 851,45	0,00	0,00	0,00	32 851,45	
10.1		Lucrari de constructii	21 250,92	0,00	0,00	0,00	21 250,92	
10.2		Lucrari de montare	100,53	0,00	0,00	0,00	100,53	
10.3		Utilaj	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
11		Amenajarea teritoriului (PG)	595 357,81	0,00	0,00	0,00	595 357,81	
11.1		Lucrari de constructii	595 357,81	0,00	0,00	0,00	595 357,81	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			**23 714 794,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 714 794,43**	

Digitally signed by Munteanu Dinu
Date: 2026.02.13 16:55:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

LUCRARI DE MONTAJ						
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR						
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ALTE CHELTUIELI						
TOTAL ALTE CHELTUIELI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA	**23 714 794,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 714 794,43**	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%	**4 742 958,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 742 958,89**	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA	**28 457 753,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 457 753,32**	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cuprins Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
7	**Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156**	
7.1	**Solutii arhitectural constructive (SAC)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	51
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	72
7.2	**Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	79
Formularul nr. 7	Deviz local	143
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	165
7.3	**Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	174
Formularul nr. 7	Deviz local	179
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	183
7.4	**Semnalizare de incendiu (SI)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	186
Formularul nr. 7	Deviz local	189
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	191
7.5	**Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	193
Formularul nr. 7	Deviz local	202
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	207
7.6	**Sistema supraveghere video (SPA)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	211
Formularul nr. 7	Deviz local	213
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	215
7.7	**Telecomunicatii si semnalizare (TS)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	217
Formularul nr. 7	Deviz local	221
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	224
7.8	**Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	227
Formularul nr. 7	Deviz local	253
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	264
7.9	**Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	268
Formularul nr. 7	Deviz local	271
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	274
7.10	**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	277
Formularul nr. 7	Deviz local	281
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	285
7.11	**Amenajarea teritoriului (PG)**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	288
Formularul nr. 7	Deviz local	292
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	294

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Demolari. Cota -3.000				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor din caramida	m3			**255,48**
						252,80
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,00
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			**248,44**
						245,76
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,00	216,96
1.2.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			**18,28**
						17,28
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			**26,88**
						26,88
1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.5	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			**102,53**
						102,40
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.5.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.5.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			**1 691,70**
						248,96
1.6.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.6.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,50
1.6.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	0,10	1,00
1.6.4	Material	Nisip	m3	0,2110	300,00	63,30
1.6.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,60	81,74
1.6.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.6.7	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1520	19,00	2,89
1.6.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	64,00	208,64
1.6.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,00	40,32
1.6.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	485,50	179,64
1.6.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	150,00	8,93
1.7	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			**11,52**
						11,52
1.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.8	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			**70,40**
						70,40
1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			**14,08**
						14,08
1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			**14,49**
						10,24
1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,00	10,24

1.10.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	85,00	4,25
1.11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			**34,25** 19,20
1.11.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
1.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
1.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	27,50	3,77
1.11.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	225,00	4,95
1.11.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.12	RpCP44A	Demontarea utilajului metalic existent Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			**1,82** 1,60
1.12.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	27,50	0,03
1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,55	0,05
1.12.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.12.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.12.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,00	0,26
1.12.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,00	0,06
1.12.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	485,50	0,15
		TOTAL 1.1. Demolari. Cota -3.000				**46 605,80**
		1.2. Demolari. Cota 0.000				
1.13	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			**255,48** 252,80
1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,00
1.13.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			**248,44** 245,76
1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,00	216,96
1.14.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			**18,28** 17,28
1.15.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.15.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			**26,88** 26,88
1.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			**36,96** 34,56
1.17.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,63
1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.17.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.17.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.18	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			**102,53** 102,40
1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.18.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.18.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			**1 691,70** 248,96
1.19.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.19.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,50
1.19.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	0,10	1,00
1.19.4	Material	Nisip	m3	0,2110	300,00	63,30
1.19.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,60	81,74
1.19.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.19.7	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1520	19,00	2,89
1.19.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	64,00	208,64
1.19.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,00	40,32
1.19.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	485,50	179,64
1.19.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	150,00	8,93
1.20	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare	m2			**20,35**

						19,20
1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.20.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.20.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.21	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			**11,52**
						11,52
1.21.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.22	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			**70,40**
						70,40
1.22.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			**14,08**
						14,08
1.23.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			**14,49**
						10,24
1.24.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,00	10,24
1.24.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	85,00	4,25
1.25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			**34,25**
						19,20
1.25.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
1.25.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
1.25.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	27,50	3,77
1.25.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	225,00	4,95
1.25.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.26	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			**16,00**
						16,00
1.26.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,00	8,32
1.26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.27	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier.	m3			**3 310,90**
						249,60
1.27.1	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 900,00	2 827,50
1.27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,56
1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
1.27.4	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,30	0,90
1.27.5	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,50	1,50
1.27.6	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0,0580	2 000,00	116,00
1.27.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000	64,00	211,20
1.27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.27.9	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	150,00	2,55
1.27.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	485,50	87,39
		TOTAL 1.2. Demolari. Cota 0.000				**110 252,82**
		1.3. Demolari. Cota 3.600				
1.28	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			**255,48**
						252,80
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.28.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,00
1.28.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			**248,44**
						245,76
1.29.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,00	216,96
1.29.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			**18,28**
						17,28
1.30.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.30.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			**26,88**
						26,88
1.31.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.31.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			**36,96**

						34,56
1.32.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,63
1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.32.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.32.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.33	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			**102,53**
						102,40
1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.33.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.33.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			**1 691,70**
						248,96
1.34.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.34.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,50
1.34.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	0,10	1,00
1.34.4	Material	Nisip	m3	0,2110	300,00	63,30
1.34.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,60	81,74
1.34.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.34.7	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1520	19,00	2,89
1.34.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	64,00	208,64
1.34.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,00	40,32
1.34.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	485,50	179,64
1.34.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	150,00	8,93
1.35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			**11,52**
						11,52
1.35.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.36	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			**70,40**
						70,40
1.36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			**14,08**
						14,08
1.37.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.38	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			**14,49**
						10,24
1.38.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,00	10,24
1.38.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	85,00	4,25
1.39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			**34,25**
						19,20
1.39.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
1.39.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
1.39.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	27,50	3,77
1.39.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	225,00	4,95
1.39.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			**16,00**
						16,00
1.40.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,00	8,32
1.40.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,00	7,68
		TOTAL 1.3. Demolari. Cota 3.600				**82 636,00**
		1.4. Demolari. Cota 7.200				
1.41	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			**255,48**
						252,80
1.41.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,00
1.41.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			**248,44**
						245,76
1.42.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.42.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,00	216,96
1.42.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			**18,28**
						17,28
1.43.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.43.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60

1.43.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			**26,88**
						26,88
1.44.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.44.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,00	13,44
1.45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			**36,96**
						34,56
1.45.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,63
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.45.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.45.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.46	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			**102,53**
						102,40
1.46.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.46.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,00	51,20
1.46.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			**1 691,70**
						248,96
1.47.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.47.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,50	22,50
1.47.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	0,10	1,00
1.47.4	Material	Nisip	m3	0,2110	300,00	63,30
1.47.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,60	81,74
1.47.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.47.7	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1520	19,00	2,89
1.47.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	64,00	208,64
1.47.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,00	40,32
1.47.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	485,50	179,64
1.47.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	150,00	8,93
1.48	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			**11,52**
						11,52
1.48.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.49	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			**70,40**
						70,40
1.49.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			**14,08**
						14,08
1.50.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m			**14,49**
						10,24
1.51.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,00	10,24
1.51.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	85,00	4,25
1.52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			**34,25**
						19,20
1.52.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
1.52.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
1.52.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	27,50	3,77
1.52.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	225,00	4,95
1.52.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.53	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			**16,00**
						16,00
1.53.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,00	8,32
1.53.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.54	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			**5,38**
						3,84
1.54.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	27,50	0,02
1.54.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,55	0,03
1.54.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.54.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.54.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.54.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	295,00	1,48
		TOTAL 1.4. Demolari. Cota 7.200				**81 754,05**
		1.5. Demolari exterioare				
1.55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2			**18,28**
						17,28
1.55.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95

1.55.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.55.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori	m2			**18,28**
						17,28
1.56.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.56.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.56.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.56.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.57	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg			**4,10**
						2,56
1.57.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	27,50	0,02
1.57.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,55	0,03
1.57.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.57.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.57.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.57.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	295,00	1,48
1.58	RpCB18D	Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina	m3			**951,78**
						950,40
1.58.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0200	19,00	0,38
1.58.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,00	659,20
1.58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,00	291,20
1.58.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
1.59	RpCP44A	Demontarea copertinei deasupra intrarii Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			**1,82**
						1,60
1.59.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	27,50	0,03
1.59.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,55	0,05
1.59.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.59.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.59.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,00	0,26
1.59.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,00	0,06
1.59.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	485,50	0,15
		TOTAL 1.5. Demolari exterioare				**78 135,79**
		1.6. Demolari acoperis				
1.60	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar	m3			**202,68**
						140,80
1.60.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,00	112,00
1.60.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.60.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,00
1.60.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	85,00	27,20
1.61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2			**46,18**
						46,08
1.61.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,00	23,04
1.61.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,00	23,04
1.61.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.62	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2			**24,47**
						24,32
1.62.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.62.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	64,00	10,24
1.62.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.63	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000	m2			**207,93**
						131,20
1.63.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.63.2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,00	2,30
1.63.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	0,65
1.63.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	64,00	115,20
1.63.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	485,50	72,83
1.64	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			**9,01**
						8,96
1.64.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,00	5,76
1.64.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.64.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.65	RpCG29C	Demolarea peretilor anexei din blocuri de calcar	m3			**255,48**
						252,80
1.65.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28

1.65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,00	224,00
1.65.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare.	m3			**417,92**
						416,00
1.66.1	4100126202818	Apă	m3	0,0800	19,00	1,52
1.66.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	64,00	387,20
1.66.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
1.67	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3			**951,78**
						950,40
1.67.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0200	19,00	0,38
1.67.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,00	659,20
1.67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,00	291,20
1.67.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		TOTAL 1.6. Demolari. Demolari acoperis				**275 402,25**
		2. Evacuare gunoi				
1.68	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t			**189,44**
						189,44
1.68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	64,00	189,44
1.69	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			**28,80**
						28,80
1.69.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.70	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			**116,10**
						0,00
1.70.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		TOTAL 2. Evacuare gunoi				**137 915,25**
		3.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti				
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02**
						76,80
1.72.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.72.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.72.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.72.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.72.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.73.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.74	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.74.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.74.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.74.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			**104,34**
						78,08
1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,00	78,08
1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92

1.77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.77.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.77.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.77.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.77.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.78.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18**
						35,20
1.79.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.79.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.79.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.79.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.79.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
		TOTAL 3.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti				**404 024,78**
		3.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02**
						76,80
1.81.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.81.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.81.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.81.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.81.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.81.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.82.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.83	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			**368,16**
						156,80
1.83.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
1.83.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.83.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.83.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.83.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.83.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.83.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.83.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.83.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.83.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 3.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti incaperi sanitare				**39 335,28**
		3.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti H=1.800				
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			**94,02**

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.				76,80
1.85.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.85.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.85.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.85.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.85.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.85.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			**4,62**
						1,92
1.86.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.87	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			**368,16**
						156,80
1.87.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
1.87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.87.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.87.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.87.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.87.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.87.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.87.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 3.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti H=1.800				**54 868,36**
		3.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Tavane				
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.89	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.89.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.89.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.89.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.89.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			**124,36**
						97,92
1.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,00	97,92
1.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.91.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.91.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.91.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.92.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.92.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.93.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92

1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18** 35,20
1.94.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.94.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.94.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.94.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.94.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.94.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			**263,56** 122,24
1.95.1	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	47,22	49,58
1.95.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,17	13,02
1.95.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.95.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	2,3500	4,50	10,58
1.95.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.95.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.95.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
1.95.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95
1.95.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
1.95.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,70
1.95.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,00	122,24
1.95.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
1.95.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		TOTAL 3.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Tavane				**181 913,77**
		3.5.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 1=704,15 m.p.				
1.96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3			**672,26** 63,36
1.96.1	1411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
1.96.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.96.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,36
1.96.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
1.96.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
1.97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			**2 177,46** 288,00
1.97.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.97.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
1.97.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	16,93
1.97.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,00	246,40
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,00	41,60
1.97.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	485,50	121,38
1.97.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	145,00	58,00
1.98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg			**16,14** 1,92
1.98.1	2873122004100	Plase sudate Vrl (4Bp-I 150/150)	kg	1,0100	12,00	12,12
1.98.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
1.98.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.98.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
1.98.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,00	1,60
1.98.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.98.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,50	0,29
1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			**30,71** 8,96
1.99.1	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	52,05	21,60
1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.99.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
1.100	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			**140,90** 10,88
1.100.1	2521302602901	Cimentoplast	m3	0,1000	1 300,00	130,00
1.100.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.100.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95** 44,80
1.101.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.101.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.101.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.101.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu	m2			**7,01**

		Betonocantact				1,92
1.102.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30** 70,40
1.103.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.103.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.103.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.103.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.103.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.103.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.103.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.103.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.103.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.103.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 3.5.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 1=704,15 m.p.				**611 165,97**
		3.5.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 2=68,21 m.p.				
1.104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3			**672,26** 63,36
1.104.1	1411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
1.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.104.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,36
1.104.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
1.104.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
1.105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			**2 177,46** 288,00
1.105.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.105.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
1.105.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	16,93
1.105.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,00	246,40
1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,00	41,60
1.105.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	485,50	121,38
1.105.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	145,00	58,00
1.106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg			**16,14** 1,92
1.106.1	2873122004100	Plase sudate Vrl (4Bp-I 150/150)	kg	1,0100	12,00	12,12
1.106.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
1.106.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.106.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
1.106.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,00	1,60
1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.106.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,50	0,29
1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			**30,71** 8,96
1.107.1	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	52,05	21,60
1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.107.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
1.108	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			**140,90** 10,88
1.108.1	2521302602901	Cimentoplast	m3	0,1000	1 300,00	130,00
1.108.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.108.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95** 44,80
1.109.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.109.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.109.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			**341,40** 83,20
1.110.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	245,00
1.110.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,50
1.110.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	2,55
1.110.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,00	73,60

1.110.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.110.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		TOTAL 3.5.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 2=68,21 m.p.				**53 993,98**
		3.5.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.111.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.112	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**364,28**
						70,40
1.112.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	250,00	257,50
1.112.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.112.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.112.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.112.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.112.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,88
1.112.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.112.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.112.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.112.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 3.5.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		3.5.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. Plinte				
1.113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			**61,68**
						38,40
1.113.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,66	15,97
1.113.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	40,00	0,24
1.113.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
1.113.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0005	19,00	0,01
1.113.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
1.113.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
1.113.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,20
1.113.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.113.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.113.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.113.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.114	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			**56,93**
						32,00
1.114.1	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,00
1.114.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.114.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
1.114.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,33	2,93
1.114.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,91
1.114.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,00	25,60
1.114.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.114.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
1.114.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.114.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		TOTAL 3.5.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. Plinte				**25 879,35**
		4.1.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.115.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.115.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.115.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.116	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			**368,16**
						156,80
1.116.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
1.116.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.116.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.116.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15

1.116.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.116.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.116.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 4.1.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**21 598,88**
		4.1.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti				
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.117.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.117.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02**
						76,80
1.118.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.118.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.118.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.118.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.118.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.118.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.118.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.118.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.119.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.119.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.120	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.120.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.120.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.120.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.120.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			**104,34**
						78,08
1.121.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.121.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.121.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,00	78,08
1.121.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.121.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.123.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.123.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.123.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.123.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.123.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.124.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.124.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18**
						35,20
1.125.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.125.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.125.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.125.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.125.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.125.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
		TOTAL 4.1.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti				**612 618,16**

		existenti				
		4.1.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.126.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02**
						76,80
1.127.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.127.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.127.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.127.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.127.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.127.6	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.127.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.127.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.127.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.127.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.128.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.128.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			**494,16**
						156,80
1.129.1	2670112203000	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	300,00	315,00
1.129.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.129.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.129.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.129.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.129.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.129.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.129.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.129.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.129.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 4.1.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 928,41**
		4.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Tavane				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.130.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.131	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.131.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.131.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.131.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.131.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			**124,36**
						97,92
1.132.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.132.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.132.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,00	97,92
1.132.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.132.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.133.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.133.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**

						35,20
1.134.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.134.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.134.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.134.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.134.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.135.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.135.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.135.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18**
						35,20
1.136.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.136.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.136.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.136.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.136.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.136.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			**263,56**
						122,24
1.137.1	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	47,22	49,58
1.137.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,17	13,02
1.137.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.137.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	2,3500	4,50	10,58
1.137.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.137.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.137.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
1.137.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95
1.137.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
1.137.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,70
1.137.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,00	122,24
1.137.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
1.137.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			**337,13**
						140,80
1.138.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
1.138.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
1.138.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.138.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,00	131,20
1.138.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		TOTAL 4.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Tavane				**237 323,92**
		4.3.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 3=210.0 m.p.				
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.139.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.139.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.139.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			**206,68**
						29,95
1.140.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	168,30
1.140.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.140.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.140.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,6000	0,00	1,03
1.140.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,00	29,95
1.140.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	50,00	4,20
1.140.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.141.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.141.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30**
						70,40
1.142.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.142.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.142.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79

1.142.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.142.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.142.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.142.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.142.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.142.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.142.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 4.3.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 3=210.0 m.p.				**133 771,45**
		4.3.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 4=472,4 m.p.				
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.143.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95**
						44,80
1.144.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.144.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.144.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.145.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			**144,74**
						14,98
1.146.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.146.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.146.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.146.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.146.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.146.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.146.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			**341,40**
						83,20
1.147.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	245,00
1.147.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,50
1.147.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	2,55
1.147.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,00	73,60
1.147.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.147.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		TOTAL 4.3.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 4=472,4 m.p.				**288 691,36**
		4.3.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 7=20,38 m.p.				
1.148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95**
						44,80
1.148.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.148.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.148.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			**30,71**
						8,96
1.149.1	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	52,05	21,60
1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.150.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.150.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.150.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			**144,74**
						14,98
1.151.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.151.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97

1.151.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.151.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.151.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.151.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.151.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.152.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.152.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.152.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30**
						70,40
1.153.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.153.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.153.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.153.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.153.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.153.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.153.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.153.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.153.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.153.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 4.3.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 7=20,38 m.p.				**14 606,78**
		4.3.4. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.154.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.154.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.154.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**364,28**
						70,40
1.155.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	250,00	257,50
1.155.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.155.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.155.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.155.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.155.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,88
1.155.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.155.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.155.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.155.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 4.3.4. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		4.3.5. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 6=16,0 m.p.				
1.156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.156.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.156.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.156.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.157	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**364,28**
						70,40
1.157.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	250,00	257,50
1.157.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.157.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.157.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.157.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.157.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,88
1.157.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.157.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.157.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.157.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 4.3.5. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 6=16,0 m.p.				**5 940,71**
		4.3.6. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. Plinte				
1.158	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			**61,68**
						38,40
1.158.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,66	15,97

1.158.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	40,00	0,24
1.158.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
1.158.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0005	19,00	0,01
1.158.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
1.158.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
1.158.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,20
1.158.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.158.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.158.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.158.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.159	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			**56,93** 32,00
1.159.1	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,00
1.159.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.159.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
1.159.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,33	2,93
1.159.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,91
1.159.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,00	25,60
1.159.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.159.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
1.159.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.159.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		TOTAL 4.3.6. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. Plinte				**32 363,00**
		5.1.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.160.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.160.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.160.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.161	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			**368,16** 156,80
1.161.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
1.161.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.161.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.161.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.161.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.161.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.161.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.161.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.161.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.161.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 5.1.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**30 396,76**
		5.1.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti				
1.162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.162.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.162.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.162.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02** 76,80
1.163.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.163.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.163.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.163.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.163.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.163.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.163.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.163.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62** 1,92
1.164.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.164.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92

1.165	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42** 12,80
1.165.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.165.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.165.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.165.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			**104,34** 78,08
1.166.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.166.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.166.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,00	78,08
1.166.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.166.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62** 1,92
1.167.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.167.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.167.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72** 35,20
1.168.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.168.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.168.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.168.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.168.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62** 1,92
1.169.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.169.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.169.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18** 35,20
1.170.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.170.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.170.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.170.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.170.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.170.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
		TOTAL 5.1.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti				**634 325,10**
		5.1.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.171.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.171.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**94,02** 76,80
1.172.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.172.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.172.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.172.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.172.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.172.6	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.172.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.172.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.172.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.172.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**4,62** 1,92
1.173.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.173.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2			**494,16**

		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				156,80
1.174.1	2670112203000	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	300,00	315,00
1.174.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.174.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.174.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.174.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.174.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.174.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.174.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.174.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.174.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 5.1.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 789,56**
		5.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Tavane				
1.175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.175.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.175.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.175.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.176	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.176.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.176.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.176.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.176.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			**124,36**
						97,92
1.177.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.177.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.177.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,00	97,92
1.177.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.177.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.178.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.178.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.178.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.179.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.179.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.179.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.179.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.179.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62**
						1,92
1.180.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.180.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.180.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18**
						35,20
1.181.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.181.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.181.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.181.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.181.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.181.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			**263,56**
						122,24
1.182.1	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	47,22	49,58
1.182.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,17	13,02
1.182.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.182.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	2,3500	4,50	10,58
1.182.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.182.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.182.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
1.182.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95

1.182.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
1.182.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,70
1.182.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,00	122,24
1.182.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
1.182.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			**337,13**
						140,80
1.183.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
1.183.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
1.183.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.183.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,00	131,20
1.183.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		TOTAL 5.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Tavane				**229 237,52**
		5.3.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 3=169.18 m.p.				
1.184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.184.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.184.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.184.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.185	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			**206,68**
						29,95
1.185.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	168,30
1.185.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.185.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.185.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,6000	0,00	1,03
1.185.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,00	29,95
1.185.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	50,00	4,20
1.185.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.186.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.186.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.186.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.187	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30**
						70,40
1.187.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.187.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.187.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.187.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.187.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.187.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.187.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.187.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.187.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.187.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 5.3.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 3=169.18 m.p.				**107 768,83**
		5.3.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 4=470.35 m.p.				
1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.188.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.188.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.188.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95**
						44,80
1.189.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.189.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.189.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.189.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.190.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.190.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.190.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			**144,74**
						14,98
1.191.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93

1.191.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.191.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.191.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.191.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.191.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.191.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.192	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			**341,40** 83,20
1.192.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	245,00
1.192.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,50
1.192.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	2,55
1.192.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,00	73,60
1.192.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.192.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		TOTAL 5.3.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 4=470.35 m.p.				**287 438,57**
		5.3.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				
1.193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95** 44,80
1.193.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.193.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.193.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			**30,71** 8,96
1.194.1	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	52,05	21,60
1.194.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.194.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
1.195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.195.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.195.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			**144,74** 14,98
1.196.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.196.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.196.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.196.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.196.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.196.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.196.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.197.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.197.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.197.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.198	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30** 70,40
1.198.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.198.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.198.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.198.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.198.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.198.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.198.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.198.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.198.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.198.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 5.3.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				**15 610,19**
		5.3.4. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.199.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.199.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1.199.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**364,28** 70,40
1.200.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	250,00	257,50
1.200.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.200.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.200.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.200.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.200.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,88
1.200.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.200.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.200.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.200.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 5.3.4. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		5.3.5. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. Plinte				
1.201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			**61,68** 38,40
1.201.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,66	15,97
1.201.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	40,00	0,24
1.201.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
1.201.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0005	19,00	0,01
1.201.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
1.201.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
1.201.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,20
1.201.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.201.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.201.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.201.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.202	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			**56,93** 32,00
1.202.1	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,00
1.202.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.202.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
1.202.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,33	2,93
1.202.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,91
1.202.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,00	25,60
1.202.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.202.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
1.202.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.202.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		TOTAL 5.3.5. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. Plinte				**33 212,42**
		6.1.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92
1.203.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.203.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.203.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.204	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			**368,16** 156,80
1.204.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
1.204.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.204.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.204.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.204.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.204.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.204.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.204.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.204.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.204.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 6.1.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**21 598,88**
		6.1.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti				
1.205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01** 1,92

1.205.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.205.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.205.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			**94,02**
						76,80
1.206.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.206.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.206.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.206.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.206.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.206.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.206.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.206.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.207.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.207.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.207.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.208	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.208.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.208.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.208.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.208.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			**104,34**
						78,08
1.209.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.209.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.209.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,00	78,08
1.209.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.209.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.210.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.210.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.210.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.211.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.211.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.211.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.211.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.211.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.212.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.212.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.212.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			**52,18**
						35,20
1.213.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.213.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.213.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.213.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.213.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.213.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
		TOTAL 6.1.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti				**654 653,83**
		6.1.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.214.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2			**94,02**

		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				76,80
1.215.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
1.215.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,10	0,36
1.215.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
1.215.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.215.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.215.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.215.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.215.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.216.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.216.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			**494,16**
						156,80
1.217.1	2670112203000	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	300,00	315,00
1.217.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
1.217.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.217.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
1.217.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.217.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
1.217.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.217.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.217.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.217.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		TOTAL 6.1.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 928,41**
		6.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Tavane				
1.218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.218.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.218.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.218.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.219	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			**29,42**
						12,80
1.219.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.219.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
1.219.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.219.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			**124,36**
						97,92
1.220.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
1.220.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.220.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,00	97,92
1.220.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.220.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
1.221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.221.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.221.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.221.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			**43,72**
						35,20
1.222.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
1.222.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.222.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.222.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.222.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			**4,62**
						1,92
1.223.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
1.223.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.223.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			**52,18**

		manual .				35,20
1.224.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
1.224.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.224.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.224.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.224.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.224.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			**263,56**
						122,24
1.225.1	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	47,22	49,58
1.225.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,17	13,02
1.225.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.225.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	2,3500	4,50	10,58
1.225.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.225.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
1.225.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
1.225.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	3,00	4,95
1.225.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
1.225.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,70
1.225.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,00	122,24
1.225.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
1.225.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.226	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			**337,13**
						140,80
1.226.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
1.226.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
1.226.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.226.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,00	131,20
1.226.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		TOTAL 6.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Tavane				**240 600,41**
		6.3.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 3=202,18 m.p.				
1.227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.227.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.227.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.227.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			**206,68**
						29,95
1.228.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	168,30
1.228.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.228.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.228.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,6000	0,00	1,03
1.228.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,00	29,95
1.228.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	50,00	4,20
1.228.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.229.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.229.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.229.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**416,30**
						70,40
1.230.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.230.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.230.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.230.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.230.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.230.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.230.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.230.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.230.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.230.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 6.3.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 3=202,18 m.p.				**128 790,05**
		6.3.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 4=444,45 m.p.				
1.231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu	m2			**7,01**

		Betonocantact				1,92
1.231.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.231.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.231.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95**
						44,80
1.232.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.232.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.232.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.232.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.233.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.233.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.233.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			**144,74**
						14,98
1.234.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.234.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.234.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.234.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.234.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.234.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.234.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			**341,40**
						83,20
1.235.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	245,00
1.235.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,50
1.235.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	2,55
1.235.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,00	73,60
1.235.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.235.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		TOTAL 6.3.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 4=444,45 m.p.				**271 610,66**
		6.3.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				
1.236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**110,95**
						44,80
1.236.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	2 000,00	66,00
1.236.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.236.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.236.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			**30,71**
						8,96
1.237.1	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	52,05	21,60
1.237.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.237.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
1.238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.238.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.238.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.238.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			**144,74**
						14,98
1.239.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.239.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,97
1.239.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.239.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,63
1.239.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,00	14,98
1.239.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.239.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.240.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.240.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.240.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.241	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm.	m2			**416,30**

		Materiale marunte (cirpe)=1,0100				70,40
1.241.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.241.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.241.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.241.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.241.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.241.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,39
1.241.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.241.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.241.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.241.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 6.3.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				**15 610,19**
		6.3.4. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2			**7,01**
						1,92
1.242.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.242.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.242.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.243	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			**364,28**
						70,40
1.243.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	250,00	257,50
1.243.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,40
1.243.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	19,00	7,79
1.243.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
1.243.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.243.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,88
1.243.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,00	70,40
1.243.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
1.243.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.243.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		TOTAL 6.3.4. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		6.3.5. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. Plinte				
1.244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			**61,68**
						38,40
1.244.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,66	15,97
1.244.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	40,00	0,24
1.244.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
1.244.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0005	19,00	0,01
1.244.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
1.244.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
1.244.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	35,00	4,20
1.244.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	120,00	1,20
1.244.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.244.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.244.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.245	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			**56,93**
						32,00
1.245.1	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,00
1.245.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,23
1.245.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
1.245.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,33	2,93
1.245.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,91
1.245.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,00	25,60
1.245.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.245.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
1.245.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.245.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		TOTAL 6.3.5. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. Plinte				**33 829,24**
		7. Balustrada scari				
1.246	CH06A	Balustrade din inox	m			**1 364,08**
						57,60
1.246.1	2812106305714	Mina curenta din inox (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
1.246.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
1.246.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,00	2,46
1.246.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
1.246.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
1.246.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60

1.246.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,00	57,60
		TOTAL 7. Balustrada scari				**81 844,80**
		8.1. Pereti. Cota 0.000				
1.247	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			**704,70** 233,54
1.247.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	47,22	198,32
1.247.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,17	16,22
1.247.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.247.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	152,20	156,77
1.247.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	4,50	5,49
1.247.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.247.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.247.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,78
1.247.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.247.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.247.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.247.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,60
1.247.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,33
1.247.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,00	233,54
1.247.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
1.247.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		TOTAL 8.1. Pereti. Cota 0.000				**28 187,88**
		8.2. Pereti. Cota 3.600				
1.248	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			**704,70** 233,54
1.248.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	47,22	198,32
1.248.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,17	16,22
1.248.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.248.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	152,20	156,77
1.248.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	4,50	5,49
1.248.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.248.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.248.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,78
1.248.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.248.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.248.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.248.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,60
1.248.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,33
1.248.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,00	233,54
1.248.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
1.248.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
1.249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			**704,70** 233,54
1.249.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	4,2000	47,22	198,32
1.249.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,17	16,22
1.249.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.249.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	152,20	156,77
1.249.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	4,50	5,49
1.249.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.249.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.249.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,78
1.249.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.249.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.249.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.249.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,60

1.249.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,33
1.249.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,00	233,54
1.249.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
1.249.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		TOTAL 8.2. Pereti. Cota 3.600				**91 610,61**
		8.3. Pereti. Cota 7.200				
1.250	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			**704,70** 233,54
1.250.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	47,22	198,32
1.250.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,17	16,22
1.250.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.250.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	152,20	156,77
1.250.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	4,50	5,49
1.250.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.250.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.250.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,78
1.250.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.250.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.250.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.250.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,60
1.250.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,33
1.250.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,00	233,54
1.250.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
1.250.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
1.251	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			**704,70** 233,54
1.251.1	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	4,2000	47,22	198,32
1.251.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,17	16,22
1.251.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
1.251.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	152,20	156,77
1.251.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	1,2200	4,50	5,49
1.251.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	4,00	12,12
1.251.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
1.251.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,00	5,78
1.251.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.251.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
1.251.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
1.251.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,60
1.251.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	2,33
1.251.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,00	233,54
1.251.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	5,00	0,08
1.251.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
		TOTAL 8.3. Pereti. Cota 7.200				**52 852,27**
		9.1. Consolidari. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				
1.252	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97** 13,44
1.252.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.252.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.252.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.252.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.252.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.252.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.252.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.252.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.253	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97** 13,44
1.253.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.253.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.253.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.253.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.253.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05

1.253.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.253.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.253.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.254	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80** 105,60
1.254.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.254.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.254.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.255	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28** 244,48
1.255.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.255.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.255.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.1. Consolidari. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				**1 250,66**
		9.2. Consolidari. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				
1.256	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97** 13,44
1.256.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.256.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.256.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.256.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.256.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.256.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.256.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.256.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.257	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97** 13,44
1.257.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.257.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.257.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.257.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.257.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.257.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.257.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.257.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.258	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80** 105,60
1.258.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.258.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.258.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28** 244,48
1.259.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.259.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.259.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.2. Consolidari. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				**1 748,10**
		9.3. Consolidari. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				
1.260	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97** 13,44
1.260.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.260.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.260.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.260.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.260.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.260.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.260.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.260.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.261	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97** 13,44
1.261.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.261.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.261.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.261.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.261.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.261.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.261.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.261.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.262	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre	t			**281,80**

		8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.				105,60
1.262.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.262.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.262.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.263	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.263.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.263.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.263.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.3. Consolidari. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				**1 921,19**
		9.4. Consolidari. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				
1.264	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97**
						13,44
1.264.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.264.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.264.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.264.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.264.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.264.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.264.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.264.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.265	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97**
						13,44
1.265.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.265.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.265.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.265.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.265.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.265.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.265.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.265.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.266	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.266.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.266.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.266.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.267	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.267.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.267.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.267.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.4. Consolidari. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				**1 600,75**
		9.5. Consolidari. Ancadrament gauri AG5-2 buc.				
1.268	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97**
						13,44
1.268.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.268.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.268.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.268.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.268.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.268.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.268.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.268.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.269	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97**
						13,44
1.269.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.269.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.269.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.269.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.269.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.269.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.269.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.269.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.270	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.270.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.270.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.270.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.271	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei	t			**515,28**

		in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.				244,48
1.271.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.271.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.271.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.5. Consolidari. Ancadrament gauri AG5-2 buc.				**1 479,10**
		9.6. Consolidari. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				
1.272	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97**
						13,44
1.272.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.272.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.272.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.272.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.272.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.272.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.272.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.272.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.273	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97**
						13,44
1.273.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.273.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.273.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.273.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.273.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.273.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.273.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.273.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.274	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.274.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.274.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.274.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.275	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.275.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.275.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.275.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.6. Consolidari. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				**2 244,79**
		9.7. Consolidari. Ancadrament gauri AG7-2 buc.				
1.276	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97**
						13,44
1.276.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.276.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.276.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.276.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.276.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.276.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.276.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.276.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.277	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97**
						13,44
1.277.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.277.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.277.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.277.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.277.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.277.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.277.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.277.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.278	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.278.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.278.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.278.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.279	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.279.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.279.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.279.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48

		TOTAL 9.7. Consolidari. Ancadrament gauri AG7-2 buc.				**2 079,49**
		9.8. Consolidari. Consolidare Cg1-1 buc.				
1.280	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			**43,32**
						10,88
1.280.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
1.280.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,44
1.280.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.280.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,00
1.280.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.281	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			**38,97**
						13,44
1.281.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.281.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.281.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.281.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.281.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.281.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.281.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.281.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.282	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			**38,97**
						13,44
1.282.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.282.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	25,00	25,00
1.282.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.282.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.282.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.282.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.282.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.282.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.283.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.283.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.283.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.284.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.284.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.284.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.285	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**18,92**
						4,48
1.285.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.285.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.285.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
1.285.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,00	4,16
1.285.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.285.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	485,50	0,49
1.286	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			**124,83**
						67,20
1.286.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.286.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,00	38,40
1.286.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.286.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
1.286.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	5 500,00	7,70
1.286.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	64,00	67,20
1.286.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.287	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			**118,30**
						67,20
1.287.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.287.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0800	29,00	2,32
1.287.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	245,00	22,05
1.287.4	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
1.287.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.287.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.287.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.287.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	64,00	60,80

1.288	CA04F	Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			**2 518,21**
						339,20
1.288.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.288.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	56,97
1.288.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.288.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,40
1.288.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.288.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	145,00	87,00
1.288.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	485,50	135,94
		TOTAL 9.8. Consolidari. Consolidare Cg1-1 buc.				**5 021,06**
		9.9. Consolidari. Consolidare Cg2-14 buc.				
1.289	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			**43,32**
						10,88
1.289.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
1.289.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,44
1.289.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.289.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,00
1.289.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.290	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			**38,97**
						13,44
1.290.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.290.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.290.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.290.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.290.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.290.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.290.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.290.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.291	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			**38,97**
						13,44
1.291.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.291.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	25,00	25,00
1.291.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.291.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.291.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.291.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.291.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.291.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.292	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.292.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.292.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.292.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.293	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.293.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.293.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.293.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.294	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**18,92**
						4,48
1.294.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.294.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.294.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
1.294.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,00	4,16
1.294.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.294.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	485,50	0,49
1.295	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			**124,83**
						67,20
1.295.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.295.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,00	38,40
1.295.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.295.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
1.295.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	5 500,00	7,70
1.295.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	64,00	67,20
1.295.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2			**118,30**

		inclusiv sprijinirile .				67,20
1.296.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.296.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0800	29,00	2,32
1.296.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	245,00	22,05
1.296.4	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
1.296.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.296.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.296.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.296.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	64,00	60,80
1.297	CA04F	Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			**2 518,21**
						339,20
1.297.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.297.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	56,97
1.297.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.297.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,40
1.297.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.297.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	145,00	87,00
1.297.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	485,50	135,94
		TOTAL 9.9. Consolidari. Consolidare Cg2-14 buc.				**68 696,21**
		9.10. Consolidari. Consolidare Cg3-1 buc.				
1.298	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Materiale marunte=1,0500	buc			**43,32**
						10,88
1.298.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
1.298.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,44
1.298.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.298.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,00
1.298.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.299	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			**38,97**
						13,44
1.299.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.299.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.299.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.299.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.299.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.299.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.299.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.299.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.300	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			**38,97**
						13,44
1.300.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.300.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	25,00	25,00
1.300.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.300.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.300.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.300.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.300.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.300.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.301	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.301.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.301.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.301.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.302	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.302.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.302.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.302.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**18,92**
						4,48
1.303.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.303.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.303.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
1.303.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,00	4,16
1.303.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.303.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	485,50	0,49
1.304	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			**124,83**
						67,20

1.304.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.304.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,00	38,40
1.304.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.304.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
1.304.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	5 500,00	7,70
1.304.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	64,00	67,20
1.304.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.305	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			**118,30** 67,20
1.305.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.305.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0800	29,00	2,32
1.305.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	245,00	22,05
1.305.4	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
1.305.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
1.305.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.305.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.305.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	64,00	60,80
1.306	CA04F	Beton turnat clasa C15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			**2 518,21** 339,20
1.306.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.306.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	56,97
1.306.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.306.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,40
1.306.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.306.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	145,00	87,00
1.306.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	485,50	135,94
		TOTAL 9.10. Consolidari. Consolidare Cg3-1 buc.				**4 283,42**
		9.11. Consolidari. Consolidare Cg4-3 buc.				
1.307	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Materiale marunte=1,0500	buc			**43,32** 10,88
1.307.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
1.307.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,44
1.307.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.307.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,00
1.307.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.308	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			**38,97** 13,44
1.308.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.308.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	25,00	25,00
1.308.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.308.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.308.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.308.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.308.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.308.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.309	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			**38,97** 13,44
1.309.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.309.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	25,00	25,00
1.309.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.309.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.309.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.309.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.309.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.309.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.310	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80** 105,60
1.310.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.310.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.310.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.311	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28** 244,48
1.311.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.311.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.311.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
		TOTAL 9.11. Consolidari. Consolidare Cg4-3 buc.				**18 515,33**
		10.1.1. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Briu monolit Brm1				
1.312	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			**43,32** 10,88

1.312.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
1.312.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,44
1.312.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.312.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,00
1.312.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.313	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**20,77** 6,34
1.313.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.313.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.313.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
1.313.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,00	6,08
1.313.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,00	0,26
1.313.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	485,50	0,49
1.314	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**18,92** 4,48
1.314.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.314.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.314.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
1.314.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,00	4,16
1.314.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.314.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	485,50	0,49
1.315	CA04F	Beton turnat clasa C15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			**2 518,21** 339,20
1.315.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.315.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	56,97
1.315.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.315.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,00	310,40
1.315.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.315.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	145,00	87,00
1.315.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	485,50	135,94
1.316	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2			**136,79** 76,80
1.316.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
1.316.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.316.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
1.316.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.316.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.316.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0250	29,00	0,73
1.316.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
1.316.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
1.316.9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
1.316.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
1.316.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.316.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.316.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	485,50	9,71
		TOTAL 10.1.1. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Briu monolit Brm1				**178 546,74**
		10.1.2. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Acoperis				
1.317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			**8 268,86** 1 440,00
1.317.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,50
1.317.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
1.317.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
1.317.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
1.317.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
1.317.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	35,00	105,35
1.317.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,88
1.317.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	29,00	87,00
1.317.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,30
1.317.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,00	1 296,00
1.317.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,00	144,00
1.317.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	485,50	72,83
1.317.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
1.317.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
1.318	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			**9 134,15** 1 541,76
1.318.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
1.318.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
1.318.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00

1.318.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	29,00	208,80
1.318.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
1.318.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,32
1.318.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	35,00	68,60
1.318.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
1.318.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,00	1 387,52
1.318.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,00	154,24
1.318.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	485,50	72,83
1.318.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
1.319	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (10,50 m3)	m2			**66,13** 18,88
1.319.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0079	5 500,00	43,62
1.319.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	29,00	3,48
1.319.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	64,00	14,40
1.319.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,00	4,48
1.319.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.320	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,0300	m2			**29,13** 16,00
1.320.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,50
1.320.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.320.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,38
1.320.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.320.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.320.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.321	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			**166,52** 131,84
1.321.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 500,00	30,25
1.321.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1500	29,00	4,35
1.321.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	64,00	3,84
1.321.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	64,00	115,20
1.321.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.321.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.322	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			**92,91** 64,00
1.322.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
1.322.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	55,00	6,60
1.322.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	68,00	8,16
1.322.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	18,50	3,15
1.322.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.322.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.322.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.323	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider sau analog) Material marunt=1,0500	m2			**304,75** 73,60
1.323.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	172,50
1.323.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	17,50
1.323.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,70
1.323.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	150,00	15,00
1.323.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	180,00	7,20
1.323.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	100,00	5,00
1.323.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	11,00
1.323.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,00	57,60
1.323.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.323.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.324	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Material marunt=1,0300	m			**235,82** 19,20
1.324.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1,0500	97,00	101,85
1.324.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	42,00
1.324.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,00	8,20
1.324.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	75,00	7,50
1.324.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	123,30	24,66
1.324.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,00
1.324.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.324.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,31
1.324.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.324.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.325	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Material marunt=1,0200	m			**290,22** 22,40
1.325.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,0500	120,83	126,87
1.325.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	73,50	36,75

1.325.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	28,75
1.325.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,00
1.325.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,25
1.325.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,51	20,13
1.325.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	18,75
1.325.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	5,25
1.325.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,00	22,40
1.325.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.326	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m			**112,65**
						25,60
1.326.1	2743123549026	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	1,0000	85,00	85,00
1.326.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.326.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,00	20,48
1.326.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.326.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.327	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			**1 113,92**
						202,24
1.327.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	19,00	15,01
1.327.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	29,00	174,00
1.327.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
1.327.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	55,00	2,20
1.327.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	23,00	92,00
1.327.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	64,00	202,24
1.327.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	485,50	11,17
1.327.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,10
1.327.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	450,00	25,20
1.328	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1, S=2,20 m.p.)	buc			**2 142,26**
						422,59
1.328.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	80,00	320,00
1.328.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	41,66	41,66
1.328.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пласты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
1.328.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
1.328.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,00
1.328.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	100,00	50,00
1.328.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	29,00	40,60
1.328.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,00	382,08
1.328.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	64,00	40,51
1.328.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	485,50	53,41
1.328.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.329	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.)	buc			**2 142,26**
						422,59
1.329.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	80,00	320,00
1.329.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	41,66	41,66
1.329.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пласты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
1.329.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
1.329.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,00
1.329.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	100,00	50,00
1.329.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	29,00	40,60
1.329.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,00	382,08
1.329.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	64,00	40,51
1.329.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	485,50	53,41
1.329.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.330	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg			**39,29**
						13,44
1.330.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
1.330.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.330.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.330.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.330.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.330.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.330.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.330.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.330.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.331.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.331.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.331.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.332.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00

1.332.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.332.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.333	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg			**39,29**
						13,44
1.333.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
1.333.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.333.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.333.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.333.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.333.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.333.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.333.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.333.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.334	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.334.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.334.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.334.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.335	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.335.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.335.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.335.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.336	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			**1 875,10**
						345,60
1.336.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.336.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,60	738,40
1.336.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	300,00	228,00
1.336.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	280,00
1.336.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,3400	19,00	6,46
1.336.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	37,59
1.336.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,00	316,80
1.336.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.336.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
1.336.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
1.336.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	145,00	87,00
1.336.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	485,50	135,94
		TOTAL 10.1.2. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Acoperis				**1 152 352,42**
		10.2. Reparatie acoperis. Acoperis plat				
1.337	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2			**270,90**
						10,88
1.337.1	2521302602901	Cimentoplast	m3	0,2000	1 300,00	260,00
1.337.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.337.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.338	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2			**48,78**
						30,72
1.338.1	2682132600470	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,50	9,78
1.338.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	3,90
1.338.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,68
1.338.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.338.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.338.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.338.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.339	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Bp-I 150/150)	kg			**16,14**
						1,92
1.339.1	2873122004100	Plase sudate Vrl (3Bp-I 150/150)	kg	1,0100	12,00	12,12
1.339.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
1.339.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.339.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
1.339.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,00	1,60
1.339.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,00	0,32
1.339.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,50	0,29
1.340	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2			**48,78**
						30,72
1.340.1	2682132600470	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,50	9,78
1.340.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	3,90
1.340.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,68
1.340.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,00	19,20

1.340.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.340.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.340.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.341	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=2,0000	m2			**258,19** 44,80
1.341.1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0840	300,00	25,20
1.341.2	4100126202818	Apa	m3	0,0200	19,00	0,38
1.341.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	26,0000	2,60	67,60
1.341.4	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0600	2 000,00	120,00
1.341.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	64,00	44,80
1.341.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0420	5,00	0,21
1.342	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2			**15,14** 2,56
1.342.1	2413317346000	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	41,85	12,56
1.342.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.342.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,00	2,56
1.342.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
1.343	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent Material marunt=1,0500	m2			**264,18** 43,52
1.343.1	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex VENT EPV	m2	1,1500	72,91	83,85
1.343.2	2682132600470	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	1,1500	97,00	111,55
1.343.3	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,00	7,80
1.343.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	10,16
1.343.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,00	28,80
1.343.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.343.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.343.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.344	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			**296,52** 101,12
1.344.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.344.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	47,00	150,40
1.344.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,60
1.344.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	14,00	14,00
1.344.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,80
1.344.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	10,66
1.344.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	300,00	3,90
1.344.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00	0,35
1.344.9	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.344.10	2222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	7,51
1.344.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	64,00	56,32
1.344.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,00	32,00
1.344.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.344.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.345	CO18A apl	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm	buc			**234,88** 17,28
1.345.1	2030112931101	Aerator la acoperis D50 mm	buc	1,0000	215,00	215,00
1.345.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,60	2,60
1.345.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.346	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc			**364,95** 78,08
1.346.1	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	16,00	8,80
1.346.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,00	0,66
1.346.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	12,00	13,20
1.346.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0004	2 500,00	1,00
1.346.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7300	3,00	2,19
1.346.6	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	29,00	203,00
1.346.7	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,60
1.346.8	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	66,66	6,67
1.346.9	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	225,00	33,75
1.346.10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	64,00	24,96
1.346.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	64,00	53,12

1.346.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	200,00	14,00
1.347	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc			**601,08** 70,40
1.347.1	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	490,00	490,00
1.347.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	83,33	6,67
1.347.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	160,00	8,80
1.347.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,00	4,80
1.347.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00	20,41
1.347.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,00	70,40
		TOTAL 10.2. Reparatie acoperis. Acoperis plat				**42 027,49**
		10.3. Reparatie acoperis. Termoizolare cerdac				
1.348	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2			**48,78** 30,72
1.348.1	2682132600470	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,50	9,78
1.348.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	3,90
1.348.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,68
1.348.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.348.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.348.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.348.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.349	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			**205,90** 10,88
1.349.1	2521302602901	Cimentoplast	m3	0,1500	1 300,00	195,00
1.349.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,00	10,88
1.349.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.350	CE13A	Bariera de vapori. Material marunt=1,0500	m2			**48,78** 30,72
1.350.1	2682132600470	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,50	9,78
1.350.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	3,90
1.350.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,68
1.350.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.350.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.350.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.350.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.351	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm K=1,3300	m2			**171,70** 29,79
1.351.1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0559	300,00	16,76
1.351.2	4100126202818	Apa	m3	0,0133	19,00	0,25
1.351.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	17,2900	2,60	44,95
1.351.4	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0399	2 000,00	79,80
1.351.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4655	64,00	29,79
1.351.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0279	5,00	0,14
		TOTAL 10.3. Reparatie acoperis. Termoizolare cerdac				**372 991,85**
		11.1. Finisari exterioare. Pereti mai jos de cota 0..000				
1.352	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			**7,01** 1,92
1.352.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.352.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.352.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.353	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			**224,99** 147,20
1.353.1	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
1.353.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
1.353.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,10	0,18
1.353.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,10
1.353.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.353.6	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
1.353.7	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	12,00	28,20
1.353.8	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.353.9	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.353.10	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,00	22,40
1.353.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.353.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.353.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	150,00	0,60
1.354	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine	m2			**312,99**

		pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				109,95
1.354.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,95	15,80
1.354.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,20	16,80
1.354.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	1,0700	140,16	149,97
1.354.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.354.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,83	1,75
1.354.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,30	1,80
1.354.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,99
1.354.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	64,00	90,88
1.354.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,00	19,07
1.354.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,13
1.354.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
1.354.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
1.354.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
1.355	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.355.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.355.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.355.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.356	CI21A apl	Placaj din gresie portelanata la soclu. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			**417,99**
						185,60
1.356.1	2670112202051	Placi din gresie portelanata	m2	1,0200	200,00	204,00
1.356.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,40
1.356.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,00	8,17
1.356.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.356.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,28
1.356.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	64,00	185,60
1.356.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
1.356.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
1.356.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		TOTAL 11.1. Finisari exterioare. Pereti mai jos de cota 0..000				**189 148,46**
		11.2. Finisari exterioare. Pereti mai sus de cota 0.000				
1.357	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			**63,81**
						48,00
1.357.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
1.357.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
1.357.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
1.357.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 200,00	0,62
1.357.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0030	29,00	0,09
1.357.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,00	48,00
1.357.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,50	11,25
1.358	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			**7,01**
						1,92
1.358.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,96	4,94
1.358.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.358.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
1.359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			**146,45**
						108,80
1.359.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
1.359.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
1.359.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.359.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.359.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,00	89,60
1.359.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.359.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.359.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
1.360	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm, 145 kg/m3. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			**461,25**
						147,84
1.360.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,95	15,80
1.360.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,20	21,00
1.360.3	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosime 100 mm, 145 kg/m3	m2	1,0700	237,50	254,13
1.360.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,10	13,31
1.360.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,83	1,75
1.360.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,40
1.360.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	3,08
1.360.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,00	121,09
1.360.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,00	26,75
1.360.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,13

1.360.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
1.360.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.360.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
1.361	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			**24,28**
						7,68
1.361.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	39,65	16,45
1.361.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.361.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,00	7,68
1.362	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			**151,06**
						78,08
1.362.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,63	72,75
1.362.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.362.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,00	78,08
1.362.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.363	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din"Altcombond, RAL 5002)	m2			**1 256,17**
						57,60
1.363.1	2732103646070	Casete din"Altcombond, RAL 5002	m2	1,1100	1 050,00	1 165,50
1.363.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,50	5,25
1.363.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20
1.363.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,50	4,20
1.363.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,00	57,60
1.363.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	485,50	19,42
		TOTAL 11.2. Finisari exterioare. Pereti mai sus de cota 0.000				**1 572 065,07**
		12.1. Tamplarie. Usi				
1.364	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare)	m2			**2 124,14**
						51,84
1.364.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
1.364.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.364.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
1.364.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,00	4,90
1.364.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.364.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.364.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,00	46,72
1.364.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.364.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.365	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (27 buc.)	m2			**2 141,67**
						115,20
1.365.1	2030112930000	Usi MDF oarbe	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
1.365.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.365.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
1.365.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
1.365.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,00	94,08
1.365.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.365.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.365.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.366	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.)	m2			**3 831,29**
						281,60
1.366.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
1.366.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
1.366.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	41,00	5,74
1.366.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
1.366.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50
1.366.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.366.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	38,00	26,60
1.366.8	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.366.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,00	226,56
1.366.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,60
1.366.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.366.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,00	17,28
1.366.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	485,50	9,71
1.367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc			**425,50**
						160,00
1.367.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	262,50	262,50
1.367.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1.367.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.367.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,00	154,88
1.368	CK33B	Miner cromat la usi	buc			**262,20**
						61,44
1.368.1	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	200,00	200,00
1.368.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	38,00	0,76
1.368.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	64,00	58,24
1.368.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.369		Lacata	buc			**133,33**
						0,00
1.369.1	369	Lacata	buc	1,0000	133,33	133,33
1.370	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m			**405,06**
						5,12
1.370.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi din lemn	m	1,0500	380,00	399,00
1.370.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0150	29,00	0,44
1.370.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
1.370.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.370.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2			**9 433,10**
						60,80
1.371.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	1,0000	9 300,00	9 300,00
1.371.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.371.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
1.371.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	28,00	4,90
1.371.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.371.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.371.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,00	54,40
1.371.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.371.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.372	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor.	buc			**1 209,91**
						125,44
1.372.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 083,33	1 083,33
1.372.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	38,00	1,14
1.372.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,00	121,60
1.372.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,00	3,84
		TOTAL 12.1. Tamplarie. Usi				**765 213,22**
		12.2. Tamplarie. Ferestre				
1.373	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2			**2 074,33**
						35,84
1.373.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	1,0000	2 010,00	2 010,00
1.373.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
1.373.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
1.373.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	28,00	3,44
1.373.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.373.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
1.373.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,00	32,64
1.373.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.373.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2			**3 074,33**
						35,84
1.374.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	1,0000	3 010,00	3 010,00
1.374.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
1.374.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
1.374.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	28,00	3,44
1.374.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.374.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
1.374.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,00	32,64
1.374.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.374.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.375	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			**318,81**
						5,76
1.375.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	310,00	310,00
1.375.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.375.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.375.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.375.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1.376	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			**307,65**
						25,60
1.376.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	280,00	280,00
1.376.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.376.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,00	20,48
1.376.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.376.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 12.2. Tamplarie. Ferestre				**1 187 871,02**
		13. Copertine - 2 buc.				
1.377	CK35B	Element de fixare perete-sticla	buc			**62,80**
						12,80
1.377.1	2874136313300	Element de fixare perete-sticla	buc	1,0000	50,00	50,00
1.377.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.378	CK35B	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc			**62,80**
						12,80
1.378.1	2874136313300	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	1,0000	50,00	50,00
1.378.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.379	CK35B	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc			**62,80**
						12,80
1.379.1	2874136313300	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	1,0000	50,00	50,00
1.379.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.380	CH06A	Bara de tensiune din inox (8 buc.)	m			**564,08**
						57,60
1.380.1	2812106305714	Bara din inox	m	1,0000	500,00	500,00
1.380.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
1.380.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,00	2,46
1.380.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
1.380.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
1.380.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
1.380.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,00	57,60
1.381	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 (doar manipera, placi din sticla si utilaj) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2			**3 831,30**
						51,20
1.381.1	2665122700555	Placi -din sticla secuzirata	m2	1,2000	3 000,00	3 600,00
1.381.2	2222222222992	Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,00	180,00
1.381.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	64,00	44,80
1.381.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.381.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 13. Copertine - 2 buc.				**34 056,46**
		14. Copertine C-2				
1.382	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc			**13,30**
						12,80
1.382.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,50
1.382.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.383	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg			**42,49**
						16,64
1.383.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
1.383.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.383.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.383.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.383.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.383.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.383.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.383.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.383.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.384	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.384.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.384.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.384.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.385	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.385.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.385.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.385.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.386	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau	m2			**353,99**

		egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				99,20
1.386.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	170,00	195,50
1.386.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	47,00	28,20
1.386.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,50
1.386.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,50
1.386.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	5,85
1.386.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,00
1.386.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	12,13
1.386.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,00	92,80
1.386.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.386.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		TOTAL 14. Copertine C-2				**60 905,87**
		15. Copertine C-3				
1.387	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc			**13,30**
						12,80
1.387.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,50
1.387.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,00	12,80
1.388	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg			**42,49**
						16,64
1.388.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
1.388.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.388.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.388.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.388.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.388.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.388.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.388.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.388.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.389	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**281,80**
						105,60
1.389.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
1.389.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
1.389.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.390	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			**515,28**
						244,48
1.390.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
1.390.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
1.390.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,00	244,48
1.391	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			**353,99**
						99,20
1.391.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	170,00	195,50
1.391.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	47,00	28,20
1.391.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,50
1.391.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,50
1.391.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	5,85
1.391.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,00
1.391.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	12,13
1.391.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,00	92,80
1.391.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
1.391.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		TOTAL 15. Copertine C-3				**43 977,43**

APROBAT:

Intocmit: Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Solutii arhitectural constructive (SAC)

Deviz local Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 17 612 562,56 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Demolari. Cota -3.000				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor din caramida	m3	2,2000	255,48	562,06
					252,80	556,16
1.2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	2,4300	248,44	603,71
					245,76	597,20
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	1 000,0000	18,28	18 280,00
					17,28	17 280,00
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	61,5600	26,88	1 654,73
					26,88	1 654,73
1.5	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	40,0000	102,53	4 101,28
					102,40	4 096,00
1.6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	1,2800	1 691,70	2 165,38
					248,96	318,67
1.7	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	8,0000	11,52	92,16
					11,52	92,16
1.8	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000	70,40	211,20
					70,40	211,20
1.9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,0000	14,08	140,80
					14,08	140,80
1.10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	100,0000	14,49	1 449,00
					10,24	1 024,00
1.11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	400,0000	34,25	13 700,20
					19,20	7 680,00
1.12	RpCP44A	Demontarea utilajului metalic existent Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	2 000,0000	1,82	3 645,28
					1,60	3 200,00
		TOTAL 1.1. Demolari. Cota -3.000				**46 605,80**
		Inclusiv salariul				**36 850,92**
		1.2. Demolari. Cota 0.000				
1.13	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	24,7200	255,48	6 315,47
					252,80	6 249,22
1.14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	5,9100	248,44	1 468,28
					245,76	1 452,44
1.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,0000	18,28	27 420,00
					17,28	25 920,00
1.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	250,0000	26,88	6 720,00
					26,88	6 720,00
1.17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	240,0000	36,96	8 869,20
					34,56	8 294,40
1.18	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800	102,53	2 233,15
					102,40	2 230,27
1.19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	5,2200	1 691,70	8 830,69
					248,96	1 299,57
1.20	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare	m2	12,0000	20,35	244,20

					19,20	230,40
1.21	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	35,0000	11,52	403,20
					11,52	403,20
1.22	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	70,40	281,60
					70,40	281,60
1.23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	85,0000	14,08	1 196,80
					14,08	1 196,80
1.24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	833,0000	14,49	12 070,17
					10,24	8 529,92
1.25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	280,0000	34,25	9 590,14
					19,20	5 376,00
1.26	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	400,0000	16,00	6 400,00
					16,00	6 400,00
1.27	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier.	m3	5,5000	3 310,90	18 209,93
					249,60	1 372,80
		TOTAL 1.2. Demolari. Cota 0.000				**110 252,82**
		Inclusiv salariul				**75 956,62**
		1.3. Demolari. Cota 3.600				
1.28	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,4300	255,48	1 131,78
					252,80	1 119,90
1.29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,0000	248,44	745,32
					245,76	737,28
1.30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,0000	18,28	27 420,00
					17,28	25 920,00
1.31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	214,1100	26,88	5 755,28
					26,88	5 755,28
1.32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	444,3500	36,96	16 420,95
					34,56	15 356,74
1.33	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800	102,53	2 233,15
					102,40	2 230,27
1.34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	2,3600	1 691,70	3 992,42
					248,96	587,55
1.35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,0000	11,52	472,32
					11,52	472,32
1.36	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	70,40	281,60
					70,40	281,60
1.37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	85,0000	14,08	1 196,80
					14,08	1 196,80
1.38	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	833,0000	14,49	12 070,17
					10,24	8 529,92
1.39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	280,0000	34,25	9 590,14
					19,20	5 376,00
1.40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	82,8800	16,00	1 326,08
					16,00	1 326,08
		TOTAL 1.3. Demolari. Cota 3.600				**82 636,00**
		Inclusiv salariul				**68 889,73**
		1.4. Demolari. Cota 7.200				
1.41	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,5000	255,48	1 149,66
					252,80	1 137,60
1.42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	3,7200	248,44	924,20
					245,76	914,23
1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,5600	18,28	27 430,24
					17,28	25 929,68
1.44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	214,1100	26,88	5 755,28
					26,88	5 755,28

1.45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	444,3500	36,96	16 420,95
					34,56	15 356,74
1.46	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800	102,53	2 233,15
					102,40	2 230,27
1.47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	0,6600	1 691,70	1 116,52
					248,96	164,31
1.48	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,0000	11,52	472,32
					11,52	472,32
1.49	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	70,40	281,60
					70,40	281,60
1.50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	85,0000	14,08	1 196,80
					14,08	1 196,80
1.51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	833,0000	14,49	12 070,17
					10,24	8 529,92
1.52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m	280,0000	34,25	9 590,14
					19,20	5 376,00
1.53	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	60,0000	16,00	960,00
					16,00	960,00
1.54	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	400,0000	5,38	2 153,02
					3,84	1 536,00
		TOTAL 1.4. Demolari. Cota 7.200				**81 754,05**
		Inclusiv salariul				**69 840,74**
		1.5. Demolari exterioare				
1.55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	195,0000	18,28	3 564,60
					17,28	3 369,60
1.56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori	m2	1 650,0000	18,28	30 162,00
					17,28	28 512,00
1.57	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	2 000,0000	4,10	8 205,10
					2,56	5 120,00
1.58	RpCB18D	Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina	m3	38,0000	951,78	36 167,64
					950,40	36 115,20
1.59	RpCP44A	Demontarea copertinei deasupra intrarii Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	20,0000	1,82	36,45
					1,60	32,00
		TOTAL 1.5. Demolari exterioare				**78 135,79**
		Inclusiv salariul				**73 148,80**
		1.6. Demolari acoperis				
1.60	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar	m3	64,5000	202,68	13 072,86
					140,80	9 081,60
1.61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	880,0000	46,18	40 638,40
					46,08	40 550,40
1.62	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate.	m2	880,0000	24,47	21 533,60
					24,32	21 401,60
1.63	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000	m2	880,0000	207,93	182 974,00
					131,20	115 456,00
1.64	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	53,0000	9,01	477,53
					8,96	474,88
1.65	RpCG29C	Demolarea peretilor anexei din blocuri de calcar	m3	18,5000	255,48	4 726,38
					252,80	4 676,80
1.66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare.	m3	15,0000	417,92	6 268,80
					416,00	6 240,00
1.67	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	6,0000	951,78	5 710,68
					950,40	5 702,40
		TOTAL 1.6. Demolari. Demolari acoperis				**275 402,25**
		Inclusiv salariul				**203 583,68**
		2. Evacuare gunoi				
1.68	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	412,5000	189,44	78 144,00
					189,44	78 144,00

1.69	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	412,5000	28,80	11 880,00
					28,80	11 880,00
1.70	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	412,5000	116,10	47 891,25
					0,00	0,00
		TOTAL 2. Evacuare gunoi				**137 915,25**
		Inclusiv salariul				**90 024,00**
		3.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti				
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	1 172,6000	7,01	8 224,62
					1,92	2 251,39
1.72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	1 172,6000	94,02	110 252,54
					76,80	90 055,68
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,6000	4,62	5 417,41
					1,92	2 251,39
1.74	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 172,6000	29,42	34 492,85
					12,80	15 009,28
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1 172,6000	104,34	122 350,26
					78,08	91 556,61
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,6000	4,62	5 417,41
					1,92	2 251,39
1.77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 172,6000	43,72	51 261,32
					35,20	41 275,52
1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,6000	4,62	5 417,41
					1,92	2 251,39
1.79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 172,6000	52,18	61 190,96
					35,20	41 275,52
		TOTAL 3.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti				**404 024,78**
		Inclusiv salariul				**288 178,18**
		3.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	82,6000	7,01	579,36
					1,92	158,59
1.81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	82,6000	94,02	7 766,38
					76,80	6 343,68
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	82,6000	7,01	579,36
					1,92	158,59
1.83	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	82,6000	368,16	30 410,18
					156,80	12 951,68
		TOTAL 3.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti incaperi sanitare				**39 335,28**
		Inclusiv salariul				**19 612,54**
		3.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti H=1.800				
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	115,8000	7,01	812,22
					1,92	222,34
1.85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	115,8000	94,02	10 887,98
					76,80	8 893,44
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	115,8000	4,62	535,00
					1,92	222,34
1.87	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	115,8000	368,16	42 633,16

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.			156,80	18 157,44
		TOTAL 3.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pereti existenti H=1.800				**54 868,36**
		Inclusiv salariul				**27 495,55**
		3.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Tavane				
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	674,5600	4,62	3 116,47
					1,92	1 295,16
1.89	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	674,5600	29,42	19 842,65
					12,80	8 634,37
1.90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	674,5600	124,36	83 885,58
					97,92	66 052,92
1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	674,5600	4,62	3 116,47
					1,92	1 295,16
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	674,5600	43,72	29 489,03
					35,20	23 744,51
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	674,5600	4,62	3 116,47
					1,92	1 295,16
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	674,5600	52,18	35 201,24
					35,20	23 744,51
1.95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	15,7300	263,56	4 145,86
					122,24	1 922,84
		TOTAL 3.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Tavane				**181 913,77**
		Inclusiv salariul				**127 984,61**
		3.5.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 1=704,15 m.p.				
1.96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	70,4150	672,26	47 337,19
					63,36	4 461,49
1.97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	28,1600	2 177,46	61 317,18
					288,00	8 110,08
1.98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	345,0000	16,14	5 568,75
					1,92	662,40
1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	701,1500	30,71	21 532,84
					8,96	6 282,30
1.100	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	704,1500	140,90	99 211,21
					10,88	7 661,15
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	704,1500	110,95	78 125,44
					44,80	31 545,92
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	704,1500	7,01	4 938,91
					1,92	1 351,97
1.103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	704,1500	416,30	293 134,46
					70,40	49 572,16
		TOTAL 3.5.1. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 1=704,15 m.p.				**611 165,97**
		Inclusiv salariul				**109 647,48**
		3.5.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 2=68,21 m.p.				
1.104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	6,8210	672,26	4 585,49
					63,36	432,18
1.105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,7300	2 177,46	5 944,46
					288,00	786,24
1.106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	56,0000	16,14	903,91
					1,92	107,52
1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	68,2100	30,71	2 094,78

					8,96	611,16
1.108	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	68,2100	140,90	9 610,45
					10,88	742,12
1.109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,2100	110,95	7 567,90
					44,80	3 055,81
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	68,2100	341,40	23 286,99
					83,20	5 675,07
		TOTAL 3.5.2. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 2=68,21 m.p.				**53 993,98**
		Inclusiv salariul				**11 410,10**
		3.5.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	42,4800	7,01	297,95
					1,92	81,56
1.112	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	42,4800	364,28	15 474,63
					70,40	2 990,59
		TOTAL 3.5.3. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		Inclusiv salariul				**3 072,15**
		3.5.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. Plinte				
1.113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	43,0000	61,68	2 652,36
					38,40	1 651,20
1.114	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	408,0000	56,93	23 226,99
					32,00	13 056,00
		TOTAL 3.5.4. Finisari interioare - Cota -3.000. Pardoseli. Plinte				**25 879,35**
		Inclusiv salariul				**14 707,20**
		4.1.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	57,5700	7,01	403,80
					1,92	110,53
1.116	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	57,5700	368,16	21 195,09
					156,80	9 026,98
		TOTAL 4.1.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**21 598,88**
		Inclusiv salariul				**9 137,51**
		4.1.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti				
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	1 778,0000	7,01	12 470,89
					1,92	3 413,76
1.118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	1 778,0000	94,02	167 174,67
					76,80	136 550,40
1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 778,0000	4,62	8 214,36
					1,92	3 413,76
1.120	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 778,0000	29,42	52 301,11
					12,80	22 758,40
1.121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1 778,0000	104,34	185 518,30
					78,08	138 826,24
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 778,0000	4,62	8 214,36
					1,92	3 413,76
1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 778,0000	43,72	77 726,95
					35,20	62 585,60
1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 778,0000	4,62	8 214,36

					1,92	3 413,76
1.125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 778,0000	52,18	92 783,15
					35,20	62 585,60
		TOTAL 4.1.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti				**612 618,16**
		Inclusiv salariul				**436 961,28**
		4.1.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	7,01	406,81
					1,92	111,36
1.127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	58,0000	94,02	5 453,39
					76,80	4 454,40
1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	7,01	406,81
					1,92	111,36
1.129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,0000	494,16	28 661,40
					156,80	9 094,40
		TOTAL 4.1.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 928,41**
		Inclusiv salariul				**13 771,52**
		4.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Tavane				
1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,3800	4,62	94,16
					1,92	39,13
1.131	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	20,3800	29,42	599,49
					12,80	260,86
1.132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	20,3800	124,36	2 534,38
					97,92	1 995,61
1.133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,3800	4,62	94,16
					1,92	39,13
1.134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	20,3800	43,72	890,93
					35,20	717,38
1.135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,3800	4,62	94,16
					1,92	39,13
1.136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	20,3800	52,18	1 063,51
					35,20	717,38
1.137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	20,3800	263,56	5 371,44
					122,24	2 491,25
1.138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	672,1000	337,13	226 581,71
					140,80	94 631,68
		TOTAL 4.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Tavane				**237 323,92**
		Inclusiv salariul				**100 931,55**
		4.3.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 3=210.0 m.p.				
1.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	210,0000	7,01	1 472,94
					1,92	403,20
1.140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	210,0000	206,68	43 403,52
					29,95	6 289,92
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	210,0000	7,01	1 472,94
					1,92	403,20
1.142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	210,0000	416,30	87 422,05
					70,40	14 784,00
		TOTAL 4.3.1. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 3=210.0 m.p.				**133 771,45**
		Inclusiv salariul				**21 880,32**

		4.3.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 4=472,4 m.p.				
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	472,4000	7,01	3 313,41
					1,92	907,01
1.144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	472,4000	110,95	52 412,78
					44,80	21 163,52
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	472,4000	7,01	3 313,41
					1,92	907,01
1.146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	472,4000	144,74	68 373,70
					14,98	7 074,66
1.147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	472,4000	341,40	161 278,05
					83,20	39 303,68
		TOTAL 4.3.2. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 4=472,4 m.p.				**288 691,36**
		Inclusiv salariul				**69 355,88**
		4.3.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 7=20,38 m.p.				
1.148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,3800	110,95	2 261,16
					44,80	913,02
1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	20,3800	30,71	625,89
					8,96	182,60
1.150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	20,3800	7,01	142,95
					1,92	39,13
1.151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	20,3800	144,74	2 949,74
					14,98	305,21
1.152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	20,3800	7,01	142,95
					1,92	39,13
1.153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	20,3800	416,30	8 484,10
					70,40	1 434,75
		TOTAL 4.3.3. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 7=20,38 m.p.				**14 606,78**
		Inclusiv salariul				**2 913,85**
		4.3.4. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	42,4800	7,01	297,95
					1,92	81,56
1.155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	42,4800	364,28	15 474,63
					70,40	2 990,59
		TOTAL 4.3.4. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		Inclusiv salariul				**3 072,15**
		4.3.5. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 6=16,0 m.p.				
1.156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	16,0000	7,01	112,22
					1,92	30,72
1.157	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,0000	364,28	5 828,49
					70,40	1 126,40
		TOTAL 4.3.5. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. P 6=16,0 m.p.				**5 940,71**
		Inclusiv salariul				**1 157,12**
		4.3.6. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. Plinte				
1.158	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	377,0000	61,68	23 254,38
					38,40	14 476,80
1.159	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	160,0000	56,93	9 108,62
					32,00	5 120,00
		TOTAL 4.3.6. Finisari interioare - Cota 0.000. Pardoseli. Plinte				**32 363,00**

		Inclusiv salariul				**19 596,80**
		5.1.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	81,0200	7,01	568,27
					1,92	155,56
1.161	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	81,0200	368,16	29 828,49
					156,80	12 703,94
		TOTAL 5.1.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**30 396,76**
		Inclusiv salariul				**12 859,49**
		5.1.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti				
1.162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	1 841,0000	7,01	12 912,77
					1,92	3 534,72
1.163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	1 841,0000	94,02	173 098,18
					76,80	141 388,80
1.164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,0000	4,62	8 505,42
					1,92	3 534,72
1.165	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 841,0000	29,42	54 154,30
					12,80	23 564,80
1.166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1 841,0000	104,34	192 091,78
					78,08	143 745,28
1.167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,0000	4,62	8 505,42
					1,92	3 534,72
1.168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 841,0000	43,72	80 481,05
					35,20	64 803,20
1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,0000	4,62	8 505,42
					1,92	3 534,72
1.170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 841,0000	52,18	96 070,74
					35,20	64 803,20
		TOTAL 5.1.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti				**634 325,10**
		Inclusiv salariul				**452 444,16**
		5.1.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	7,01	406,81
					1,92	111,36
1.172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	58,0000	94,02	5 453,39
					76,80	4 454,40
1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	4,62	267,96
					1,92	111,36
1.174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,0000	494,16	28 661,40
					156,80	9 094,40
		TOTAL 5.1.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 789,56**
		Inclusiv salariul				**13 771,52**
		5.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Tavane				
1.175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,8700	4,62	119,52
					1,92	49,67
1.176	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	25,8700	29,42	760,98

		inclusiv stratul de amorsaj.			12,80	331,14
1.177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,8700	124,36	3 217,09
					97,92	2 533,19
1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,8700	4,62	119,52
					1,92	49,67
1.179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,8700	43,72	1 130,93
					35,20	910,62
1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,8700	4,62	119,52
					1,92	49,67
1.181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,8700	52,18	1 350,00
					35,20	910,62
1.182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	25,8700	263,56	6 818,40
					122,24	3 162,35
1.183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	639,5300	337,13	215 601,55
					140,80	90 045,82
		TOTAL 5.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Tavane				**229 237,52**
		Inclusiv salariul				**98 042,76**
		5.3.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 3=169.18 m.p.				
1.184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	169,1800	7,01	1 186,63
					1,92	324,83
1.185	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	169,1800	206,68	34 966,70
					29,95	5 067,28
1.186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	169,1800	7,01	1 186,63
					1,92	324,83
1.187	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	169,1800	416,30	70 428,87
					70,40	11 910,27
		TOTAL 5.3.1. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 3=169.18 m.p.				**107 768,83**
		Inclusiv salariul				**17 627,20**
		5.3.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 4=470.35 m.p.				
1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	470,3500	7,01	3 299,03
					1,92	903,07
1.189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,3500	110,95	52 185,33
					44,80	21 071,68
1.190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	470,3500	7,01	3 299,03
					1,92	903,07
1.191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	470,3500	144,74	68 076,99
					14,98	7 043,96
1.192	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	470,3500	341,40	160 578,18
					83,20	39 133,12
		TOTAL 5.3.2. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 4=470.35 m.p.				**287 438,57**
		Inclusiv salariul				**69 054,91**
		5.3.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				
1.193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7800	110,95	2 416,49
					44,80	975,74
1.194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,7800	30,71	668,88
					8,96	195,15
1.195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	21,7800	7,01	152,76
					1,92	41,82
1.196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,	m2	21,7800	144,74	3 152,37

		cirpe, martori)=1,0050			14,98	326,18
1.197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	21,7800	7,01	152,76
					1,92	41,82
1.198	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	21,7800	416,30	9 066,92
					70,40	1 533,31
		TOTAL 5.3.3. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				**15 610,19**
		Inclusiv salariul				**3 114,02**
		5.3.4. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	42,4800	7,01	297,95
					1,92	81,56
1.200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	42,4800	364,28	15 474,63
					70,40	2 990,59
		TOTAL 5.3.4. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		Inclusiv salariul				**3 072,15**
		5.3.5. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. Plinte				
1.201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	400,0000	61,68	24 673,08
					38,40	15 360,00
1.202	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	150,0000	56,93	8 539,34
					32,00	4 800,00
		TOTAL 5.3.5. Finisari interioare - Cota 3.600. Pardoseli. Plinte				**33 212,42**
		Inclusiv salariul				**20 160,00**
		6.1.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
1.203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	57,5700	7,01	403,80
					1,92	110,53
1.204	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	57,5700	368,16	21 195,09
					156,80	9 026,98
		TOTAL 6.1.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				**21 598,88**
		Inclusiv salariul				**9 137,51**
		6.1.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti				
1.205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	1 900,0000	7,01	13 326,60
					1,92	3 648,00
1.206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 900,0000	94,02	178 645,60
					76,80	145 920,00
1.207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 900,0000	4,62	8 778,00
					1,92	3 648,00
1.208	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 900,0000	29,42	55 889,83
					12,80	24 320,00
1.209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1 900,0000	104,34	198 247,90
					78,08	148 352,00
1.210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 900,0000	4,62	8 778,00
					1,92	3 648,00
1.211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 900,0000	43,72	83 060,30
					35,20	66 880,00
1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 900,0000	4,62	8 778,00
					1,92	3 648,00
1.213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 900,0000	52,18	99 149,60
					35,20	66 880,00

		TOTAL 6.1.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti				**654 653,83**
		Inclusiv salariul				**466 944,00**
		6.1.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	7,01	406,81
					1,92	111,36
1.215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,0000	94,02	5 453,39
					76,80	4 454,40
1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	58,0000	7,01	406,81
					1,92	111,36
1.217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,0000	494,16	28 661,40
					156,80	9 094,40
		TOTAL 6.1.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pereti. Pereti existenti incaperi sanitare				**34 928,41**
		Inclusiv salariul				**13 771,52**
		6.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Tavane				
1.218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,7800	4,62	100,62
					1,92	41,82
1.219	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	21,7800	29,42	640,67
					12,80	278,78
1.220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	21,7800	124,36	2 708,47
					97,92	2 132,70
1.221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,7800	4,62	100,62
					1,92	41,82
1.222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	21,7800	43,72	952,13
					35,20	766,66
1.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,7800	4,62	100,62
					1,92	41,82
1.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,7800	52,18	1 136,57
					35,20	766,66
1.225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	21,7800	263,56	5 740,43
					122,24	2 662,39
1.226	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	679,6300	337,13	229 120,26
					140,80	95 691,90
		TOTAL 6.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Tavane				**240 600,41**
		Inclusiv salariul				**102 424,54**
		6.3.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 3=202,18 m.p.				
1.227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	202,1800	7,01	1 418,09
					1,92	388,19
1.228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	202,1800	206,68	41 787,25
					29,95	6 055,70
1.229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	202,1800	7,01	1 418,09
					1,92	388,19
1.230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	202,1800	416,30	84 166,62
					70,40	14 233,47
		TOTAL 6.3.1. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 3=202,18 m.p.				**128 790,05**
		Inclusiv salariul				**21 065,54**
		6.3.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 4=444,45 m.p.				
1.231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu	m2	444,4500	7,01	3 117,37

		Betonocantact			1,92	853,34
1.232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	444,4500	110,95	49 311,73
					44,80	19 911,36
1.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	444,4500	7,01	3 117,37
					1,92	853,34
1.234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	444,4500	144,74	64 328,31
					14,98	6 656,08
1.235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	444,4500	341,40	151 735,88
					83,20	36 978,24
		TOTAL 6.3.2. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 4=444,45 m.p.				**271 610,66**
		Inclusiv salariul				**65 252,37**
		6.3.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				
1.236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7800	110,95	2 416,49
					44,80	975,74
1.237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,7800	30,71	668,88
					8,96	195,15
1.238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	21,7800	7,01	152,76
					1,92	41,82
1.239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,7800	144,74	3 152,37
					14,98	326,18
1.240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	21,7800	7,01	152,76
					1,92	41,82
1.241	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm. Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	21,7800	416,30	9 066,92
					70,40	1 533,31
		TOTAL 6.3.3. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 7=21.78 m.p.				**15 610,19**
		Inclusiv salariul				**3 114,02**
		6.3.4. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				
1.242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocantact	m2	42,4800	7,01	297,95
					1,92	81,56
1.243	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	42,4800	364,28	15 474,63
					70,40	2 990,59
		TOTAL 6.3.4. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. P 5=42,48 m.p.				**15 772,59**
		Inclusiv salariul				**3 072,15**
		6.3.5. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. Plinte				
1.244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	410,0000	61,68	25 289,91
					38,40	15 744,00
1.245	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	150,0000	56,93	8 539,34
					32,00	4 800,00
		TOTAL 6.3.5. Finisari interioare - Cota 7.200. Pardoseli. Plinte				**33 829,24**
		Inclusiv salariul				**20 544,00**
		7. Balustrada scari				
1.246	CH06A	Balustrade din inox	m	60,0000	1 364,08	81 844,80
					57,60	3 456,00
		TOTAL 7. Balustrada scari				**81 844,80**
		Inclusiv salariul				**3 456,00**
		8.1. Pereti. Cota 0.000				
1.247	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe,	m2	40,0000	704,70	28 187,88

		etc.)=1,0050			233,54	9 341,44
		TOTAL 8.1. Pereti. Cota 0.000				**28 187,88**
		Inclusiv salariul				**9 341,44**
		8.2. Pereti. Cota 3.600				
1.248	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	67,0000	704,70	47 214,70
					233,54	15 646,91
1.249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	63,0000	704,70	44 395,91
					233,54	14 712,77
		TOTAL 8.2. Pereti. Cota 3.600				**91 610,61**
		Inclusiv salariul				**30 359,68**
		8.3. Pereti. Cota 7.200				
1.250	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	40,0000	704,70	28 187,88
					233,54	9 341,44
1.251	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	35,0000	704,70	24 664,39
					233,54	8 173,76
		TOTAL 8.3. Pereti. Cota 7.200				**52 852,27**
		Inclusiv salariul				**17 515,20**
		9.1. Consolidari. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				
1.252	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	23,1200	38,97	900,94
					13,44	310,73
1.253	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,3200	38,97	324,21
					13,44	111,82
1.254	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0320	281,80	9,02
					105,60	3,38
1.255	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0320	515,28	16,49
					244,48	7,82
		TOTAL 9.1. Consolidari. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				**1 250,66**
		Inclusiv salariul				**433,76**
		9.2. Consolidari. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				
1.256	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	30,0800	38,97	1 172,16
					13,44	404,28
1.257	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	13,8800	38,97	540,88
					13,44	186,55
1.258	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0440	281,80	12,40
					105,60	4,65
1.259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0440	515,28	22,67
					244,48	10,76
		TOTAL 9.2. Consolidari. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				**1 748,10**
		Inclusiv salariul				**606,23**
		9.3. Consolidari. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				
1.260	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	35,8400	38,97	1 396,61
					13,44	481,69
1.261	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,4800	38,97	486,32

					13,44	167,73
1.262	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0480	281,80	13,53
					105,60	5,07
1.263	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0480	515,28	24,73
					244,48	11,74
		TOTAL 9.3. Consolidari. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				**1 921,19**
		Inclusiv salariul				**666,22**
		9.4. Consolidari. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				
1.264	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	27,7600	38,97	1 081,75
					13,44	373,09
1.265	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,4800	38,97	486,32
					13,44	167,73
1.266	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0410	281,80	11,55
					105,60	4,33
1.267	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0410	515,28	21,13
					244,48	10,02
		TOTAL 9.4. Consolidari. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				**1 600,75**
		Inclusiv salariul				**555,18**
		9.5. Consolidari. Ancadrament gauri AG5-2 buc.				
1.268	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	28,8800	38,97	1 125,40
					13,44	388,15
1.269	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,3200	38,97	324,21
					13,44	111,82
1.270	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0370	281,80	10,43
					105,60	3,91
1.271	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0370	515,28	19,07
					244,48	9,05
		TOTAL 9.5. Consolidari. Ancadrament gauri AG5-2 buc.				**1 479,10**
		Inclusiv salariul				**512,92**
		9.6. Consolidari. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				
1.272	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	43,9600	38,97	1 713,03
					13,44	590,82
1.273	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,4800	38,97	486,32
					13,44	167,73
1.274	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0570	281,80	16,06
					105,60	6,02
1.275	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0570	515,28	29,37
					244,48	13,94
		TOTAL 9.6. Consolidari. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				**2 244,79**
		Inclusiv salariul				**778,51**
		9.7. Consolidari. Ancadrament gauri AG7-2 buc.				
1.276	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	43,9600	38,97	1 713,03
					13,44	590,82
1.277	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,3200	38,97	324,21
					13,44	111,82
1.278	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0530	281,80	14,94
					105,60	5,60
1.279	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0530	515,28	27,31
					244,48	12,96
		TOTAL 9.7. Consolidari. Ancadrament gauri AG7-2 buc.				**2 079,49**
		Inclusiv salariul				**721,20**
		9.8. Consolidari. Consolidare Cg1-1 buc.				
1.280	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	5,0000	43,32	216,59
					10,88	54,40
1.281	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	48,2800	38,97	1 881,38

					13,44	648,88
1.282	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,9000	38,97	113,01
					13,44	38,98
1.283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0520	281,80	14,65
					105,60	5,49
1.284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0520	515,28	26,79
					244,48	12,71
1.285	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	35,2800	18,92	667,34
					4,48	158,05
1.286	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2	3,2000	124,83	399,44
					67,20	215,04
1.287	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	8,0000	118,30	946,40
					67,20	537,60
1.288	CA04F	Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,3000	2 518,21	755,46
					339,20	101,76
		TOTAL 9.8. Consolidari. Consolidare Cg1-1 buc.				**5 021,06**
		Inclusiv salariul				**1 772,92**
		9.9. Consolidari. Consolidare Cg2-14 buc.				
1.289	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	20,0000	43,32	866,35
					10,88	217,60
1.290	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	647,9200	38,97	25 248,15
					13,44	8 708,04
1.291	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	40,6000	38,97	1 582,10
					13,44	545,66
1.292	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,6880	281,80	193,88
					105,60	72,65
1.293	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,6880	515,28	354,51
					244,48	168,20
1.294	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	546,0000	18,92	10 327,86
					4,48	2 446,08
1.295	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2	44,8000	124,83	5 592,16
					67,20	3 010,56
1.296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	112,0000	118,30	13 249,60
					67,20	7 526,40
1.297	CA04F	Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	4,4800	2 518,21	11 281,59
					339,20	1 519,62
		TOTAL 9.9. Consolidari. Consolidare Cg2-14 buc.				**68 696,21**
		Inclusiv salariul				**24 214,82**
		9.10. Consolidari. Consolidare Cg3-1 buc.				
1.298	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Materiale marunte=1,0500	buc	5,0000	43,32	216,59
					10,88	54,40
1.299	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	44,0100	38,97	1 714,98
					13,44	591,49
1.300	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,9000	38,97	113,01
					13,44	38,98
1.301	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0470	281,80	13,24
					105,60	4,96
1.302	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0470	515,28	24,22
					244,48	11,49
1.303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	25,2600	18,92	477,81

		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			4,48	113,16
1.304	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2	3,2000	124,83	399,44
					67,20	215,04
1.305	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	8,0000	118,30	946,40
					67,20	537,60
1.306	CA04F	Beton turnat clasa C15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,1500	2 518,21	377,73
					339,20	50,88
		TOTAL 9.10. Consolidari. Consolidare Cg3-1 buc.				**4 283,42**
		Inclusiv salariul				**1 618,01**
		9.11. Consolidari. Consolidare Cg4-3 buc.				
1.307	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Materiale marunte=1,0500	buc	18,0000	43,32	779,72
					10,88	195,84
1.308	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	315,6000	38,97	12 298,30
					13,44	4 241,66
1.309	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	130,4100	38,97	5 081,82
					13,44	1 752,71
1.310	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,4460	281,80	125,68
					105,60	47,10
1.311	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,4460	515,28	229,81
					244,48	109,04
		TOTAL 9.11. Consolidari. Consolidare Cg4-3 buc.				**18 515,33**
		Inclusiv salariul				**6 346,35**
		10.1.1. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Briu monolit Brm1				
1.312	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	224,0000	43,32	9 703,12
					10,88	2 437,12
1.313	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	743,8100	20,77	15 450,05
					6,34	4 712,78
1.314	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 337,9000	18,92	25 307,05
					4,48	5 993,79
1.315	CA04F	Beton turnat clasa C15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	40,0000	2 518,21	100 728,52
					339,20	13 568,00
1.316	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2	200,0000	136,79	27 358,00
					76,80	15 360,00
		TOTAL 10.1.1. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Briu monolit Brm1				**178 546,74**
		Inclusiv salariul				**42 071,69**
		10.1.2. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Acoperis				
1.317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	26,3500	8 268,86	217 884,33
					1 440,00	37 944,00
1.318	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	13,9400	9 134,15	127 329,98
					1 541,76	21 492,13
1.319	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (10,50 m3)	m2	1 325,0000	66,13	87 615,63
					18,88	25 016,00
1.320	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,0300	m2	1 325,0000	29,13	38 598,58
					16,00	21 200,00
1.321	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	150,0000	166,52	24 977,25
					131,84	19 776,00
1.322	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	150,0000	92,91	13 935,75
					64,00	9 600,00

1.323	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider sau analog) Material marunt=1,0500	m2	1 325,0000	304,75	403 787,13
					73,60	97 520,00
1.324	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Material marunt=1,0300	m	170,0000	235,82	40 088,77
					19,20	3 264,00
1.325	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Material marunt=1,0200	m	272,0000	290,22	78 940,92
					22,40	6 092,80
1.326	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	52,0000	112,65	5 857,80
					25,60	1 331,20
1.327	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	13,2500	1 113,92	14 759,39
					202,24	2 679,68
1.328	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1, S=2,20 m.p.)	buc	2,0000	2 142,26	4 284,51
					422,59	845,18
1.329	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.)	buc	8,0000	2 142,26	17 138,06
					422,59	3 380,74
1.330	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	684,8000	39,29	26 902,37
					13,44	9 203,71
1.331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,6850	281,80	193,03
					105,60	72,34
1.332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,6850	515,28	352,97
					244,48	167,47
1.333	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg	1 029,6000	39,29	40 447,84
					13,44	13 837,82
1.334	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,0290	281,80	289,97
					105,60	108,66
1.335	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,0290	515,28	530,22
					244,48	251,57
1.336	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	4,5000	1 875,10	8 437,93
					345,60	1 555,20
		TOTAL 10.1.2. Reparatie acoperis. Acoperis sarpanta. Acoperis				**1 152 352,42**
		Inclusiv salariul				**275 338,51**
		10.2. Reparatie acoperis. Acoperis plat				
1.337	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2	26,0000	270,90	7 043,27
					10,88	282,88
1.338	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2	26,0000	48,78	1 268,25
					30,72	798,72
1.339	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Bp-I 150/150)	kg	40,0000	16,14	645,65
					1,92	76,80
1.340	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2	26,0000	48,78	1 268,25
					30,72	798,72
1.341	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm K=2,0000	m2	26,0000	258,19	6 712,94
					44,80	1 164,80
1.342	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	42,0000	15,14	635,69
					2,56	107,52
1.343	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent Material marunt=1,0500	m2	42,0000	264,18	11 095,41
					43,52	1 827,84
1.344	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	41,0000	296,52	12 157,13
					101,12	4 145,92

1.345	CO18A apl	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm	buc	1,0000	234,88	234,88
					17,28	17,28
1.346	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	1,0000	364,95	364,95
					78,08	78,08
1.347	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	1,0000	601,08	601,08
					70,40	70,40
		TOTAL 10.2. Reparatie acoperis. Acoperis plat				**42 027,49**
		Inclusiv salariul				**9 368,96**
		10.3. Reparatie acoperis. Termoizolare cerdac				
1.348	CE13A	Bariera de vapori Material marunt=1,0500	m2	785,0000	48,78	38 291,32
					30,72	24 115,20
1.349	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	785,0000	205,90	161 627,58
					10,88	8 540,80
1.350	CE13A	Bariera de vapori. Material marunt=1,0500	m2	785,0000	48,78	38 291,32
					30,72	24 115,20
1.351	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm K=1,3300	m2	785,0000	171,70	134 781,63
					29,79	23 386,72
		TOTAL 10.3. Reparatie acoperis. Termoizolare cerdac				**372 991,85**
		Inclusiv salariul				**80 157,92**
		11.1. Finisari exterioare. Pereti mai jos de cota 0..000				
1.352	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	195,0000	7,01	1 367,73
					1,92	374,40
1.353	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	195,0000	224,99	43 872,08
					147,20	28 704,00
1.354	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	195,0000	312,99	61 033,73
					109,95	21 440,64
1.355	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	195,0000	7,01	1 367,73
					1,92	374,40
1.356	CI21A apl	Placaj din gresie portelanata la soclu. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	195,0000	417,99	81 507,19
					185,60	36 192,00
		TOTAL 11.1. Finisari exterioare. Pereti mai jos de cota 0..000				**189 148,46**
		Inclusiv salariul				**87 085,44**
		11.2. Finisari exterioare. Pereti mai sus de cota 0.000				
1.357	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 845,0000	63,81	117 731,30
					48,00	88 560,00
1.358	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	1 650,0000	7,01	11 573,10
					1,92	3 168,00
1.359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 650,0000	146,45	241 647,45
					108,80	179 520,00
1.360	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm, 145 kg/m3. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 650,0000	461,25	761 062,24
					147,84	243 936,00
1.361	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 650,0000	24,28	40 069,84
					7,68	12 672,00
1.362	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 650,0000	151,06	249 240,75
					78,08	128 832,00
1.363	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din"Altcombond, RAL 5002)	m2	120,0000	1 256,17	150 740,40
					57,60	6 912,00
		TOTAL 11.2. Finisari exterioare. Pereti mai sus de cota 0.000				**1 572 065,07**

		Inclusiv salariul				**663 600,00**
		12.1. Tamplarie. Usi				
1.364	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare)	m2	203,4700	2 124,14	432 198,77
					51,84	10 547,88
1.365	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (27 buc.)	m2	46,9300	2 141,67	100 508,34
					115,20	5 406,34
1.366	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.)	m2	8,1100	3 831,29	31 071,75
					281,60	2 283,78
1.367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	28,0000	425,50	11 914,00
					160,00	4 480,00
1.368	CK33B	Miner cromat la usi	buc	28,0000	262,20	7 341,60
					61,44	1 720,32
1.369		Lacata	buc	28,0000	133,33	3 733,24
					0,00	0,00
1.370	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	130,0000	405,06	52 657,15
					5,12	665,60
1.371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc)	m2	12,9500	9 433,10	122 158,65
					60,80	787,36
1.372	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor.	buc	3,0000	1 209,91	3 629,73
					125,44	376,32
		TOTAL 12.1. Tamplarie. Usi				**765 213,22**
		Inclusiv salariul				**26 267,60**
		12.2. Tamplarie. Ferestre				
1.373	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	463,5300	2 074,33	961 516,04
					35,84	16 612,92
1.374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	26,7600	3 074,33	82 269,18
					35,84	959,08
1.375	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	230,0000	318,81	73 326,30
					5,76	1 324,80
1.376	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	230,0000	307,65	70 759,50
					25,60	5 888,00
		TOTAL 12.2. Tamplarie. Ferestre				**1 187 871,02**
		Inclusiv salariul				**24 784,79**
		13. Copertine - 2 buc.				
1.377	CK35B	Element de fixare perete-sticla	buc	8,0000	62,80	502,40
					12,80	102,40
1.378	CK35B	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	8,0000	62,80	502,40
					12,80	102,40
1.379	CK35B	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	8,0000	62,80	502,40
					12,80	102,40
1.380	CH06A	Bara de tensiune din inox (8 buc.)	m	8,8000	564,08	4 963,90
					57,60	506,88
1.381	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 (doar manipera, placi din sticla si utilaj) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2	7,2000	3 831,30	27 585,36
					51,20	368,64
		TOTAL 13. Copertine - 2 buc.				**34 056,46**
		Inclusiv salariul				**1 182,72**
		14. Copertine C-2				
1.382	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si	buc	25,0000	13,30	332,50

		saibe			12,80	320,00
1.383	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	908,8000	42,49	38 610,37
					16,64	15 122,43
1.384	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,9080	281,80	255,87
					105,60	95,88
1.385	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,9080	515,28	467,87
					244,48	221,99
1.386	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	60,0000	353,99	21 239,25
					99,20	5 952,00
		TOTAL 14. Copertine C-2				**60 905,87**
		Inclusiv salariul				**21 712,30**
		15. Copertine C-3				
1.387	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	20,0000	13,30	266,00
					12,80	256,00
1.388	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	715,4800	42,49	30 397,17
					16,64	11 905,59
1.389	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,7160	281,80	201,77
					105,60	75,61
1.390	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,7160	515,28	368,94
					244,48	175,05
1.391	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	36,0000	353,99	12 743,55
					99,20	3 571,20
		TOTAL 15. Copertine C-3				**43 977,43**
		Inclusiv salariul				**15 983,44**

Total manopera (ore)	**72 517,2494**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		12 365 708,76
Asigurari sociale	24,0000%	1 113 864,95
Total		13 479 573,71
Cheltuieli de transport	3,0000%	224 567,71
Total		13 704 141,42
Cheltuieli de regie	5,0000%	685 207,07
Total		14 389 348,50
Beneficiu de deviz	2,0000%	287 786,97

Total Deviz fara TVA	**14 677 135,47**

Total General fara TVA	**14 677 135,47**
TVA (20%)	**2 935 427,09**
TOTAL GENERAL	**17 612 562,56**
Inclusiv salariul	**4 641 103,96**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Solutii arhitectural constructive (SAC)

Devizul local de resurse Nr. 7.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 17 612 562,56 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,0000	64,00	576,00
2	7122050013400	Zidar	h-om	12 201,0199	64,00	780 865,27
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 345,3855	64,00	214 104,67
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 312,9147	64,00	724 026,54
5	7123010010200	Betonist	h-om	858,5520	64,00	54 947,33
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	330,0856	64,00	21 125,48
7	7124010010700	Dulgher	h-om	2 478,0591	64,00	158 595,78
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	895,5067	64,00	57 312,43
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 075,0810	64,00	68 805,18
10	7132010010900	Faiantar	h-om	1 710,7320	64,00	109 486,85
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 018,2677	64,00	257 169,14
12	7132040012700	Parchetar	h-om	1 980,2705	64,00	126 737,31
13	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 660,4412	64,00	298 268,24
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,6000	64,00	1 126,40
15	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	394,5000	64,00	25 248,00
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	474,1400	64,00	30 344,96
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 346,7105	64,00	342 189,47
18	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	314,6620	64,00	20 138,37
19	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,7100	64,00	1 709,44
20	7212030022700	Sudor	h-om	58,4327	64,00	3 739,69
21	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 836,3800	64,00	117 528,32
22	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,1800	64,00	1 995,52
23	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,7169	64,00	2 541,88
24	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	92,4000	64,00	5 913,60
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 162,3154	64,00	74 388,19
26	7422010060100	Timplar	h-om	4 577,5983	64,00	292 966,29
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 483,0886	64,00	94 917,67
28	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9 096,8154	64,00	582 196,19
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 022,3294	64,00	65 429,08
30	9310060019930	Muncitor	h-om	1 667,3542	64,00	106 710,67
Total manopera						**4 641 103,96**
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	41,0000	14,00	574,00
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 370,0000	0,30	4 311,00
3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	379,2095	10,00	3 792,10
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	103,6711	3,00	311,01
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 528,1805	10,00	15 281,81
6	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,5680	1 200,00	10 281,60
7	1411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	88,8214	400,00	35 528,56
8	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,1500	400,00	1 260,00
9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0406	300,00	12,17
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	241,1580	300,00	72 347,40
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,4200	300,00	1 026,00

12	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	46,0341	300,00	13 810,23
13	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	225,00	33,75
14	1714227322940	Cinepa fuior	kg	27,2800	225,00	6 138,00
15	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	83,33	6,67
16	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	160,00	8,80
17	20028339	Materiale mărunte	%	25,0000	0,00	391,00
18	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	3,9200	100,00	392,00
19	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0640	5 500,00	352,00
20	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,6000	5 500,00	3 300,00
21	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	11,3398	5 500,00	62 368,63
22	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,8250	5 500,00	4 537,50
23	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	3,1620	5 500,00	17 391,00
24	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	11,5702	5 500,00	63 636,10
25	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,6000	5 500,00	3 300,00
26	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
27	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7535	5 500,00	4 144,25
28	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0717	5 500,00	394,24
29	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,2635	5 500,00	1 449,25
30	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	25,3419	5 500,00	139 380,45
31	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2,2304	5 500,00	12 267,20
32	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0048	5 500,00	26,18
33	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,5535	5 500,00	3 044,25
34	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi din lemn	m	136,5000	380,00	51 870,00
35	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47 286,6000	0,01	472,87
36	2010237318750	Distantieri	buc	885,0100	5,00	4 425,05
37	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2214	5 200,00	1 151,28
38	2020142961100	Blocuri BCA	m3	5,3625	2 900,00	15 551,25
39	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,0000	245,00	6 370,00
40	2030112930000	Usi MDF oarbe	m2	46,9300	2 000,00	93 860,00
41	2030112931101	Aerator la acoperis D50 mm	buc	1,0000	215,00	215,00
42	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	26,7600	3 010,00	80 547,60
43	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	463,5300	2 010,00	931 695,30
44	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	203,4700	2 000,00	406 940,00
45	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,5200	245,00	2 822,40
46	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	138,2040	3,00	414,61
47	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	367,5000	1,00	367,50
48	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7300	3,00	2,19
49	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0004	2 500,00	1,00
50	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	79,5000	29,00	2 305,50
51	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	1 427,99
52	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	1 576,90
53	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	30,0000	0,00	16 104,13
54	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,0000	0,00	20,41
55	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,00	58,39
56	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	20,0000	0,00	790,66
57	2222222222992	Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,00	1 296,00
58	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	523,01
59	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	15,0000	0,00	2 728,93
60	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	10,0000	0,00	1 164,24
61	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	3,0000	0,00	921,30
62	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,8000	0,00	597,88
63	2222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	307,97
64	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	2,5000	0,00	571,35
65	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	572,00

66	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	443,84
67	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	2,0000	0,00	5 477,22
68	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	10,0000	0,00	7,41
69	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	4,0000	0,00	3 718,52
70	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	12,0000	0,00	5 116,02
71	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	88,0000	23,00	2 024,00
72	2320166200676	White spirit	kg	2,9298	30,00	87,89
73	2320166200729	Parchetin	l	28,2175	65,00	1 834,14
74	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	53,0000	23,00	1 219,00
75	2320187315789	Decofrol	kg	39,3600	29,00	1 141,44
76	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	511,8000	13,00	6 653,40
77	23203226000361	Gudron	kg	67,9830	36,00	2 447,39
78	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	12,00	13,20
79	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,00	4,80
80	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	79,8300	30,55	2 438,81
81	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	66,66	6,67
82	2413217300010	Cleme	buc	136,0000	20,00	2 720,00
83	2413317346000	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	12,6000	41,85	527,31
84	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	173,8200	27,50	4 780,05
85	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	147,6000	35,00	5 166,00
86	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	189,1079	120,00	22 692,94
87	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 371,4555	17,00	57 314,74
88	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	2 168,0745	32,96	71 459,74
89	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	25,3916	50,00	1 269,58
90	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 973,6760	36,84	109 550,22
91	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5300	55,00	29,15
92	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	27,0000	50,00	1 350,00
93	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	51,6113	50,00	2 580,57
94	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	304,7500	25,00	7 618,75
95	24302261000001	Fuga	kg	900,9765	19,00	17 118,55
96	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,3270	38,00	240,43
97	2430226100700	Grund alchidic	kg	18,0000	55,00	990,00
98	2430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	345,8195	52,05	17 999,90
99	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	684,7500	39,65	27 150,34
100	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	233,1290	33,00	7 693,26
101	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,3800	40,00	295,20
102	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	86,8000	29,33	2 545,84
103	2430226101600	Chit siliconic	kg	98,1792	28,00	2 749,02
104	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	25,5000	18,50	471,75
105	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,6990	7,80	177,05
106	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	237,8950	7,80	1 855,58
107	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,6000	20,00	192,00
108	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	18,0000	68,00	1 224,00
109	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	336,0000	1,50	504,00
110	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	61,5000	25,00	1 537,50
111	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 115,1285	22,00	24 532,83
112	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 274,2400	3,50	7 959,84
113	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	303,8000	3,50	1 063,30
114	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	7 380,0000	3,95	29 151,00
115	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	858,0000	3,50	3 003,00
116	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	9 030,0000	4,20	37 926,00
117	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	742,3500	4,00	2 969,40
118	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"	m	63,4482	4,00	253,79
119	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	66,2500	100,00	6 625,00
120	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1 254,6000	15,66	19 647,04
121	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	230,0000	310,00	71 300,00
122	2521302602901	Cimentoplast	m3	200,1860	1 300,00	260 241,80
123	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	252,3500	152,20	38 407,67
124	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	208,6500	140,16	29 244,38
125	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	16,5000	0,30	4,95

126	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	256,2000	4,50	1 152,90
127	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"	m	239,5360	4,50	1 077,91
128	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 177,6090	12,10	98 949,07
129	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	2 029,5000	12,10	24 556,95
130	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	28,5600	7,50	214,20
131	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	132,5000	150,00	19 875,00
132	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 279,0000	2,60	3 325,40
133	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42 251,9916	2,60	109 855,18
134	26511221004022	Ciment M-400	kg	14 547,9588	2,60	37 824,69
135	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0246	580,00	14,27
136	2652102100737	Var hidratat	kg	25 876,6952	0,10	2 587,67
137	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	17 789,6160	5,50	97 842,89
138	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	22 202,4420	8,10	179 839,78
139	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	446,0514	3,50	1 561,18
140	2653102100831	Amestec uscat	kg	53 080,1166	3,50	185 780,41
141	26531021008311	Tink	kg	3 795,0000	31,63	120 035,85
142	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 842,3270	8,05	63 130,73
143	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,00	0,66
144	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	191,4976	250,00	47 874,40
145	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1 389,9335	300,00	416 980,05
146	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	411,6000	47,22	19 435,75
147	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	617,4000	47,22	29 153,63
148	2662102701000	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	87,9480	47,22	4 152,90
149	2663102100000	Beton C12,5	m3	31,6623	1 650,00	52 242,71
150	2663102100000	Beton C15	m3	46,0533	1 850,00	85 198,51
151	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,6125	0,00	0,00
152	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4510	0,00	0,00
153	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5800	0,00	0,00
154	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0,3190	2 000,00	638,00
155	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,8560	0,00	0,00
156	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,6000	0,00	0,00
157	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	73,3755	2 000,00	146 751,00
158	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9 826,3680	3,50	34 392,29
159	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	32,8815	2 000,00	65 763,00
160	2665122700555	Placi -din sticla secuzirata	m2	8,6400	3 000,00	25 920,00
161	2666122800555	Element de inchidere	buc	34,0000	41,00	1 394,00
162	2670112202051	Placi din gresie portelanata	m2	198,9000	200,00	39 780,00
163	2670112203000	Placi portelonat 600x600 mm	m2	182,7000	300,00	54 810,00
164	2670112203000	Placi tip faianta	m2	414,2880	180,00	74 571,84
165	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 528,1805	233,33	356 570,36
166	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	12,3000	120,00	1 476,00
167	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4 141,6180	3,00	12 424,85
168	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	5,0000	100,00	500,00
169	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	85,3247	14,00	1 194,55
170	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 523,7500	10,00	15 237,50
171	2682132600470	Bariera de vapori	m2	1 865,3000	8,50	15 855,05
172	2682132600470	Membrana bituminoasa Uniflex VENT EPV	m2	48,3000	72,91	3 521,55
173	2682132600470	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	48,3000	97,00	4 685,10
174	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,1185	14,00	295,66
175	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	16,00	8,80
176	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,3246	80,00	825,97
177	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosime 100 mm, 145 kg/m3	m2	1 765,5000	237,50	419 306,25
178	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	662,5000	35,00	23 187,50
179	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	110,4000	170,00	18 768,00
180	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	131,2000	47,00	6 166,40
181	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 523,7500	150,00	228 562,50
182	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	57,6000	47,00	2 707,20
183	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,2000	18,00	147,60
184	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	53,0000	180,00	9 540,00
185	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	285,6000	120,83	34 509,05

186	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm	m	178,5000	97,00	17 314,50
187	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	458,2500	12,00	5 499,00
188	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	61,0572	18,00	1 099,03
189	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	928,4503	12,00	11 141,40
190	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 993,0510	12,00	23 916,61
191	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	31,2000	18,00	561,60
192	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	553,5000	5,83	3 226,91
193	2710703520284	Profil de ghidaj	m	357,5004	14,17	5 065,78
194	2710703520285	Profil de suport	m	723,2720	22,00	15 911,98
195	2732103646070	Casete din"Altcombond, RAL 5002	m2	133,2000	1 050,00	139 860,00
196	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2 090,8230	185,00	386 802,26
197	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	29,00	203,00
198	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,4250	25,00	385,63
199	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,4000	25,00	410,00
200	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	38,6785	25,00	966,96
201	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7500	25,00	243,75
202	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,5600	25,00	64,00
203	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	230,0000	280,00	64 400,00
204	2743123549026	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	52,0000	85,00	4 420,00
205	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,3400	60,00	200,40
206	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	549,2000	25,00	13 730,00
207	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	46,4000	25,00	1 160,00
208	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	206,6900	25,00	5 167,25
209	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	740,2100	25,00	18 505,25
210	27859	Pastă antiseptică	kg	106,6359	35,00	3 732,26
211	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	3 338,6800	25,00	83 467,00
212	2811236832352	Burghiu widia	buc	217,6000	25,00	5 440,00
213	2812106305714	Bara din inox	m	8,8000	500,00	4 400,00
214	2812106305714	Mina curenta din inox (inclusiv suportii)	m	60,0000	1 300,00	78 000,00
215	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,1100	3 500,00	28 385,00
216	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	12,9500	9 300,00	120 435,00
217	2863146310237	Broasca Yalle	buc	28,0000	262,50	7 350,00
218	28631463108081	Balamale (петли)	buc	40,0000	80,00	3 200,00
219	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	28,0000	200,00	5 600,00
220	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	10,0000	41,66	416,60
221	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	619,3100	35,00	21 675,85
222	2873122004100	Plase sudate Vrl (3Bp-I 150/150)	kg	40,4000	12,00	484,80
223	2873122004100	Plase sudate Vrl (4Bp-I 150/150)	kg	405,0100	12,00	4 860,12
224	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	93,5560	25,00	2 338,90
225	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	208,2141	29,00	6 038,21
226	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,2634	41,00	215,80
227	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,4059	41,00	1 000,64
228	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	60,0000	2,00	120,00
229	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	197,6250	65,00	12 845,63
230	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 012,5500	0,50	2 506,28
231	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	68,0000	85,00	5 780,00
232	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 356,0744	0,30	406,82
233	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	3 109,0500	0,30	932,72
234	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	7 210,3500	0,30	2 163,11
235	2874115837745	Suruburi	buc	1 716,5000	0,50	858,25
236	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	480,0000	0,70	336,00
237	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	60,0000	1,00	60,00
238	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	336,0000	1,50	504,00
239	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	60,7600	200,00	12 152,00
240	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0000	65,00	65,00
241	2874125886734	Nituri POP	buc	900,0000	1,50	1 350,00
242	2874136313300	Diblu din metal	buc	8 010,0400	0,50	4 005,02
243	2874136313300	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	8,0000	50,00	400,00
244	2874136313300	Element de fixare perete-sticla	buc	8,0000	50,00	400,00
245	2874136313300	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	8,0000	50,00	400,00

246	28741458870491	Cuie de constructie	kg	193,4180	29,00	5 609,12
247	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	490,00	490,00
248	2875274000050	Elemente de legatura	buc	85,0000	75,00	6 375,00
249	2875274000501	Cot de jgheab	buc	34,0000	105,00	3 570,00
250	2875274000502	Cot burlan	buc	136,0000	73,50	9 996,00
251	2875274000503	Cot de capat	buc	68,0000	80,51	5 474,68
252	2875274110001	Piesa de legatura	buc	68,0000	115,00	7 820,00
253	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	34,0000	123,30	4 192,20
254	2875274123510	Dop din fonta	buc	372,0000	15,00	5 580,00
255	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	238,0000	30,00	7 140,00
256	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,0000	25,00	150,00
257	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 925,0000	0,30	3 577,50
258	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 900,0000	0,10	1 590,00
259	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	1 083,33	3 249,99
260	369	Lacata	buc	28,0000	133,33	3 733,24
261	4011106202741	Energie electrica	kw	1 287,8232	3,50	4 507,38
262	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	489,6105	19,00	9 302,60
263	4100126202818	Apă	m3	154,1022	19,00	2 927,94
264	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 970,6750	3,00	5 912,03
265	Material	Nisip	m3	2,0087	300,00	602,62
Total materiale						**7 485 590,36**
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4670	485,50	226,70
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6060	485,50	294,21
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,1435	485,50	3 468,17
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,4391	250,00	8 109,78
5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	8 302,5000	2,50	20 756,25
6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,2196	200,00	3 243,91
7	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,6400	100,00	2 064,00
8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	170,6000	35,00	5 971,00
9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	145,5858	5,00	727,93
10	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	121,4254	5,00	607,13
11	2922140007000	Macara	h-ut	33,8282	485,50	16 423,57
12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	53,9850	25,00	1 349,63
13	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	24,4800	25,00	612,00
14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,0605	25,00	151,51
15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 039,2775	5,00	5 196,39
16	2952240004021	Mixer electric	h-ut	277,1789	50,00	13 858,95
17	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	96,7283	35,00	3 385,49
18	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0810	420,00	34,02
19	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	20,6400	85,00	1 754,40
20	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5105	150,00	226,58
21	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,3560	145,00	1 791,62
22	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,6580	145,00	4 300,41
23	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	43,4000	25,00	1 085,00
24	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,2350	25,00	355,88
25	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2565	150,00	38,48
26	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5664	150,00	84,97
27	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	49,3000	150,00	7 395,00
28	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	27,9392	50,00	1 396,96
29	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	260,4000	15,00	3 906,00
30	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0935	150,00	14,03
31	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	200,00	14,00
32	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	129,9500	85,00	11 045,75
33	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	9,9000	25,00	247,50
34	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	26,9351	25,00	673,38

35	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	14,8291	25,00	370,73
36	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,6000	25,00	40,00
37	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,0000	295,00	3 540,00
38	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	106,4250	450,00	47 891,25
39	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	132,0000	485,50	64 086,00
40	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0000	485,50	1 942,00
41	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7420	450,00	333,90
Total utilaje						**239 014,45**

Total		12 365 708,76
Asigurari sociale	24,0000%	1 113 864,95
Total		13 479 573,71
Cheltuieli de transport	3,0000%	224 567,71
Total		13 704 141,42
Cheltuieli de regie	5,0000%	685 207,07
Total		14 389 348,50
Beneficiu de deviz	2,0000%	287 786,97
TOTAL Deviz fara TVA		**14 677 135,47**

Total		**14 677 135,47**
TVA	20%	2 935 427,09
TOTAL Deviz		**17 612 562,56**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.2

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	buc			**388 700,00**
						0,00
1.1.1	1115	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	buc	1,0000	388 700,00	388 700,00
1.2		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	buc			**181 675,00**
						0,00
1.2.1	1116	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
1.3		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	buc			**181 675,00**
						0,00
1.3.1	1117	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
1.4		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	buc			**73 177,00**
						0,00
1.4.1	1118	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	buc	1,0000	73 177,00	73 177,00
1.5		Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k|, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	buc			**32 617,00**
						0,00
1.5.1	1119	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k|, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	buc	1,0000	32 617,00	32 617,00
1.6		Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k|, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	buc			**36 630,75**
						0,00
1.6.1	11110	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k|, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	buc	1,0000	36 630,75	36 630,75
1.7		Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	buc			**1 619,58**
						0,00
1.7.1	111101	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	buc	1,0000	1 619,58	1 619,58
1.8		Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V	buc			**2 042,08**

		Soler&Palau (A-6)				0,00
1.8.1	111102	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	buc	1,0000	2 042,08	2 042,08
1.9		Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	buc			**1 042,16**
						0,00
1.9.1	111103	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	buc	1,0000	1 042,16	1 042,16
1.10		Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	buc			**1 158,35**
						0,00
1.10.1	111104	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	buc	1,0000	1 158,35	1 158,35
1.11		Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	buc			**309,83**
						0,00
1.11.1	111105	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	buc	1,0000	309,83	309,83
1.12		Supapa de sens MCA-1000S	buc			**189,16**
						0,00
1.12.1	12	Supapa de sens MCA-1000S	buc	1,0000	189,16	189,16
1.13		Supapa de sens MCA-2000S	buc			**249,16**
						0,00
1.13.1	13	Supapa de sens MCA-2000S	buc	1,0000	249,16	249,16
1.14		Supapa de sens MCA-350S	buc			**127,00**
						0,00
1.14.1	14	Supapa de sens MCA-350S	buc	1,0000	127,00	127,00
1.15		Supapa de sens MCA-500/150	buc			**147,50**
						0,00
1.15.1	15	Supapa de sens MCA-500/150	buc	1,0000	147,50	147,50
1.16		Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	buc			**37 500,00**
						0,00
1.16.1	16	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	buc	1,0000	37 500,00	37 500,00
1.17		Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc			**690,00**
						0,00
1.17.1	17	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	1,0000	690,00	690,00
1.18		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	buc			**77 500,00**
						0,00
1.18.1	18	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	77 500,00	77 500,00
1.19		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	buc			**30 000,00**
						0,00
1.19.1	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
1.20		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	buc			**30 000,00**
						0,00
1.20.1	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
1.21		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	buc			**15 850,00**
						0,00
1.21.1	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	15 850,00	15 850,00
1.22		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	buc			**66 660,00**
						0,00
1.22.1	22	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	66 660,00	66 660,00
1.23		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	buc			**30 000,00**
						0,00
1.23.1	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
1.24		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	buc			**31 670,00**
						0,00
1.24.1	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	31 670,00	31 670,00
1.25		Atenuator de zgomot SR 750x400	buc			**1 882,94**
						0,00
1.25.1	25	Atenuator de zgomot SR 750x400	buc	1,0000	1 882,94	1 882,94
1.26		Atenuator de zgomot SR 800x400	buc			**2 182,91**
						0,00
1.26.1	26	Atenuator de zgomot SR 800x400	buc	1,0000	2 182,91	2 182,91
1.27		Atenuator de zgomot SR 500x300	buc			**1 490,00**
						0,00
1.27.1	27	Atenuator de zgomot SR 500x300	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00

1.28		Atenuator de zgomot SR 550x300	buc			**1 560,43**
						0,00
1.28.1	28	Atenuator de zgomot SR 550x300	buc	1,0000	1 560,43	1 560,43
1.29		Atenuator de zgomot SR 700x250	buc			**1 771,68**
						0,00
1.29.1	29	Atenuator de zgomot SR 700x250	buc	1,0000	1 771,68	1 771,68
1.30		Atenuator de zgomot SR 500x200	buc			**1 337,90**
						0,00
1.30.1	30	Atenuator de zgomot SR 500x200	buc	1,0000	1 337,90	1 337,90
1.31		Atenuator de zgomot SR 550x200	buc			**1 558,89**
						0,00
1.31.1	31	Atenuator de zgomot SR 550x200	buc	1,0000	1 558,89	1 558,89
1.32		Atenuator de zgomot LDR 400x200	buc			**1 571,70**
						0,00
1.32.1	32	Atenuator de zgomot LDR 400x200	buc	1,0000	1 571,70	1 571,70
1.33		Atenuator de zgomot LDR 500x250	buc			**1 973,07**
						0,00
1.33.1	33	Atenuator de zgomot LDR 500x250	buc	1,0000	1 973,07	1 973,07
1.34		Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	buc			**1 000,00**
						0,00
1.34.1	34	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
1.35		Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	buc			**2 704,00**
						0,00
1.35.1	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	buc	1,0000	2 704,00	2 704,00
1.36		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	buc			**22 377,14**
						0,00
1.36.1	36	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	22 377,14	22 377,14
1.37		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.37.1	37	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.38		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.38.1	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.39		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	buc			**34 308,97**
						0,00
1.39.1	39	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.40		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.40.1	40	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.41		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.41.1	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.42		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.42.1	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.43		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc			**3 803,76**
						0,00
1.43.1	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
1.44		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	buc			**34 308,97**
						0,00
1.44.1	44	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.45		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	buc			**8 204,38**
						0,00
1.45.1	45	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	buc	1,0000	8 204,38	8 204,38
1.46		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	buc			**34 308,97**
						0,00

1.46.1	46	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.47		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	buc			**8 204,38** 0,00
1.47.1	47	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	8 204,38	8 204,38
1.48		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	buc			**3 431,00** 0,00
1.48.1	48	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.49		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	buc			**34 308,97** 0,00
1.49.1	49	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.50		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	buc			**3 431,00** 0,00
1.50.1	50	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.51		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc			**3 431,00** 0,00
1.51.1	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.52		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc			**3 431,00** 0,00
1.52.1	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.53		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	buc			**34 308,97** 0,00
1.53.1	53	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.54		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc			**3 431,00** 0,00
1.54.1	54	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.55		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc			**3 431,00** 0,00
1.55.1	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.56		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc			**3 803,76** 0,00
1.56.1	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
1.57		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	buc			**17 154,90** 0,00
1.57.1	57	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90
1.58		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	buc			**7 831,46** 0,00
1.58.1	58	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	buc	1,0000	7 831,46	7 831,46
1.59		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	buc			**34 308,97** 0,00
1.59.1	59	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.60		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	buc			**3 431,00** 0,00
1.60.1	60	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.61		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc			**3 803,76** 0,00
1.61.1	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
1.62		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	buc			**34 308,97** 0,00
1.62.1	62	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw,	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97

		capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)				
1.63		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc			**3 431,00** 0,00
1.63.1	63	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.64		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc			**3 431,00** 0,00
1.64.1	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.65		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc			**3 431,00** 0,00
1.65.1	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.66		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	buc			**34 308,97** 0,00
1.66.1	66	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.67		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc			**3 431,00** 0,00
1.67.1	67	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.68		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc			**3 431,00** 0,00
1.68.1	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.69		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc			**4 400,47** 0,00
1.69.1	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	4 400,47	4 400,47
1.70		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	buc			**34 308,97** 0,00
1.70.1	70	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
1.71		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc			**3 431,00** 0,00
1.71.1	71	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.72		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc			**3 803,76** 0,00
1.72.1	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
1.73		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc			**4 400,47** 0,00
1.73.1	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	4 400,47	4 400,47
1.74		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	buc			**28 352,28** 0,00
1.74.1	74	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	28 352,28	28 352,28
1.75		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc			**3 431,00** 0,00
1.75.1	75	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.76		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc			**3 431,00** 0,00
1.76.1	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.77		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	buc			**17 154,90** 0,00
1.77.1	77	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90

1.78		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	buc			**3 431,00**
						0,00
1.78.1	78	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
1.79		Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	buc			**62 770,00**
						0,00
1.79.1	79	Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	buc	1,0000	62 770,00	62 770,00
1.80		Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc			**259,13**
						0,00
1.80.1	80	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
1.81		Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	buc			**42 926,00**
						0,00
1.81.1	81	Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	buc	1,0000	42 926,00	42 926,00
1.82		Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc			**259,13**
						0,00
1.82.1	82	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
1.83		Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	buc			**25 000,00**
						0,00
1.83.1	83	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
1.84		Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	buc			**29 170,00**
						0,00
1.84.1	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	buc	1,0000	29 170,00	29 170,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			**3 995,12**
						3 631,36
2.1.1	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	18,00	9,00
2.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,60	3,90
2.1.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	45,00	11,25
2.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
2.1.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,00
2.1.6	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,25	2,00
2.1.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16,00
2.1.8	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,00
2.1.9	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,00	48,00
2.1.10	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
2.1.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	1,01
2.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	64,00	3 631,36
2.1.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	295,00	118,00
2.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	85,00	42,50
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc			**731,27**
						634,88
2.2.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,30
2.2.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	32,00	1,60
2.2.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
2.2.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,00	18,00
2.2.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	2,00	36,00
2.2.6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,29
2.2.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	64,00	634,88
2.2.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	100,00	30,00
2.2.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	85,00	8,50
2.3	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc			**68,34**
						55,04
2.3.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
2.3.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,25	3,00

2.3.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
2.3.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
2.3.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	64,00	55,04
2.4	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg.	buc			**1 391,18**
						873,60
2.4.1	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	23,00	46,00
2.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,60	2,60
2.4.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	32,00	3,20
2.4.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	14,00	0,28
2.4.5	2320186201204	Ulei industrial tipl 42 S 383	kg	20,0000	20,00	400,00
2.4.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	64,00	873,60
2.4.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	295,00	44,25
2.4.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	85,00	21,25
2.5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			**769,45**
						739,20
2.5.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.5.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	64,00	739,20
2.5.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	295,00	29,50
2.5.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	0,75
2.6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Materiale marunte=1,0500	buc			**1 247,63**
						224,00
2.6.1	2019251	Console	kg	5,0000	25,00	125,00
2.6.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	18,75	9,38
2.6.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6,25	12,50
2.6.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	2,50	25,00
2.6.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.6.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	5,00	25,00
2.6.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	3,50	17,50
2.6.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	65,00	11,44
2.6.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000	800,00	720,00
2.6.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	47,67
2.6.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,00	224,00
2.6.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
2.6.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2.6.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	85,00	11,90
2.7	IB17A	Montare nod de amestec	buc			**234,58**
						70,40
2.7.1	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	75,00	75,00
2.7.2	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	25,00	50,00
2.7.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	225,00	10,13
2.7.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	45,00	4,05
2.7.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	64,00	70,40
2.7.6	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	50,00	25,00
2.8	VB15B	Montare supapa de sens	buc			**168,83**
						62,72
2.8.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	27,50	4,68
2.8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	32,00	1,44
2.8.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	14,00	0,56
2.8.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
2.8.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,25	7,00
2.8.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	25,00	15,00
2.8.7	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
2.8.8	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
2.8.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,00	62,72
2.8.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	295,00	53,10
2.8.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10

Devizul: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari sanitare. Sistema de incalzire				
3.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500)	buc			**747,20**
						32,00
3.1.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-500	buc	1,0000	705,00	705,00
3.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	225,00	0,68
3.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,27
3.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00

3.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,00
3.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600)	buc			**849,70**
						32,00
3.2.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-600	buc	1,0000	807,50	807,50
3.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	225,00	0,68
3.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,27
3.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
3.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,00
3.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700)	buc			**961,36**
						32,00
3.3.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-700	buc	1,0000	919,16	919,16
3.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	225,00	0,68
3.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,27
3.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
3.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,00
3.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800)	buc			**1 045,53**
						32,00
3.4.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-800	buc	1,0000	1 003,33	1 003,33
3.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	225,00	0,68
3.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,27
3.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
3.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,00
3.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900)	buc			**1 138,86**
						32,00
3.5.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-900	buc	1,0000	1 096,66	1 096,66
3.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	225,00	0,68
3.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,27
3.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
3.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,00	32,00
3.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000)	buc			**1 197,69**
						41,60
3.6.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1000	buc	1,0000	1 143,33	1 143,33
3.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.6.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100)	buc			**1 314,36**
						41,60
3.7.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1100	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
3.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.7.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200)	buc			**1 431,02**
						41,60
3.8.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1200	buc	1,0000	1 376,66	1 376,66
3.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.8.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.8.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300)	buc			**1 542,69**
						41,60
3.9.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1300	buc	1,0000	1 488,33	1 488,33
3.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25

3.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400)	buc			**1 622,69**
						41,60
3.10.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1400	buc	1,0000	1 568,33	1 568,33
3.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500)	buc			**1 739,36**
						41,60
3.11.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1500	buc	1,0000	1 685,00	1 685,00
3.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.11.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.11.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.11.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600)	buc			**1 841,86**
						41,60
3.12.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1600	buc	1,0000	1 787,50	1 787,50
3.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.12.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.12.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.12.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700)	buc			**2 172,69**
						41,60
3.13.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1700	buc	1,0000	2 118,33	2 118,33
3.13.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.13.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.13.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.13.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400)	buc			**3 597,69**
						41,60
3.14.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 33K-500-1400	buc	1,0000	3 543,33	3 543,33
3.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	225,00	0,90
3.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,36
3.14.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.14.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.14.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.14.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	25,00	6,25
3.15	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600)	buc			**4 125,86**
						51,20
3.15.1	2822115700000	Radiator "KORAD" 33K-500-1600	buc	1,0000	4 058,33	4 058,33
3.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	225,00	1,13
3.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	45,00	0,45
3.15.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.15.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
3.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,00	51,20
3.15.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	25,00	7,50
3.16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc			**250,50**
						28,80
3.16.1	2913134626000	Cap termastat RA2991	buc	1,0000	216,66	216,66
3.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	225,00	3,60
3.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,80
3.17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			**115,30**
						11,52
3.17.1	2875274202700	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	100,00	100,00
3.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	225,00	2,70
3.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,08
3.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,00	11,52
3.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc			**150,30**
						11,52
3.18.1	2875274202700	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000	135,00	135,00
3.18.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	225,00	2,70
3.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,08

3.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,00	11,52
3.19	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc			**1 318,70**
						99,20
3.19.1	2822115700000	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
3.19.2	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
3.19.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	2,00	8,00
3.19.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	25,00	3,75
3.19.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5500	64,00	99,20
3.19.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
3.20	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m			**34,84**
						22,40
3.20.1	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	1,0300	12,08	12,44
3.20.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,00	22,40
3.21	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m			**44,91**
						25,60
3.21.1	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	1,0300	18,75	19,31
3.21.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,00	25,60
3.22	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m			**59,70**
						28,80
3.22.1	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	1,0300	30,00	30,90
3.22.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,00	28,80
3.23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm. Materiale marunte=1,0500	m			**25,10**
						22,40
3.23.1	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	1,0300	2,50	2,58
3.23.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,13
3.23.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	64,00	22,40
3.24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm. Materiale marunte=1,0500	m			**25,86**
						22,40
3.24.1	332051735223	Termoizolatie conducte D25mm	m	1,0300	3,20	3,30
3.24.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,16
3.24.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	64,00	22,40
3.25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm. Materiale marunte=1,0500	m			**27,27**
						22,40
3.25.1	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	1,0300	4,50	4,64
3.25.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,23
3.25.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	64,00	22,40
3.26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			**9,76**
						5,76
3.26.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,00	5,76
3.26.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
3.27	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			**6,40**
						6,40
3.27.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,00	6,40
3.28	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			**121,86**
						73,60
3.28.1	2722103262930	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	31,66	31,66
3.28.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400	50,00	7,00
3.28.3	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	65,00	3,90
3.28.4	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	35,00	0,70
3.28.5	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,00	0,30
3.28.6	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	15,00	0,90
3.28.7	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.28.8	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
3.28.9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	225,00	2,25
3.28.10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	45,00	0,90
3.28.11	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	90,00	0,27
3.28.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	64,00	73,60
3.29	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0	m			**156,03**

		(DN32)				73,60
3.29.1	2722103262930	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	65,83	65,83
3.29.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400	50,00	7,00
3.29.3	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	65,00	3,90
3.29.4	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	35,00	0,70
3.29.5	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,00	0,30
3.29.6	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	15,00	0,90
3.29.7	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.29.8	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
3.29.9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	225,00	2,25
3.29.10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	45,00	0,90
3.29.11	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	90,00	0,27
3.29.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	64,00	73,60
3.30	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			**171,86** 73,60
3.30.1	2722103262930	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	81,66	81,66
3.30.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400	50,00	7,00
3.30.3	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	65,00	3,90
3.30.4	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	35,00	0,70
3.30.5	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,00	0,30
3.30.6	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	15,00	0,90
3.30.7	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.30.8	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
3.30.9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	225,00	2,25
3.30.10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	45,00	0,90
3.30.11	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	90,00	0,27
3.30.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	64,00	73,60
3.31	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			**188,20** 80,00
3.31.1	2722103262930	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	91,66	91,66
3.31.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200	50,00	6,00
3.31.3	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	65,00	3,90
3.31.4	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	35,00	0,70
3.31.5	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,00	0,30
3.31.6	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	15,00	0,90
3.31.7	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.31.8	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
3.31.9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	225,00	2,93
3.31.10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0260	45,00	1,17
3.31.11	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	90,00	0,27
3.31.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	64,00	80,00
3.32	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m			**263,08** 115,20
3.32.1	2722103262930	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	1,0000	129,16	129,16
3.32.2	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200	50,00	6,00
3.32.3	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	65,00	3,90
3.32.4	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200	35,00	0,70
3.32.5	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200	15,00	0,30
3.32.6	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0700	15,00	1,05
3.32.7	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
3.32.8	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	15,00	0,30
3.32.9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0190	225,00	4,28
3.32.10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0380	45,00	1,71
3.32.11	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	90,00	0,36
3.32.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	64,00	115,20
3.33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2			**155,40** 30,34
3.33.1	1111000100031	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	1,0300	120,33	123,94
3.33.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.33.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	64,00	30,34
3.34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			**12,04** 7,04
3.34.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,00	7,04
3.34.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
3.35	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m			**14,32**

		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm.				8,32
3.35.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	64,00	8,32
3.35.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
3.36	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa.	m			**6,33**
						4,48
3.36.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	19,00	0,05
3.36.2	1	Muncitor	h-om	0,0700	64,00	4,48
3.36.3	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0090	200,00	1,80
3.37	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)	buc			**347,11**
						35,20
3.37.1	2913124120000	Distribuitor/colector cu 3 cai "Tieme"	buc	1,0000	280,41	280,41
3.37.2	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,0000	10,00	20,00
3.37.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	25,00	2,50
3.37.4	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000	1,00	2,00
3.37.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	1,00	2,00
3.37.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,20
3.37.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.38	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc			**274,42**
						9,60
3.38.1	2875274205100	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000	260,00	260,00
3.38.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.38.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.38.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.39	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc			**77,33**
						9,60
3.39.1	2875274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	62,91	62,91
3.39.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.39.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.39.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	buc			**464,42**
						9,60
3.40.1	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN25	buc	1,0000	450,00	450,00
3.40.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.40.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.40.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.41	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc			**265,45**
						16,00
3.41.1	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	1,0000	240,00	240,00
3.41.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.41.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
3.41.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc			**174,42**
						9,60
3.42.1	2875274205100	Robinet D20 "Tieme"	buc	1,0000	160,00	160,00
3.42.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.42.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.42.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc			**209,42**
						9,60
3.43.1	2875274205100	Robinet D25 "Tieme"	buc	1,0000	195,00	195,00
3.43.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.43.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.44	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc			**193,00**
						17,92
3.44.1	2875274204000	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	168,33	168,33
3.44.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.44.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
3.44.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
3.44.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
3.44.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,00	17,92
3.44.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
3.45	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc			**1 069,10**
						128,00
3.45.1	2811236829552	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	1,0000	932,10	932,10

3.45.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
3.45.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,00	128,00
3.46	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			**20,94**
						13,44
3.46.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.46.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
3.47	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)	buc			**431,70**
						35,20
3.47.1	2913124120000	Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme"	buc	1,0000	365,00	365,00
3.47.2	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,0000	10,00	20,00
3.47.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	25,00	2,50
3.47.4	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000	1,00	2,00
3.47.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	1,00	2,00
3.47.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	64,00	35,20
3.47.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3.48	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc			**274,42**
						9,60
3.48.1	2875274205100	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000	260,00	260,00
3.48.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.48.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.48.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.49	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc			**77,33**
						9,60
3.49.1	2875274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	62,91	62,91
3.49.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.49.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.49.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.50	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc			**265,45**
						16,00
3.50.1	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	1,0000	240,00	240,00
3.50.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.50.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
3.50.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc			**174,42**
						9,60
3.51.1	2875274205100	Robinet D20 "Tieme"	buc	1,0000	160,00	160,00
3.51.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.51.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc			**209,42**
						9,60
3.52.1	2875274205100	Robinet D25 "Tieme"	buc	1,0000	195,00	195,00
3.52.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.52.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.53	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc			**193,00**
						17,92
3.53.1	2875274204000	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	168,33	168,33
3.53.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
3.53.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
3.53.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
3.53.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
3.53.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,00	17,92
3.53.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
3.54	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc			**1 069,10**
						128,00
3.54.1	2811236829552	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	1,0000	932,10	932,10
3.54.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
3.54.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,00	128,00
3.55	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			**20,94**
						13,44
3.55.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.55.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
3.56	ID04A	Robinet de golire 3/4"	buc			**77,33**
						9,60
3.56.1	2875274205100	Robinet de golire 3/4"	buc	1,0000	62,91	62,91
3.56.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.56.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44

3.56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
3.57	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc			**314,42**
						9,60
3.57.1	2875274205100	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	1,0000	300,00	300,00
3.57.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	225,00	3,38
3.57.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
3.57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,00	9,60
		TOTAL 3.1. Lucrari sanitare. Sistema de incalzire				**493 916,79**
		3.2.1. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-1				
3.58	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.58.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.58.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.58.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.58.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.58.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.58.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.58.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.58.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.58.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.58.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.58.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.58.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.58.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.58.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.58.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.58.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.59	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.59.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.59.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.59.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.59.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.59.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.59.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.59.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.59.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.59.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.59.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.59.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.59.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.59.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.59.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.59.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.59.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.60	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.60.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.60.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.60.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.60.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.60.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.60.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.60.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.60.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.60.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.60.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.60.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.60.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.60.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.60.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.60.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.60.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.61	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.61.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40

3.61.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.61.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.61.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.61.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.61.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.61.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.61.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.61.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.61.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.61.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.61.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.61.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.61.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.61.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.61.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.62.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.62.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.62.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.62.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.62.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.62.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.62.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.62.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.62.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.62.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.62.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.62.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.62.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.62.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.62.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.62.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.63.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.63.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.63.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.63.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.63.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.63.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.63.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.63.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.63.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.63.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.63.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.63.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.63.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.63.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.63.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.63.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.64.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.64.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.64.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.64.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.64.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.64.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.64.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.64.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.64.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.64.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.64.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.64.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.64.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.64.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.64.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.64.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.65	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			**584,62**

		tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				241,92
3.65.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.65.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.65.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.65.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.65.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.65.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.65.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.65.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.65.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.65.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.65.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.65.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.65.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.65.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.65.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.65.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.66	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.66.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.66.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.66.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.66.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.66.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.66.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.66.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.66.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.66.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.66.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.66.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.66.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.66.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.66.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.66.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.66.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.67	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.67.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.67.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.67.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.67.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.67.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.67.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.67.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.67.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.67.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.67.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.67.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.67.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.67.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.67.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.67.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.67.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.68	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.68.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.68.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.68.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.68.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.68.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.68.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.68.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.68.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.68.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.68.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.68.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.68.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.68.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80

3.68.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.68.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.68.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.69	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.69.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.69.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.69.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.69.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.69.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.69.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.69.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.69.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.69.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.69.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.69.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.69.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.69.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.69.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.69.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.69.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.70.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.70.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.70.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.70.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.70.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.70.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.70.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.70.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.70.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.70.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.70.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.70.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.70.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.70.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.70.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.70.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.71.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.71.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.71.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.71.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.71.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.71.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.71.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.71.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.71.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.71.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.71.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.71.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.71.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.71.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.71.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.71.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.72.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.72.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.72.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.72.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.72.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.72.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.72.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.72.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.72.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00

3.72.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.72.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.72.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.72.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.72.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.72.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.72.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.73	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.73.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.73.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.73.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.73.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.73.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.73.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.73.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.73.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.73.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.73.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.73.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.73.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.73.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.73.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.73.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.73.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.74.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.74.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.74.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.74.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.74.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.74.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.74.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.74.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.74.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.74.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.74.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.74.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.74.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.74.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.74.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.74.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.74.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.74.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.75	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.75.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.75.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.75.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.75.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.75.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.75.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.75.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.75.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.75.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.75.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.75.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.75.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.75.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.75.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.75.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.75.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.75.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.75.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.76	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.76.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28

3.76.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.76.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.76.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.76.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.76.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.76.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.76.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.76.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.76.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.76.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.76.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.76.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.76.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.76.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.76.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.76.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.76.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.77	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.77.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.77.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.77.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.77.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.77.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.77.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.77.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.77.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.77.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.77.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.77.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.77.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.77.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.77.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.77.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.77.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.77.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.77.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.78	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.78.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.78.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.78.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.78.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.78.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.78.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.78.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.78.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.78.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.78.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.78.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.78.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.78.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.78.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.78.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.78.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.78.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.78.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.79	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.79.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.79.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.79.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.79.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.79.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.79.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.79.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.79.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.79.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.79.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.79.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.79.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24

3.79.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.79.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.79.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.79.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.79.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.79.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.80	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.80.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.80.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.80.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.80.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.80.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.80.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.80.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.80.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.80.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.80.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.80.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.80.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.80.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.80.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.80.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.80.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.80.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.80.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.81	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.81.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.81.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.81.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.81.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.81.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.81.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.81.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.81.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.81.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.81.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.81.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.81.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.81.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.81.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.81.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.81.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.81.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.81.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.82	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			**828,56** 225,92
3.82.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	27,50	0,55
3.82.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	45,00	4,68
3.82.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.82.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
3.82.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
3.82.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.82.7	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	25,00	50,00
3.82.8	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	25,00	63,75
3.82.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
3.82.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	23,00	0,37
3.82.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,25	14,00
3.82.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	25,00	1,25
3.82.13	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.82.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,80
3.82.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,30	16,80
3.82.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,3000	0,00	1,67
3.82.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	64,00	225,92
3.82.18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	295,00	44,25
3.82.19	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	5,00	0,50
3.83	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm Material marunt(cirpe de	m2			**828,56**

		sters, energie electrica, etc.)=1,0030				225,92
3.83.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	27,50	0,55
3.83.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	45,00	4,68
3.83.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.83.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
3.83.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	65,00	1,30
3.83.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.83.7	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	25,00	50,00
3.83.8	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	25,00	63,75
3.83.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	30,55	1,83
3.83.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	23,00	0,37
3.83.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,25	14,00
3.83.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	25,00	1,25
3.83.13	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.83.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,80
3.83.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,30	16,80
3.83.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,3000	0,00	1,67
3.83.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	64,00	225,92
3.83.18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	295,00	44,25
3.83.19	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	5,00	0,50
3.84	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35**
						41,60
3.84.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.84.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.84.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.84.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.85	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59**
						20,10
3.85.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.85.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.85.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.85.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.85.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.86	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.86.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.86.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.86.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.86.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.86.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.86.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.86.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.86.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.86.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.86.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.86.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.86.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.86.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.86.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.86.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.86.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.87.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.87.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.87.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.87.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.87.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.87.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.87.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.87.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.87.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.87.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.87.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.87.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.87.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.87.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.87.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.87.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25

3.88	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.88.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.88.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.88.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.88.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.88.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.88.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.88.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.88.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.88.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.88.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.88.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.88.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.88.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.88.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.88.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.88.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.89	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.89.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.89.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.89.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.89.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.89.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.89.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.89.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.89.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.89.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.89.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.89.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.89.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.89.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.89.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.89.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.89.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.90	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.90.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.90.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.90.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.90.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.90.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.90.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.90.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.90.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.90.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.90.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.90.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.90.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.90.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.90.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.90.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.90.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.91	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.91.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.91.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.91.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.91.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.91.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.91.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.91.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.91.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.91.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.91.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.91.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.91.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80

3.91.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.91.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.91.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.91.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.92	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.92.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.92.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.92.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.92.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.92.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.92.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.92.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.92.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.92.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.92.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.92.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.92.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.92.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.92.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.92.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.92.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.93	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.93.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.93.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.93.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.93.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.93.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.93.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.93.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.93.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.93.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.93.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.93.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.93.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.93.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.93.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.93.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.93.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.94	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.94.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.94.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.94.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.94.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.94.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.94.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.94.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.94.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.94.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.94.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.94.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.94.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.94.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.94.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.94.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.94.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.95	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.95.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.95.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.95.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.95.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.95.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.95.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.95.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.95.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14

3.95.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.95.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.95.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.95.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.95.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.95.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.95.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.95.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.96	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.96.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.96.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.96.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.96.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.96.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.96.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.96.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.96.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.96.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.96.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.96.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.96.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.96.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.96.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.96.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.96.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.97	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.97.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.97.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.97.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.97.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.97.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.97.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.97.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.97.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.97.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.97.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.97.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.97.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.97.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.97.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.97.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.97.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.98	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.98.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.98.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.98.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.98.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.98.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.98.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.98.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.98.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.98.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.98.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.98.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.98.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.98.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.98.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.98.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.98.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.99	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.99.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.99.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.99.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.99.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67

3.99.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.99.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.99.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.99.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.99.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.99.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.99.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.99.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.99.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.99.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.99.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.99.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.100	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.100.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.100.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.100.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.100.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.100.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.100.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.100.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.100.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.100.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.100.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.100.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.100.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.100.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.100.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.100.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.100.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.100.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.100.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.101	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.101.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.101.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.101.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.101.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.101.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.101.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.101.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.101.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.101.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.101.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.101.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.101.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.101.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.101.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.101.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.101.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.101.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.101.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.102	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.102.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.102.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.102.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.102.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.102.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.102.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.102.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.102.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.102.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.102.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.102.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.102.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.102.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.102.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.102.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.102.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.102.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75

3.102.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.103	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.103.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.103.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.103.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.103.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.103.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.103.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.103.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.103.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.103.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.103.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.103.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.103.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.103.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.103.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.103.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.103.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.103.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.103.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.104	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.104.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.104.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.104.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.104.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.104.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.104.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.104.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.104.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.104.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.104.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.104.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.104.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.104.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.104.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.104.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.104.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.104.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.104.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.105	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.105.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.105.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.105.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.105.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.105.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.105.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.105.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.105.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.105.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.105.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.105.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.105.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.105.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.105.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.105.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.105.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.105.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.105.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.106	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.106.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.106.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.106.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.106.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.106.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33

3.106.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.106.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.106.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.106.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.106.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.106.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.106.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.106.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.106.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.106.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.106.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.106.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.106.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.107	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.107.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.107.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.107.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.107.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.107.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.107.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.107.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.107.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.107.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.107.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.107.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.107.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.107.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.107.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.107.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.107.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.107.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.107.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.108	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.108.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.108.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.108.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.108.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.108.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.108.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.108.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.108.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.108.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.108.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.108.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.108.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.108.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.108.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.108.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.108.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.108.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.108.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.109	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.109.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.109.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.109.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.109.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.109.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.109.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.109.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.109.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.109.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.109.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.109.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.109.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.109.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.109.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.109.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.109.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92

3.109.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.109.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.110	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			**107,86**
						30,34
3.110.1	1111000100031	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	74,17	76,40
3.110.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.110.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	64,00	30,34
3.111	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc			**261,55**
						32,00
3.111.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.111.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.111.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.112	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc			**339,43**
						32,00
3.112.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	307,43	307,43
3.112.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.113	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc			**600,42**
						218,24
3.113.1	28741358951991	difuzor AQN 225x225	buc	1,0000	382,08	382,08
3.113.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.113.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.114	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			**690,69**
						218,24
3.114.1	28741358951992	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	472,35	472,35
3.114.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.114.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.115	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			**816,17**
						218,24
3.115.1	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	597,83	597,83
3.115.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.115.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.116	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			**185,50**
						32,00
3.116.1	2811236306200	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	153,50	153,50
3.116.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.117	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.117.1	2811236306200	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.117.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.117.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.118	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.118.1	2811236306200	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.118.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.119	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.119.1	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.119.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.119.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.120	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.120.1	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.120.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.120.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.121	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc			**298,17**
						32,00
3.121.1	2811236306200	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	1,0000	266,17	266,17
3.121.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.121.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.122	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			**298,17**
						32,00
3.122.1	2811236306200	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	266,17	266,17
3.122.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.122.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.123	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	buc			**331,97**
						32,00
3.123.1	2811236306200	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,0000	299,97	299,97

3.123.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.123.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.124	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc			**2 569,80**
						32,00
3.124.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,0000	2 537,80	2 537,80
3.124.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.124.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.125	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.125.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.125.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.1. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-1				**658 137,09**
		3.2.2. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-2				
3.126	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.126.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.126.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.126.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.126.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.126.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.126.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.126.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.126.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.126.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.126.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.126.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.126.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.126.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.126.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.126.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.126.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.127	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.127.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.127.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.127.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.127.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.127.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.127.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.127.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.127.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.127.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.127.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.127.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.127.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.127.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.127.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.127.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.127.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.128	VA02E	220 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.128.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.128.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.128.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.128.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.128.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.128.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.128.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.128.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.128.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.128.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.128.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.128.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.128.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.128.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.128.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92

3.128.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.129	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.129.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.129.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.129.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.129.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.129.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.129.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.129.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.129.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.129.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.129.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.129.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.129.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.129.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.129.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.129.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.129.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.130	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.130.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.130.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.130.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.130.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.130.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.130.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.130.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.130.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.130.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.130.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.130.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.130.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.130.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.130.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.130.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.130.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.131	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.131.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.131.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.131.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.131.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.131.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.131.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.131.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.131.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.131.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.131.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.131.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.131.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.131.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.131.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.131.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.131.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.132	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.132.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.132.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.132.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.132.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.132.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.132.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.132.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.132.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.132.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.132.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.132.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18

3.132.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.132.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.132.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.132.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.132.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.133	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.133.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.133.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.133.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.133.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.133.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.133.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.133.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.133.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.133.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.133.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.133.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.133.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.133.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.133.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.133.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.133.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.134	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.134.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.134.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.134.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.134.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.134.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.134.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.134.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.134.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.134.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.134.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.134.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.134.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.134.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.134.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.134.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.134.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.135	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.135.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.135.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.135.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.135.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.135.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.135.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.135.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.135.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.135.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.135.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.135.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.135.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.135.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.135.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.135.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.135.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.136	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.136.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.136.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.136.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.136.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.136.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.136.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.136.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92

3.136.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.136.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.136.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.136.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.136.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.136.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.136.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.136.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.136.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.137	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.137.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.137.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.137.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.137.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.137.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.137.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.137.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.137.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.137.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.137.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.137.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.137.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.137.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.137.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.137.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.137.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.138	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.138.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.138.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.138.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.138.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.138.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.138.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.138.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.138.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.138.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.138.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.138.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.138.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.138.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.138.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.138.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.138.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.139	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.139.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.139.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.139.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.139.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.139.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.139.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.139.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.139.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.139.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.139.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.139.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.139.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.139.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.139.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.139.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.139.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.139.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.139.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.140	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.140.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28

3.140.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.140.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.140.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.140.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.140.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.140.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.140.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.140.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.140.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.140.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.140.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.140.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.140.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.140.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.140.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.140.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.140.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.141.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.141.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.141.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.141.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.141.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.141.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.141.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.141.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.141.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.141.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.141.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.141.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.141.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.141.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.141.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.141.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.141.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.141.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.142	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.142.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.142.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.142.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.142.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.143	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.143.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.143.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.143.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.143.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.143.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.144	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.144.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.144.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.144.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.144.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.144.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.144.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.144.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.144.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.144.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.144.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.144.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.144.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.144.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.144.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.144.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.144.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.145	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2			**584,62**

		circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				241,92
3.145.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.145.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.145.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.145.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.145.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.145.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.145.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.145.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.145.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.145.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.145.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.145.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.145.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.145.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.145.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.145.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.146	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.146.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.146.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.146.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.146.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.146.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.146.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.146.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.146.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.146.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.146.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.146.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.146.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.146.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.146.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.146.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.146.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.147	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.147.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.147.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.147.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.147.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.147.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.147.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.147.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.147.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.147.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.147.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.147.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.147.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.147.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.147.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.147.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.147.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.148	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.148.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.148.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.148.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.148.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.148.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.148.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.148.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.148.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.148.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.148.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.148.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.148.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.148.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.148.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39

3.148.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.148.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.149	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.149.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.149.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.149.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.149.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.149.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.149.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.149.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.149.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.149.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.149.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.149.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.149.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.149.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.149.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.149.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.149.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.150.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.150.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.150.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.150.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.150.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.150.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.150.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.150.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.150.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.150.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.150.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.150.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.150.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.150.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.150.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.150.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.151.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.151.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.151.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.151.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.151.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.151.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.151.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.151.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.151.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.151.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.151.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.151.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.151.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.151.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.151.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.151.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.152.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.152.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.152.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.152.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.152.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.152.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.152.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.152.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.152.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.152.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75

3.152.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.152.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.152.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.152.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.152.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.152.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.153.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.153.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.153.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.153.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.153.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.153.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.153.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.153.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.153.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.153.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.153.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.153.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.153.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.153.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.153.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.153.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.154	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.154.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.154.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.154.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.154.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.154.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.154.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.154.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.154.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.154.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.154.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.154.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.154.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.154.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.154.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.154.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.154.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.155	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.155.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.155.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.155.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.155.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.155.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.155.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.155.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.155.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.155.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.155.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.155.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.155.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.155.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.155.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.155.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.155.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.156	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.156.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.156.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.156.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.156.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.156.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.156.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75

3.156.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.156.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.156.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.156.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.156.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.156.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.156.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.156.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.156.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.156.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.157	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.157.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.157.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.157.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.157.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.157.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.157.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.157.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.157.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.157.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.157.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.157.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.157.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.157.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.157.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.157.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.157.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.158	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.158.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.158.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.158.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.158.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.158.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.158.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.158.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.158.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.158.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.158.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.158.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.158.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.158.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.158.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.158.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.158.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.159.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.159.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.159.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.159.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.159.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.159.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.159.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.159.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.159.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.159.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.159.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.159.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.159.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.159.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.159.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.159.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.160	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.160.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.160.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34

3.160.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.160.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.160.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.160.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.160.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.160.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.160.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.160.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.160.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.160.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.160.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.160.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.160.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.160.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.160.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.160.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.161	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			**107,86**
						30,34
3.161.1	1111000100031	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	74,17	76,40
3.161.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.161.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	64,00	30,34
3.162	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc			**261,55**
						32,00
3.162.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.162.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.162.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.163	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc			**600,42**
						218,24
3.163.1	28741358951991	difuzor AQN 225x225	buc	1,0000	382,08	382,08
3.163.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.163.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.164	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			**690,69**
						218,24
3.164.1	28741358951992	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	472,35	472,35
3.164.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.164.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.165	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			**816,17**
						218,24
3.165.1	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	597,83	597,83
3.165.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.165.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.166	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			**185,50**
						32,00
3.166.1	2811236306200	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	153,50	153,50
3.166.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.166.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.167	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.167.1	2811236306200	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.167.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.167.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.168	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.168.1	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.168.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.168.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.169	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.169.1	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.169.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.169.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.170	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			**298,17**
						32,00
3.170.1	2811236306200	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	266,17	266,17
3.170.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.170.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.171	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc			**1 200,90**
						32,00
3.171.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,0000	1 168,90	1 168,90
3.171.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.171.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.172	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg			**20,94**

		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.				13,44
3.172.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.172.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.2. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-2				**269 616,00**
		3.2.3. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-3				
3.173	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.173.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.173.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.173.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.173.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.173.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.173.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.173.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.173.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.173.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.173.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.173.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.173.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.173.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.173.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.173.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.173.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.174	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.174.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.174.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.174.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.174.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.174.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.174.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.174.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.174.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.174.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.174.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.174.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.174.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.174.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.174.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.174.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.174.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.175	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.175.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.175.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.175.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.175.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.175.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.175.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.175.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.175.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.175.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.175.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.175.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.175.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.175.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.175.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.175.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.175.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.176.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.176.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.176.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03

3.176.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.176.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.176.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.176.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.176.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.176.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.176.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.176.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.176.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.176.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.176.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.176.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.176.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.177	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.177.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.177.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.177.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.177.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.177.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.177.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.177.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.177.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.177.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.177.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.177.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.177.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.177.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.177.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.177.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.177.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.178	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.178.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.178.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.178.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.178.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.178.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.178.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.178.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.178.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.178.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.178.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.178.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.178.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.178.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.178.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.178.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.178.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.179	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.179.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.179.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.179.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.179.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.179.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.179.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.179.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.179.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.179.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.179.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.179.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.179.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.179.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.179.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.179.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.179.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.179.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.179.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.180	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			**679,13**

		tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				209,92
3.180.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.180.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.180.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.180.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.180.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.180.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.180.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.180.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.180.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.180.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.180.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.180.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.180.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.180.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.180.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.180.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.180.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.180.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.181	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.181.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.181.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.181.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.181.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.182	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.182.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.182.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.182.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.182.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.182.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.183.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.183.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.183.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.183.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.183.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.183.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.183.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.183.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.183.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.183.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.183.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.183.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.183.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.183.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.183.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.183.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.184.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.184.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.184.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.184.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.184.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.184.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.184.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.184.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.184.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.184.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.184.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.184.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.184.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.184.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.184.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.184.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25

3.185	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.185.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.185.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.185.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.185.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.185.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.185.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.185.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.185.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.185.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.185.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.185.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.185.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.185.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.185.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.185.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.185.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.186.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.186.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.186.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.186.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.186.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.186.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.186.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.186.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.186.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.186.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.186.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.186.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.186.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.186.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.186.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.186.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.187.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.187.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.187.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.187.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.187.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.187.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.187.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.187.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.187.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.187.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.187.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.187.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.187.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.187.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.187.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.187.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.188.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.188.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.188.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.188.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.188.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.188.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.188.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.188.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.188.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.188.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.188.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.188.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80

3.188.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.188.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.188.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.188.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.189.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.189.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.189.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.189.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.189.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.189.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.189.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.189.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.189.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.189.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.189.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.189.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.189.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.189.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.189.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.189.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.189.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.189.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.190.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.190.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.190.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.190.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.190.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.190.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.190.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.190.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.190.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.190.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.190.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.190.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.190.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.190.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.190.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.190.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.190.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.190.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.191	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			**107,86** 30,34
3.191.1	1111000100031	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	74,17	76,40
3.191.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.191.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	64,00	30,34
3.192	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm.	m2			**1 408,73** 716,16
3.192.1	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1420	35,00	4,97
3.192.2	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	3,00	0,52
3.192.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,0000	0,25	2,75
3.192.4	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	86,55	586,46
3.192.5	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	86,55	88,37
3.192.6	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0600	35,00	2,10
3.192.7	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	11,0000	0,50	5,50
3.192.8	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	11,1900	64,00	716,16
3.192.9	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.192.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.193	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc			**515,90** 32,00
3.193.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	1,0000	483,90	483,90
3.193.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.194	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			**298,17** 32,00
3.194.1	2811236306200	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	266,17	266,17

3.194.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.194.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.195	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	buc			**331,97**
						32,00
3.195.1	2811236306200	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	1,0000	299,97	299,97
3.195.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.195.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.196	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc			**1 369,90**
						32,00
3.196.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,0000	1 337,90	1 337,90
3.196.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.196.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.197	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			**20,94**
						13,44
3.197.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.197.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.3. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-3				**161 610,20**
		3.2.4. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-4				
3.198	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.198.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.198.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.198.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.198.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.198.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.198.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.198.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.198.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.198.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.198.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.198.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.198.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.198.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.198.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.198.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.198.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.199	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.199.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.199.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.199.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.199.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.199.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.199.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.199.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.199.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.199.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.199.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.199.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.199.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.199.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.199.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.199.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.199.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.200	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.200.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.200.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.200.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.200.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.200.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.200.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.200.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.200.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.200.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50

3.200.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.200.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.200.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.200.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.200.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.200.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.200.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.201	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.201.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.201.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.201.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.201.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.201.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.201.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.201.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.201.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.201.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.201.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.201.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.201.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.201.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.201.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.201.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.201.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.202	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.202.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.202.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.202.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.202.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.202.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.202.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.202.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.202.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.202.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.202.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.202.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.202.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.202.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.202.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.202.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.202.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.203.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.203.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.203.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.203.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.203.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.203.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.203.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.203.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.203.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.203.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.203.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.203.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.203.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.203.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.203.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.203.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.204	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.204.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.204.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.204.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.204.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.204.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24

3.204.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.204.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.204.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.204.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.204.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.204.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.204.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.204.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.204.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.204.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.204.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.205	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.205.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.205.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.205.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.205.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.205.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.205.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.205.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.205.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.205.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.205.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.205.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.205.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.205.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.205.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.205.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.205.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.206	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.206.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.206.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.206.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.206.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.206.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.206.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.206.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.206.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.206.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.206.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.206.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.206.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.206.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.206.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.206.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.206.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.207.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.207.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.207.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.207.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.207.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.207.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.207.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.207.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.207.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.207.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.207.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.207.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.207.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.207.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.207.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.207.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.208	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.208.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28

3.208.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.208.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.208.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.208.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.208.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.208.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.208.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.208.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.208.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.208.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.208.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.208.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.208.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.208.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.208.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.209	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.209.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.209.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.209.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.209.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.209.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.209.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.209.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.209.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.209.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.209.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.209.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.209.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.209.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.209.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.209.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.209.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.210	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.210.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.210.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.210.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.210.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.210.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.210.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.210.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.210.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.210.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.210.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.210.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.210.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.210.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.210.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.210.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.210.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.211	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.211.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.211.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.211.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.211.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.211.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.211.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.211.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.211.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.211.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.211.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.211.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.211.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.211.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.211.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.211.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.211.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.212	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			**679,13**

		tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				209,92
3.212.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.212.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.212.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.212.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.212.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.212.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.212.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.212.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.212.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.212.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.212.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.212.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.212.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.212.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.212.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.212.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.212.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.212.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.213	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.213.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.213.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.213.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.213.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.213.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.213.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.213.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.213.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.213.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.213.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.213.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.213.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.213.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.213.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.213.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.213.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.213.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.213.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.214	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.214.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.214.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.214.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.214.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.214.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.214.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.214.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.214.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.214.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.214.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.214.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.214.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.214.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.214.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.214.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.214.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.214.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.214.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.215	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.215.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.215.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.215.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.215.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.216	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.216.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90

3.216.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.216.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.216.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.216.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.217	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc			**339,43**
						32,00
3.217.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	307,43	307,43
3.217.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.217.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.218	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc			**115,79**
						32,00
3.218.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	1,0000	83,79	83,79
3.218.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.218.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.219	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc			**137,34**
						32,00
3.219.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,0000	105,34	105,34
3.219.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.219.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.220	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			**690,69**
						218,24
3.220.1	28741358951992	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	472,35	472,35
3.220.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.220.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.221	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			**816,17**
						218,24
3.221.1	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	597,83	597,83
3.221.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.221.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.222	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc			**185,50**
						32,00
3.222.1	2811236306200	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,0000	153,50	153,50
3.222.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.222.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.223	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.223.1	2811236306200	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.223.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.223.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.224	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.224.1	2811236306200	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.224.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.224.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.225	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.225.1	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.225.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.225.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.226	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.226.1	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.226.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.226.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.227	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc			**1 285,41**
						32,00
3.227.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,0000	1 253,41	1 253,41
3.227.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.227.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.228	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.228.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.228.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.4. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-4				**166 129,76**
		3.2.5. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-5				
3.229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie	m2			**584,62**

		electrica, etc.)=1,0100				241,92
3.229.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.229.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.229.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.229.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.229.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.229.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.229.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.229.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.229.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.229.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.229.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.229.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.229.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.229.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.229.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.229.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.230.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.230.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.230.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.230.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.230.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.230.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.230.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.230.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.230.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.230.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.230.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.230.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.230.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.230.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.230.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.230.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.231	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.231.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.231.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.231.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.231.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.231.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.231.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.231.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.231.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.231.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.231.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.231.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.231.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.231.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.231.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.231.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.231.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.232	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.232.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.232.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.232.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.232.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.232.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.232.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.232.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.232.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.232.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.232.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.232.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.232.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.232.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.232.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.232.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92

3.232.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.233	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.233.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.233.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.233.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.233.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.233.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.233.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.233.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.233.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.233.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.233.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.233.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.233.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.233.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.233.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.233.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.233.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.234	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**597,30** 157,44
3.234.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.234.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	45,00	2,03
3.234.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.234.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
3.234.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.234.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
3.234.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.234.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,00	0,14
3.234.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
3.234.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.234.11	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.234.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
3.234.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,80
3.234.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,35
3.234.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	64,00	157,44
3.234.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3.235	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.235.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.235.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.235.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.235.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.236	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.236.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.236.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.236.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.236.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.236.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.237	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			**816,17** 218,24
3.237.1	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	597,83	597,83
3.237.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.237.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.238	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			**210,10** 32,00
3.238.1	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.238.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.238.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.239	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			**210,10** 32,00
3.239.1	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.239.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.239.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.240	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94** 13,44

3.240.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.240.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.5. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-5				**15 440,79**
		3.2.6. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. R-6				
3.241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.241.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.241.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.241.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.241.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.241.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.241.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.241.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.241.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.241.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.241.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.241.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.241.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.241.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.241.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.241.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.241.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.242.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.242.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.242.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.242.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.242.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.242.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.242.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.242.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.242.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.242.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.242.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.242.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.242.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.242.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.242.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.242.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.243.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.243.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.243.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.243.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.243.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.243.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.243.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.243.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.243.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.243.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.243.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.243.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.243.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.243.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.243.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.243.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.244.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.244.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.244.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.244.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.244.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24

3.244.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.244.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.244.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.244.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.244.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.244.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.244.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.244.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.244.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.244.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.244.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.245	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.245.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.245.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.245.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.245.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.245.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.245.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.245.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.245.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.245.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.245.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.245.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.245.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.245.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.245.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.245.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.245.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.246	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			**679,13** 209,92
3.246.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.246.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	45,00	2,34
3.246.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.246.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	14,00	1,05
3.246.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	65,00	0,33
3.246.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	65,00	0,52
3.246.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
3.246.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.246.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,00	0,21
3.246.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,25	6,00
3.246.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,00
3.246.12	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	72,12	382,24
3.246.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
3.246.14	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,30	7,20
3.246.15	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	2,26
3.246.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	64,00	209,92
3.246.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	295,00	14,75
3.246.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3.247	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.247.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.247.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.247.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.247.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.248	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.248.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.248.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.248.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.248.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.248.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.249	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			**690,69** 218,24
3.249.1	28741358951992	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	472,35	472,35
3.249.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.249.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.250	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			**816,17** 218,24

3.250.1	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	597,83	597,83
3.250.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	64,00	218,24
3.250.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10
3.251	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.251.1	2811236306200	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.251.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.251.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.252	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			**210,10**
						32,00
3.252.1	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.252.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.252.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.253	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc			**746,03**
						32,00
3.253.1	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,0000	714,03	714,03
3.253.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.253.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.254	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.254.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.254.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.6. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. R-6				**33 620,30**
		3.2.7. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-5				
3.255	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.255.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.255.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.255.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.255.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.255.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.255.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.255.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.255.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.255.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.255.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.255.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.255.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.255.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.255.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.255.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.255.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.256	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.256.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.256.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.256.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.256.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.256.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.256.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.256.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.256.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.256.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.256.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.256.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.256.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.256.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.256.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.256.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.256.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.257	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54**
						241,92
3.257.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.257.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.257.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54

3.257.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.257.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.257.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.257.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.257.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.257.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.257.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.257.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.257.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.257.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.257.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.257.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.257.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.258	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.258.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.258.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.258.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.258.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.258.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.258.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.258.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.258.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.258.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.258.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.258.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.258.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.258.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.258.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.258.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.258.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.259	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.259.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.259.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.259.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.259.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.260	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.260.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.260.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.260.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.260.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.260.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.261	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc			**339,43** 32,00
3.261.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	307,43	307,43
3.261.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.261.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.262	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			**433,10** 32,00
3.262.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	401,10	401,10
3.262.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.262.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.263	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc			**185,50** 32,00
3.263.1	2811236306200	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,0000	153,50	153,50
3.263.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.263.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.264	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			**210,10** 32,00
3.264.1	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	178,10	178,10
3.264.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.264.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.265	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94** 13,44
3.265.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.265.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.7. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si				**46 705,65**

		conditionare. A-5				
		3.2.8. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-6				
3.266	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.266.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.266.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.266.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.266.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.266.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.266.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.266.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.266.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.266.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.266.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.266.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.266.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.266.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.266.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.266.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.266.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.267	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.267.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.267.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.267.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.267.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.267.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.267.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.267.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.267.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.267.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.267.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.267.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.267.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.267.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.267.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.267.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.267.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.268	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.268.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.268.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.268.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.268.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.268.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.268.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.268.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.268.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.268.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.268.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.268.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.268.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.268.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.268.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.268.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.268.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.269	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**646,54** 241,92
3.269.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.269.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.269.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.269.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.269.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.269.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.269.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.269.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.269.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50

3.269.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.269.11	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	72,12	346,18
3.269.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.269.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.269.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	4,00
3.269.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.269.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.270	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35**
						41,60
3.270.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.270.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.270.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.270.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.271	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59**
						20,10
3.271.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.271.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.271.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.271.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.271.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.272	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			**433,10**
						32,00
3.272.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	401,10	401,10
3.272.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.272.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.273	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc			**298,17**
						32,00
3.273.1	2811236306200	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	1,0000	266,17	266,17
3.273.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.273.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.274	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.274.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.274.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.8. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-6				**45 456,46**
		3.2.9. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-7				
3.275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.275.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.275.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.275.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.275.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.275.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.275.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.275.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.275.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.275.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.275.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.275.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.275.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.275.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.275.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.275.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.275.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.276.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.276.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.276.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.276.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.276.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.276.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.276.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.276.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.276.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50

3.276.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.276.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.276.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.276.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.276.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.276.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.276.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.277	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35**
						41,60
3.277.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.277.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.277.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.277.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.278	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59**
						20,10
3.278.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.278.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.278.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.278.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.278.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.279	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			**433,10**
						32,00
3.279.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	401,10	401,10
3.279.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.279.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.280	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc			**261,55**
						32,00
3.280.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.280.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.280.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.281	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc			**261,55**
						32,00
3.281.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.281.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.281.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.282	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			**185,50**
						32,00
3.282.1	2811236306200	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	153,50	153,50
3.282.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.282.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.283	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.283.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.283.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.9. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-7				**23 918,43**
		3.2.10. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-8,9,10,12				
3.284	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.284.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.284.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.284.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.284.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.284.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.284.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.284.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.284.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.284.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.284.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.284.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.284.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.284.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.284.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.284.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.284.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.285	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2			**584,62**

		circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				241,92
3.285.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.285.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.285.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.285.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.285.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.285.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.285.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.285.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.285.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.285.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.285.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.285.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.285.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.285.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.285.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.285.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.286	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.286.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.286.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.286.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.286.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.286.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.286.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.286.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.286.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.286.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.286.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.286.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.286.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.286.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.286.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.286.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.286.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.287	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.287.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.287.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.287.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.287.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.287.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.287.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.287.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.287.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.287.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.287.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.287.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.287.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.287.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.287.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.287.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.287.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.288	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.288.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.288.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.288.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.288.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.289	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.289.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.289.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.289.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.289.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.289.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.290	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc			**261,55** 32,00

3.290.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.290.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.290.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.291	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc			**261,55**
						32,00
3.291.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,0000	229,55	229,55
3.291.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.291.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.292	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.292.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.292.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.10. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-8,9,10,12				**45 027,56**
		3.2.11. Sistema de ventilare si conditionare. A-11				
3.293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.293.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.293.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.293.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.293.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.293.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.293.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.293.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.293.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.293.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.293.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.293.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.293.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.293.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.293.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.293.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.293.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.294	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35**
						41,60
3.294.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.294.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.294.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.294.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.295	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59**
						20,10
3.295.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.295.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.295.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.295.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.295.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.296	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94**
						13,44
3.296.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.296.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.11. Sistema de ventilare si conditionare. A-11				**6 378,87**
		3.2.12. Sistema de ventilare si conditionare. VN1, VN2				
3.297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62**
						241,92
3.297.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.297.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.297.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.297.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.297.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.297.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.297.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.297.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.297.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.297.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.297.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.297.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80

3.297.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.297.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.297.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.297.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			**584,62** 241,92
3.298.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
3.298.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,50	0,28
3.298.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	45,00	0,54
3.298.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.298.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	14,00	0,24
3.298.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,25
3.298.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.298.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	23,00	0,69
3.298.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.298.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.298.11	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	72,12	284,87
3.298.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
3.298.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
3.298.14	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	3,39
3.298.15	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,00	241,92
3.298.16	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3.299	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			**111,35** 41,60
3.299.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	66,19	68,18
3.299.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.299.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.299.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	64,00	41,60
3.300	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			**36,59** 20,10
3.300.1	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	10,00	11,90
3.300.2	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	0,2900	14,20	4,12
3.300.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,48
3.300.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	64,00	14,98
3.300.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,00	5,12
3.301	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc			**181,98** 32,00
3.301.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,0000	149,98	149,98
3.301.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.301.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.302	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc			**403,80** 32,00
3.302.1	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,0000	371,80	371,80
3.302.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.302.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.303	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc			**197,76** 32,00
3.303.1	2811236306200	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	1,0000	165,76	165,76
3.303.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,00	30,08
3.303.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	1,92
3.304	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg			**20,94** 13,44
3.304.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.304.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
		TOTAL 3.2.12. Sistema de ventilare si conditionare. VN1, VN2				**21 689,15**
		3.2.13. Sistema de ventilare si conditionare. Conducte freon				
3.305	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m			**84,22** 16,00
3.305.1	2746163334000	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1,0100	66,33	66,99
3.305.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	250,00	0,25
3.305.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	152,73	0,15
3.305.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	41,00	0,82
3.305.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.306	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m			**113,52** 16,00
3.306.1	2746163334000	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	1,0100	95,34	96,29
3.306.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	250,00	0,25

3.306.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	152,73	0,15
3.306.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	41,00	0,82
3.306.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.307	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m			**138,55**
						16,00
3.307.1	2746163334000	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	1,0100	120,13	121,33
3.307.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	250,00	0,25
3.307.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	152,73	0,15
3.307.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	41,00	0,82
3.307.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.308	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m			**213,94**
						16,00
3.308.1	2746163334000	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	1,0100	194,77	196,72
3.308.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	250,00	0,25
3.308.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	152,73	0,15
3.308.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	41,00	0,82
3.308.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.309	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m			**593,72**
						16,00
3.309.1	2746163334000	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	1,0100	570,79	576,50
3.309.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	250,00	0,25
3.309.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	152,73	0,15
3.309.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	41,00	0,82
3.309.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
		TOTAL 3.2.13. Sistema de ventilare si conditionare. Conducte freon				**211 470,39**
		3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR-4, R5, R6				
3.310	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)	m			**92,44**
						60,80
3.310.1	2722103262930	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	1,0000	24,16	24,16
3.310.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,55	2,26
3.310.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	27,50	4,37
3.310.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	25,00	0,78
3.310.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.310.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	64,00	60,80
3.311	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			**117,66**
						76,80
3.311.1	2722103262930	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	31,66	31,66
3.311.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	30,55	2,66
3.311.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	27,50	5,45
3.311.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	25,00	1,03
3.311.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.311.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	64,00	76,80
3.312	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m			**160,26**
						83,20
3.312.1	2722103262930	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	65,83	65,83
3.312.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	30,55	3,39
3.312.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	27,50	6,52
3.312.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	25,00	1,25
3.312.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.312.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	64,00	83,20
3.313	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			**204,83**
						92,80
3.313.1	2722103262930	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	81,66	81,66
3.313.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,55	4,34
3.313.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	27,50	9,10
3.313.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	25,00	1,80
3.313.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
3.313.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
3.313.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	64,00	92,80
3.314	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			**233,94**
						108,80

3.314.1	2722103262930	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	91,66	91,66
3.314.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	30,55	5,10
3.314.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	27,50	11,03
3.314.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	25,00	2,23
3.314.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
3.314.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	50,00	15,00
3.314.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	64,00	108,80
3.315	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm Materiale marunte=1,0500	m			**38,99**
						26,88
3.315.1	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	1,0300	11,20	11,54
3.315.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,58
3.315.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,88
3.316	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa.	m			**6,33**
						4,48
3.316.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	19,00	0,05
3.316.2	1	Muncitor	h-om	0,0700	64,00	4,48
3.316.3	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0090	200,00	1,80
3.317	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			**20,94**
						13,44
3.317.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	7,50	7,50
3.317.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,00	13,44
3.318	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc			**209,55**
						147,20
3.318.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	buc	1,0000	60,83	60,83
3.318.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	1,52
3.318.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,00	147,20
3.319	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc			**254,83**
						147,20
3.319.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	buc	1,0000	105,00	105,00
3.319.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	2,63
3.319.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,00	147,20
3.320	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc			**429,08**
						147,20
3.320.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	1,0000	275,00	275,00
3.320.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	6,88
3.320.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,00	147,20
3.321	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	buc			**71,28**
						16,00
3.321.1	2875274205100	Supapa de sens DN20-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	45,83	45,83
3.321.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.321.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
3.321.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.322	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	buc			**83,78**
						16,00
3.322.1	2875274205100	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	58,33	58,33
3.322.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.322.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
3.322.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.323	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	buc			**142,11**
						16,00
3.323.1	2875274205100	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	116,66	116,66
3.323.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	225,00	6,75
3.323.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,70
3.323.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.324	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc			**870,95**
						16,00
3.324.1	2913154500000	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	1,0000	850,00	850,00
3.324.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	225,00	3,60
3.324.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	45,00	1,35
3.324.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00
3.325	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc			**1 270,95**
						16,00
3.325.1	2913154500000	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
3.325.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	225,00	3,60
3.325.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	45,00	1,35
3.325.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,00	16,00

3.326	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	buc			**281,02**
						14,72
3.326.1	2875274202700	Dezaerator D15	buc	1,0000	260,00	260,00
3.326.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	225,00	4,50
3.326.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
3.326.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,72
		TOTAL 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR-4, R5, R6				**63 022,55**

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Deviz local Nr. 7.2

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 6 245 795,95 (Lei)

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	buc	1,0000	388 700,00	388 700,00
					0,00	0,00
1.2		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
					0,00	0,00
1.3		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
					0,00	0,00
1.4		Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	buc	1,0000	73 177,00	73 177,00
					0,00	0,00
1.5		Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k|, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	buc	1,0000	32 617,00	32 617,00
					0,00	0,00
1.6		Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k|, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	buc	1,0000	36 630,75	36 630,75
					0,00	0,00
1.7		Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	buc	1,0000	1 619,58	1 619,58
					0,00	0,00
1.8		Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	buc	1,0000	2 042,08	2 042,08
					0,00	0,00
1.9		Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	buc	1,0000	1 042,16	1 042,16
					0,00	0,00
1.10		Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	buc	1,0000	1 158,35	1 158,35
					0,00	0,00
1.11		Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	buc	1,0000	309,83	309,83
					0,00	0,00
1.12		Supapa de sens MCA-1000S	buc	1,0000	189,16	189,16
					0,00	0,00
1.13		Supapa de sens MCA-2000S	buc	1,0000	249,16	249,16
					0,00	0,00
1.14		Supapa de sens MCA-350S	buc	1,0000	127,00	127,00
					0,00	0,00

1.15		Supapa de sens MCA-500/150	buc	1,0000	147,50	147,50
					0,00	0,00
1.16		Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	buc	4,0000	37 500,00	150 000,00
					0,00	0,00
1.17		Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	4,0000	690,00	2 760,00
					0,00	0,00
1.18		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	77 500,00	77 500,00
					0,00	0,00
1.19		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
1.20		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
1.21		Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	15 850,00	15 850,00
					0,00	0,00
1.22		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	66 660,00	66 660,00
					0,00	0,00
1.23		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
1.24		Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	31 670,00	31 670,00
					0,00	0,00
1.25		Atenuator de zgomot SR 750x400	buc	1,0000	1 882,94	1 882,94
					0,00	0,00
1.26		Atenuator de zgomot SR 800x400	buc	1,0000	2 182,91	2 182,91
					0,00	0,00
1.27		Atenuator de zgomot SR 500x300	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
					0,00	0,00
1.28		Atenuator de zgomot SR 550x300	buc	1,0000	1 560,43	1 560,43
					0,00	0,00
1.29		Atenuator de zgomot SR 700x250	buc	2,0000	1 771,68	3 543,36
					0,00	0,00
1.30		Atenuator de zgomot SR 500x200	buc	1,0000	1 337,90	1 337,90
					0,00	0,00
1.31		Atenuator de zgomot SR 550x200	buc	1,0000	1 558,89	1 558,89
					0,00	0,00
1.32		Atenuator de zgomot LDR 400x200	buc	1,0000	1 571,70	1 571,70
					0,00	0,00
1.33		Atenuator de zgomot LDR 500x250	buc	1,0000	1 973,07	1 973,07
					0,00	0,00
1.34		Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
					0,00	0,00
1.35		Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	buc	1,0000	2 704,00	2 704,00
					0,00	0,00
1.36		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	22 377,14	22 377,14
					0,00	0,00
1.37		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.38		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.39		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
					0,00	0,00
1.40		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.41		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.42		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.43		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	2,0000	3 803,76	7 607,52
					0,00	0,00
1.44		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97

		Mitsubishi (C-3)			0,00	0,00
1.45		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	buc	3,0000	8 204,38	24 613,14
					0,00	0,00
1.46		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
					0,00	0,00
1.47		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	buc	2,0000	8 204,38	16 408,76
					0,00	0,00
1.48		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.49		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
					0,00	0,00
1.50		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
					0,00	0,00
1.51		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
					0,00	0,00
1.52		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
					0,00	0,00
1.53		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
					0,00	0,00
1.54		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	5,0000	3 431,00	17 155,00
					0,00	0,00
1.55		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
					0,00	0,00
1.56		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	3,0000	3 803,76	11 411,28
					0,00	0,00
1.57		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90
					0,00	0,00
1.58		Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	buc	2,0000	7 831,46	15 662,92
					0,00	0,00
1.59		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
					0,00	0,00
1.60		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
					0,00	0,00
1.61		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
					0,00	0,00
1.62		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
					0,00	0,00
1.63		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	6,0000	3 431,00	20 586,00
					0,00	0,00
1.64		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
					0,00	0,00
1.65		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
					0,00	0,00
1.66		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
					0,00	0,00
1.67		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.68		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
					0,00	0,00
1.69		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de	buc	3,0000	4 400,47	13 201,41

		racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)			0,00	0,00
1.70		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
					0,00	0,00
1.71		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	7,0000	3 431,00	24 017,00
					0,00	0,00
1.72		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	2,0000	3 803,76	7 607,52
					0,00	0,00
1.73		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	4 400,47	4 400,47
					0,00	0,00
1.74		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	28 352,28	28 352,28
					0,00	0,00
1.75		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	3,0000	3 431,00	10 293,00
					0,00	0,00
1.76		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
					0,00	0,00
1.77		Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90
					0,00	0,00
1.78		Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	buc	3,0000	3 431,00	10 293,00
					0,00	0,00
1.79		Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	buc	1,0000	62 770,00	62 770,00
					0,00	0,00
1.80		Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
					0,00	0,00
1.81		Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	buc	2,0000	42 926,00	85 852,00
					0,00	0,00
1.82		Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
					0,00	0,00
1.83		Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
					0,00	0,00
1.84		Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	buc	1,0000	29 170,00	29 170,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**2 387 823,64**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	4,0000	3 995,12	15 980,49
					3 631,36	14 525,44
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	buc	7,0000	731,27	5 118,88
					634,88	4 444,16
2.3	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc	10,0000	68,34	683,40
					55,04	550,40
2.4	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg.	buc	4,0000	1 391,18	5 564,72
					873,60	3 494,40

2.5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	5,0000	769,45	3 847,25
					739,20	3 696,00
2.6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Materiale marunte=1,0500	buc	79,0000	1 247,63	98 562,83
					224,00	17 696,00
2.7	IB17A	Montare nod de amestec	buc	2,0000	234,58	469,15
					70,40	140,80
2.8	VB15B	Montare supapa de sens	buc	4,0000	168,83	675,31
					62,72	250,88

Total manopera (ore)	**699,9700**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		130 902,02
Asigurari sociale	24,0000%	10 751,54
Total		141 653,56
Cheltuieli de transport	3,0000%	2 481,81
Total		144 135,37
Cheltuieli de regie	30,0000%	13 439,42
Total		157 574,80
Beneficiu de deviz	2,0000%	3 151,50

Total Deviz fara TVA	**160 726,29**

Devizul: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari sanitare. Sistema de incalzire				
3.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500)	buc	5,0000	747,20	3 735,98
					32,00	160,00
3.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600)	buc	13,0000	849,70	11 046,04
					32,00	416,00
3.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700)	buc	27,0000	961,36	25 956,59
					32,00	864,00
3.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800)	buc	21,0000	1 045,53	21 956,03
					32,00	672,00
3.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900)	buc	14,0000	1 138,86	15 943,97
					32,00	448,00
3.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000)	buc	25,0000	1 197,69	29 942,25
					41,60	1 040,00
3.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100)	buc	11,0000	1 314,36	14 457,96
					41,60	457,60
3.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200)	buc	13,0000	1 431,02	18 603,26
					41,60	540,80
3.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300)	buc	7,0000	1 542,69	10 798,83
					41,60	291,20
3.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400)	buc	7,0000	1 622,69	11 358,83
					41,60	291,20
3.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500)	buc	4,0000	1 739,36	6 957,44
					41,60	166,40
3.12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600)	buc	1,0000	1 841,86	1 841,86
					41,60	41,60
3.13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700)	buc	3,0000	2 172,69	6 518,07
					41,60	124,80
3.14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400)	buc	1,0000	3 597,69	3 597,69
					41,60	41,60
3.15	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600)	buc	1,0000	4 125,86	4 125,86
					51,20	51,20

3.16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	111,0000	250,50	27 805,50
					28,80	3 196,80
3.17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	155,0000	115,30	17 871,50
					11,52	1 785,60
3.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	155,0000	150,30	23 296,50
					11,52	1 785,60
3.19	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	2,0000	1 318,70	2 637,40
					99,20	198,40
3.20	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	630,0000	34,84	21 950,71
					22,40	14 112,00
3.21	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m	790,0000	44,91	35 480,88
					25,60	20 224,00
3.22	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m	350,0000	59,70	20 895,00
					28,80	10 080,00
3.23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm. Materiale marunte=1,0500	m	630,0000	25,10	15 815,36
					22,40	14 112,00
3.24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm. Materiale marunte=1,0500	m	790,0000	25,86	20 430,03
					22,40	17 696,00
3.25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm. Materiale marunte=1,0500	m	350,0000	27,27	9 543,36
					22,40	7 840,00
3.26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 420,0000	9,76	13 859,20
					5,76	8 179,20
3.27	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	350,0000	6,40	2 240,00
					6,40	2 240,00
3.28	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	10,0000	121,86	1 218,55
					73,60	736,00
3.29	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,0000	156,03	7 801,25
					73,60	3 680,00
3.30	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	20,0000	171,86	3 437,10
					73,60	1 472,00
3.31	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	110,0000	188,20	20 702,00
					80,00	8 800,00
3.32	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m	20,0000	263,08	5 261,60
					115,20	2 304,00
3.33	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	32,9700	155,40	5 123,57
					30,34	1 000,18
3.34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,0000	12,04	963,20
					7,04	563,20
3.35	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm.	m	130,0000	14,32	1 861,60
					8,32	1 081,60
3.36	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala	m	210,0000	6,33	1 328,78

		cu apa.			4,48	940,80
3.37	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)	buc	5,0000	347,11	1 735,55
					35,20	176,00
3.38	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	10,0000	274,42	2 744,15
					9,60	96,00
3.39	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	10,0000	77,33	773,25
					9,60	96,00
3.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	buc	4,0000	464,42	1 857,66
					9,60	38,40
3.41	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc	6,0000	265,45	1 592,70
					16,00	96,00
3.42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc	8,0000	174,42	1 395,32
					9,60	76,80
3.43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc	22,0000	209,42	4 607,13
					9,60	211,20
3.44	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc	10,0000	193,00	1 930,00
					17,92	179,20
3.45	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	5,0000	1 069,10	5 345,50
					128,00	640,00
3.46	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	300,0000	20,94	6 282,00
					13,44	4 032,00
3.47	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)	buc	3,0000	431,70	1 295,10
					35,20	105,60
3.48	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	6,0000	274,42	1 646,49
					9,60	57,60
3.49	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	6,0000	77,33	463,95
					9,60	57,60
3.50	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc	6,0000	265,45	1 592,70
					16,00	96,00
3.51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc	20,0000	174,42	3 488,30
					9,60	192,00
3.52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc	4,0000	209,42	837,66
					9,60	38,40
3.53	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc	6,0000	193,00	1 158,00
					17,92	107,52
3.54	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	3,0000	1 069,10	3 207,30
					128,00	384,00
3.55	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	200,0000	20,94	4 188,00
					13,44	2 688,00
3.56	ID04A	Robinet de golire 3/4"	buc	2,0000	77,33	154,65
					9,60	19,20
3.57	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	4,0000	314,42	1 257,66
					9,60	38,40
		TOTAL 3.1. Lucrari sanitare. Sistema de incalzire				**493 916,79**
		Inclusiv salariul				**137 059,70**
		3.2.1. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-1				
3.58	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	15,8600	584,62	9 272,14
					241,92	3 836,85
3.59	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,5700	584,62	917,86
					241,92	379,81

3.60	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,5900	584,62 241,92	3 852,67 1 594,25
3.61	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,2400	584,62 241,92	140,31 58,06
3.62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,7600	584,62 241,92	2 198,19 909,62
3.63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,3900	584,62 241,92	1 981,88 820,11
3.64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,4200	584,62 241,92	5 507,16 2 278,89
3.65	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,7700	584,62 241,92	4 542,53 1 879,72
3.66	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,3900	646,54 241,92	2 838,31 1 062,03
3.67	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,5500	597,30 157,44	5 106,95 1 346,11
3.68	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,0000	597,30 157,44	2 986,52 787,20
3.69	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,2500	597,30 157,44	4 927,76 1 298,88
3.70	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,3000	597,30 157,44	1 971,10 519,55
3.71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,8000	597,30 157,44	6 450,88 1 700,35
3.72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	27,9500	597,30 157,44	16 694,65 4 400,45
3.73	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	23,1000	597,30 157,44	13 797,73 3 636,86
3.74	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,5000	679,13 209,92	7 130,85 2 204,16
3.75	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	24,0000	679,13 209,92	16 299,08 5 038,08
3.76	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	2,4000	679,13 209,92	1 629,91 503,81
3.77	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	9,0000	679,13	6 112,16

		rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050			209,92	1 889,28
3.78	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	23,4000	679,13	15 891,61
					209,92	4 912,13
3.79	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	34,5000	679,13	23 429,93
					209,92	7 242,24
3.80	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,3000	679,13	2 241,12
					209,92	692,74
3.81	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,3000	679,13	2 241,12
					209,92	692,74
3.82	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	39,0000	828,56	32 313,67
					225,92	8 810,88
3.83	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	31,2000	828,56	25 850,94
					225,92	7 048,70
3.84	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	320,5400	111,35	35 692,35
					41,60	13 334,46
3.85	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	320,5400	36,59	11 730,01
					20,10	6 441,57
3.86	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	20,2500	584,62	11 838,64
					241,92	4 898,88
3.87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	34,9300	584,62	20 420,92
					241,92	8 450,27
3.88	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,9300	584,62	3 466,82
					241,92	1 434,59
3.89	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	21,1900	584,62	12 388,19
					241,92	5 126,28
3.90	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,7600	584,62	2 198,19
					241,92	909,62
3.91	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	13,2800	584,62	7 763,81
					241,92	3 212,70
3.92	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	33,9100	584,62	19 824,60
					241,92	8 203,51
3.93	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,3500	584,62	3 712,36
					241,92	1 536,19
3.94	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,5000	597,30	4 479,78
					157,44	1 180,80
3.95	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	8,0000	597,30	4 778,43

		rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100			157,44	1 259,52
3.96	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,2500	597,30	4 927,76
					157,44	1 298,88
3.97	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,8000	597,30	2 867,06
					157,44	755,71
3.98	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	17,5500	597,30	10 482,69
					157,44	2 763,07
3.99	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	28,0000	597,30	16 724,52
					157,44	4 408,32
3.100	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	12,7500	679,13	8 658,89
					209,92	2 676,48
3.101	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,4000	679,13	4 346,42
					209,92	1 343,49
3.102	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	8,2500	679,13	5 602,81
					209,92	1 731,84
3.103	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,8500	679,13	12 122,44
					209,92	3 747,07
3.104	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,2500	679,13	2 886,30
					209,92	892,16
3.105	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	8,1000	679,13	5 500,94
					209,92	1 700,35
3.106	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	13,3000	679,13	9 032,41
					209,92	2 791,94
3.107	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	18,0500	679,13	12 258,27
					209,92	3 789,06
3.108	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	32,0000	679,13	21 732,11
					209,92	6 717,44
3.109	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,6000	679,13	4 482,25
					209,92	1 385,47
3.110	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	455,0000	107,86	49 074,53
					30,34	13 802,88
3.111	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	37,0000	261,55	9 677,35
					32,00	1 184,00
3.112	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	339,43	339,43
					32,00	32,00
3.113	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc	45,0000	600,42	27 018,90
					218,24	9 820,80
3.114	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	11,0000	690,69	7 597,59
					218,24	2 400,64
3.115	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN	buc	22,0000	816,17	17 955,74

		375x375)			218,24	4 801,28
3.116	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	75,0000	185,50	13 912,50
					32,00	2 400,00
3.117	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	2,0000	210,10	420,20
					32,00	64,00
3.118	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	13,0000	210,10	2 731,30
					32,00	416,00
3.119	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	14,0000	210,10	2 941,40
					32,00	448,00
3.120	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,0000	210,10	840,40
					32,00	128,00
3.121	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	3,0000	298,17	894,51
					32,00	96,00
3.122	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	4,0000	298,17	1 192,68
					32,00	128,00
3.123	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,0000	331,97	331,97
					32,00	32,00
3.124	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,0000	2 569,80	2 569,80
					32,00	32,00
3.125	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	2 120,0000	20,94	44 392,80
					13,44	28 492,80
		TOTAL 3.2.1. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-1				**658 137,09**
		Inclusiv salariul				**221 811,57**
		3.2.2. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-2				
3.126	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,6500	584,62	3 303,13
					241,92	1 366,85
3.127	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,1700	584,62	684,01
					241,92	283,05
3.128	VA02E	220 VA02E Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,5400	584,62	900,32
					241,92	372,56
3.129	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,7600	584,62	1 613,56
					241,92	667,70
3.130	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,6700	584,62	6 237,94
					241,92	2 581,29
3.131	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,7600	584,62	1 028,94
					241,92	425,78
3.132	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,8100	646,54	6 342,55
					241,92	2 373,24
3.133	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,3200	646,54	853,43
					241,92	319,33
3.134	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,8500	597,30	2 299,62
					157,44	606,14
3.135	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	14,4000	597,30	8 601,18
					157,44	2 267,14

3.136	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,4500	597,30 157,44	5 047,22 1 330,37
3.137	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,8000	597,30 157,44	477,84 125,95
3.138	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,4000	597,30 157,44	13 379,61 3 526,66
3.139	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,7500	679,13 209,92	2 546,73 787,20
3.140	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	55,2000	679,13 209,92	37 487,89 11 587,58
3.141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,2000	679,13 209,92	6 927,11 2 141,18
3.142	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	153,7300	111,35 41,60	17 117,94 6 395,17
3.143	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	153,7300	36,59 20,10	5 625,68 3 089,36
3.144	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,1800	584,62 241,92	3 028,35 1 253,15
3.145	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,4000	584,62 241,92	6 080,09 2 515,97
3.146	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,7100	584,62 241,92	3 338,20 1 381,36
3.147	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,1800	584,62 241,92	3 028,35 1 253,15
3.148	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,0100	584,62 241,92	1 759,72 728,18
3.149	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0600	584,62 241,92	4 127,45 1 707,96
3.150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	13,1800	584,62 241,92	7 705,35 3 188,51
3.151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,4700	584,62 241,92	4 951,77 2 049,06
3.152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0300	584,62 241,92	4 109,91 1 700,70
3.153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,9500	597,30 157,44	2 956,66 779,33

3.154	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	18,0000	597,30	10 751,47
					157,44	2 833,92
3.155	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,9000	597,30	2 329,49
					157,44	614,02
3.156	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,8000	597,30	477,84
					157,44	125,95
3.157	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,3000	597,30	3 763,02
					157,44	991,87
3.158	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,7500	597,30	4 031,80
					157,44	1 062,72
3.159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,8000	597,30	2 867,06
					157,44	755,71
3.160	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,0000	679,13	11 545,18
					209,92	3 568,64
3.161	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	175,0000	107,86	18 874,82
					30,34	5 308,80
3.162	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	13,0000	261,55	3 400,15
					32,00	416,00
3.163	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc	17,0000	600,42	10 207,14
					218,24	3 710,08
3.164	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	6,0000	690,69	4 144,14
					218,24	1 309,44
3.165	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	8,0000	816,17	6 529,36
					218,24	1 745,92
3.166	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	27,0000	185,50	5 008,50
					32,00	864,00
3.167	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,0000	210,10	1 260,60
					32,00	192,00
3.168	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,0000	210,10	1 260,60
					32,00	192,00
3.169	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,0000	210,10	840,40
					32,00	128,00
3.170	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	298,17	298,17
					32,00	32,00
3.171	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,0000	1 200,90	1 200,90
					32,00	32,00
3.172	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	920,0000	20,94	19 264,80
					13,44	12 364,80
		TOTAL 3.2.2. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-2				**269 616,00**
		Inclusiv salariul				**93 051,76**
		3.2.3. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-3				
3.173	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,8500	646,54	5 075,33
					241,92	1 899,07
3.174	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,2000	597,30	2 508,68
					157,44	661,25
3.175	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	12,0000	597,30	7 167,65

		tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100			157,44	1 889,28
3.176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	48,4500	597,30	28 939,38
					157,44	7 627,97
3.177	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,5500	597,30	2 717,73
					157,44	716,35
3.178	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,6000	597,30	3 344,90
					157,44	881,66
3.179	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,3000	679,13	4 278,51
					209,92	1 322,50
3.180	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,1000	679,13	11 613,10
					209,92	3 589,63
3.181	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	106,0500	111,35	11 808,74
					41,60	4 411,68
3.182	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	106,0500	36,59	3 880,85
					20,10	2 131,18
3.183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,6300	584,62	368,31
					241,92	152,41
3.184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,9600	584,62	1 145,86
					241,92	474,16
3.185	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	25,8000	597,30	15 410,45
					157,44	4 061,95
3.186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,8000	597,30	2 867,06
					157,44	755,71
3.187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,6000	597,30	3 344,90
					157,44	881,66
3.188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,4000	597,30	3 822,75
					157,44	1 007,62
3.189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	7,2000	679,13	4 889,73
					209,92	1 511,42
3.190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	24,7000	679,13	16 774,47
					209,92	5 185,02
3.191	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	75,0000	107,86	8 089,21
					30,34	2 275,20
3.192	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm.	m2	4,4000	1 408,73	6 198,42
					716,16	3 151,10
3.193	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	6,0000	515,90	3 095,40
					32,00	192,00

3.194	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	12,0000	298,17	3 578,04
					32,00	384,00
3.195	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	6,0000	331,97	1 991,82
					32,00	192,00
3.196	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,0000	1 369,90	1 369,90
					32,00	32,00
3.197	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	350,0000	20,94	7 329,00
					13,44	4 704,00
		TOTAL 3.2.3. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-3				**161 610,20**
		Inclusiv salariul				**50 090,84**
		3.2.4. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-4				
3.198	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,7600	584,62	1 028,94
					241,92	425,78
3.199	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,8800	584,62	1 099,09
					241,92	454,81
3.200	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,1900	584,62	111,08
					241,92	45,96
3.201	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0300	584,62	4 109,91
					241,92	1 700,70
3.202	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,9400	584,62	549,55
					241,92	227,40
3.203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	25,1200	584,62	14 685,76
					241,92	6 077,03
3.204	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	11,9300	584,62	6 974,57
					241,92	2 886,11
3.205	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,0100	584,62	3 513,59
					241,92	1 453,94
3.206	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,6300	646,54	5 579,63
					241,92	2 087,77
3.207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,3000	597,30	3 763,02
					157,44	991,87
3.208	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	15,5000	597,30	9 258,21
					157,44	2 440,32
3.209	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,8000	597,30	4 658,97
					157,44	1 228,03
3.210	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	70,7000	597,30	42 229,40
					157,44	11 131,01
3.211	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm Material marunt(cirpe de sters,	m2	5,2000	597,30	3 105,98

		energie electrica, etc.)=1,0100			157,44	818,69
3.212	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,9000	679,13	3 327,73
					209,92	1 028,61
3.213	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,5000	679,13	3 056,08
					209,92	944,64
3.214	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,0000	679,13	4 074,77
					209,92	1 259,52
3.215	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	184,3900	111,35	20 531,96
					41,60	7 670,62
3.216	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	184,3900	36,59	6 747,67
					20,10	3 705,50
3.217	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	8,0000	339,43	2 715,44
					32,00	256,00
3.218	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	5,0000	115,79	578,95
					32,00	160,00
3.219	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,0000	137,34	137,34
					32,00	32,00
3.220	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	3,0000	690,69	2 072,07
					218,24	654,72
3.221	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	5,0000	816,17	4 080,85
					218,24	1 091,20
3.222	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	5,0000	185,50	927,50
					32,00	160,00
3.223	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,0000	210,10	210,10
					32,00	32,00
3.224	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,0000	210,10	1 260,60
					32,00	192,00
3.225	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	4,0000	210,10	840,40
					32,00	128,00
3.226	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	6,0000	210,10	1 260,60
					32,00	192,00
3.227	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,0000	1 285,41	1 285,41
					32,00	32,00
3.228	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	590,0000	20,94	12 354,60
					13,44	7 929,60
		TOTAL 3.2.4. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-4				**166 129,76**
		Inclusiv salariul				**57 437,83**
		3.2.5. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-5				
3.229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,4700	584,62	274,77
					241,92	113,70
3.230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,0100	584,62	1 175,09
					241,92	486,26
3.231	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,8300	584,62	1 654,49
					241,92	684,63
3.232	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,1200	584,62	1 239,40
					241,92	512,87
3.233	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	4,7100	646,54	3 045,20

		tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100			241,92	1 139,44
3.234	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,2000	597,30	716,76
					157,44	188,93
3.235	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	13,3400	111,35	1 485,42
					41,60	554,94
3.236	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	13,3400	36,59	488,17
					20,10	268,08
3.237	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	4,0000	816,17	3 264,68
					218,24	872,96
3.238	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	2,0000	210,10	420,20
					32,00	64,00
3.239	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	2,0000	210,10	420,20
					32,00	64,00
3.240	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	60,0000	20,94	1 256,40
					13,44	806,40
		TOTAL 3.2.5. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. AR-5				**15 440,79**
		Inclusiv salariul				**5 756,22**
		3.2.6. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. R-6				
3.241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,5700	584,62	917,86
					241,92	379,81
3.242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,2400	584,62	2 478,81
					241,92	1 025,74
3.243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,4000	584,62	2 572,35
					241,92	1 064,45
3.244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,9400	584,62	2 888,04
					241,92	1 195,08
3.245	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,8500	646,54	5 075,33
					241,92	1 899,07
3.246	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,0000	679,13	4 074,77
					209,92	1 259,52
3.247	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	29,0000	111,35	3 229,17
					41,60	1 206,40
3.248	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	29,0000	36,59	1 061,24
					20,10	582,78
3.249	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	2,0000	690,69	1 381,38
					218,24	436,48
3.250	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	6,0000	816,17	4 897,02
					218,24	1 309,44
3.251	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	2,0000	210,10	420,20
					32,00	64,00
3.252	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,0000	210,10	1 260,60
					32,00	192,00
3.253	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,0000	746,03	746,03
					32,00	32,00

3.254	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	125,0000	20,94	2 617,50
					13,44	1 680,00
		TOTAL 3.2.6. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. R-6				**33 620,30**
		Inclusiv salariul				**12 326,78**
		3.2.7. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-5				
3.255	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,5100	584,62	1 467,41
					241,92	607,22
3.256	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,2800	584,62	3 671,44
					241,92	1 519,26
3.257	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,1400	646,54	2 030,13
					241,92	759,63
3.258	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	40,8800	646,54	26 430,52
					241,92	9 889,69
3.259	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	52,8100	111,35	5 880,43
					41,60	2 196,90
3.260	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	52,8100	36,59	1 932,56
					20,10	1 061,27
3.261	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	2,0000	339,43	678,86
					32,00	64,00
3.262	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	2,0000	433,10	866,20
					32,00	64,00
3.263	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,0000	185,50	185,50
					32,00	32,00
3.264	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,0000	210,10	840,40
					32,00	128,00
3.265	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	130,0000	20,94	2 722,20
					13,44	1 747,20
		TOTAL 3.2.7. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-5				**46 705,65**
		Inclusiv salariul				**18 069,16**
		3.2.8. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-6				
3.266	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,9500	584,62	2 309,27
					241,92	955,58
3.267	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,4100	584,62	824,32
					241,92	341,11
3.268	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,5200	646,54	2 275,82
					241,92	851,56
3.269	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	42,0400	646,54	27 180,51
					241,92	10 170,32
3.270	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,9200	111,35	5 669,98
					41,60	2 118,27
3.271	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	50,9200	36,59	1 863,39
					20,10	1 023,29

3.272	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,0000	433,10	1 732,40
					32,00	128,00
3.273	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	4,0000	298,17	1 192,68
					32,00	128,00
3.274	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	115,0000	20,94	2 408,10
					13,44	1 545,60
		TOTAL 3.2.8. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-6				**45 456,46**
		Inclusiv salariul				**17 261,73**
		3.2.9. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-7				
3.275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,1400	584,62	1 835,72
					241,92	759,63
3.276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	21,7800	584,62	12 733,11
					241,92	5 269,02
3.277	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	24,9200	111,35	2 774,86
					41,60	1 036,67
3.278	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	24,9200	36,59	911,94
					20,10	500,79
3.279	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,0000	433,10	1 732,40
					32,00	128,00
3.280	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,0000	261,55	261,55
					32,00	32,00
3.281	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,0000	261,55	261,55
					32,00	32,00
3.282	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	2,0000	185,50	371,00
					32,00	64,00
3.283	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	145,0000	20,94	3 036,30
					13,44	1 948,80
		TOTAL 3.2.9. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-7				**23 918,43**
		Inclusiv salariul				**9 770,91**
		3.2.10. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-8,9,10,12				
3.284	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,1900	584,62	1 280,33
					241,92	529,80
3.285	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,7400	584,62	1 601,87
					241,92	662,86
3.286	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,7600	584,62	1 028,94
					241,92	425,78
3.287	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	43,5600	584,62	25 466,23
					241,92	10 538,04
3.288	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,2500	111,35	5 595,37
					41,60	2 090,40
3.289	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	50,2500	36,59	1 838,88
					20,10	1 009,82
3.290	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	13,0000	261,55	3 400,15
					32,00	416,00
3.291	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	2,0000	261,55	523,10

					32,00	64,00
3.292	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	205,0000	20,94	4 292,70
					13,44	2 755,20
		TOTAL 3.2.10. Lucrari sanitare. Sistema de ventilare si conditionare. A-8,9,10,12				**45 027,56**
		Inclusiv salariul				**18 491,90**
		3.2.11. Sistema de ventilare si conditionare. A-11				
3.293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,8500	584,62	4 589,30
					241,92	1 899,07
3.294	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	7,8500	111,35	874,10
					41,60	326,56
3.295	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	7,8500	36,59	287,27
					20,10	157,75
3.296	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	30,0000	20,94	628,20
					13,44	403,20
		TOTAL 3.2.11. Sistema de ventilare si conditionare. A-11				**6 378,87**
		Inclusiv salariul				**2 786,59**
		3.2.12. Sistema de ventilare si conditionare. VN1, VN2				
3.297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,0400	584,62	4 115,75
					241,92	1 703,12
3.298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	12,4300	584,62	7 266,88
					241,92	3 007,07
3.299	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	19,4700	111,35	2 168,00
					41,60	809,95
3.300	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ПА-ВВ. Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	19,4700	36,59	712,50
					20,10	391,27
3.301	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,0000	181,98	181,98
					32,00	32,00
3.302	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,0000	403,80	403,80
					32,00	32,00
3.303	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	24,0000	197,76	4 746,24
					32,00	768,00
3.304	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.	kg	100,0000	20,94	2 094,00
					13,44	1 344,00
		TOTAL 3.2.12. Sistema de ventilare si conditionare. VN1, VN2				**21 689,15**
		Inclusiv salariul				**8 087,40**
		3.2.13. Sistema de ventilare si conditionare. Conducte freon				
3.305	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 000,0000	84,22	84 216,03
					16,00	16 000,00
3.306	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	970,0000	113,52	110 110,65
					16,00	15 520,00
3.307	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,0000	138,55	6 927,70
					16,00	800,00
3.308	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,0000	213,94	4 278,81
					16,00	320,00
3.309	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,0000	593,72	5 937,21
					16,00	160,00
		TOTAL 3.2.13. Sistema de ventilare si conditionare. Conducte freon				**211 470,39**
		Inclusiv salariul				**32 800,00**
		3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR-4, R5, R6				

3.310	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)	m	40,0000	92,44	3 697,73
					60,80	2 432,00
3.311	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	160,0000	117,66	18 826,06
					76,80	12 288,00
3.312	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,0000	160,26	8 013,18
					83,20	4 160,00
3.313	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	15,0000	204,83	3 072,38
					92,80	1 392,00
3.314	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	10,0000	233,94	2 339,39
					108,80	1 088,00
3.315	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm Materiale marunte=1,0500	m	275,0000	38,99	10 723,02
					26,88	7 392,00
3.316	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa.	m	275,0000	6,33	1 740,06
					4,48	1 232,00
3.317	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	150,0000	20,94	3 141,00
					13,44	2 016,00
3.318	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc	1,0000	209,55	209,55
					147,20	147,20
3.319	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc	2,0000	254,83	509,65
					147,20	294,40
3.320	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc	1,0000	429,08	429,08
					147,20	147,20
3.321	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	buc	3,0000	71,28	213,84
					16,00	48,00
3.322	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	buc	2,0000	83,78	167,56
					16,00	32,00
3.323	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	buc	1,0000	142,11	142,11
					16,00	16,00
3.324	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	3,0000	870,95	2 612,85
					16,00	48,00
3.325	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	3,0000	1 270,95	3 812,85
					16,00	48,00
3.326	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	buc	12,0000	281,02	3 372,24
					14,72	176,64
		TOTAL 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR-4, R5, R6				**63 022,55**
		Inclusiv salariul				**32 957,44**

Total manopera (ore)	**11 214,9975**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		2 262 139,99
Asigurari sociale	24,0000%	172 262,36
Total		2 434 402,35
Cheltuieli de transport	3,0000%	45 784,42
Total		2 480 186,76
Cheltuieli de regie	5,0000%	124 009,34
Total		2 604 196,10
Beneficiu de deviz	2,0000%	52 083,92

Total Deviz fara TVA	**2 656 280,02**

Total General fara TVA	**5 204 829,96**
TVA (20%)	**1 040 965,99**
TOTAL GENERAL	**6 245 795,95**
Inclusiv salariul	**762 557,92**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Devizul local de resurse Nr. 7.2

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 6 245 795,95 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	11110	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k|, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	buc	1,0000	36 630,75	36 630,75
2	111101	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	buc	1,0000	1 619,58	1 619,58
3	111102	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	buc	1,0000	2 042,08	2 042,08
4	111103	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	buc	1,0000	1 042,16	1 042,16
5	111104	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	buc	1,0000	1 158,35	1 158,35
6	111105	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	buc	1,0000	309,83	309,83
7	1115	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	buc	1,0000	388 700,00	388 700,00
8	1116	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
9	1117	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	buc	1,0000	181 675,00	181 675,00
10	1118	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	buc	1,0000	73 177,00	73 177,00
11	1119	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k|, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	buc	1,0000	32 617,00	32 617,00
12	12	Supapa de sens MCA-1000S	buc	1,0000	189,16	189,16

13	13	Supapa de sens MCA-2000S	buc	1,0000	249,16	249,16
14	14	Supapa de sens MCA-350S	buc	1,0000	127,00	127,00
15	15	Supapa de sens MCA-500/150	buc	1,0000	147,50	147,50
16	16	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	buc	4,0000	37 500,00	150 000,00
17	17	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	buc	4,0000	690,00	2 760,00
18	18	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	77 500,00	77 500,00
19	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
20	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
21	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	buc	1,0000	15 850,00	15 850,00
22	22	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	66 660,00	66 660,00
23	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
24	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	buc	1,0000	31 670,00	31 670,00
25	25	Atenuator de zgomot SR 750x400	buc	1,0000	1 882,94	1 882,94
26	26	Atenuator de zgomot SR 800x400	buc	1,0000	2 182,91	2 182,91
27	27	Atenuator de zgomot SR 500x300	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
28	28	Atenuator de zgomot SR 550x300	buc	1,0000	1 560,43	1 560,43
29	29	Atenuator de zgomot SR 700x250	buc	2,0000	1 771,68	3 543,36
30	30	Atenuator de zgomot SR 500x200	buc	1,0000	1 337,90	1 337,90
31	31	Atenuator de zgomot SR 550x200	buc	1,0000	1 558,89	1 558,89
32	32	Atenuator de zgomot LDR 400x200	buc	1,0000	1 571,70	1 571,70
33	33	Atenuator de zgomot LDR 500x250	buc	1,0000	1 973,07	1 973,07
34	34	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
35	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	buc	1,0000	2 704,00	2 704,00
36	36	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	22 377,14	22 377,14
37	37	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
38	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
39	39	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
40	40	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
41	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
42	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
43	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	buc	2,0000	3 803,76	7 607,52
44	44	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
45	45	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	buc	3,0000	8 204,38	24 613,14
46	46	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
47	47	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu	buc	2,0000	8 204,38	16 408,76

		capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)				
48	48	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
49	49	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
50	50	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
51	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
52	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
53	53	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
54	54	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	5,0000	3 431,00	17 155,00
55	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
56	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	buc	3,0000	3 803,76	11 411,28
57	57	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90
58	58	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	buc	2,0000	7 831,46	15 662,92
59	59	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	34 308,97	34 308,97
60	60	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
61	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	buc	1,0000	3 803,76	3 803,76
62	62	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
63	63	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	6,0000	3 431,00	20 586,00
64	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
65	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	buc	2,0000	3 431,00	6 862,00
66	66	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94
67	67	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
68	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	4,0000	3 431,00	13 724,00
69	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	buc	3,0000	4 400,47	13 201,41
70	70	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea	buc	2,0000	34 308,97	68 617,94

		de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)				
71	71	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	7,0000	3 431,00	24 017,00
72	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	2,0000	3 803,76	7 607,52
73	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	buc	1,0000	4 400,47	4 400,47
74	74	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	28 352,28	28 352,28
75	75	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	3,0000	3 431,00	10 293,00
76	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	buc	1,0000	3 431,00	3 431,00
77	77	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	buc	1,0000	17 154,90	17 154,90
78	78	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	buc	3,0000	3 431,00	10 293,00
79	79	Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	buc	1,0000	62 770,00	62 770,00
80	80	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
81	81	Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	buc	2,0000	42 926,00	85 852,00
82	82	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	buc	1,0000	259,13	259,13
83	83	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
84	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	buc	1,0000	29 170,00	29 170,00
Total materiale						**2 387 823,64**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**2 387 823,64**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	64,00	140,80
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	697,7700	64,00	44 657,28
Total manopera						**44 798,08**
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	225,00	20,25
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	3 765,59
3	2019251	Console	kg	395,0000	25,00	9 875,00
4	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	1 185,0000	0,50	592,50
5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6900	14,00	23,66
6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	2,02
7	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	4,05

8	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
9	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,0000	23,00	184,00
10	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	80,0000	20,00	1 600,00
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	30,55	7,33
12	2411117322835	Freon	kg	71,1000	800,00	56 880,00
13	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,9300	32,00	29,76
14	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6800	27,50	18,70
15	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	45,00	8,10
16	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0000	45,00	45,00
17	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	39,5000	18,75	740,63
18	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	158,0000	6,25	987,50
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,5000	2,60	35,10
20	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	790,0000	2,50	1 975,00
21	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,0000	18,00	36,00
22	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4000	25,00	60,00
23	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	395,0000	5,00	1 975,00
24	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	395,0000	3,50	1 382,50
25	2822135722600	Racord flexibil	buc	2,0000	75,00	150,00
26	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	232,0000	0,50	116,00
27	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	32,0000	1,00	32,00
28	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	240,0000	0,70	168,00
29	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	126,0000	2,00	252,00
30	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	64,0000	3,00	192,00
31	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	366,0000	1,00	366,00
32	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	64,0000	1,00	64,00
33	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	13,9040	65,00	903,76
34	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	232,0000	0,30	69,60
35	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	264,0000	0,25	66,00
36	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000	25,00	100,00
Total materiale						**82 727,04**
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,1000	100,00	210,00
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,8300	5,00	4,15
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	27,6500	25,00	691,25
4	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	11,0600	85,00	940,10
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,7000	85,00	314,50
6	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,0000	50,00	50,00
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,3200	25,00	158,00
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,4200	295,00	1 008,90
Total utilaje						**3 376,90**
Total						130 902,02
Asigurari sociale				24,0000%		10 751,54
Total						141 653,56
Cheltuieli de transport				3,0000%		2 481,81
Total						144 135,37
Cheltuieli de regie				30,0000%		13 439,42
Total						157 574,80
Beneficiu de deviz				2,0000%		3 151,50
TOTAL Deviz fara TVA						**160 726,29**

Deviz: Lucrari sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	33,9500	64,00	2 172,80
2	7122050013400	Zidar	h-om	166,3800	64,00	10 648,32
3	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	49,2360	64,00	3 151,10
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	658,6255	64,00	42 152,03
5	7134050013240	Izolator - termic	h-om	586,9030	64,00	37 561,79
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,2000	64,00	588,80
7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3 402,1400	64,00	217 736,96
8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	735,0000	64,00	47 040,00
9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5 481,8814	64,00	350 840,41
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,0616	64,00	5 187,94
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6200	64,00	679,68
Total manopera						**717 759,84**
Materiale						
1	1111000100031	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	726,1500	74,17	53 858,55
2	1111000100031	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	33,9591	120,33	4 086,30
3	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband)	kg	293,8483	14,20	4 172,65
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,9550	225,00	2 464,88
5	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,00	451,04
6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	73,9887	14,00	1 035,84
7	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	7,5000	0,00	13,65
8	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,6000	0,00	117,14
9	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	15,0000	0,00	905,41
10	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	113,0000	0,00	4 234,16
11	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	36,0000	0,00	486,92
12	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	25,8471	23,00	594,48
13	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,6500	90,00	58,50
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	75,1159	30,55	2 294,79
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	75,1603	27,50	2 066,91
16	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	2,0500	250,00	512,50
17	2430126100338	Solutie de etansare	kg	22,0900	45,00	994,05
18	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	57,0605	45,00	2 567,72
19	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2640	35,00	9,24
20	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,6248	35,00	21,87
21	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	648,9000	12,08	7 838,71
22	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	813,7000	18,75	15 256,88
23	2521216710000	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	360,5000	30,00	10 815,00
24	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1 205,7913	10,00	12 057,91
25	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	29,8144	86,55	2 580,44
26	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	4,4924	86,55	388,82
27	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,7656	3,00	2,30
28	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,0000	1,00	24,00
29	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1 043,6681	66,19	69 080,39
30	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	1 870,8780	72,12	134 927,72
31	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	643,8720	72,12	46 436,05
32	2710403643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5 043,2150	72,12	363 716,67
33	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5 540,0000	7,50	41 550,00
34	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 408,4675	25,00	35 211,69
35	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	681,3600	25,00	17 034,00
36	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	140,4000	25,00	3 510,00
37	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	179,0100	25,00	4 475,25
38	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	486,2240	18,00	8 752,03
39	2721204110000	Reductie fonta	buc	4,2000	35,00	147,00
40	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	12,8000	15,00	192,00
41	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	26,8000	50,00	1 340,00
42	2722103262930	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	40,0000	24,16	966,40
43	2722103262930	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	170,0000	31,66	5 382,20
44	2722103262930	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	100,0000	65,83	6 583,00

45	2722103262930	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	35,0000	81,66	2 858,10
46	2722103262930	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	120,0000	91,66	10 999,20
47	2722103262930	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	20,0000	129,16	2 583,20
48	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,5450	25,00	38,63
49	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	18,2389	25,00	455,97
50	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	78,8058	25,00	1 970,15
51	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	41,0000	41,00	1 681,00
52	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	56,9974	25,00	1 424,94
53	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	12,2700	25,00	306,75
54	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	2,0500	152,73	313,10
55	2746163334000	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,5000	120,13	6 066,57
56	2746163334000	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,2000	194,77	3 934,35
57	2746163334000	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,1000	570,79	5 764,98
58	2746163334000	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 010,0000	66,33	66 993,30
59	2746163334000	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	979,7000	95,34	93 404,60
60	2811236306200	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	24,0000	165,76	3 978,24
61	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	50,0000	229,55	11 477,50
62	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	11,0000	307,43	3 381,73
63	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	10,0000	401,10	4 011,00
64	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	6,0000	483,90	2 903,40
65	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	5,0000	83,79	418,95
66	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,0000	105,34	105,34
67	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	14,0000	229,55	3 213,70
68	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	3,0000	229,55	688,65
69	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,0000	149,98	149,98
70	2811236306200	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,0000	371,80	371,80
71	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,0000	1 337,90	1 337,90
72	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,0000	714,03	714,03
73	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,0000	2 537,80	2 537,80
74	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,0000	1 253,41	1 253,41
75	2811236306200	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,0000	1 168,90	1 168,90
76	2811236306200	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	104,0000	153,50	15 964,00
77	2811236306200	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	3,0000	178,10	534,30
78	2811236306200	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	27,0000	178,10	4 808,70
79	2811236306200	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	32,0000	178,10	5 699,20
80	2811236306200	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	20,0000	178,10	3 562,00
81	2811236306200	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	7,0000	266,17	1 863,19
82	2811236306200	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	17,0000	266,17	4 524,89
83	2811236306200	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,0000	299,97	299,97
84	2811236306200	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	6,0000	299,97	1 799,82
85	2811236306200	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	6,0000	153,50	921,00
86	2811236829552	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	8,0000	932,10	7 456,80
87	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,5500	25,00	238,75
88	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1000	buc	25,0000	1 143,33	28 583,25
89	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1100	buc	11,0000	1 260,00	13 860,00
90	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1200	buc	13,0000	1 376,66	17 896,58
91	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1300	buc	7,0000	1 488,33	10 418,31
92	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1400	buc	7,0000	1 568,33	10 978,31
93	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1500	buc	4,0000	1 685,00	6 740,00
94	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1600	buc	1,0000	1 787,50	1 787,50
95	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-1700	buc	3,0000	2 118,33	6 354,99
96	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-500	buc	5,0000	705,00	3 525,00
97	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-600	buc	13,0000	807,50	10 497,50
98	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-700	buc	27,0000	919,16	24 817,32
99	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-800	buc	21,0000	1 003,33	21 069,93
100	2822115700000	Radiator "KORAD" 22K-500-900	buc	14,0000	1 096,66	15 353,24
101	2822115700000	Radiator "KORAD" 33K-500-1400	buc	1,0000	3 543,33	3 543,33
102	2822115700000	Radiator "KORAD" 33K-500-1600	buc	1,0000	4 058,33	4 058,33
103	2822115700000	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
104	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24 885,8800	0,30	7 465,76

105	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	48,4000	0,50	24,20
106	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000	2,00	16,00
107	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	16,0000	1,00	16,00
108	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24 885,8800	0,30	7 465,76
109	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	32,0000	1,00	32,00
110	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	7,6124	65,00	494,81
111	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	3,4080	65,00	221,52
112	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24 934,2800	0,25	6 233,57
113	28741358951991	difuzor AQN 225x225	buc	62,0000	382,08	23 688,96
114	28741358951992	difuzor AQN 300x300	buc	22,0000	472,35	10 391,70
115	28741358951993	difuzor AQN 375x375	buc	45,0000	597,83	26 902,35
116	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,5000	50,00	375,00
117	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	12,6000	65,00	819,00
118	2875274122000	Racord olandez	buc	4,2000	15,00	63,00
119	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	4,2000	15,00	63,00
120	2875274202700	Dezaerator D15	buc	12,0000	260,00	3 120,00
121	2875274202700	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	155,0000	135,00	20 925,00
122	2875274202700	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	155,0000	100,00	15 500,00
123	2875274204000	Suport de prindere pentru colectoare	buc	16,0000	168,33	2 693,28
124	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	16,0000	10,00	160,00
125	2875274205100	Dezaerator automat D15 mm	buc	16,0000	260,00	4 160,00
126	2875274205100	Robinet D20 "Tieme"	buc	28,0000	160,00	4 480,00
127	2875274205100	Robinet D25 "Tieme"	buc	26,0000	195,00	5 070,00
128	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	12,0000	240,00	2 880,00
129	2875274205100	Robinet de golire 3/4"	buc	2,0000	62,91	125,82
130	2875274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	16,0000	62,91	1 006,56
131	2875274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN25	buc	4,0000	450,00	1 800,00
132	2875274205100	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	4,0000	300,00	1 200,00
133	2875274205100	Supapa de sens DN20-VT-161 ,Valtec	buc	3,0000	45,83	137,49
134	2875274205100	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	buc	2,0000	58,33	116,66
135	2875274205100	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	116,66	116,66
136	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	550,0000	1,00	550,00
137	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	39,5933	3,00	118,78
138	2913124120000	Distribuitor/colector cu 3 cai "Tieme"	buc	5,0000	280,41	1 402,05
139	2913124120000	Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme"	buc	3,0000	365,00	1 095,00
140	2913134626000	Cap termastat RA2991	buc	111,0000	216,66	24 049,26
141	2913154500000	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	3,0000	850,00	2 550,00
142	2913154500000	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
143	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	buc	1,0000	60,83	60,83
144	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	buc	2,0000	105,00	210,00
145	2924127322065	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	1,0000	275,00	275,00
146	332051735223	Termoizolatie conducte D25mm	m	813,7000	3,20	2 603,84
147	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	648,9000	2,50	1 622,25
148	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	360,5000	4,50	1 622,25
149	332051735223	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	283,2500	11,20	3 172,40
150	4100116202820	Apa potabila	m3	1,2125	19,00	23,04
Total materiale						**1 526 147,18**
Utilaje						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	4,3650	200,00	873,00
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	106,0435	5,00	530,22
3	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,1320	50,00	6,60
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	68,6000	100,00	6 860,00
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	37,8000	25,00	945,00
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,5700	295,00	9 018,15
Total utilaje						**18 232,97**
Total						2 262 139,99
Asigurari sociale				24,0000%		172 262,36
Total						2 434 402,35

Cheltuieli de transport	3,0000%	45 784,42
Total		2 480 186,76
Cheltuieli de regie	5,0000%	124 009,34
Total		2 604 196,10
Beneficiu de deviz	2,0000%	52 083,92
TOTAL Deviz fara TVA		**2 656 280,02**

Total		**5 204 829,96**
TVA	20%	1 040 965,99
TOTAL Deviz		**6 245 795,95**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.3

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc			**162,28**
						151,68
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.1.3	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc			**111,18**
						99,84
1.2.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.2.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.2.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.2.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.3	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc			**399,63**
						151,68
1.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.3.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.3.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
1.3.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.3.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	295,00	233,05
1.4		Cutie de distributie cu cleme	buc			**17,20**
						0,00
1.4.1	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	17,20	17,20
		TOTAL 1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				**11 170,12**
		1.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				
1.5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc			**162,28**
						151,68
1.5.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.5.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.5.3	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc			**111,18**
						99,84
1.6.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.6.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.6.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.6.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.6.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.7	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc			**185,04**
						131,84
1.7.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	19,00	53,20
1.7.2	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,00	131,84
1.8	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			**850,94**
						716,80
1.8.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,7700	65,00	50,05
1.8.2	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,2400	4,00	48,96
1.8.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
1.8.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	150,00	3,60
1.8.5	05009500	Fişe de marcare	100	0,1224	10,00	1,22

			buc			
1.8.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	120,00	3,46
1.8.7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2040	50,00	10,20
1.8.8	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	25,00	1,65
1.8.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	64,00	716,80
1.9	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc			**399,63**
						151,68
1.9.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
1.9.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.9.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	295,00	233,05
1.10		Cutie de distributie cu cleme	buc			**17,20**
						0,00
1.10.1	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	17,20	17,20
1.11	11-03-001-01	DIN-reica 60 cm zincata	buc			**35,56**
						33,28
1.11.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
1.11.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,00	33,28
1.12		DIN-reica 60 cm zincata	buc			**12,83**
						0,00
1.12.1	Material	DIN-reica 60 cm zincata	buc	1,0000	12,83	12,83
1.13		Marginitor pentru DIN-reica	buc			**35,00**
						0,00
1.13.1	Material	Marginitor pentru DIN-reica	buc	1,0000	35,00	35,00
		TOTAL 1.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				**12 289,48**
		1.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				
1.14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc			**162,28**
						151,68
1.14.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.14.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.14.3	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc			**111,18**
						99,84
1.15.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.15.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.15.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.15.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.15.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.16	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc			**185,04**
						131,84
1.16.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	19,00	53,20
1.16.2	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,00	131,84
1.17	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			**850,94**
						716,80
1.17.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,7700	65,00	50,05
1.17.2	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,2400	4,00	48,96
1.17.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
1.17.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	150,00	3,60
1.17.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,1224	10,00	1,22
1.17.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	120,00	3,46
1.17.7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2040	50,00	10,20
1.17.8	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660	25,00	1,65
1.17.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	64,00	716,80
1.18	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc			**399,63**
						151,68
1.18.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.18.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.18.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
1.18.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.18.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	295,00	233,05
1.19		Cutie de distributie cu cleme	buc			**17,20**
						0,00
1.19.1	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	17,20	17,20
1.20	11-03-001-01	DIN-reica 60 cm zincata	buc			**35,56**

						33,28
1.20.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
1.20.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	64,00	33,28
1.21		DIN-reica 60 cm zincata	buc			**12,83**
						0,00
1.21.1	Material	DIN-reica 60 cm zincata	buc	1,0000	12,83	12,83
1.22		Marginitor pentru DIN-reica	buc			**35,00**
						0,00
1.22.1	Material	Marginitor pentru DIN-reica	buc	1,0000	35,00	35,00
		TOTAL 1.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				**12 130,31**
		1.4. Cabluri				
1.23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			**393,54**
						359,04
1.23.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.23.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.23.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.23.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.23.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.24		Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m			**13,20**
						0,00
1.24.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	1,0000	13,20	13,20
1.25		Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0	m			**15,95**
						0,00
1.25.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0	m	1,0000	15,95	15,95
1.26		Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0	m			**27,60**
						0,00
1.26.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0	m	1,0000	27,60	27,60
1.27	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida.	100 m			**3 235,88**
						2 374,40
1.27.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	3 510,00	1,93
1.27.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.27.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	20,00	738,00
1.27.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	10,00	31,20
1.27.5	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,40
1.28		Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m			**9,57**
						0,00
1.28.1	Material	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	1,0000	9,57	9,57
1.29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			**1 947,26**
						1 042,56
1.29.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70
1.29.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
1.29.3	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
1.29.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,00	1 042,56
1.29.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.29.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.30	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			**2 398,56**
						1 523,20
1.30.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.30.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.30.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.30.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.30.5	187	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,10	410,00
1.30.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.30.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.30.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.30.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		TOTAL 1.4. Cabluri				**24 725,68**

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				
2.1		Controlor Arcon-4	buc			**28 500,00**
						0,00
2.1.1	Material	Controlor Arcon-4	buc	1,0000	28 500,00	28 500,00
2.2		Termoregulator RTO-30	buc			**841,66**
						0,00
2.2.1	Material	Termoregulator RTO-30	buc	1,0000	841,66	841,66
2.3		Traductor STw-02	buc			**16 000,00**
						0,00
2.3.1	Material	Traductor STw-02	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
2.4		Traductor STa-02	buc			**14 000,00**
						0,00
2.4.1	Material	Traductor STa-02	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
2.5		Traductor STa-01	buc			**12 000,00**
						0,00
2.5.1	Material	Traductor STa-01	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
2.6		Traductor ST-02	buc			**14 000,00**
						0,00
2.6.1	Material	Traductor ST-02	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
2.7		Termometru tehnic ТТП2.1.240.103	buc			**350,00**
						0,00
2.7.1	Material	Termometru tehnic ТТП2.1.240.103	buc	1,0000	350,00	350,00
2.8		Termometru tehnic ТТП4.1.240.103	buc			**400,00**
						0,00
2.8.1	Material	Termometru tehnic ТТП4.1.240.103	buc	1,0000	400,00	400,00
2.9		Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc			**1 261,66**
						0,00
2.9.1	Material	Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	1,0000	1 261,66	1 261,66
2.10		Automat BA47-29/1/1A	buc			**43,00**
						0,00
2.10.1	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
2.11		Buton rosu AD22DS	buc			**30,00**
						0,00
2.11.1	Material	Buton rosu AD22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
2.12		Buton verde AD22DS	buc			**30,00**
						0,00
2.12.1	Material	Buton verde AD22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
2.13		Releu universal R4-2014-23-5230-WT	buc			**138,33**
						0,00
2.13.1	Material	Releu universal R4-2014-23-5230-WT	buc	1,0000	138,33	138,33
2.14		Transformator de coborire GW 9634	buc			**2 500,00**
						0,00
2.14.1	Material	Transformator de coborire GW 9634	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
2.15		Buton de comanda START SB-7	buc			**32,50**
						0,00
2.15.1	Material	Buton de comanda START SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
2.16		Buton de comanda SB-7	buc			**32,50**
						0,00
2.16.1	Material	Buton de comanda SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
		TOTAL 2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				**178 481,30**
		2.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				
2.17		Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc			**2 454,00**
						0,00
2.17.1	Material	Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
2.18		Automat BA47-29/1/1A	buc			**43,00**
						0,00
2.18.1	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
2.19		Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc			**32,00**
						0,00
2.19.1	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,00	32,00
2.20		Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc			**30,00**
						0,00
2.20.1	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	30,00	30,00

2.21		Acumulator 12V 7A/h	buc			**338,00**
						0,00
2.21.1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	338,00	338,00
2.22		Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			**338,00**
						0,00
2.22.1	Material	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	338,00	338,00
2.23		Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc			**1 081,66**
						0,00
2.23.1	Material	Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc	1,0000	1 081,66	1 081,66
2.24		Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc			**3 350,00**
						0,00
2.24.1	Material	Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00
		TOTAL 2.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				**9 829,98**
		2.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				
2.25		Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc			**2 454,00**
						0,00
2.25.1	Material	Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
2.26		Automat BA47-29/1/1A	buc			**43,00**
						0,00
2.26.1	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
2.27		Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc			**32,00**
						0,00
2.27.1	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,00	32,00
2.28		Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc			**30,00**
						0,00
2.28.1	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	30,00	30,00
2.29		Acumulator 12V 7A/h	buc			**338,00**
						0,00
2.29.1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	338,00	338,00
2.30		Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc			**338,00**
						0,00
2.30.1	Material	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	338,00	338,00
2.31		Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc			**1 081,66**
						0,00
2.31.1	Material	Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc	1,0000	1 081,66	1 081,66
2.32		Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc			**3 350,00**
						0,00
2.32.1	Material	Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00
2.33		Post de dirijare ПКЕ-211	buc			**84,16**
						0,00
2.33.1	Material	Post de dirijare ПКЕ-211	buc	1,0000	84,16	84,16
		TOTAL 2.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				**10 587,42**

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

Deviz local Nr. 7.3

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 329 235,31 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	2,0000	162,28	324,56
					151,68	303,36
1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.3	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc	26,0000	399,63	10 390,38
					151,68	3 943,68
1.4		Cutie de distributie cu cleme	buc	20,0000	17,20	344,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				**11 170,12**
		Inclusiv salariul				**4 346,88**
		1.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				
1.5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	2,0000	162,28	324,56
					151,68	303,36
1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.7	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	185,04	185,04
					131,84	131,84
1.8	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	850,94	850,94
					716,80	716,80
1.9	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc	26,0000	399,63	10 390,38
					151,68	3 943,68
1.10		Cutie de distributie cu cleme	buc	20,0000	17,20	344,00
					0,00	0,00
1.11	11-03-001-01	DIN-reica 60 cm zincata	buc	1,0000	35,56	35,56
					33,28	33,28
1.12		DIN-reica 60 cm zincata	buc	1,0000	12,83	12,83
					0,00	0,00
1.13		Marginitor pentru DIN-reica	buc	1,0000	35,00	35,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				**12 289,48**
		Inclusiv salariul				**5 228,80**
		1.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				
1.14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	2,0000	162,28	324,56
					151,68	303,36
1.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/1A	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.16	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	185,04	185,04
					131,84	131,84
1.17	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	850,94	850,94
					716,80	716,80
1.18	08-03-573-1	Dispozitiv instalat	buc	26,0000	399,63	10 390,38

					151,68	3 943,68
1.19		Cutie de distributie cu cleme	buc	10,0000	17,20	172,00
					0,00	0,00
1.20	11-03-001-01	DIN-reica 60 cm zincata	buc	1,0000	35,56	35,56
					33,28	33,28
1.21		DIN-reica 60 cm zincata	buc	2,0000	12,83	25,66
					0,00	0,00
1.22		Marginitor pentru DIN-reica	buc	1,0000	35,00	35,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				**12 130,31**
		Inclusiv salariul				**5 228,80**
		1.4. Cabluri				
1.23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	6,9500	393,54	2 735,10
					359,04	2 495,33
1.24		Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	400,0000	13,20	5 280,00
					0,00	0,00
1.25		Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0	m	250,0000	15,95	3 987,50
					0,00	0,00
1.26		Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0	m	45,0000	27,60	1 242,00
					0,00	0,00
1.27	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida.	100 m	0,1000	3 235,88	323,59
					2 374,40	237,44
1.28		Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	10,0000	9,57	95,70
					0,00	0,00
1.29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	1,0000	1 947,26	1 947,26
					1 042,56	1 042,56
1.30	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	3,8000	2 398,56	9 114,53
					1 523,20	5 788,16
		TOTAL 1.4. Cabluri				**24 725,68**
		Inclusiv salariul				**9 563,49**

Total manopera (ore)	**380,7495**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		60 315,58
Asigurari sociale	24,0000%	5 848,31
Total		66 163,90
Cheltuieli de transport	3,0000%	510,09
Total		66 673,98
Cheltuieli de regie	30,0000%	7 310,39
Total		73 984,37
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 479,69

Total Deviz fara TVA	**75 464,06**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				
2.1		Controlor Arcon-4	buc	2,0000	28 500,00	57 000,00
					0,00	0,00
2.2		Termoregulator RTO-30	buc	2,0000	841,66	1 683,32
					0,00	0,00
2.3		Traductor STw-02	buc	2,0000	16 000,00	32 000,00
					0,00	0,00
2.4		Traductor STa-02	buc	2,0000	14 000,00	28 000,00
					0,00	0,00

2.5		Traductor STa-01	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
					0,00	0,00
2.6		Traductor ST-02	buc	2,0000	14 000,00	28 000,00
					0,00	0,00
2.7		Termometru tehnic ТТП2.1.240.103	buc	2,0000	350,00	700,00
					0,00	0,00
2.8		Termometru tehnic ТТП4.1.240.103	buc	4,0000	400,00	1 600,00
					0,00	0,00
2.9		Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	2,0000	1 261,66	2 523,32
					0,00	0,00
2.10		Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
					0,00	0,00
2.11		Buton rosu AD22DS	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
2.12		Buton verde AD22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
					0,00	0,00
2.13		Releu universal R4-2014-23-5230-WT	buc	2,0000	138,33	276,66
					0,00	0,00
2.14		Transformator de coborire GW 9634	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
					0,00	0,00
2.15		Buton de comanda START SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
					0,00	0,00
2.16		Buton de comanda SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK				**178 481,30**
		Inclusiv salariul				**0,00**
		2.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				
2.17		Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
					0,00	0,00
2.18		Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
					0,00	0,00
2.19		Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,00	32,00
					0,00	0,00
2.20		Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	30,00	30,00
					0,00	0,00
2.21		Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	338,00	338,00
					0,00	0,00
2.22		Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	338,00	338,00
					0,00	0,00
2.23		Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc	3,0000	1 081,66	3 244,98
					0,00	0,00
2.24		Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK				**9 829,98**
		Inclusiv salariul				**0,00**
		2.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				
2.25		Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
					0,00	0,00
2.26		Automat BA47-29/1/1A	buc	1,0000	43,00	43,00
					0,00	0,00
2.27		Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	1,0000	32,00	32,00
					0,00	0,00
2.28		Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	1,0000	30,00	30,00
					0,00	0,00
2.29		Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	338,00	338,00
					0,00	0,00
2.30		Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,0000	338,00	338,00
					0,00	0,00
2.31		Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc	3,0000	1 081,66	3 244,98
					0,00	0,00
2.32		Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00

					0,00	0,00
2.33		Post de dirijare ПКЕ-211	buc	9,0000	84,16	757,44
					0,00	0,00
		TOTAL 2.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK				**10 587,42**
		Inclusiv salariul				**0,00**

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**198 898,70**

Total General fara TVA	**274 362,76**
TVA (20%)	**54 872,55**
TOTAL GENERAL	**329 235,31**
Inclusiv salariul	**24 367,97**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

Devizul local de resurse Nr. 7.3

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 329 235,31 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	380,7495	64,00	24 367,97
Total manopera						**24 367,97**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,0870	65,00	655,66
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	50,9200	5,00	254,60
3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0420	75,00	3,15
4	05009031	Scoabe	10 buc	25,4600	15,00	381,90
5	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	24,4800	4,00	97,92
6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	153,1900	1,00	153,19
7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,3838	10,00	3,84
8	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,4080	50,00	20,40
9	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70
10	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
11	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,19
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0080	25 000,00	199,50
13	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	9,04
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,9480	41,00	653,87
15	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700	65,00	4,55
16	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,6900	20,00	73,80
17	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	54,5800	5,00	272,90
18	1019852	Vopsea	kg	3,9000	45,00	175,50
19	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
20	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,3120	10,00	3,12
21	187	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	380,0000	4,10	1 558,00
22	4110006	Apa distilata	kg	5,6000	19,00	106,40
23	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	15,00	30,00
24	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0480	150,00	7,20
25	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3475	10,00	3,48
26	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0576	120,00	6,91
27	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,1320	25,00	3,30
28	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	1,1120	135,00	150,12

		mm inclusiv				
29	Material	Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0	m	400,0000	13,20	5 280,00
30	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0	m	250,0000	15,95	3 987,50
31	Material	Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0	m	45,0000	27,60	1 242,00
32	Material	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	10,0000	9,57	95,70
33	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	50,0000	17,20	860,00
34	Material	DIN-reica 60 cm zincata	buc	3,0000	12,83	38,49
35	Material	Marginitor pentru DIN-reica	buc	2,0000	35,00	70,00
Total materiale						**17 002,92**
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
2	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,4720	25,00	611,80
4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,6200	295,00	18 177,90
Total utilaje						**18 944,70**
Total						60 315,58
Asigurari sociale				24,0000%		5 848,31
Total						66 163,90
Cheltuieli de transport				3,0000%		510,09
Total						66 673,98
Cheltuieli de regie				30,0000%		7 310,39
Total						73 984,37
Beneficiu de deviz				2,0000%		1 479,69
TOTAL Deviz fara TVA						**75 464,06**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	2,0000	338,00	676,00
2	Material	Automat BA47-29/1/1A	buc	3,0000	43,00	129,00
3	Material	Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD	buc	2,0000	3 350,00	6 700,00
4	Material	Bloc releu, Bolid C2000-СП1-01	buc	6,0000	1 081,66	6 489,96
5	Material	Buton de comanda SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
6	Material	Buton de comanda START SB-7	buc	1,0000	32,50	32,50
7	Material	Buton rosu 8LP2TB104 Lovato	buc	2,0000	32,00	64,00
8	Material	Buton rosu AD22DS	buc	2,0000	30,00	60,00
9	Material	Buton verde 8LP2TB103 Lovato	buc	2,0000	30,00	60,00
10	Material	Buton verde AD22DS	buc	1,0000	30,00	30,00
11	Material	Controlor Arcon-4	buc	2,0000	28 500,00	57 000,00
12	Material	Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK	buc	2,0000	1 261,66	2 523,32
13	Material	Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK	buc	2,0000	2 454,00	4 908,00
14	Material	Post de dirijare ПКЕ-211	buc	9,0000	84,16	757,44
15	Material	Releu universal R4-2014-23-5230-WT	buc	2,0000	138,33	276,66
16	Material	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	2,0000	338,00	676,00
17	Material	Termometru tehnic ТТП2.1.240.103	buc	2,0000	350,00	700,00
18	Material	Termometru tehnic ТТП4.1.240.103	buc	4,0000	400,00	1 600,00
19	Material	Termoregulator RTO-30	buc	2,0000	841,66	1 683,32
20	Material	Traductor ST-02	buc	2,0000	14 000,00	28 000,00
21	Material	Traductor STa-01	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
22	Material	Traductor STa-02	buc	2,0000	14 000,00	28 000,00

23	Material	Traductor STw-02	buc	2,0000	16 000,00	32 000,00
24	Material	Transformator de coborire GW 9634	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
Total materiale						**198 898,70**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**198 898,70**

Total		**274 362,76**
TVA	20%	54 872,55
TOTAL Deviz		**329 235,31**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.4

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu	buc			**1 553,78**
						1 536,00
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	31,60	0,18
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	20,00	8,00
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	100,00	5,60
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,00	1 536,00
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc			**326,94**
						320,00
1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	31,60	0,02
1.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	20,00	4,00
1.2.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0060	100,00	0,60
1.2.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	64,00	320,00
1.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	25,00	2,25
1.3	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc			**185,04**
						131,84
1.3.1	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	19,00	53,20
1.3.2	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,00	131,84
1.4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc			**64,67**
						64,00
1.4.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.4.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	100,00	0,40
1.4.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	135,00	0,27
1.5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum	buc			**137,55**
						128,00
1.5.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.5.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	31,60	0,02
1.5.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	20,00	5,00
1.5.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	100,00	0,50
1.5.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,00	128,00
1.5.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F	buc			**64,67**
						64,00
1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.6.2	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	100,00	0,40
1.6.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	135,00	0,27
1.7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual	buc			**715,38**
						704,00
1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.7.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	31,60	0,06
1.7.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
1.7.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	100,00	2,00
1.7.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	64,00	704,00
1.7.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.8		Piese metalice material de fixare	kg			**35,00**
						0,00
1.8.1	Material	Piese metalice material de fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
1.9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida.	100 m			**3 235,88**
						2 374,40
1.9.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	3 510,00	1,93

1.9.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.9.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	20,00	738,00
1.9.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	10,00	31,20
1.9.5	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,40
1.10		Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m			**9,57**
						0,00
1.10.1	Material	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	1,0000	9,57	9,57
1.11		Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m			**15,49**
						0,00
1.11.1	Material	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	1,0000	15,49	15,49
1.12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			**2 686,26**
						1 042,56
1.12.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70
1.12.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
1.12.3	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	12,39	1 239,00
1.12.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,00	1 042,56
1.12.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.12.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	100 m			**2 330,20**
						1 523,20
1.13.1	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.13.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.13.3	2156156	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	m	100,0000	4,10	410,00
1.13.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,00	10,00
1.13.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.13.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.13.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,50	13,50
1.13.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.13.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.14	08-02-409-1	Teava din PE D40 mm	100 m			**4 365,20**
						1 523,20
1.14.1	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.14.2	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.14.3	21561562	Teava din PE D40 mm	m	100,0000	24,45	2 445,00
1.14.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,00	10,00
1.14.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.14.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.14.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,50	13,50
1.14.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.14.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.15	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc			**32,18**
						32,00
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,18
1.15.2	1	Muncitor	h-om	0,5000	64,00	32,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16	buc			**5 633,33**
						0,00
2.1.1	Material	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16	buc	1,0000	5 633,33	5 633,33
2.2		Emitator radio ATS-100	buc			**1 971,66**
						0,00
2.2.1	Material	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	1 971,66	1 971,66
2.3		Acumulator 12V 7A/h	buc			**338,00**
						0,00
2.3.1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	1,0000	338,00	338,00
2.4		Sirena EN54 FD 8204C	buc			**267,58**

						0,00
2.4.1	Material	Sirena EN54 FD 8204C	buc	1,0000	267,58	267,58
2.5		Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc			**126,75**
						0,00
2.5.1	Material	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	1,0000	126,75	126,75
2.6		Sirena EN54 SB112F	buc			**916,00**
						0,00
2.6.1	Material	Sirena EN54 SB112F	buc	1,0000	916,00	916,00
2.7		Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc			**134,08**
						0,00
2.7.1	Material	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	1,0000	134,08	134,08
2.8		Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc			**845,00**
						0,00
2.8.1	Material	Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc	1,0000	845,00	845,00
2.9		Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone)	buc			**30 000,00**
						0,00
2.9.1	Material	Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone)	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
2.10		Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone)	buc			**38 000,00**
						0,00
2.10.1	Material	Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone)	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
2.11		Panou informativ EXIT	buc			**380,25**
						0,00
2.11.1	Material	Panou informativ EXIT	buc	1,0000	380,25	380,25
2.12		Rezistor	buc			**16,00**
						0,00
2.12.1	Material	Rezistor	buc	1,0000	16,00	16,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Semnalizare de incendiu (SI)

Deviz local Nr. 7.4

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 454 189,09 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu	buc	1,0000	1 553,78	1 553,78
					1 536,00	1 536,00
1.2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	326,94	326,94
					320,00	320,00
1.3	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc	4,0000	185,04	740,16
					131,84	527,36
1.4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc	19,0000	64,67	1 228,73
					64,00	1 216,00
1.5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum	buc	90,0000	137,55	12 379,58
					128,00	11 520,00
1.6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F	buc	1,0000	64,67	64,67
					64,00	64,00
1.7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual	buc	15,0000	715,38	10 730,75
					704,00	10 560,00
1.8		Piese metalice material de fixare	kg	2,0000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida.	100 m	28,6000	3 235,88	92 546,18
					2 374,40	67 907,84
1.10		Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	2 450,0000	9,57	23 446,50
					0,00	0,00
1.11		Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	410,0000	15,49	6 350,90
					0,00	0,00
1.12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	18,0000	2 686,26	48 352,68
					1 042,56	18 766,08
1.13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	100 m	2,5000	2 330,20	5 825,50
					1 523,20	3 808,00
1.14	08-02-409-1	Teava din PE D40 mm	100 m	0,2000	4 365,20	873,04
					1 523,20	304,64
1.15	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc	2,0000	32,18	64,35
					32,00	64,00

Total manopera (ore)	**1 821,7800**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		204 553,76
Asigurari sociale	24,0000%	27 982,54
Total		232 536,30
Cheltuieli de transport	3,0000%	2 452,38
Total		234 988,69
Cheltuieli de regie	30,0000%	34 978,18
Total		269 966,86
Beneficiu de deviz	2,0000%	5 399,34

Total Deviz fara TVA	**275 366,20**

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16	buc	1,0000	5 633,33	5 633,33
					0,00	0,00
2.2		Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	1 971,66	1 971,66
					0,00	0,00
2.3		Acumulator 12V 7A/h	buc	4,0000	338,00	1 352,00
					0,00	0,00
2.4		Sirena EN54 FD 8204C	buc	19,0000	267,58	5 084,02
					0,00	0,00
2.5		Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	90,0000	126,75	11 407,50
					0,00	0,00
2.6		Sirena EN54 SB112F	buc	1,0000	916,00	916,00
					0,00	0,00
2.7		Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	15,0000	134,08	2 011,20
					0,00	0,00
2.8		Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc	2,0000	845,00	1 690,00
					0,00	0,00
2.9		Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone)	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
2.10		Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone)	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
					0,00	0,00
2.11		Panou informativ EXIT	buc	12,0000	380,25	4 563,00
					0,00	0,00
2.12		Rezistor	buc	31,0000	16,00	496,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**103 124,71**

Total General fara TVA	**378 490,91**
TVA (20%)	**75 698,18**
TOTAL GENERAL	**454 189,09**
Inclusiv salariul	**116 593,92**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Semnalizare de incendiu (SI)

Devizul local de resurse Nr. 7.4

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 454 189,09 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 821,7800	64,00	116 593,92
Total manopera						**116 593,92**
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0812	31,60	2,57
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	36,1800	5,00	180,90
3	05009031	Scoabe	10 buc	18,0900	15,00	271,35
4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	48,6000	1,00	48,60
5	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	18,0000	0,70	12,60
6	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	3 600,0000	0,50	1 800,00
7	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0171	3 510,00	59,85
8	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0398	65 000,00	2 584,01
9	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1 082,9400	20,00	21 658,80
10	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,1800	5,00	180,90
11	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	1 800,0000	12,39	22 302,00
12	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	89,2320	10,00	892,32
13	2156156	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	m	250,0000	4,10	1 025,00
14	21561562	Teava din PE D40 mm	m	20,0000	24,45	489,00
15	4110006	Apa distilata	kg	11,2000	19,00	212,80
16	5009030	Flanşe	10 buc	2,7000	10,00	27,00
17	5009070	Racordari	10 buc	4,8600	7,50	36,45
18	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,8920	100,00	89,20
19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	135,00	5,40
20	Material	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	410,0000	15,49	6 350,90
21	Material	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	2 450,0000	9,57	23 446,50
22	Material	Piese metalice material de fixare	kg	2,0000	35,00	70,00
Total materiale						**81 746,14**
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	109,4400	25,00	2 736,00
2	330206	Burghiuri electrice	h-ut	16,6000	25,00	415,00
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	122,5080	25,00	3 062,70
Total utilaje						**6 213,70**
Total						204 553,76
Asigurari sociale				24,0000%		27 982,54

Total		232 536,30
Cheltuieli de transport	3,0000%	2 452,38
Total		234 988,69
Cheltuieli de regie	30,0000%	34 978,18
Total		269 966,86
Beneficiu de deviz	2,0000%	5 399,34
TOTAL Deviz fara TVA		**275 366,20**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Acumulator 12V 7A/h	buc	4,0000	338,00	1 352,00
2	Material	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	90,0000	126,75	11 407,50
3	Material	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	15,0000	134,08	2 011,20
4	Material	Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h	buc	2,0000	845,00	1 690,00
5	Material	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	1 971,66	1 971,66
6	Material	Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone)	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
7	Material	Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone)	buc	1,0000	38 000,00	38 000,00
8	Material	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16	buc	1,0000	5 633,33	5 633,33
9	Material	Panou informativ EXIT	buc	12,0000	380,25	4 563,00
10	Material	Rezistor	buc	31,0000	16,00	496,00
11	Material	Sirena EN54 FD 8204C	buc	19,0000	267,58	5 084,02
12	Material	Sirena EN54 SB112F	buc	1,0000	916,00	916,00
Total materiale						**103 124,71**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**103 124,71**

Total		**378 490,91**
TVA	20%	75 698,18
TOTAL Deviz		**454 189,09**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.5

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda				
1.1	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=2,0000	buc			**45,14**
						15,36
1.1.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,50	10,50
1.1.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,6000	25,00	15,00
1.1.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,28
1.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	64,00	15,36
1.1.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	25,00	3,00
1.2	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=2,0000	buc			**45,14**
						15,36
1.2.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,50	10,50
1.2.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,6000	25,00	15,00
1.2.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,28
1.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	64,00	15,36
1.2.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	25,00	3,00
1.3	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) K=2,0000	buc			**45,14**
						15,36
1.3.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,50	10,50
1.3.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,6000	25,00	15,00
1.3.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,28
1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	64,00	15,36
1.3.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	25,00	3,00
1.4	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc			**216,55**
						120,96
1.4.1	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,4500	2,60	47,97
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.4.4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0450	300,00	13,50
1.4.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,00	1,57
1.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,8900	64,00	120,96
1.4.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1050	145,00	15,23
1.4.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.5	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) (fitinguri se exclud)	m			**75,92**
						27,52
1.5.1	2521216717050	Teava PPR, D=40 mm	m	1,0200	38,75	39,53
1.5.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.5.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,00	27,52
1.5.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	295,00	8,44
1.6	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) (fitinguri se exclud)	m			**55,14**
						23,04
1.6.1	2521216717050	Teava PPR, D=32 mm	m	1,0200	24,16	24,64
1.6.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.6.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,00	23,04
1.6.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	295,00	7,05
1.7	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) (fitinguri se exclud)	m			**43,68**
						21,12
1.7.1	2521216717050	Teava PPR, D=25 mm	m	1,0200	15,41	15,72
1.7.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.7.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18

1.7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,00	21,12
1.7.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	295,00	6,46
1.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) (fitinguri se exclud)	m			**35,76**
						19,84
1.8.1	2521216717050	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	8,75	8,93
1.8.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.8.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.8.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	266,66	0,53
1.8.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,00	19,84
1.8.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	295,00	6,08
1.9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			**10,24**
						10,24
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,00	10,24
1.10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D44x9 mm Materiale marunte=1,0500	m			**79,15**
						26,88
1.10.1	332051735223	Termoizolatie conducte D44x9 mm	m	1,0300	48,33	49,78
1.10.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,49
1.10.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D35x9 mm Materiale marunte=1,0500	m			**100,78**
						26,88
1.11.1	332051735223	Termoizolatie conducte D35x9 mm	m	1,0300	68,33	70,38
1.11.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	3,52
1.11.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D28x9 mm Materiale marunte=1,0500	m			**89,96**
						26,88
1.12.1	332051735223	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	58,33	60,08
1.12.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	3,00
1.12.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,0500	m			**63,82**
						26,88
1.13.1	332051735223	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	34,16	35,18
1.13.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,76
1.13.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.14	IC38J	Teu egal PPR, D=40 mm	buc			**29,13**
						21,76
1.14.1	2875274110102	Teu egal PPR, D=40 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1.14.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.14.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.14.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.15	IC38I	Teu egal PPR, D=32 mm	buc			**24,74**
						19,20
1.15.1	2875274110102	Teu egal PPR, D=32 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1.15.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.15.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.15.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.15.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.16	IC38J	Teu redus PPR, D=40x32 mm	buc			**29,13**
						21,76
1.16.1	2875274110102	Teu redus PPR, D=40x32 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1.16.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.16.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.16.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.17	IC38J	Teu redus PPR, D=40x20 mm	buc			**29,13**
						21,76
1.17.1	2875274110102	Teu redus PPR, D=40x20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1.17.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.17.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
1.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.17.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.18	IC38I	Teu redus PPR, D=32x25 mm	buc			**24,74**
						19,20
1.18.1	2875274110102	Teu redus PPR, D=32x25 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1.18.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.18.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.18.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.19	IC38I	Teu redus PPR, D=32x20 mm	buc			**24,74**
						19,20

1.19.1	2875274110102	Teu redus PPR, D=32x20 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1.19.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.19.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.19.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.19.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.20	IC38H	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc			**20,95**
						16,64
1.20.1	2875274110102	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.20.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.20.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,00	16,64
1.20.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
1.21	IC38J	Cot PPR, D=40 mm	buc			**29,13**
						21,76
1.21.1	2875274110102	Cot PPR, D=40 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1.21.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.21.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
1.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.21.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.22	IC38I	Cot PPR, D=32 mm	buc			**24,74**
						19,20
1.22.1	2875274110102	Cot PPR, D=32 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1.22.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.22.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.22.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.23	IC38H	Cot PPR, D=25 mm	buc			**20,95**
						16,64
1.23.1	2875274110102	Cot PPR, D=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.23.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.23.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,00	16,64
1.23.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
1.24	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc			**18,35**
						14,72
1.24.1	2875274110102	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
1.24.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.24.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.24.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.24.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	50,00	1,15
1.25	IC38J	Reductie PPR, D=40x32 mm	buc			**28,13**
						21,76
1.25.1	2875274110102	Reductie PPR, D=40x32 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
1.25.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.25.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27
1.25.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.25.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.26	IC38I	Reductie PPR, D=32x25 mm	buc			**23,24**
						19,20
1.26.1	2875274110102	Reductie PPR, D=32x25 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
1.26.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.26.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.26.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.27	IC38I	Reductie PPR, D=32x20 mm	buc			**23,24**
						19,20
1.27.1	2875274110102	Reductie PPR, D=32x20 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
1.27.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.27.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.27.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.28	IC38H	Reductie PPR,, D=25x20 mm	buc			**19,95**
						16,64
1.28.1	2875274110102	Reductie PPR,, D=25x20 mm	buc	1,0000	1,50	1,50
1.28.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.28.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,00	16,64
1.28.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
1.29	IC38J	Mufa PPR, D=40 mm	buc			**29,13**
						21,76
1.29.1	2875274110102	Mufa PPR, D=40 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
1.29.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.29.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	30,00	0,27

1.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	64,00	21,76
1.29.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	50,00	1,70
1.30	IC38I	Mufa PPR, D=32 mm	buc			**24,74**
						19,20
1.30.1	2875274110102	Mufa PPR, D=32 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
1.30.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.30.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	30,00	0,24
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.30.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.31	IC38H	Mufa PPR, D=25 mm	buc			**20,95**
						16,64
1.31.1	2875274110102	Mufa PPR, D=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.31.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.31.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,00	16,64
1.31.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
1.32	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc			**18,35**
						14,72
1.32.1	2875274110102	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
1.32.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
1.32.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.32.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	50,00	1,15
1.33	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			**69,88**
						26,88
1.33.1	2913124201700	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	1,0000	24,16	24,16
1.33.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,00
1.33.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,84
1.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.34	IC38K	Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2"	buc			**118,58**
						24,32
1.34.1	2875274110102	Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	91,66	91,66
1.34.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.34.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	30,00	0,30
1.34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	64,00	24,32
1.34.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	50,00	1,90
1.35	IC38K	Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2"	buc			**177,75**
						24,32
1.35.1	2875274110102	Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	150,83	150,83
1.35.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
1.35.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	30,00	0,30
1.35.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	64,00	24,32
1.35.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	50,00	1,90
1.36	SD19C	Robinet cu sfera PPR D 40 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			**167,73**
						29,44
1.36.1	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 40 mm	buc	1,0000	136,25	136,25
1.36.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	2,04
1.36.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	64,00	29,44
1.37	SD19C	Robinet cu sfera PPR D 32 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			**71,31**
						29,44
1.37.1	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 32 mm	buc	1,0000	41,25	41,25
1.37.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,62
1.37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	64,00	29,44
1.38	SD19B	Robinet cu sfera PPR D 25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			**47,94**
						17,92
1.38.1	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc	1,0000	29,58	29,58
1.38.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,44
1.38.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.39	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			**41,78**
						14,72
1.39.1	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	26,66	26,66
1.39.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,40
1.39.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.40	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			**3 669,90**
						300,80
1.40.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 212,00
1.40.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	450,00
1.40.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	200,00
1.40.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	777,51	777,51

1.40.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	120,00
1.40.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,16	14,16
1.40.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	95,00
1.40.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
1.40.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	145,00
1.40.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	95,00
1.40.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	160,43
1.40.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,00	300,80
1.41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			**1 673,90** 118,40
1.41.1	2622102438000	Lavoar ceramica (cu 2 robineti)	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
1.41.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	130,00	130,00
1.41.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	120,00
1.41.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
1.41.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	125,00	250,00
1.41.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	30,50
1.41.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,00	118,40
1.42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 4 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			**1 673,90** 118,40
1.42.1	2622102438000	Lavoar (cu 4 robineti)	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
1.42.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	130,00	130,00
1.42.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	120,00
1.42.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,00
1.42.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	125,00	250,00
1.42.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	30,50
1.42.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,00	118,40
1.43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			**1 170,60** 105,60
1.43.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	900,00	900,00
1.43.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
1.43.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,00	105,60
1.44	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc			**296,69** 67,20
1.44.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	145,85	145,85
1.44.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	82,50	82,50
1.44.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	1,14
1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	64,00	67,20
		TOTAL 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda				**168 563,45**
		1.2. Retele interioare de canalizare				
1.45	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=4,0000	buc			**90,27** 30,72
1.45.1	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,50	21,00
1.45.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,2000	25,00	30,00
1.45.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,55
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	64,00	30,72
1.45.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.46	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=4,0000	buc			**90,27** 30,72
1.46.1	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,50	21,00
1.46.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,2000	25,00	30,00
1.46.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,55
1.46.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	64,00	30,72
1.46.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.47	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) K=4,0000	buc			**90,27** 30,72
1.47.1	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,50	21,00
1.47.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,2000	25,00	30,00
1.47.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,55
1.47.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	64,00	30,72
1.47.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.48	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc			**216,55** 120,96
1.48.1	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.48.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,4500	2,60	47,97

1.48.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.48.4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0450	300,00	13,50
1.48.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,00	1,57
1.48.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,8900	64,00	120,96
1.48.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1050	145,00	15,23
1.48.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.49	SA04I	Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	m			**648,66**
						140,80
1.49.1	2722103306000	Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m	m	1,0100	497,50	502,48
1.49.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	18,00	0,36
1.49.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	5,03
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,00	140,80
1.50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			**66,87**
						16,00
1.50.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PVC	m	1,0300	49,16	50,63
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PVC	m			**80,31**
						20,48
1.51.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm PVC	m	1,0300	57,50	59,23
1.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
1.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,00	20,48
1.52	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			**37,67**
						16,00
1.52.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm	buc	1,0000	21,25	21,25
1.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,00	0,11
1.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
1.52.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,21
1.52.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de D=110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			**168,24**
						18,56
1.53.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	1,0000	147,91	147,91
1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	30,00	0,14
1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.53.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	1,48
1.53.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,00	18,56
1.54	SB09C	Manson PVC, D=50 mm	buc			**30,33**
						14,08
1.54.1	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	15,83	15,83
1.54.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.54.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.54.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.55	SB09E	Manson PVC, D=110 mm	buc			**63,28**
						17,92
1.55.1	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	44,16	44,16
1.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.56	SB07E	Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm	buc			**185,70**
						17,92
1.56.1	2523156715300	Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	139,00	139,00
1.56.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	45,00	3,38
1.56.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0350	645,00	22,58
1.56.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	23,00	0,28
1.56.5	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	3,00	2,55
1.56.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.57	SB09E	Reductie PVC, D=110x50 mm	buc			**50,37**
						17,92
1.57.1	2523156721037	Reductie PVC, D=110x50 mm	buc	1,0000	31,25	31,25
1.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.58	SB09C	Cot PVC 90 grade, D=50 mm	buc			**27,41**
						14,08
1.58.1	2523156721037	Cot PVC 90 grade, D=50 mm	buc	1,0000	12,91	12,91
1.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.59	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc			**60,37**

						17,92
1.59.1	2523156721037	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000	41,25	41,25
1.59.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.59.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.59.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.60	SB09E	Teu PVC 90 grade, D=110 mm	buc			**62,42**
						17,92
1.60.1	2523156721037	Teu PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000	43,30	43,30
1.60.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.60.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.60.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.61	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc			**31,16**
						14,08
1.61.1	2523156721037	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	1,0000	16,66	16,66
1.61.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.61.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.61.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,00	14,08
1.62	SB09E	Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc			**62,42**
						17,92
1.62.1	2523156721037	Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	1,0000	43,30	43,30
1.62.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.62.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.62.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
1.63	SB09E	Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc			**126,62**
						17,92
1.63.1	2523156721037	Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	1,0000	107,50	107,50
1.63.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.63.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.63.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,00	17,92
		TOTAL 1.2. Retele interioare de canalizare				**25 882,82**
		1.3. Sistemul de stingere a incendiilor				
1.64	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=4,0000	buc			**90,27**
						30,72
1.64.1	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,50	21,00
1.64.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,2000	25,00	30,00
1.64.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,55
1.64.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	64,00	30,72
1.64.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.65	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=2,0000	buc			**45,14**
						15,36
1.65.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,50	10,50
1.65.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,6000	25,00	15,00
1.65.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,28
1.65.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	64,00	15,36
1.65.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	25,00	3,00
1.66	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseul cladirii) K=2,0000	buc			**45,14**
						15,36
1.66.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,50	10,50
1.66.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,6000	25,00	15,00
1.66.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,28
1.66.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,2400	64,00	15,36
1.66.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	25,00	3,00
1.67	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc			**216,55**
						120,96
1.67.1	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.67.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,4500	2,60	47,97
1.67.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.67.4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0450	300,00	13,50
1.67.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,00	1,57
1.67.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,8900	64,00	120,96
1.67.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1050	145,00	15,23
1.67.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.68	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm (fitinguri se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			**236,02**
						73,60
1.68.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 50 mm	m	1,0100	157,66	159,24
1.68.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,0000	0,00	3,18
1.68.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,00	73,60

1.69	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65 mm (fitinguri se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			**315,12** 102,40
1.69.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D65 mm	m	1,0100	207,50	209,58
1.69.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,5000	0,00	3,14
1.69.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	64,00	102,40
1.70	SA04I	Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m (din fitinguri doar Niplu, restul se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	m			**497,09** 140,80
1.70.1	2722103306000	Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m	m	1,0100	348,91	352,40
1.70.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	18,00	0,36
1.70.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	3,53
1.70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,00	140,80
1.71	SA35A	Cot din otel D=50x3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			**73,73** 35,20
1.71.1	2721204117810	Cot din otel D=50x3 mm	buc	1,0000	24,16	24,16
1.71.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	225,00	8,55
1.71.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	68,00	5,44
1.71.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	0,38
1.71.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.72	SA35A	Teu egal din otel sudabil D 50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			**160,43** 35,20
1.72.1	2721204117810	Teu egal din otel sudabil D 50 mm	buc	1,0000	110,00	110,00
1.72.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	225,00	8,55
1.72.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	68,00	5,44
1.72.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	1,24
1.72.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.73	SA35B	Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			**1 132,31** 62,72
1.73.1	2721204117810	Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
1.73.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25
1.73.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	68,00	7,75
1.73.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	10,59
1.73.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	64,00	62,72
1.74	SA35B	Reductie din otel sudabil D 65x50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			**198,06** 62,72
1.74.1	2721204117810	Reductie din otel sudabil D 65x50 mm	buc	1,0000	115,00	115,00
1.74.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25
1.74.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	68,00	7,75
1.74.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	1,34
1.74.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	64,00	62,72
1.75	SA35B	Cot din otel D 65x3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			**116,41** 62,72
1.75.1	2721204117810	Cot din otel D 65x3 mm	buc	1,0000	34,16	34,16
1.75.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	225,00	11,25
1.75.3	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	68,00	7,75
1.75.4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,0000	0,00	0,53
1.75.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	64,00	62,72
		TOTAL 1.3. Sistemul de stingere a incendiilor				**49 171,62**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SC02A adoptat	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc			**118,40** 118,40
2.1.1	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
2.1.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,00	118,40
2.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc			**334,75** 256,00
2.2.1	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	75,00	75,00
2.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	3,75
2.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	64,00	256,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)

				masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Indicator de hidrant	buc			**75,00**
						0,00
3.1.1	Material	Indicator de hidrant	buc	1,0000	75,00	75,00
3.2		Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m	buc			**533,33**
						0,00
3.2.1	Material	Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m	buc	1,0000	533,33	533,33
3.3		Pistol de incendiu d 50 mm	buc			**408,33**
						0,00
3.3.1	Material	Pistol de incendiu d 50 mm	buc	1,0000	408,33	408,33
3.4		Robinet de incendiu d 50 mm	buc			**550,00**
						0,00
3.4.1	Material	Robinet de incendiu d 50 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
3.5		Dulap de incendiu	buc			**2 858,33**
						0,00
3.5.1	Material	Dulap de incendiu	buc	1,0000	2 858,33	2 858,33
3.6		Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc			**7 000,00**
						0,00
3.6.1	Material	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)

Deviz local Nr. 7.5

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 459 547,23 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda				
1.1	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=2,0000	buc	1,0000	45,14	45,14
					15,36	15,36
1.2	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=2,0000	buc	40,0000	45,14	1 805,40
					15,36	614,40
1.3	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) K=2,0000	buc	12,0000	45,14	541,62
					15,36	184,32
1.4	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc	53,0000	216,55	11 477,31
					120,96	6 410,88
1.5	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) (fitinguri se exclud)	m	75,0000	75,92	5 694,15
					27,52	2 064,00
1.6	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) (fitinguri se exclud)	m	102,0000	55,14	5 624,66
					23,04	2 350,08
1.7	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) (fitinguri se exclud)	m	25,0000	43,68	1 091,97
					21,12	528,00
1.8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) (fitinguri se exclud)	m	87,0000	35,76	3 110,71
					19,84	1 726,08
1.9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	289,0000	10,24	2 959,36
					10,24	2 959,36
1.10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D44x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	75,0000	79,15	5 936,17
					26,88	2 016,00
1.11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D35x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	102,0000	100,78	10 279,45
					26,88	2 741,76
1.12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D28x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	25,0000	89,96	2 249,10
					26,88	672,00
1.13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,0500	m	87,0000	63,82	5 552,69
					26,88	2 338,56
1.14	IC38J	Teu egal PPR, D=40 mm	buc	2,0000	29,13	58,26
					21,76	43,52
1.15	IC38I	Teu egal PPR, D=32 mm	buc	3,0000	24,74	74,22
					19,20	57,60
1.16	IC38J	Teu redus PPR, D=40x32 mm	buc	1,0000	29,13	29,13
					21,76	21,76
1.17	IC38J	Teu redus PPR, D=40x20 mm	buc	1,0000	29,13	29,13
					21,76	21,76
1.18	IC38I	Teu redus PPR, D=32x25 mm	buc	4,0000	24,74	98,96
					19,20	76,80
1.19	IC38I	Teu redus PPR, D=32x20 mm	buc	4,0000	24,74	98,96
					19,20	76,80
1.20	IC38H	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	19,0000	20,95	398,05

					16,64	316,16
1.21	IC38J	Cot PPR, D=40 mm	buc	4,0000	29,13	116,52
					21,76	87,04
1.22	IC38I	Cot PPR, D=32 mm	buc	12,0000	24,74	296,88
					19,20	230,40
1.23	IC38H	Cot PPR, D=25 mm	buc	1,0000	20,95	20,95
					16,64	16,64
1.24	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	26,0000	18,35	477,10
					14,72	382,72
1.25	IC38J	Reductie PPR, D=40x32 mm	buc	3,0000	28,13	84,39
					21,76	65,28
1.26	IC38I	Reductie PPR, D=32x25 mm	buc	3,0000	23,24	69,72
					19,20	57,60
1.27	IC38I	Reductie PPR, D=32x20 mm	buc	3,0000	23,24	69,72
					19,20	57,60
1.28	IC38H	Reductie PPR,, D=25x20 mm	buc	6,0000	19,95	119,70
					16,64	99,84
1.29	IC38J	Mufa PPR, D=40 mm	buc	19,0000	29,13	553,47
					21,76	413,44
1.30	IC38I	Mufa PPR, D=32 mm	buc	26,0000	24,74	643,24
					19,20	499,20
1.31	IC38H	Mufa PPR, D=25 mm	buc	7,0000	20,95	146,65
					16,64	116,48
1.32	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	22,0000	18,35	403,70
					14,72	323,84
1.33	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	10,0000	69,88	698,83
					26,88	268,80
1.34	IC38K	Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	118,58	118,58
					24,32	24,32
1.35	IC38K	Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	177,75	177,75
					24,32	24,32
1.36	SD19C	Robinet cu sfera PPR D 40 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2,0000	167,73	335,47
					29,44	58,88
1.37	SD19C	Robinet cu sfera PPR D 32 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	8,0000	71,31	570,47
					29,44	235,52
1.38	SD19B	Robinet cu sfera PPR D 25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	5,0000	47,94	239,72
					17,92	89,60
1.39	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	5,0000	41,78	208,90
					14,72	73,60
1.40	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	14,0000	3 669,90	51 378,65
					300,80	4 211,20
1.41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	1 673,90	5 021,70
					118,40	355,20
1.42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 4 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	4,0000	1 673,90	6 695,60
					118,40	473,60
1.43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,0000	1 170,60	25 753,20
					105,60	2 323,20
1.44	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	58,0000	296,69	17 208,12
					67,20	3 897,60
		TOTAL 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda				**168 563,45**
		Inclusiv salariul				**39 621,12**
		1.2. Retele interioare de canalizare				
1.45	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=4,0000	buc	4,0000	90,27	361,08
					30,72	122,88

1.46	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=4,0000	buc	2,0000	90,27	180,54
					30,72	61,44
1.47	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) K=4,0000	buc	12,0000	90,27	1 083,24
					30,72	368,64
1.48	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc	18,0000	216,55	3 897,95
					120,96	2 177,28
1.49	SA04I	Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	m	8,0000	648,66	5 189,31
					140,80	1 126,40
1.50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	41,0000	66,87	2 741,87
					16,00	656,00
1.51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PVC	m	91,0000	80,31	7 307,76
					20,48	1 863,68
1.52	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	3,0000	37,67	113,01
					16,00	48,00
1.53	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de D=110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	168,24	168,24
					18,56	18,56
1.54	SB09C	Manson PVC, D=50 mm	buc	14,0000	30,33	424,66
					14,08	197,12
1.55	SB09E	Manson PVC, D=110 mm	buc	31,0000	63,28	1 961,68
					17,92	555,52
1.56	SB07E	Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	185,70	185,70
					17,92	17,92
1.57	SB09E	Reductie PVC, D=110x50 mm	buc	2,0000	50,37	100,74
					17,92	35,84
1.58	SB09C	Cot PVC 90 grade, D=50 mm	buc	11,0000	27,41	301,51
					14,08	154,88
1.59	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	6,0000	60,37	362,22
					17,92	107,52
1.60	SB09E	Teu PVC 90 grade, D=110 mm	buc	14,0000	62,42	873,88
					17,92	250,88
1.61	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000	31,16	62,32
					14,08	28,16
1.62	SB09E	Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	3,0000	62,42	187,26
					17,92	53,76
1.63	SB09E	Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	3,0000	126,62	379,86
					17,92	53,76
		TOTAL 1.2. Retele interioare de canalizare				**25 882,82**
		Inclusiv salariul				**7 898,24**
		1.3. Sistemul de stingere a incendiilor				
1.64	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) K=4,0000	buc	1,0000	90,27	90,27
					30,72	30,72
1.65	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) K=2,0000	buc	5,0000	45,14	225,68
					15,36	76,80
1.66	RCsB21A K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseul cladirii) K=2,0000	buc	12,0000	45,14	541,62
					15,36	184,32
1.67	RCsB10A K=3	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou K=3,0000	buc	18,0000	216,55	3 897,95
					120,96	2 177,28
1.68	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm (fitinguri se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m	76,0000	236,02	17 937,62
					73,60	5 593,60
1.69	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65 mm (fitinguri se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m	50,0000	315,12	15 755,93
					102,40	5 120,00
1.70	SA04I	Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m (din fitinguri doar Niplu, restul se exclud) Material marunt (cinepa fuior, grund	m	6,5000	497,09	3 231,06

		miniu)=1,0100			140,80	915,20
1.71	SA35A	Cot din otel D=50x3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	22,0000	73,73	1 622,09
					35,20	774,40
1.72	SA35A	Teu egal din otel sudabil D 50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	12,0000	160,43	1 925,16
					35,20	422,40
1.73	SA35B	Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	3,0000	1 132,31	3 396,94
					62,72	188,16
1.74	SA35B	Reductie din otel sudabil D 65x50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	1,0000	198,06	198,06
					62,72	62,72
1.75	SA35B	Cot din otel D 65x3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	3,0000	116,41	349,24
					62,72	188,16
		TOTAL 1.3. Sistemul de stingere a incendiilor				**49 171,62**
		Inclusiv salariul				**15 733,76**

Total manopera (ore)	**988,3300**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		243 617,89
Asigurari sociale	24,0000%	15 180,75
Total		258 798,64
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 291,45
Total		264 090,09
Cheltuieli de regie	5,0000%	13 204,50
Total		277 294,59
Beneficiu de deviz	2,0000%	5 545,89

Total Deviz fara TVA	**282 840,48**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SC02A adoptat	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	3,0000	118,40	355,20
					118,40	355,20
2.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc	16,0000	334,75	5 356,00
					256,00	4 096,00

Total manopera (ore)	**69,5500**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		5 711,20
Asigurari sociale	24,0000%	1 068,29
Total		6 779,49
Cheltuieli de transport	3,0000%	37,80
Total		6 817,29
Cheltuieli de regie	30,0000%	1 335,36
Total		8 152,65
Beneficiu de deviz	2,0000%	163,05

Total Deviz fara TVA	**8 315,70**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Indicator de hidrant	buc	16,0000	75,00	1 200,00
					0,00	0,00
3.2		Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m	buc	16,0000	533,33	8 533,28

					0,00	0,00
3.3		Pistol de incendiu d 50 mm	buc	16,0000	408,33	6 533,28
					0,00	0,00
3.4		Robinet de incendiu d 50 mm	buc	16,0000	550,00	8 800,00
					0,00	0,00
3.5		Dulap de incendiu	buc	16,0000	2 858,33	45 733,28
					0,00	0,00
3.6		Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc	3,0000	7 000,00	21 000,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**91 799,84**

Total General fara TVA	**382 956,02**
TVA (20%)	**76 591,20**
TOTAL GENERAL	**459 547,23**
Inclusiv salariul	**67 704,32**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)

Devizul local de resurse Nr. 7.5

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 459 547,23 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	194,1300	64,00	12 424,32
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	625,7400	64,00	40 047,36
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,0800	64,00	3 013,12
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	121,3800	64,00	7 768,32
Total manopera						**63 253,12**
Materiale						
1	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,7380	400,00	1 495,20
2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,0050	300,00	1 201,50
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,6420	225,00	369,45
4	20028339	Materiale mărunte	%	65,0000	0,00	911,47
5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	14,2510	10,00	142,51
6	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	2,13
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	6,0000	0,00	13,26
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	7,0000	0,00	121,13
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,5000	0,00	157,18
10	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,0000	0,00	242,04
11	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	8,43
12	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	66,22
13	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	213,50
14	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	2 246,07
15	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	6,0000	0,00	139,73
16	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	23,00	0,28
17	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0350	645,00	22,58
18	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	45,00	3,38
19	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	3,5180	68,00	239,22
20	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,8790	30,00	116,37
21	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1740	266,66	46,40
22	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,0000	95,00	1 330,00
23	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	102,0000	82,50	8 415,00
24	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	14,0000	95,00	1 330,00
25	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2000	25,00	105,00
26	2521216717050	Teava PPR, D=20 mm	m	88,7400	8,75	776,48
27	2521216717050	Teava PPR, D=25 mm	m	25,5000	15,41	392,96
28	2521216717050	Teava PPR, D=32 mm	m	104,0400	24,16	2 513,61
29	2521216717050	Teava PPR, D=40 mm	m	76,5000	38,75	2 964,38
30	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm PVC	m	93,7300	57,50	5 389,48
31	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm PVC	m	42,2300	49,16	2 076,03
32	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,0000	14,16	198,24
33	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm	buc	1,0000	147,91	147,91
34	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm	buc	3,0000	21,25	63,75
35	2523156715300	Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	139,00	139,00
36	2523156721037	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	6,0000	41,25	247,50

37	2523156721037	Cot PVC 90 grade, D=50 mm	buc	11,0000	12,91	142,01
38	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	31,0000	44,16	1 368,96
39	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	14,0000	15,83	221,66
40	2523156721037	Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	3,0000	107,50	322,50
41	2523156721037	Reductie PVC, D=110x50 mm	buc	2,0000	31,25	62,50
42	2523156721037	Teu PVC 90 grade, D=110 mm	buc	14,0000	43,30	606,20
43	2523156721037	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000	16,66	33,32
44	2523156721037	Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm	buc	3,0000	43,30	129,90
45	2622102438000	Lavoar (cu 4 robineti)	buc	4,0400	1 000,00	4 040,00
46	2622102438000	Lavoar ceramica (cu 2 robineti)	buc	3,0300	1 000,00	3 030,00
47	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	14,1400	1 200,00	16 968,00
48	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	14,0000	450,00	6 300,00
49	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 642,0500	2,60	4 269,33
50	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	3,00	2,55
51	2721204117810	Cot din otel D 65x3 mm	buc	3,0000	34,16	102,48
52	2721204117810	Cot din otel D=50x3 mm	buc	22,0000	24,16	531,52
53	2721204117810	Reductie din otel sudabil D 65x50 mm	buc	1,0000	115,00	115,00
54	2721204117810	Teu egal din otel sudabil D 50 mm	buc	12,0000	110,00	1 320,00
55	2721204117810	Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm	buc	3,0000	1 040,00	3 120,00
56	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	10,2900	18,00	185,22
57	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 50 mm	m	76,7600	157,66	12 101,98
58	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D65 mm	m	50,5000	207,50	10 478,75
59	2722103306000	Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m	m	6,5650	348,91	2 290,59
60	2722103306000	Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m	m	8,0800	497,50	4 019,80
61	2811236832352	Burghiu widia	buc	64,8000	25,00	1 620,00
62	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	14,0000	120,00	1 680,00
63	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	14,0000	100,00	1 400,00
64	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,0000	130,00	910,00
65	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,0000	120,00	840,00
66	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,0000	125,00	1 750,00
67	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	14,0000	145,00	2 030,00
68	2875274110102	Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	150,83	150,83
69	2875274110102	Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2"	buc	1,0000	91,66	91,66
70	2875274110102	Cot PPR, D=20 mm	buc	26,0000	2,00	52,00
71	2875274110102	Cot PPR, D=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
72	2875274110102	Cot PPR, D=32 mm	buc	12,0000	3,50	42,00
73	2875274110102	Cot PPR, D=40 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
74	2875274110102	Mufa PPR, D=20 mm	buc	22,0000	2,00	44,00
75	2875274110102	Mufa PPR, D=25 mm	buc	7,0000	2,50	17,50
76	2875274110102	Mufa PPR, D=32 mm	buc	26,0000	3,50	91,00
77	2875274110102	Mufa PPR, D=40 mm	buc	19,0000	5,00	95,00
78	2875274110102	Reductie PPR, D=32x20 mm	buc	3,0000	2,00	6,00
79	2875274110102	Reductie PPR, D=32x25 mm	buc	3,0000	2,00	6,00
80	2875274110102	Reductie PPR, D=40x32 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
81	2875274110102	Reductie PPR,, D=25x20 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
82	2875274110102	Teu egal PPR, D=32 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
83	2875274110102	Teu egal PPR, D=40 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
84	2875274110102	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	19,0000	2,50	47,50
85	2875274110102	Teu redus PPR, D=32x20 mm	buc	4,0000	3,50	14,00
86	2875274110102	Teu redus PPR, D=32x25 mm	buc	4,0000	3,50	14,00
87	2875274110102	Teu redus PPR, D=40x20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
88	2875274110102	Teu redus PPR, D=40x32 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
89	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	22,0000	900,00	19 800,00
90	2913124201700	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	10,0000	24,16	241,60
91	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	58,0000	145,85	8 459,30
92	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	5,0000	26,66	133,30
93	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc	5,0000	29,58	147,90
94	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 32 mm	buc	8,0000	41,25	330,00
95	2913124503150	Robinet cu sfera PPR D 40 mm	buc	2,0000	136,25	272,50
96	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	14,0000	200,00	2 800,00

97	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	14,0000	777,51	10 885,14
98	3220137315778	Decapant	kg	3,2350	30,00	97,05
99	332051735223	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	89,6100	34,16	3 061,08
100	332051735223	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	25,7500	58,33	1 502,00
101	332051735223	Termoizolatie conducte D35x9 mm	m	105,0600	68,33	7 178,75
102	332051735223	Termoizolatie conducte D44x9 mm	m	77,2500	48,33	3 733,49
103	4011106202741	Energie electrica	kw	324,0000	3,50	1 134,00
104	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	1,0680	19,00	20,29
Total materiale						**176 381,51**
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,3400	5,00	26,70
2	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,9600	25,00	324,00
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,9225	295,00	2 042,14
4	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,7080	50,00	235,40
5	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,3450	145,00	1 355,03
Total utilaje						**3 983,26**
Total						243 617,89
Asigurari sociale				24,0000%		15 180,75
Total						258 798,64
Cheltuieli de transport				3,0000%		5 291,45
Total						264 090,09
Cheltuieli de regie				5,0000%		13 204,50
Total						277 294,59
Beneficiu de deviz				2,0000%		5 545,89
TOTAL Deviz fara TVA						**282 840,48**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,5500	64,00	4 451,20
Total manopera						**4 451,20**
Materiale						
1	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	60,00
2	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
3	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	16,0000	75,00	1 200,00
Total materiale						**1 260,00**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						5 711,20
Asigurari sociale				24,0000%		1 068,29
Total						6 779,49
Cheltuieli de transport				3,0000%		37,80
Total						6 817,29
Cheltuieli de regie				30,0000%		1 335,36
Total						8 152,65
Beneficiu de deviz				2,0000%		163,05
TOTAL Deviz fara TVA						**8 315,70**

Deviz: Utilaj					
Nr.	**Simbol norme si**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate**	**Valoarea de deviz (Lei)**

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc	3,0000	7 000,00	21 000,00
2	Material	Dulap de incendiu	buc	16,0000	2 858,33	45 733,28
3	Material	Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m	buc	16,0000	533,33	8 533,28
4	Material	Indicator de hidrant	buc	16,0000	75,00	1 200,00
5	Material	Pistol de incendiu d 50 mm	buc	16,0000	408,33	6 533,28
6	Material	Robinet de incendiu d 50 mm	buc	16,0000	550,00	8 800,00
Total materiale						**91 799,84**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**91 799,84**

Total		**382 956,02**
TVA	20%	76 591,20
TOTAL Deviz		**459 547,23**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.6

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc			**362,88**
						362,88
1.1.1	1	Muncitor	h-om	5,6700	64,00	362,88
1.2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc			**512,00**
						512,00
1.2.1	1	Muncitor	h-om	8,0000	64,00	512,00
1.3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D	buc			**1 395,20**
						1 395,20
1.3.1	1	Muncitor	h-om	21,8000	64,00	1 395,20
1.4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc			**1 395,20**
						1 395,20
1.4.1	1	Muncitor	h-om	21,8000	64,00	1 395,20
1.5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m			**3 112,40**
						2 374,40
1.5.1	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	20,00	738,00
1.5.2	1	Muncitor	h-om	37,1000	64,00	2 374,40
1.6		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m			**8,16**
						0,00
1.6.1	Material	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1,0000	8,16	8,16
1.7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare.	buc			**256,00**
						256,00
1.7.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	64,00	256,00
1.8		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc			**845,00**
						0,00
1.8.1	Material	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	1,0000	845,00	845,00
1.9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP	100 buc			**2 705,66**
						2 438,40
1.9.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
1.9.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.9.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,40
1.10		Conector RJ-45	buc			**7,45**
						0,00
1.10.1	Material	Conector RJ-45	buc	1,0000	7,45	7,45
1.11		Cronstein	buc			**35,00**
						0,00
1.11.1	Material	Cronstein	buc	1,0000	35,00	35,00
1.12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa)	100 m			**2 686,26**
						1 042,56
1.12.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70
1.12.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
1.12.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	100,0000	12,39	1 239,00
1.12.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,00	1 042,56
1.12.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.12.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.13	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m			**2 330,20**
						1 523,20
1.13.1	13	Tub din polivinilhloridic D16 mm	m	100,0000	4,10	410,00
1.13.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.13.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	13,4000	5,00	67,00

			buc			
1.13.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,00	10,00
1.13.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.13.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.13.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,50	13,50
1.13.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.13.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc			**9 916,66**
						0,00
2.1.1	Material	Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000	9 916,66	9 916,66
2.2		Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc			**2 666,66**
						0,00
2.2.1	Material	Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	1,0000	2 666,66	2 666,66
2.3		Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc			**1 358,33**
						0,00
2.3.1	Material	Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	1,0000	1 358,33	1 358,33
2.4		Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc			**1 333,33**
						0,00
2.4.1	Material	Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
2.5		Monitor LCD 42"	buc			**5 166,66**
						0,00
2.5.1	Material	Monitor LCD 42"	buc	1,0000	5 166,66	5 166,66
2.6		UPS 800A	buc			**750,00**
						0,00
2.6.1	Material	UPS 800A	buc	1,0000	750,00	750,00
2.7		8-Port swictch POE Planet GSD 906	buc			**700,00**
						0,00
2.7.1	Material	8-Port swictch POE Planet GSD 906	buc	1,0000	700,00	700,00
2.8		MicroticGigaBit	buc			**4 833,33**
						0,00
2.8.1	Material	MicroticGigaBit	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Sistema supraveghere video (SPA)

Deviz local Nr. 7.6

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 365 572,40 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000	362,88	362,88
					362,88	362,88
1.2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,0000	512,00	1 536,00
					512,00	1 536,00
1.3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D	buc	22,0000	1 395,20	30 694,40
					1 395,20	30 694,40
1.4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,0000	1 395,20	19 532,80
					1 395,20	19 532,80
1.5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m	13,5000	3 112,40	42 017,40
					2 374,40	32 054,40
1.6		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1 350,0000	8,16	11 016,00
					0,00	0,00
1.7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare.	buc	36,0000	256,00	9 216,00
					256,00	9 216,00
1.8		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	36,0000	845,00	30 420,00
					0,00	0,00
1.9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP	100 buc	1,0000	2 705,66	2 705,66
					2 438,40	2 438,40
1.10		Conector RJ-45	buc	100,0000	7,45	745,00
					0,00	0,00
1.11		Cronstein	buc	14,0000	35,00	490,00
					0,00	0,00
1.12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa)	100 m	3,5000	2 686,26	9 401,91
					1 042,56	3 648,96
1.13	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m	0,5000	2 330,20	1 165,10
					1 523,20	761,60

Total manopera (ore)	**1 566,3350**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		159 303,15
Asigurari sociale	24,0000%	24 058,91
Total		183 362,05
Cheltuieli de transport	3,0000%	1 738,00
Total		185 100,05
Cheltuieli de regie	30,0000%	30 073,63
Total		215 173,68
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 303,47

Total Deviz fara TVA	**219 477,15**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
2.1		Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000	9 916,66	9 916,66
					0,00	0,00
2.2		Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,0000	2 666,66	7 999,98
					0,00	0,00
2.3		Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	22,0000	1 358,33	29 883,26
					0,00	0,00
2.4		Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,0000	1 333,33	18 666,62
					0,00	0,00
2.5		Monitor LCD 42"	buc	1,0000	5 166,66	5 166,66
					0,00	0,00
2.6		UPS 800A	buc	6,0000	750,00	4 500,00
					0,00	0,00
2.7		8-Port swictch POE Planet GSD 906	buc	6,0000	700,00	4 200,00
					0,00	0,00
2.8		MicroticGigaBit	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**85 166,51**

Total General fara TVA	**304 643,66**
TVA (20%)	**60 928,73**
TOTAL GENERAL	**365 572,40**
Inclusiv salariul	**100 245,44**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Sistema supraveghere video (SPA)

Devizul local de resurse Nr. 7.6

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 365 572,40 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 566,3350	64,00	100 245,44
Total manopera						**100 245,44**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	6,7000	5,00	33,50
3	05009031	Scoabe	10 buc	3,3500	15,00	50,25
4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	111,0000	1,00	111,00
5	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,5000	0,70	2,45
6	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	700,0000	0,50	350,00
7	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	498,1500	20,00	9 963,00
9	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7000	5,00	33,50
10	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 10x22	m	350,0000	12,39	4 336,50
11	13	Tub din polivinilhloridic D16 mm	m	50,0000	4,10	205,00
12	5009030	Flanşe	10 buc	0,5000	10,00	5,00
13	5009070	Racordari	10 buc	0,9000	7,50	6,75
14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
15	Material	Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	36,0000	845,00	30 420,00
16	Material	Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1 350,0000	8,16	11 016,00
17	Material	Conector RJ-45	buc	100,0000	7,45	745,00
18	Material	Cronstein	buc	14,0000	35,00	490,00
Total materiale						**57 933,21**
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	21,2800	25,00	532,00
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,7000	25,00	592,50
Total utilaje						**1 124,50**
Total						159 303,15
Asigurari sociale				24,0000%		24 058,91
Total						183 362,05
Cheltuieli de transport				3,0000%		1 738,00
Total						185 100,05
Cheltuieli de regie				30,0000%		30 073,63
Total						215 173,68
Beneficiu de deviz				2,0000%		4 303,47

TOTAL Deviz fara TVA	**219 477,15**

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	8-Port swictch POE Planet GSD 906	buc	6,0000	700,00	4 200,00
2	Material	Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	22,0000	1 358,33	29 883,26
3	Material	Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,0000	1 333,33	18 666,62
4	Material	Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,0000	2 666,66	7 999,98
5	Material	MicroticGigaBit	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33
6	Material	Monitor LCD 42"	buc	1,0000	5 166,66	5 166,66
7	Material	UPS 800A	buc	6,0000	750,00	4 500,00
8	Material	Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000	9 916,66	9 916,66
Total materiale						**85 166,51**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**85 166,51**

Total		**304 643,66**
TVA	20%	60 928,73
TOTAL Deviz		**365 572,40**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.7

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	10-06-037-04	Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc			**373,23**
						263,68
1.1.1	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
1.1.2	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	65 000,00	1,30
1.1.3	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	1,00	0,00
1.1.4	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	2,1000	50,00	105,00
1.1.5	1	Muncitor	h-om	4,1200	64,00	263,68
1.2	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel 19"	buc			**72,98**
						71,68
1.2.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,68
1.3	08-03-575-1 adoptat	Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc			**72,98**
						71,68
1.3.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,68
1.4	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc			**72,98**
						71,68
1.4.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,68
1.5	08-03-575-1 adoptat	Montare UPS	buc			**72,98**
						71,68
1.5.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,00	71,68
1.6	11-04-002-01	Organaizer cabluri 1U	buc			**65,92**
						65,92
1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	64,00	65,92
1.7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			**64,45**
						64,00
1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.7.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.7.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
1.7.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	3,50	0,04
1.7.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.7.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	135,00	0,14
1.8		Priza RJ-45 Legrand	buc			**169,00**
						0,00
1.8.1	Material	Priza RJ-45 Legrand	buc	1,0000	169,00	169,00
1.9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP cat 6e	100 buc			**2 705,66**
						2 438,40
1.9.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
1.9.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.9.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,40
1.10		Conector RJ45 UTP cat 6e	buc			**26,79**
						0,00
1.10.1	Material	Conector RJ45 UTP cat 6e	buc	1,0000	26,79	26,79
1.11	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2.	100 m			**163,17**
						107,52
1.11.1	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
1.11.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	150,00	3,00
1.11.3	05009500	Fişe de marcare	100	0,0500	10,00	0,50

			buc			
1.11.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	120,00	6,00
1.11.5	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	55,00	14,30
1.11.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
1.11.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.11.8	1	Muncitor	h-om	1,6800	64,00	107,52
1.12		Cablu UTP cat. 5e	m			**7,32**
						0,00
1.12.1	Material	Cablu UTP cat. 5e	m	1,0000	7,32	7,32
1.13	08-02-398-1	Patch cord UTP cat 5e	100 m			**163,17**
						107,52
1.13.1	1019852	Vopsea	kg	0,0500	45,00	2,25
1.13.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	150,00	3,00
1.13.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.13.4	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	120,00	6,00
1.13.5	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	55,00	14,30
1.13.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	80,00	8,00
1.13.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.13.8	1	Muncitor	h-om	1,6800	64,00	107,52
1.14		Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m	buc			**20,42**
						0,00
1.14.1	Material	Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m	buc	1,0000	20,42	20,42
1.15		Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc			**28,16**
						0,00
1.15.1	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	1,0000	28,16	28,16
1.16	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa)	100 m			**6 471,04**
						1 881,60
1.16.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.16.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.16.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.16.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.16.5	16	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac	m	100,0000	41,54	4 154,00
1.16.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,00	1 881,60
1.17	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa)	100 m			**8 513,04**
						1 881,60
1.17.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.17.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.17.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.17.5	17	Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac	m	100,0000	61,96	6 196,00
1.17.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,00	1 881,60
1.18	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m			**2 272,20**
						1 523,20
1.18.1	1818181	Tub din polivinilhloridic D16 mm	m	100,0000	3,52	352,00
1.18.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.18.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.18.4	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,00	10,00
1.18.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.18.6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.18.7	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,50	13,50
1.18.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.18.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.19		Piese metalice pentru fixare	kg			**35,00**
						0,00
1.19.1	Material	Piese metalice pentru fixare	kg	1,0000	35,00	35,00
1.20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa)	100 m			**2 517,26**
						1 042,56
1.20.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70

1.20.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
1.20.3	110-0333	Cablu canal 15x10	m	100,0000	10,70	1 070,00
1.20.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,00	1 042,56
1.20.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.20.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa)	100 m			**2 686,26**
						1 042,56
1.21.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	0,70	0,70
1.21.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
1.21.3	110-0333	Cablu canal 25x16	m	100,0000	12,39	1 239,00
1.21.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,00	1 042,56
1.21.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.21.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
1.22	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			**64,45**
						64,00
1.22.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,00	64,00
1.22.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.22.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	20,00	0,04
1.22.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	3,50	0,04
1.22.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	50,00	0,10
1.22.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	135,00	0,14
1.23		Priza telefonica	buc			**30,83**
						0,00
1.23.1	Material	Priza telefonica	buc	1,0000	30,83	30,83
1.24		Priza televizor	buc			**169,00**
						0,00
1.24.1	Material	Priza televizor	buc	1,0000	169,00	169,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc			**13 520,00**
						0,00
2.1.1	Material	Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc	1,0000	13 520,00	13 520,00
2.2		Patch panel 19"	buc			**323,91**
						0,00
2.2.1	Material	Patch panel 19"	buc	1,0000	323,91	323,91
2.3		Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP	buc			**6 900,83**
						0,00
2.3.1	Material	Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP	buc	1,0000	6 900,83	6 900,83
2.4		Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc			**3 380,00**
						0,00
2.4.1	Material	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	1,0000	3 380,00	3 380,00
2.5		Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc			**309,83**
						0,00
2.5.1	Material	Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc	1,0000	309,83	309,83
2.6		Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U	buc			**211,25**
						0,00
2.6.1	Material	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U	buc	1,0000	211,25	211,25
2.7		SMART UPS 1kW	buc			**13 097,50**
						0,00
2.7.1	Material	SMART UPS 1kW	buc	1,0000	13 097,50	13 097,50
2.8		Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc			**492,91**
						0,00
2.8.1	Material	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	492,91	492,91
2.9		Organaizer cabluri 1U	buc			**126,75**
						0,00
2.9.1	Material	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	126,75	126,75
2.10		Rama ordinara pentru priza RJ45	buc			**10,00**
						0,00
2.10.1	Material	Rama ordinara pentru priza RJ45	buc	1,0000	10,00	10,00
2.11		Programul software	buc			**150 000,00**
						0,00
2.11.1	Material	Programul software	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Telecomunicatii si semnalizare (TS)

Deviz local Nr. 7.7

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 529 956,56 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-06-037-04	Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc	1,0000	373,23	373,23
					263,68	263,68
1.2	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel 19"	buc	1,0000	72,98	72,98
					71,68	71,68
1.3	08-03-575-1 adoptat	Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	7,0000	72,98	510,86
					71,68	501,76
1.4	08-03-575-1 adoptat	Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc	7,0000	72,98	510,86
					71,68	501,76
1.5	08-03-575-1 adoptat	Montare UPS	buc	1,0000	72,98	72,98
					71,68	71,68
1.6	11-04-002-01	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	65,92	65,92
					65,92	65,92
1.7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	75,0000	64,45	4 833,53
					64,00	4 800,00
1.8		Priza RJ-45 Legrand	buc	75,0000	169,00	12 675,00
					0,00	0,00
1.9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP cat 6e	100 buc	0,7500	2 705,66	2 029,24
					2 438,40	1 828,80
1.10		Conector RJ45 UTP cat 6e	buc	75,0000	26,79	2 009,25
					0,00	0,00
1.11	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2.	100 m	57,0000	163,17	9 300,69
					107,52	6 128,64
1.12		Cablu UTP cat. 5e	m	5 700,0000	7,32	41 724,00
					0,00	0,00
1.13	08-02-398-1	Patch cord UTP cat 5e	100 m	0,6250	163,17	101,98
					107,52	67,20
1.14		Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m	buc	50,0000	20,42	1 021,00
					0,00	0,00
1.15		Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	25,0000	28,16	704,00
					0,00	0,00
1.16	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa)	100 m	1,8000	6 471,04	11 647,87
					1 881,60	3 386,88
1.17	08-02-396-6	Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa)	100 m	0,1500	8 513,04	1 276,96
					1 881,60	282,24
1.18	08-02-409-1	Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa)	100 m	8,0000	2 272,20	18 177,60
					1 523,20	12 185,60
1.19		Piese metalice pentru fixare	kg	4,0000	35,00	140,00
					0,00	0,00
1.20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa)	100 m	17,0000	2 517,26	42 793,42
					1 042,56	17 723,52
1.21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa)	100 m	11,0000	2 686,26	29 548,86
					1 042,56	11 468,16
1.22	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	79,0000	64,45	5 091,31
					64,00	5 056,00
1.23		Priza telefonica	buc	75,0000	30,83	2 312,25

					0,00	0,00
1.24		Priza televizor	buc	4,0000	169,00	676,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**1 006,3050**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		187 669,79
Asigurari sociale	24,0000%	15 456,84
Total		203 126,64
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 413,59
Total		206 540,22
Cheltuieli de regie	30,0000%	19 321,06
Total		225 861,28
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 517,23

Total Deviz fara TVA	**230 378,51**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc	1,0000	13 520,00	13 520,00
					0,00	0,00
2.2		Patch panel 19"	buc	1,0000	323,91	323,91
					0,00	0,00
2.3		Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP	buc	1,0000	6 900,83	6 900,83
					0,00	0,00
2.4		Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	7,0000	3 380,00	23 660,00
					0,00	0,00
2.5		Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc	7,0000	309,83	2 168,81
					0,00	0,00
2.6		Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U	buc	1,0000	211,25	211,25
					0,00	0,00
2.7		SMART UPS 1kW	buc	1,0000	13 097,50	13 097,50
					0,00	0,00
2.8		Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	492,91	492,91
					0,00	0,00
2.9		Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	126,75	126,75
					0,00	0,00
2.10		Rama ordinara pentru priza RJ45	buc	75,0000	10,00	750,00
					0,00	0,00
2.11		Programul software	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**211 251,96**

Total General fara TVA	**441 630,47**
TVA (20%)	**88 326,09**
TOTAL GENERAL	**529 956,56**
Inclusiv salariul	**64 403,52**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Telecomunicatii si semnalizare (TS)

Devizul local de resurse Nr. 7.7

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 529 956,56 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 006,3050	64,00	64 403,52
Total manopera						**64 403,52**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,4450	65,00	93,93
2	01012073	Aţe aspre	kg	0,3080	20,00	6,16
3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	131,5750	5,00	657,88
4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,7800	75,00	58,50
5	05009031	Scoabe	10 buc	53,6000	15,00	804,00
6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	220,5000	1,00	220,50
7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	2,8813	10,00	28,81
8	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	28,0000	0,70	19,60
9	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	5 600,0000	0,50	2 800,00
10	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
11	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	65 000,00	1,30
12	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0024	3 510,00	8,29
13	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,3080	65,00	20,02
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,3380	41,00	546,86
15	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	1,00	0,00
16	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	131,5750	5,00	657,88
17	1019852	Vopsea	kg	2,8813	45,00	129,66
18	110-0333	Cablu canal 15x10	m	1 700,0000	10,70	18 190,00
19	110-0333	Cablu canal 25x16	m	1 100,0000	12,39	13 629,00
20	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	2,1000	50,00	105,00
21	16	Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac	m	180,0000	41,54	7 477,20
22	17	Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac	m	15,0000	61,96	929,40
23	1818181	Tub din polivinilhloridic D16 mm	m	800,0000	3,52	2 816,00
24	4110041	Energie electrica	kw-h	1,8480	3,50	6,47
25	5009030	Flanşe	10 buc	8,0000	10,00	80,00
26	5009070	Racordari	10 buc	14,4000	7,50	108,00
27	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	1,1525	150,00	172,88
28	5009623	Banda "К226"	100 m	2,8813	120,00	345,75
29	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	14,9825	55,00	824,04
30	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	5,7625	80,00	461,00
31	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3080	50,00	15,40

32	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,5350	135,00	1 287,23
33	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1540	135,00	20,79
34	Material	Cablu UTP cat. 5e	m	5 700,0000	7,32	41 724,00
35	Material	Conector RJ45 UTP cat 6e	buc	75,0000	26,79	2 009,25
36	Material	Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m	buc	50,0000	20,42	1 021,00
37	Material	Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m	buc	25,0000	28,16	704,00
38	Material	Piese metalice pentru fixare	kg	4,0000	35,00	140,00
39	Material	Priza RJ-45 Legrand	buc	75,0000	169,00	12 675,00
40	Material	Priza telefonica	buc	75,0000	30,83	2 312,25
41	Material	Priza televizor	buc	4,0000	169,00	676,00
Total materiale						**113 786,27**
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	170,2400	25,00	4 256,00
2	331451	Perforatoare electrice	h-ut	208,9600	25,00	5 224,00
Total utilaje						**9 480,00**
Total						187 669,79
Asigurari sociale				24,0000%		15 456,84
Total						203 126,64
Cheltuieli de transport				3,0000%		3 413,59
Total						206 540,22
Cheltuieli de regie				30,0000%		19 321,06
Total						225 861,28
Beneficiu de deviz				2,0000%		4 517,23
TOTAL Deviz fara TVA						**230 378,51**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP	buc	7,0000	3 380,00	23 660,00
2	Material	Dulap Rack 19" inaltime 42U	buc	1,0000	13 520,00	13 520,00
3	Material	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U	buc	1,0000	211,25	211,25
4	Material	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	492,91	492,91
5	Material	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	126,75	126,75
6	Material	Patch panel 19"	buc	1,0000	323,91	323,91
7	Material	Patch panel cat 5e 1U 24 porturi	buc	7,0000	309,83	2 168,81
8	Material	Programul software	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
9	Material	Rama ordinara pentru priza RJ45	buc	75,0000	10,00	750,00
10	Material	Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP	buc	1,0000	6 900,83	6 900,83
11	Material	SMART UPS 1kW	buc	1,0000	13 097,50	13 097,50
Total materiale						**211 251,96**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**211 251,96**

Total	**441 630,47**

TVA	20%	88 326,09
TOTAL Deviz		**529 956,56**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.8

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc			**556,83** 151,68
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	85,00	14,45
1.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	295,00	271,40
1.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	200,00	62,00
1.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	85,00	26,35
1.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	85,00	14,45
1.2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc			**226,54** 179,84
1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.2.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.2.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.2.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.2.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.2.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.3.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.3.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.3.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.3.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.3.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.4.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.4.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.4.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.4.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.4.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.5.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.5.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.5.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.5.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.5.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.6.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.6.2	01019103	Dibluri de distanţare	100	0,0140	75,00	1,05

			buc			
1.6.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.6.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.6.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.7	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.7.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				**1 684,29**
		1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				
1.8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc			**556,83**
						151,68
1.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.8.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.8.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.8.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.8.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	85,00	14,45
1.8.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	295,00	271,40
1.8.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	200,00	62,00
1.8.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	85,00	26,35
1.8.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	85,00	14,45
1.9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc			**226,54**
						179,84
1.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.9.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.9.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.9.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.9.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.9.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.10	08-03-526-1	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.10.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.10.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.10.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.10.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.10.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.11.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.11.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.11.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.11.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.11.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.12.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.12.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.12.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.12.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.12.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.13.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.13.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.13.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.13.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.13.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84

1.14.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.14.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.14.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.14.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.14.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.15.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				**1 350,76**
		1.3. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				
1.16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc			**391,33**
						151,68
1.16.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.16.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.16.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.16.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.16.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.16.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.17.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.17.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.17.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.17.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.17.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			**111,18**
						99,84
1.18.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.18.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.18.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.18.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.18.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.19	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.19.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.3. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				**736,38**
		1.4. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				
1.20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11	buc			**391,33**
						151,68
1.20.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.20.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.20.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.20.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.20.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.20.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc			**226,54**
						179,84
1.21.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.21.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.21.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.21.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.21.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.21.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.21.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.22	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			**55,68**
						55,68
1.22.1	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,68
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.23.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.23.2	01019103	Dibluri de distanţare	100	0,0140	75,00	1,05

			buc			
1.23.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.23.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.23.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.24.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.4. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				**796,24**
		1.5. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.25.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.25.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.25.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.25.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.25.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.25.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.26	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A	buc			**226,54**
						179,84
1.26.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.26.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.26.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.26.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.26.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.26.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.26.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.27.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.27.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.27.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.27.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.27.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.28.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.28.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.28.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.28.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.28.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.29.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.29.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.29.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.29.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.29.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.30	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.30.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.5. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 407,61**
		1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.31.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.31.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.31.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.31.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.31.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.31.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.32	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A	buc			**226,54**
						179,84
1.32.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.32.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58

1.32.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.32.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.32.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.32.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.32.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.33.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.33.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.33.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.33.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.33.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.34.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 407,61**
		1.7. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.35.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.35.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.35.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.35.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.35.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.35.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.36	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.36.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.36.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.36.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.36.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.36.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.36.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.36.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.37.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.37.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.37.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.37.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.37.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.38	08-03-525-2	Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) (de introdus resursa)	buc			**691,54**
						179,84
1.38.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.38.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.38.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.38.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.38.5	38	Intrerupator orar programabil digital (analogic ТЭ 15)	buc	1,0000	465,00	465,00
1.38.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.38.7	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.38.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.39	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.39.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.7. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**2 099,15**
		1.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.40.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.40.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.40.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.40.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68

1.40.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.40.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.41.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.41.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.41.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.41.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.41.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.41.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.41.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.42.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.42.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.42.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.42.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.42.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.43	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.43.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 296,44**
		1.9. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.44.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.44.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.44.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.44.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.44.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.44.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.45	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.45.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.45.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.45.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.45.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.45.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.45.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.45.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.46.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.46.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.46.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.46.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.46.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.47	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.47.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.9. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 296,44**
		1.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.48.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.48.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.48.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.48.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.48.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.48.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.49	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.49.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.49.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58

1.49.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.49.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.49.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.49.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.49.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.50.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.50.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.50.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.50.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.50.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.51	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.51.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.52.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.52.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.52.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.52.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.52.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.52.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.53	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.53.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.53.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.53.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.53.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.53.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.53.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.53.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.54.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.54.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.54.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.54.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.54.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.55	08-03-525-2	Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) (de introdus resursa)	buc			**691,54**
						179,84
1.55.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.55.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.55.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.55.4	38	Intrerupator orar programabil digital (analogic ТЭ 15)	buc	1,0000	465,00	465,00
1.55.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.55.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.55.7	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.55.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.56	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.56.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 654,45**
		1.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.57	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.57.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.57.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.57.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.57.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68

1.57.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.57.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.58	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.58.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.58.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.58.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.58.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.58.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.58.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.58.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.59.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.59.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.59.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.59.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.59.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.60	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.60.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		1.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.61.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.61.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.61.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.61.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.61.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.61.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.62	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc			**226,54**
						179,84
1.62.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.62.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.62.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.62.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.62.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.62.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.62.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.63.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.63.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.63.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.63.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.63.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.64	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.64.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		1.14. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
1.65	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68
1.65.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.65.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.65.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.65.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.66	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/25A	buc			**226,54**
						179,84
1.66.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.66.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.66.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10	1,2200	5,00	6,10

			buc			
1.66.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.66.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.66.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.66.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.67.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.67.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.67.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.67.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.67.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.68.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.68.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.68.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.68.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.68.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.69	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**223,67**
						179,84
1.69.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.69.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.69.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.69.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.69.5	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.69.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.70	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.70.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.14. Panou de distributie din metal 36 module IP31				**1 741,65**
		1.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.71	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68
1.71.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.71.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.71.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.71.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.72	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/32A	buc			**226,54**
						179,84
1.72.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.72.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.72.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.72.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.72.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.72.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.72.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.73.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.73.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.73.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.73.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.73.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.74.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.74.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.74.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.74.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84

1.74.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.75	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**226,54**
						179,84
1.75.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.75.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.75.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.75.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.75.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.75.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.75.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.76	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.76.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**3 523,32**
		1.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.77	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68
1.77.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.77.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.77.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.77.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.78	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3Р/40А	buc			**226,54**
						179,84
1.78.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.78.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.78.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.78.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.78.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.78.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.78.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.79.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.79.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.79.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.79.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.79.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.80.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.80.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.80.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.80.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.80.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.81	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**226,54**
						179,84
1.81.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.81.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.81.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.81.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.81.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.81.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.81.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.82	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.82.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**4 190,37**
		1.17. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68

1.83.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.83.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.83.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.83.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.84	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/40A	buc			**226,54**
						179,84
1.84.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.84.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.84.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.84.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.84.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.84.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.84.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.85.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.85.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.85.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.85.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.85.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.86	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc			**111,18**
						99,84
1.86.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.86.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.86.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.86.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.86.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.87	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**226,54**
						179,84
1.87.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.87.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.87.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.87.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.87.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.87.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.87.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.88	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.88.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.17. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**4 301,55**
		1.18. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.89	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68
1.89.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.89.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.89.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.89.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.90	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/25A	buc			**226,54**
						179,84
1.90.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.90.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.90.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.90.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.90.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.90.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.90.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.91	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.91.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.91.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.91.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	1,2200	5,00	6,10

			buc			
1.91.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.91.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.92.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.92.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.92.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.92.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.92.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.93	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.93.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.93.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.93.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.93.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.93.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.94.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.94.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.94.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.94.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.94.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.95	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc			**226,54**
						179,84
1.95.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.95.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.95.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.95.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.95.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.95.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.95.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.96	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc			**226,54**
						179,84
1.96.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.96.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.96.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.96.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.96.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.96.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.96.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.97	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc			**226,54**
						179,84
1.97.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.97.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.97.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.97.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.97.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.97.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.97.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.98	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.98.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.18. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 864,07**
		1.19. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.99	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			**168,18**
						151,68
1.99.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.99.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50

1.99.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.99.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.100	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/50A	buc			**226,54**
						179,84
1.100.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.100.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.100.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.100.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.100.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.100.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.100.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.101.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.101.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.101.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.101.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.101.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.102.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.102.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.102.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.102.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.102.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.103	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.103.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.103.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.103.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.103.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.103.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.104.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.104.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.104.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.104.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.104.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.105	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.105.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.105.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.105.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.105.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.105.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.106	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc			**226,54**
						179,84
1.106.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.106.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.106.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.106.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.106.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.106.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.106.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.107	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.107.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.19. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 633,35**
		1.20. Panou de distributie din metal 24 module IP31				

1.108	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			**168,18** 151,68
1.108.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20
1.108.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.108.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.108.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.109	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/63A	buc			**226,54** 179,84
1.109.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.109.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.109.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.109.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.109.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.109.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.109.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.110.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.110.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.110.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.110.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.110.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.111	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.111.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.111.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.111.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.111.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.111.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.112.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.112.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.112.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.112.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.112.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18** 99,84
1.113.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.113.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.113.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.113.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.113.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.114	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc			**226,54** 179,84
1.114.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.114.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.114.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.114.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.114.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.114.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.114.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.115	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52** 11,52
1.115.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.20. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 299,82**
		1.21. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.116	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			**168,18** 151,68
1.116.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	41,00	8,20

1.116.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.116.3	1019852	Vopsea	kg	0,0400	45,00	1,80
1.116.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.117	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/40A	buc			**226,54**
						179,84
1.117.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.117.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.117.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.117.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.117.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.117.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.117.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.118.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.118.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.118.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.118.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.118.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.119	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.119.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.119.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.119.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.119.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.119.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.120	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.120.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.120.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.120.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.120.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.120.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.121.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.121.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.121.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.121.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.121.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.122	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc			**226,54**
						179,84
1.122.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.122.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.122.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.122.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.122.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.122.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.122.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.123	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.123.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.21. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 411,00**
		1.22. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				
1.124	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc			**391,33**
						151,68
1.124.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.124.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.124.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.124.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68

1.124.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.124.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.125	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.125.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.125.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.125.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.125.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.125.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.126.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.126.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.126.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.126.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.126.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.127	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.127.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.22. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				**736,38**
		1.23. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				
1.128	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11	buc			**391,33**
						151,68
1.128.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.128.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.128.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.128.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.128.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.128.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.129	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc			**226,54**
						179,84
1.129.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.129.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.129.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.129.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.129.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.129.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.129.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.130	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			**55,68**
						55,68
1.130.1	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,68
1.131	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.131.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.131.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.131.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.131.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.131.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.132	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.132.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.23. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				**796,24**
		1.24. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc			**391,33**
						151,68
1.133.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.133.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.133.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.133.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,00	151,68
1.133.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	295,00	209,45
1.133.6	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.134	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A	buc			**226,54**
						179,84

1.134.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.134.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.134.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.134.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.134.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.134.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
1.134.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.135	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.135.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.135.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.135.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.135.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.135.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.136.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.136.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.136.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.136.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.136.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**111,18**
						99,84
1.137.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.137.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.137.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.137.4	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,84
1.137.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.138	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
1.138.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
		TOTAL 1.24. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**962,91**
		1.25. Cabluri				
1.139	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			**393,54**
						359,04
1.139.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.139.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.139.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.139.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.139.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.140		Cablu VVG-LS-3*1,5	m			**12,50**
						0,00
1.140.1	Material	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	1,0000	12,50	12,50
1.141		Cablu VVG-LS-3*2,5	m			**19,58**
						0,00
1.141.1	Material	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	1,0000	19,58	19,58
1.142	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			**495,56**
						431,36
1.142.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.142.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.142.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.142.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.142.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.142.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.142.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.142.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,00	431,36
1.143		Cablu VVG-LS-3*4,0	m			**30,91**

						0,00
1.143.1	Material	Cablu VVG-LS-3*4,0	m	1,0000	30,91	30,91
1.144		Cablu VVG-LS-3*6,0	m			**41,25**
						0,00
1.144.1	Material	Cablu VVG-LS-3*6,0	m	1,0000	41,25	41,25
1.145	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			**393,54**
						359,04
1.145.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.145.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.145.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.145.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.145.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.146		Cablu VVG-LS-5*2,5	m			**32,70**
						0,00
1.146.1	Material	Cablu VVG-LS-5*2,5	m	1,0000	32,70	32,70
1.147	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			**588,84**
						503,04
1.147.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.147.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.147.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.147.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.147.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.147.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.147.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,00	43,20
1.147.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,00	503,04
1.148		Cablu VVG-LS-5*4,0	m			**51,33**
						0,00
1.148.1	Material	Cablu VVG-LS-5*4,0	m	1,0000	51,33	51,33
1.149		Cablu VVG-LS-5*6,0	m			**70,58**
						0,00
1.149.1	Material	Cablu VVG-LS-5*6,0	m	1,0000	70,58	70,58
1.150		Cablu VVG-LS-5*10,0	m			**114,58**
						0,00
1.150.1	Material	Cablu VVG-LS-5*10,0	m	1,0000	114,58	114,58
1.151	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			**393,54**
						359,04
1.151.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.151.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.151.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.151.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.151.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.152		Cablu VVG-LS 4x1,0	m			**11,00**
						0,00
1.152.1	Material	Cablu VVG-LS 4x1,0	m	1,0000	11,00	11,00
1.153	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			**3 672,90**
						1 843,20
1.153.1	1	Muncitor	h-om	28,8000	64,00	1 843,20
1.153.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	200,00	1 284,00
1.153.3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	85,00	545,70
1.154		Cablu АВВГнг(А)-LS 5x70	m			**131,66**
						0,00
1.154.1	Material	Cablu АВВГнг(А)-LS 5x70	m	1,0000	131,66	131,66
1.155	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			**393,54**
						359,04
1.155.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.155.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.155.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.155.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,1600	135,00	21,60

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
1.155.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.156		Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m			**15,00**
						0,00
1.156.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m	1,0000	15,00	15,00
1.157		Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5	m			**23,50**
						0,00
1.157.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5	m	1,0000	23,50	23,50
1.158	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			**495,56**
						431,36
1.158.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.158.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.158.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.158.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.158.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.158.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.158.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.158.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,00	431,36
1.159		Cablu VVG-FRLS-3*4,0	m			**68,00**
						0,00
1.159.1	Material	Cablu VVG-FRLS-3*4,0	m	1,0000	68,00	68,00
1.160		Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0	m			**84,70**
						0,00
1.160.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0	m	1,0000	84,70	84,70
1.161	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			**588,84**
						503,04
1.161.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.161.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.161.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.161.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.161.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.161.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.161.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	135,00	43,20
1.161.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,00	503,04
1.162		Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0	m			**137,50**
						0,00
1.162.1	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0	m	1,0000	137,50	137,50
1.163	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			**393,54**
						359,04
1.163.1	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.163.2	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.163.3	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.163.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.163.5	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,04
1.164		Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0	m			**13,20**
						0,00
1.164.1	Material	Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0	m	1,0000	13,20	13,20
1.165	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			**588,84**
						503,04
1.165.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.165.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.165.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.165.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.165.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.165.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.165.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,3200	135,00	43,20

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
1.165.8	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,00	503,04
1.166		Cablu PV 1x10,0	m			**22,91**
						0,00
1.166.1	Material	Cablu PV 1x10,0	m	1,0000	22,91	22,91
1.167	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			**495,56**
						431,36
1.167.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
1.167.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	80,00	24,80
1.167.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
1.167.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	1,00	12,20
1.167.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.167.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.167.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	135,00	21,60
1.167.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,00	431,36
1.168		Cablu PV 1x4,0	m			**9,70**
						0,00
1.168.1	Material	Cablu PV 1x4,0	m	1,0000	9,70	9,70
1.169		Cablu PV 1x6,0	m			**13,50**
						0,00
1.169.1	Material	Cablu PV 1x6,0	m	1,0000	13,50	13,50
		TOTAL 1.25. Cabluri				**262 424,24**
		1.26. Echipament de iluminat (de creat resursa)				
1.170	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			**74 098,55**
						17 344,00
1.170.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,00
1.170.2	170	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	375,00	37 500,00
1.170.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.170.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.170.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.170.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.170.7	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00
1.170.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
1.170.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.170.10	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,00
1.170.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.170.12	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.171	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm	100 buc			**84 598,55**
						17 344,00
1.171.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,00
1.171.2	171	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm	buc	100,0000	480,00	48 000,00
1.171.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.171.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.171.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.171.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.171.7	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00
1.171.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
1.171.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.171.10	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,00
1.171.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.171.12	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.172	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc			**69 098,55**
						17 344,00
1.172.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,00
1.172.2	172	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	325,00	32 500,00
1.172.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.172.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.172.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.172.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.172.7	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00

1.172.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
1.172.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.172.10	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,00
1.172.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.172.12	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.173	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm	100 buc			**48 098,55** 17 344,00
1.173.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,00
1.173.2	173	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm	buc	100,0000	115,00	11 500,00
1.173.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.173.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.173.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.173.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.173.7	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00
1.173.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
1.173.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.173.10	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,00
1.173.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.173.12	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.174	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm	100 buc			**90 598,55** 17 344,00
1.174.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 080,00
1.174.2	174	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	540,00	54 000,00
1.174.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.174.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.174.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.174.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.174.7	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,00	135,00
1.174.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	25,00	3 000,00
1.174.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	135,00	56,70
1.174.10	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,00	17 344,00
1.174.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.174.12	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.175	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild	100 buc			**21 012,00** 5 632,00
1.175.1	175	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild	buc	100,0000	146,66	14 666,00
1.175.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
1.175.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.175.4	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,00
		TOTAL 1.26. Echipament de iluminat (de creat resursa)				**370 399,62**
		1.27. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
1.176	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			**7 828,80** 2 060,80
1.176.1	176	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	56,66	5 666,00
1.176.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.176.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,80
1.177	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc			**13 701,20** 2 099,20
1.177.1	177	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	100,0000	115,00	11 500,00
1.177.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.177.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,20
1.178	08-03-591-2	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	100 buc			**7 828,80** 2 060,80
1.178.1	178	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	56,66	5 666,00
1.178.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.178.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,80
1.179	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	100 buc			**6 328,80** 2 060,80
1.179.1	179	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	buc	100,0000	41,66	4 166,00
1.179.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.179.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,80
1.180	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	100 buc			**25 412,80**

						2 060,80
1.180.1	180	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	buc	100,0000	232,50	23 250,00
1.180.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	1,00	102,00
1.180.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,80
1.181	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			**8 432,15**
						2 764,80
1.181.1	181	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	54,16	5 416,00
1.181.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.181.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	135,00	14,85
1.181.4	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,00	2 764,80
1.181.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
1.182		Rama orizontala cu doua locuri	buc			**12,91**
						0,00
1.182.1	Material	Rama orizontala cu doua locuri	buc	1,0000	12,91	12,91
1.183		Rama orizontala cu trei locuri	buc			**21,08**
						0,00
1.183.1	Material	Rama orizontala cu trei locuri	buc	1,0000	21,08	21,08
1.184		Cutie de distributie cu cleme	buc			**17,20**
						0,00
1.184.1	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	17,20	17,20
1.185		Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc			**56,66**
						0,00
1.185.1	Material	Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc	1,0000	56,66	56,66
1.186		Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31	buc			**500,00**
						0,00
1.186.1	Material	Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31	buc	1,0000	500,00	500,00
		TOTAL 1.27. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				**66 274,13**
		1.28. Tevi (de creat resursa)				
1.187	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			**2 398,56**
						1 523,20
1.187.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.187.2	187	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,10	410,00
1.187.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.187.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.187.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.187.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.187.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.187.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.187.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.188	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			**2 571,56**
						1 523,20
1.188.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.188.2	188	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	6,40	640,00
1.188.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.188.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.188.5	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	10,00	10,00
1.188.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.188.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.188.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.188.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.189	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			**3 038,56**
						1 523,20
1.189.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.189.2	189	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	10,50	1 050,00
1.189.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.189.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.189.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.189.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.189.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.189.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.189.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.190	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			**3 863,56**
						1 523,20

1.190.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.190.2	190	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	18,75	1 875,00
1.190.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.190.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.190.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.190.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
1.190.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,00	18,00
1.190.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,20
1.190.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		TOTAL 1.28. Tevi (de creat resursa)				**280 550,61**
		1.29. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)				
1.191	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m	100 m			**5 300,04**
						1 881,60
1.191.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.191.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.191.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.191.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.191.5	191	Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m	m	100,0000	29,83	2 983,00
1.191.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,00	1 881,60
1.192	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m	100 m			**5 975,04**
						1 881,60
1.192.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
1.192.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.192.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.192.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.192.5	192	Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m	m	100,0000	36,58	3 658,00
1.192.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,00	1 881,60
1.193		Cot 90 grade orizontal 50x50 mm	buc			**90,00**
						0,00
1.193.1	Material	Cot 90 grade orizontal 50x50 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
1.194		Cot 90 grade orizontal 50x200 mm	buc			**160,83**
						0,00
1.194.1	Material	Cot 90 grade orizontal 50x200 mm	buc	1,0000	160,83	160,83
1.195		Elemente de prindere si suspensie	kg			**25,00**
						0,00
1.195.1	Material	Elemente de prindere si suspensie	kg	1,0000	25,00	25,00
		TOTAL 1.29. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)				**4 505,85**
		1.30. Materiale auxiliare				
1.196	08-02-472-2	Platbanda din otel 40x4 mm	100 m			**3 439,30**
						1 062,40
1.196.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,00	36,90
1.196.2	196	Platbanda din otel 40x4 mm	t	0,1300	18 000,00	2 340,00
1.196.3	1	Muncitor	h-om	16,6000	64,00	1 062,40
		TOTAL 1.30. Materiale auxiliare				**3 439,30**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pret de piata	Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc			**5 014,16**
						0,00
2.1.1	Material	Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc	1,0000	5 014,16	5 014,16
2.2	Pret de piata	Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc			**3 416,66**
						0,00
2.2.1	Material	Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc	1,0000	3 416,66	3 416,66
2.3	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc			**651,66**
						0,00
2.3.1	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	1,0000	651,66	651,66
2.4	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc			**965,00**
						0,00
2.4.1	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	965,00	965,00

2.5	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc			**1 815,83**
						0,00
2.5.1	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	1,0000	1 815,83	1 815,83
2.6	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			**850,00**
						0,00
2.6.1	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	850,00	850,00
2.7	Pret de piata	BZUM-TF-02-63-11	buc			**2 450,00**
						0,00
2.7.1	Material	BZUM-TF-02-63-11	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
2.8	Pret de piata	Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc			**370,83**
						0,00
2.8.1	Material	Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc	1,0000	370,83	370,83
2.9	Pret de piata	Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc			**90,00**
						0,00
2.9.1	Material	Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	90,00	90,00
2.10	Pret de piata	Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**80,83**
						0,00
2.10.1	Material	Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
2.11	Pret de piata	Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF	buc			**80,83**
						0,00
2.11.1	Material	Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
2.12	Pret de piata	Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc			**80,83**
						0,00
2.12.1	Material	Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
2.13	Pret de piata	Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc			**93,33**
						0,00
2.13.1	Material	Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	93,33	93,33
2.14	Pret de piata	Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc			**93,33**
						0,00
2.14.1	Material	Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	93,33	93,33
2.15	Pret de piata	Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc			**97,50**
						0,00
2.15.1	Material	Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	97,50	97,50
2.16	Pret de piata	Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc			**75,00**
						0,00
2.16.1	Material	Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	75,00	75,00
2.17	Pret de piata	Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc			**30,00**
						0,00
2.17.1	Material	Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	30,00	30,00
2.18	Pret de piata	Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**28,33**
						0,00
2.18.1	Material	Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	28,33	28,33
2.19	Pret de piata	Automat 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc			**30,00**
						0,00
2.19.1	Material	Automat 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	30,00	30,00
2.20	Pret de piata	Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc			**138,33**
						0,00
2.20.1	Material	Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	1,0000	138,33	138,33
2.21	Pret de piata	Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc			**215,00**
						0,00
2.21.1	Material	Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	1,0000	215,00	215,00
2.22	Pret de piata	Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc			**35,00**
						0,00
2.22.1	Material	Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	35,00	35,00
2.23	Pret de piata	Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc			**28,33**
						0,00
2.23.1	Material	Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	28,33	28,33
2.24	Pret de piata	Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**27,50**
						0,00
2.24.1	Material	Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	27,50	27,50
2.25	Pret de piata	Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc			**27,50**
						0,00
2.25.1	Material	Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	27,50	27,50
2.26	Pret de piata	Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc			**27,50**
						0,00
2.26.1	Material	Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	27,50	27,50

2.27	Pret de piata	Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**27,50**
						0,00
2.27.1	Material	Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	27,50	27,50
2.28	Pret de piata	Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc			**29,16**
						0,00
2.28.1	Material	Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	29,16	29,16
2.29	Pret de piata	Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc			**80,83**
						0,00
2.29.1	Material	Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
2.30	Pret de piata	Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc			**80,83**
						0,00
2.30.1	Material	Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
2.31	Pret de piata	Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc			**93,33**
						0,00
2.31.1	Material	Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	93,33	93,33
2.32	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc			**391,66**
						0,00
2.32.1	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	391,66	391,66
2.33	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc			**461,66**
						0,00
2.33.1	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	461,66	461,66
2.34	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc			**554,00**
						0,00
2.34.1	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	554,00	554,00
2.35	Pret de piata	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11	buc			**157,50**
						0,00
2.35.1	Material	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11	buc	1,0000	157,50	157,50
2.36	Pret de piata	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc			**450,00**
						0,00
2.36.1	Material	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc	1,0000	450,00	450,00
2.37	Pret de piata	Intrerupator BH32-3P/63A	buc			**84,16**
						0,00
2.37.1	Material	Intrerupator BH32-3P/63A	buc	1,0000	84,16	84,16
2.38	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/20A	buc			**57,50**
						0,00
2.38.1	Material	Intrerupator BH63-3P/20A	buc	1,0000	57,50	57,50
2.39	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/10A	buc			**57,50**
						0,00
2.39.1	Material	Intrerupator BH63-3P/10A	buc	1,0000	57,50	57,50
2.40	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/25A	buc			**86,66**
						0,00
2.40.1	Material	Intrerupator BH63-3P/25A	buc	1,0000	86,66	86,66
2.41	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/32A	buc			**86,66**
						0,00
2.41.1	Material	Intrerupator BH63-3P/32A	buc	1,0000	86,66	86,66
2.42	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/40A	buc			**83,33**
						0,00
2.42.1	Material	Intrerupator BH63-3P/40A	buc	1,0000	83,33	83,33
2.43	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/50A	buc			**86,66**
						0,00
2.43.1	Material	Intrerupator BH63-3P/50A	buc	1,0000	86,66	86,66
2.44		Contor electric AMT B1x-Fx	buc			**1 050,00**
						0,00
2.44.1	Material	Contor electric AMT B1x-Fx	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
2.45		Timer TM-AS	buc			**797,50**
						0,00
2.45.1	Material	Timer TM-AS	buc	1,0000	797,50	797,50
2.46		Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**940,00**
						0,00
2.46.1	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	940,00	940,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Deviz local Nr. 7.8

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 1 593 844,69 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				
1.1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc	1,0000	556,83 151,68	556,83 151,68
1.2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc	1,0000	226,54 179,84	226,54 179,84
1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	111,18 99,84	444,70 399,36
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18 99,84	222,35 199,68
1.7	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52 11,52	11,52 11,52
		TOTAL 1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				**1 684,29**
		Inclusiv salariul				**1 141,76**
		1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				
1.8	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc	1,0000	556,83 151,68	556,83 151,68
1.9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc	1,0000	226,54 179,84	226,54 179,84
1.10	08-03-526-1	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18 99,84	111,18 99,84
1.15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52 11,52	11,52 11,52
		TOTAL 1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)				**1 350,76**
		Inclusiv salariul				**842,24**
		1.3. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				
1.16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic	buc	1,0000	391,33	391,33

		ABP-210-32-21)			151,68	151,68
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.19	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.3. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				**736,38**
		Inclusiv salariul				**462,72**
		1.4. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				
1.20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.22	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,0000	55,68	55,68
					55,68	55,68
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.4. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				**796,24**
		Inclusiv salariul				**498,56**
		1.5. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.26	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	111,18	444,70
					99,84	399,36
1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.30	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.5. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 407,61**
		Inclusiv salariul				**1 041,92**
		1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.32	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	7,0000	111,18	778,23
					99,84	698,88
1.34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 407,61**
		Inclusiv salariul				**1 041,92**
		1.7. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.36	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	7,0000	111,18	778,23
					99,84	698,88
1.38	08-03-525-2	Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) (de introdus resursa)	buc	1,0000	691,54	691,54
					179,84	179,84
1.39	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.7. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**2 099,15**
		Inclusiv salariul				**1 221,76**

		1.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	6,0000	111,18	667,05
					99,84	599,04
1.43	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 296,44**
		Inclusiv salariul				**942,08**
		1.9. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.45	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	6,0000	111,18	667,05
					99,84	599,04
1.47	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.9. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 296,44**
		Inclusiv salariul				**942,08**
		1.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.49	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.51	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		Inclusiv salariul				**542,72**
		1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.53	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	3,0000	111,18	333,53
					99,84	299,52
1.55	08-03-525-2	Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) (de introdus resursa)	buc	1,0000	691,54	691,54
					179,84	179,84
1.56	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**1 654,45**
		Inclusiv salariul				**822,40**
		1.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.57	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.58	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.60	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		Inclusiv salariul				**542,72**
		1.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.62	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/10A	buc	1,0000	226,54	226,54

					179,84	179,84
1.63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.64	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**851,74**
		Inclusiv salariul				**542,72**
		1.14. Panou de distributie din metal 36 module IP31				
1.65	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.66	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/25A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	7,0000	111,18	778,23
					99,84	698,88
1.68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc	3,0000	111,18	333,53
					99,84	299,52
1.69	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	223,67	223,67
					179,84	179,84
1.70	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.14. Panou de distributie din metal 36 module IP31				**1 741,65**
		Inclusiv salariul				**1 521,28**
		1.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.71	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.72	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/32A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	22,0000	111,18	2 445,85
					99,84	2 196,48
1.74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc	4,0000	111,18	444,70
					99,84	399,36
1.75	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.76	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**3 523,32**
		Inclusiv salariul				**3 118,72**
		1.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.77	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.78	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/40A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	26,0000	111,18	2 890,55
					99,84	2 595,84
1.80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc	6,0000	111,18	667,05
					99,84	599,04
1.81	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.82	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**4 190,37**
		Inclusiv salariul				**3 717,76**
		1.17. Panou de distributie din metal 72 module IP31				
1.83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.84	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/40A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	28,0000	111,18	3 112,90
					99,84	2 795,52

1.86	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA	buc	5,0000	111,18	555,88
					99,84	499,20
1.87	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.88	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.17. Panou de distributie din metal 72 module IP31				**4 301,55**
		Inclusiv salariul				**3 817,60**
		1.18. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.89	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.90	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3Р/25А	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.91	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	111,18	333,53
					99,84	299,52
1.92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.93	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.95	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.96	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.97	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.98	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.18. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 864,07**
		Inclusiv salariul				**1 581,44**
		1.19. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.99	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.100	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3Р/50А	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.103	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	4,0000	111,18	444,70
					99,84	399,36
1.104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.105	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.106	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.107	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.19. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 633,35**
		Inclusiv salariul				**1 421,44**
		1.20. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.108	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.109	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3Р/63А	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84

1.111	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	111,18	333,53
					99,84	299,52
1.114	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.115	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.20. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 299,82**
		Inclusiv salariul				**1 121,92**
		1.21. Panou de distributie din metal 24 module IP31				
1.116	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	168,18	168,18
					151,68	151,68
1.117	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/40A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.119	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.120	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	4,0000	111,18	444,70
					99,84	399,36
1.121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.122	08-03-525-2	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.123	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.21. Panou de distributie din metal 24 module IP31				**1 411,00**
		Inclusiv salariul				**1 221,76**
		1.22. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				
1.124	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.125	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	111,18	222,35
					99,84	199,68
1.127	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.22. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)				**736,38**
		Inclusiv salariul				**462,72**
		1.23. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				
1.128	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.129	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	226,54	226,54
					179,84	179,84
1.130	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,0000	55,68	55,68
					55,68	55,68
1.131	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.132	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.23. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31				**796,24**
		Inclusiv salariul				**498,56**
		1.24. Panou de distributie din metal 12 module IP31				
1.133	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module	buc	1,0000	391,33	391,33
					151,68	151,68
1.134	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe	buc	1,0000	226,54	226,54

		constructie pe perete sau coloana, BH63-3P/20A			179,84	179,84
1.135	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.137	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	111,18	111,18
					99,84	99,84
1.138	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
		TOTAL 1.24. Panou de distributie din metal 12 module IP31				**962,91**
		Inclusiv salariul				**642,56**
		1.25. Cabluri				
1.139	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	84,7000	393,54	33 332,84
					359,04	30 410,69
1.140		Cablu VVG-LS-3*1,5	m	4 420,0000	12,50	55 250,00
					0,00	0,00
1.141		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	4 050,0000	19,58	79 299,00
					0,00	0,00
1.142	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,9500	495,56	1 957,46
					431,36	1 703,87
1.143		Cablu VVG-LS-3*4,0	m	355,0000	30,91	10 973,05
					0,00	0,00
1.144		Cablu VVG-LS-3*6,0	m	60,0000	41,25	2 475,00
					0,00	0,00
1.145	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,9500	393,54	373,86
					359,04	341,09
1.146		Cablu VVG-LS-5*2,5	m	95,0000	32,70	3 106,50
					0,00	0,00
1.147	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,6500	588,84	1 560,43
					503,04	1 333,06
1.148		Cablu VVG-LS-5*4,0	m	65,0000	51,33	3 336,45
					0,00	0,00
1.149		Cablu VVG-LS-5*6,0	m	70,0000	70,58	4 940,60
					0,00	0,00
1.150		Cablu VVG-LS-5*10,0	m	130,0000	114,58	14 895,40
					0,00	0,00
1.151	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,9000	393,54	1 141,27
					359,04	1 041,22
1.152		Cablu VVG-LS 4x1,0	m	290,0000	11,00	3 190,00
					0,00	0,00
1.153	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,1000	3 672,90	367,29
					1 843,20	184,32
1.154		Cablu АВВГнг(А)-LS 5x70	m	10,0000	131,66	1 316,60
					0,00	0,00
1.155	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	17,8000	393,54	7 005,01
					359,04	6 390,91
1.156		Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m	1 520,0000	15,00	22 800,00
					0,00	0,00
1.157		Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5	m	260,0000	23,50	6 110,00
					0,00	0,00
1.158	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	495,56	247,78
					431,36	215,68
1.159		Cablu VVG-FRLS-3*4,0	m	40,0000	68,00	2 720,00
					0,00	0,00
1.160		Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0	m	10,0000	84,70	847,00
					0,00	0,00
1.161	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100	0,1000	588,84	58,88

		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	m		503,04	50,30
1.162		Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0	m	10,0000	137,50	1 375,00
					0,00	0,00
1.163	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,5500	393,54	216,45
					359,04	197,47
1.164		Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0	m	55,0000	13,20	726,00
					0,00	0,00
1.165	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000	588,84	294,42
					503,04	251,52
1.166		Cablu PV 1x10,0	m	50,0000	22,91	1 145,50
					0,00	0,00
1.167	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8000	495,56	396,45
					431,36	345,09
1.168		Cablu PV 1x4,0	m	30,0000	9,70	291,00
					0,00	0,00
1.169		Cablu PV 1x6,0	m	50,0000	13,50	675,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.25. Cabluri				**262 424,24**
		Inclusiv salariul				**42 465,22**
		1.26. Echipament de iluminat (de creat resursa)				
1.170	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	3,9400	74 098,55	291 948,29
					17 344,00	68 335,36
1.171	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm	100 buc	0,4000	84 598,55	33 839,42
					17 344,00	6 937,60
1.172	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc	0,5000	69 098,55	34 549,28
					17 344,00	8 672,00
1.173	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm	100 buc	0,0200	48 098,55	961,97
					17 344,00	346,88
1.174	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm	100 buc	0,0100	90 598,55	905,99
					17 344,00	173,44
1.175	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild	100 buc	0,3900	21 012,00	8 194,68
					5 632,00	2 196,48
		TOTAL 1.26. Echipament de iluminat (de creat resursa)				**370 399,62**
		Inclusiv salariul				**86 661,76**
		1.27. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
1.176	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	1,6300	7 828,80	12 760,94
					2 060,80	3 359,10
1.177	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc	0,2400	13 701,20	3 288,29
					2 099,20	503,81
1.178	08-03-591-2	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,1600	7 828,80	1 252,61
					2 060,80	329,73
1.179	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	100 buc	0,0400	6 328,80	253,15
					2 060,80	82,43
1.180	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	100 buc	0,0700	25 412,80	1 778,90
					2 060,80	144,26
1.181	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	4,1700	8 432,15	35 162,07
					2 764,80	11 529,22
1.182		Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,0000	12,91	258,20
					0,00	0,00
1.183		Rama orizontala cu trei locuri	buc	213,0000	21,08	4 490,04
					0,00	0,00
1.184		Cutie de distributie cu cleme	buc	350,0000	17,20	6 020,00
					0,00	0,00
1.185		Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc	9,0000	56,66	509,94

					0,00	0,00
1.186		Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31	buc	1,0000	500,00	500,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.27. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				**66 274,13**
		Inclusiv salariul				**15 948,54**
		1.28. Tevi (de creat resursa)				
1.187	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	47,1000	2 398,56	112 972,18
					1 523,20	71 742,72
1.188	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	57,9000	2 571,56	148 893,32
					1 523,20	88 193,28
1.189	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	5,4500	3 038,56	16 560,15
					1 523,20	8 301,44
1.190	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,5500	3 863,56	2 124,96
					1 523,20	837,76
		TOTAL 1.28. Tevi (de creat resursa)				**280 550,61**
		Inclusiv salariul				**169 075,20**
		1.29. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)				
1.191	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m	100 m	0,2000	5 300,04	1 060,01
					1 881,60	376,32
1.192	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m	100 m	0,2000	5 975,04	1 195,01
					1 881,60	376,32
1.193		Cot 90 grade orizontal 50x50 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
					0,00	0,00
1.194		Cot 90 grade orizontal 50x200 mm	buc	1,0000	160,83	160,83
					0,00	0,00
1.195		Elemente de prindere si suspensie	kg	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.29. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa)				**4 505,85**
		Inclusiv salariul				**752,64**
		1.30. Materiale auxiliare				
1.196	08-02-472-2	Platbanda din otel 40x4 mm	100 m	1,0000	3 439,30	3 439,30
					1 062,40	1 062,40
		TOTAL 1.30. Materiale auxiliare				**3 439,30**
		Inclusiv salariul				**1 062,40**

Total manopera (ore)	**5 401,2050**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		1 026 338,92
Asigurari sociale	24,0000%	82 962,51
Total		1 109 301,43
Cheltuieli de transport	3,0000%	19 124,98
Total		1 128 426,41
Cheltuieli de regie	30,0000%	103 703,14
Total		1 232 129,55
Beneficiu de deviz	2,0000%	24 642,59

Total Deviz fara TVA	**1 256 772,14**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pret de piata	Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc	2,0000	5 014,16	10 028,32
					0,00	0,00
2.2	Pret de piata	Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc	2,0000	3 416,66	6 833,32
					0,00	0,00
2.3	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	10,0000	651,66	6 516,60
					0,00	0,00
2.4	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	965,00	965,00

					0,00	0,00
2.5	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	3,0000	1 815,83	5 447,49
					0,00	0,00
2.6	Pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	4,0000	850,00	3 400,00
					0,00	0,00
2.7	Pret de piata	BZUM-TF-02-63-11	buc	2,0000	2 450,00	4 900,00
					0,00	0,00
2.8	Pret de piata	Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc	2,0000	370,83	741,66
					0,00	0,00
2.9	Pret de piata	Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	90,00	360,00
					0,00	0,00
2.10	Pret de piata	Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
					0,00	0,00
2.11	Pret de piata	Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
					0,00	0,00
2.12	Pret de piata	Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	3,0000	80,83	242,49
					0,00	0,00
2.13	Pret de piata	Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	93,33	373,32
					0,00	0,00
2.14	Pret de piata	Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc	3,0000	93,33	279,99
					0,00	0,00
2.15	Pret de piata	Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	97,50	97,50
					0,00	0,00
2.16	Pret de piata	Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	75,00	300,00
					0,00	0,00
2.17	Pret de piata	Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
2.18	Pret de piata	Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	28,33	28,33
					0,00	0,00
2.19	Pret de piata	Automat 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	35,0000	30,00	1 050,00
					0,00	0,00
2.20	Pret de piata	Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	83,0000	138,33	11 481,39
					0,00	0,00
2.21	Pret de piata	Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	18,0000	215,00	3 870,00
					0,00	0,00
2.22	Pret de piata	Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	6,0000	35,00	210,00
					0,00	0,00
2.23	Pret de piata	Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	28,33	56,66
					0,00	0,00
2.24	Pret de piata	Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	27,50	82,50
					0,00	0,00
2.25	Pret de piata	Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	27,50	82,50
					0,00	0,00
2.26	Pret de piata	Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	27,50	55,00
					0,00	0,00
2.27	Pret de piata	Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	11,0000	27,50	302,50
					0,00	0,00
2.28	Pret de piata	Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	29,16	58,32
					0,00	0,00
2.29	Pret de piata	Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	80,83	242,49
					0,00	0,00
2.30	Pret de piata	Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	80,83	161,66
					0,00	0,00
2.31	Pret de piata	Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	93,33	186,66
					0,00	0,00
2.32	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	4,0000	391,66	1 566,64
					0,00	0,00
2.33	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	461,66	461,66
					0,00	0,00
2.34	Pret de piata	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	554,00	554,00
					0,00	0,00

2.35	Pret de piata	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11	buc	6,0000	157,50	945,00
					0,00	0,00
2.36	Pret de piata	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc	1,0000	450,00	450,00
					0,00	0,00
2.37	Pret de piata	Intrerupator BH32-3P/63A	buc	3,0000	84,16	252,48
					0,00	0,00
2.38	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/20A	buc	2,0000	57,50	115,00
					0,00	0,00
2.39	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/10A	buc	8,0000	57,50	460,00
					0,00	0,00
2.40	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/25A	buc	2,0000	86,66	173,32
					0,00	0,00
2.41	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/32A	buc	1,0000	86,66	86,66
					0,00	0,00
2.42	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/40A	buc	3,0000	83,33	249,99
					0,00	0,00
2.43	Pret de piata	Intrerupator BH63-3P/50A	buc	1,0000	86,66	86,66
					0,00	0,00
2.44		Contor electric AMT B1x-Fx	buc	2,0000	1 050,00	2 100,00
					0,00	0,00
2.45		Timer TM-AS	buc	2,0000	797,50	1 595,00
					0,00	0,00
2.46		Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	4,0000	940,00	3 760,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**71 431,77**

Total General fara TVA	**1 328 203,91**
TVA (20%)	**265 640,78**
TOTAL GENERAL	**1 593 844,69**
Inclusiv salariul	**345 677,12**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Devizul local de resurse Nr. 7.8

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 1 593 844,69 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	5 396,8850	64,00	345 400,64
2	7137010011510	Electromontor	h-om	4,3200	64,00	276,48
Total manopera						**345 677,12**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	78,1220	65,00	5 077,93
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1 608,3910	5,00	8 041,96
3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	7,6334	75,00	572,51
4	05009031	Scoabe	10 buc	743,7000	15,00	11 155,50
5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	3 624,1600	1,00	3 624,16
6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	2,3080	10,00	23,08
7	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,2331	25 000,00	5 827,50
8	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	2,7272	18 000,00	49 089,60
9	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	126,1330	41,00	5 171,45
10	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 071,6510	5,00	5 358,26
11	1019852	Vopsea	kg	15,4600	45,00	695,70
12	170	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	394,0000	375,00	147 750,00
13	171	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm	buc	40,0000	480,00	19 200,00
14	172	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	50,0000	325,00	16 250,00
15	173	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm	buc	2,0000	115,00	230,00
16	174	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm	buc	1,0000	540,00	540,00
17	175	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild	buc	39,0000	146,66	5 719,74
18	176	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	163,0000	56,66	9 235,58
19	177	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	24,0000	115,00	2 760,00
20	178	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	buc	16,0000	56,66	906,56
21	179	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	buc	4,0000	41,66	166,64
22	180	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	buc	7,0000	232,50	1 627,50
23	181	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	417,0000	54,16	22 584,72
24	187	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	4 710,0000	4,10	19 311,00
25	188	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	5 790,0000	6,40	37 056,00
26	189	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu	m	545,0000	10,50	5 722,50

		proprietati de autostingere				
27	190	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	55,0000	18,75	1 031,25
28	191	Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m	m	20,0000	29,83	596,60
29	192	Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m	m	20,0000	36,58	731,60
30	196	Platbanda din otel 40x4 mm	t	0,1300	18 000,00	2 340,00
31	38	Intrerupator orar programabil digital (analogic ТЭ 15)	buc	2,0000	465,00	930,00
32	5009030	Flanşe	10 buc	57,9000	10,00	579,00
33	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,6350	80,00	210,80
34	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,8000	5,00	34,00
35	5009089	Profil de montaj perforat	buc	584,4000	25,00	14 610,00
36	5009113	Prezoane	buc	79,5600	2,00	159,12
37	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7956	150,00	119,34
38	5009140	Fise de conexiune	100 buc	5,7700	10,00	57,70
39	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	21,4881	135,00	2 900,89
40	Material	Cablu PV 1x10,0	m	50,0000	22,91	1 145,50
41	Material	Cablu PV 1x4,0	m	30,0000	9,70	291,00
42	Material	Cablu PV 1x6,0	m	50,0000	13,50	675,00
43	Material	Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0	m	55,0000	13,20	726,00
44	Material	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m	1 520,0000	15,00	22 800,00
45	Material	Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5	m	260,0000	23,50	6 110,00
46	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0	m	10,0000	137,50	1 375,00
47	Material	Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0	m	10,0000	84,70	847,00
48	Material	Cablu VVG-FRLS-3*4,0	m	40,0000	68,00	2 720,00
49	Material	Cablu VVG-LS 4x1,0	m	290,0000	11,00	3 190,00
50	Material	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	4 420,0000	12,50	55 250,00
51	Material	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	4 050,0000	19,58	79 299,00
52	Material	Cablu VVG-LS-3*4,0	m	355,0000	30,91	10 973,05
53	Material	Cablu VVG-LS-3*6,0	m	60,0000	41,25	2 475,00
54	Material	Cablu VVG-LS-5*10,0	m	130,0000	114,58	14 895,40
55	Material	Cablu VVG-LS-5*2,5	m	95,0000	32,70	3 106,50
56	Material	Cablu VVG-LS-5*4,0	m	65,0000	51,33	3 336,45
57	Material	Cablu VVG-LS-5*6,0	m	70,0000	70,58	4 940,60
58	Material	Cablu АВВГнг(А)-LS 5x70	m	10,0000	131,66	1 316,60
59	Material	Cot 90 grade orizontal 50x200 mm	buc	1,0000	160,83	160,83
60	Material	Cot 90 grade orizontal 50x50 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
61	Material	Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31	buc	1,0000	500,00	500,00
62	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	350,0000	17,20	6 020,00
63	Material	Elemente de prindere si suspensie	kg	80,0000	25,00	2 000,00
64	Material	Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc	9,0000	56,66	509,94
65	Material	Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,0000	12,91	258,20
66	Material	Rama orizontala cu trei locuri	buc	213,0000	21,08	4 490,04
Total materiale						**637 499,29**
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,7000	85,00	314,50
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3400	85,00	28,90
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6420	200,00	128,40
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6420	85,00	54,57
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	288,7910	85,00	24 547,24
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	35,8880	25,00	897,20
7	331002	Masini de gaurit	h-ut	5,3083	25,00	132,71
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	537,2400	25,00	13 431,00
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3400	85,00	28,90

10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,7800	295,00	3 475,10
11	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6200	200,00	124,00
Total utilaje						**43 162,51**
Total						1 026 338,92
Asigurari sociale				24,0000%		82 962,51
Total						1 109 301,43
Cheltuieli de transport				3,0000%		19 124,98
Total						1 128 426,41
Cheltuieli de regie				30,0000%		103 703,14
Total						1 232 129,55
Beneficiu de deviz				2,0000%		24 642,59
TOTAL Deviz fara TVA						**1 256 772,14**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	75,00	300,00
2	Material	Automat 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF	buc	35,0000	30,00	1 050,00
3	Material	Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	28,33	28,33
4	Material	Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	30,00	60,00
5	Material	Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	83,0000	138,33	11 481,39
6	Material	Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF	buc	18,0000	215,00	3 870,00
7	Material	Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	90,00	360,00
8	Material	Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
9	Material	Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	80,83	80,83
10	Material	Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF	buc	3,0000	80,83	242,49
11	Material	Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF	buc	4,0000	93,33	373,32
12	Material	Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF	buc	3,0000	93,33	279,99
13	Material	Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF	buc	1,0000	97,50	97,50
14	Material	Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	27,50	82,50
15	Material	Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	27,50	82,50
16	Material	Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	27,50	55,00
17	Material	Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	11,0000	27,50	302,50
18	Material	Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF	buc	6,0000	35,00	210,00
19	Material	Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	29,16	58,32
20	Material	Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	28,33	56,66
21	Material	Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF	buc	3,0000	80,83	242,49
22	Material	Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	80,83	161,66
23	Material	Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF	buc	2,0000	93,33	186,66
24	Material	BZUM-TF-02-63-11	buc	2,0000	2 450,00	4 900,00
25	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic АПД-32)	buc	4,0000	391,66	1 566,64
26	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	461,66	461,66
27	Material	Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic АПД-32)	buc	1,0000	554,00	554,00
28	Material	Contor electric AMT B1x-Fx	buc	2,0000	1 050,00	2 100,00
29	Material	Declansator independent SHT AC230V/EKF	buc	1,0000	450,00	450,00
30	Material	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11	buc	6,0000	157,50	945,00
31	Material	Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA	buc	2,0000	370,83	741,66
32	Material	Intrerupator BH32-3P/63A	buc	3,0000	84,16	252,48

33	Material	Intrerupator BH63-3P/10A	buc	8,0000	57,50	460,00
34	Material	Intrerupator BH63-3P/20A	buc	2,0000	57,50	115,00
35	Material	Intrerupator BH63-3P/25A	buc	2,0000	86,66	173,32
36	Material	Intrerupator BH63-3P/32A	buc	1,0000	86,66	86,66
37	Material	Intrerupator BH63-3P/40A	buc	3,0000	83,33	249,99
38	Material	Intrerupator BH63-3P/50A	buc	1,0000	86,66	86,66
39	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	4,0000	940,00	3 760,00
40	Material	Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21)	buc	2,0000	3 416,66	6 833,32
41	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	10,0000	651,66	6 516,60
42	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	4,0000	850,00	3 400,00
43	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	965,00	965,00
44	Material	Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31	buc	3,0000	1 815,83	5 447,49
45	Material	Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31)	buc	2,0000	5 014,16	10 028,32
46	Material	Timer TM-AS	buc	2,0000	797,50	1 595,00
Total materiale						**71 431,77**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**71 431,77**

Total		**1 328 203,91**
TVA	20%	265 640,78
TOTAL Deviz		**1 593 844,69**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.9

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3			**201,60**
						201,60
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	64,00	183,04
1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	64,00	18,56
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			**63,98**
						62,08
1.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	64,00	62,08
1.3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm	1 km			**180 162,00**
						8 512,00
1.3.1	530-0182	Teava din polietilena PE D110mm	m	1 000,0000	171,65	171 650,00
1.3.2	1	Muncitor	h-om	133,0000	64,00	8 512,00
1.4		Caramida	buc			**7,50**
						0,00
1.4.1	Material	Caramida	buc	1,0000	7,50	7,50
1.5		Nisip	m3			**300,00**
						0,00
1.5.1	Material	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
1.6		Plat banda din otel 40x5 mm	m			**57,50**
						0,00
1.6.1	Material	Plat banda din otel 40x5 mm	m	1,0000	57,50	57,50
1.7		Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m			**70,00**
						0,00
1.7.1	Material	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	1,0000	70,00	70,00
1.8		Articole din metal	kg			**25,00**
						0,00
1.8.1	Material	Articole din metal	kg	1,0000	25,00	25,00

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2.1	08-01-062-2 K=0,5	Demontarea transformatorului cu puterea SN=250 kVa K=0,5000	buc			**2 001,05**
						963,20
2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0050	25 000,00	125,00
2.1.2	1019184	Scoabe metalice	kg	5,2500	25,00	131,25
2.1.3	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	7,5000	45,00	337,50
2.1.4	05009062	Papuci de cablu	buc	1,5000	3,50	5,25
2.1.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0150	10,00	0,15
2.1.6	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0050	7 500,00	37,50
2.1.7	1	Muncitor	h-om	15,0500	64,00	963,20
2.1.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	85,00	246,50
2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8200	85,00	154,70
2.2	08-01-062-2	Montarea transformatorului cu puterea Sn=40 kVA (utilajul va fi oferit de distribuitorul de energie electrica)	buc			**4 002,10**
						1 926,40
2.2.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	25 000,00	250,00

2.2.2	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	25,00	262,50
2.2.3	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	45,00	675,00
2.2.4	05009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	3,50	10,50
2.2.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0300	10,00	0,30
2.2.6	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	7 500,00	75,00
2.2.7	1	Muncitor	h-om	30,1000	64,00	1 926,40
2.2.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	85,00	493,00
2.2.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	85,00	309,40
2.3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A.	buc			**100,76**
						74,88
2.3.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
2.3.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1590	65,00	10,34
2.3.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	65,00	0,33
2.3.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,50	7,00
2.3.5	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
2.3.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0030	40,00	0,12
2.3.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	135,00	1,89
2.3.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	64,00	74,88
2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	85,00	0,34
2.3.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2.3.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	85,00	0,34
2.4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			**55,68**
						55,68
2.4.1	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,00	55,68
2.5	08-01-053-1	Transformator de curent 150/5	buc			**157,56**
						155,52
2.5.1	1	Muncitor	h-om	2,4300	64,00	155,52
2.5.2	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	85,00	2,04
2.6	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**226,54**
						179,84
2.6.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.6.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
2.6.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
2.6.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
2.6.6	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,84
2.6.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
2.7	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			**11,52**
						11,52
2.7.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
2.8	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2.	buc			**121,66**
						110,72
2.8.1	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	150,00	0,31
2.8.2	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
2.8.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	135,00	6,75
2.8.4	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	10,00	1,80
2.8.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	120,00	0,29
2.8.6	1	Muncitor	h-om	1,7300	64,00	110,72
2.8.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
2.8.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	85,00	0,85
2.9		Papuci din aluminiu 120 mm2	buc			**20,00**
						0,00
2.9.1	Material	Papuci din aluminiu 120 mm2	buc	1,0000	20,00	20,00
2.10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			**416,64**
						416,64
2.10.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	64,00	416,64
2.11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			**424,32**
						424,32
2.11.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	64,00	424,32
2.12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			**3 672,90**

						1 843,20
2.12.1	1	Muncitor	h-om	28,8000	64,00	1 843,20
2.12.2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	200,00	1 284,00
2.12.3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	85,00	545,70
2.13		Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0	m			**187,50**
						0,00
2.13.1	Material	Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0	m	1,0000	187,50	187,50
2.14	08-02-396-6	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm (de creat resursa)	100 m			**235 650,04**
						1 881,60
2.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	41,00	280,44
2.14.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
2.14.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
2.14.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
2.14.5	22	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm	buc	100,0000	2 333,33	233 333,00
2.14.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,00	1 881,60

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc			**95,83**
						0,00
3.1.1	Material	Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc	1,0000	95,83	95,83
3.2		Siguranta intrerupator-separator РПС-2/250 А	buc			**1 535,00**
						0,00
3.2.1	Material	Siguranta intrerupator-separator РПС-2/250 А	buc	1,0000	1 535,00	1 535,00
3.3		Separator ПЦ-2/3Р/250А	buc			**3 808,33**
						0,00
3.3.1	Material	Separator ПЦ-2/3Р/250А	buc	1,0000	3 808,33	3 808,33
3.4		Contor electric ZMG 410 CR	buc			**4 626,00**
						0,00
3.4.1	Material	Contor electric ZMG 410 CR	buc	1,0000	4 626,00	4 626,00
3.5		Transformator de curent 150/5	buc			**218,33**
						0,00
3.5.1	Material	Transformator de curent 150/5	buc	1,0000	218,33	218,33
3.6		Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			**940,00**
						0,00
3.6.1	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	1,0000	940,00	940,00
3.7		Manson pentru cabluri cu 5 fire 5КВТп-1(70-120)	buc			**551,66**
						0,00
3.7.1	Material	Manson pentru cabluri cu 5 fire 5КВТп-1(70-120)	buc	1,0000	551,66	551,66

APROBAT:

Intocmit: Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Deviz local Nr. 7.9

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 113 198,43 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3	7,5600	201,60	1 524,10
					201,60	1 524,10
1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	5,0400	63,98	322,46
					62,08	312,88
1.3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm	1 km	0,0260	180 162,00	4 684,21
					8 512,00	221,31
1.4		Caramida	buc	350,0000	7,50	2 625,00
					0,00	0,00
1.5		Nisip	m3	2,5200	300,00	756,00
					0,00	0,00
1.6		Plat banda din otel 40x5 mm	m	20,0000	57,50	1 150,00
					0,00	0,00
1.7		Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	30,0000	70,00	2 100,00
					0,00	0,00
1.8		Articole din metal	kg	50,0000	25,00	1 250,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**32,1608**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		14 411,77
Asigurari sociale	24,0000%	493,99
Total		14 905,76
Cheltuieli de transport	3,0000%	370,60
Total		15 276,36
Cheltuieli de regie	5,0000%	763,82
Total		16 040,18
Beneficiu de deviz	2,0000%	320,80

Total Deviz fara TVA	**16 360,98**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-01-062-2 K=0,5	Demontarea transformatorului cu puterea SN=250 kVa K=0,5000	buc	2,0000	2 001,05	4 002,10
					963,20	1 926,40
2.2	08-01-062-2	Montarea transformatorului cu puterea Sn=40 kVA (utilajul va fi oferit de distribuitorul de energie electrica)	buc	2,0000	4 002,10	8 004,20
					1 926,40	3 852,80
2.3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A.	buc	16,0000	100,76	1 612,16
					74,88	1 198,08
2.4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	2,0000	55,68	111,36

					55,68	111,36
2.5	08-01-053-1	Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	157,56	945,36
					155,52	933,12
2.6	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	2,0000	226,54	453,07
					179,84	359,68
2.7	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	11,52	11,52
					11,52	11,52
2.8	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2.	buc	16,0000	121,66	1 946,62
					110,72	1 771,52
2.9		Papuci din aluminiu 120 mm2	buc	16,0000	20,00	320,00
					0,00	0,00
2.10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	0,7000	416,64	291,65
					416,64	291,65
2.11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	0,7000	424,32	297,02
					424,32	297,02
2.12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,7000	3 672,90	2 571,03
					1 843,20	1 290,24
2.13		Cablu АПвБбШп-1 4х120,0-1,0	m	70,0000	187,50	13 125,00
					0,00	0,00
2.14	08-02-396-6	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm (de creat resursa)	100 m	0,0400	235 650,04	9 426,00
					1 881,60	75,26

Total manopera (ore)	**189,3540**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		43 117,10
Asigurari sociale	24,0000%	2 908,48
Total		46 025,58
Cheltuieli de transport	3,0000%	815,10
Total		46 840,68
Cheltuieli de regie	30,0000%	3 635,60
Total		50 476,28
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 009,53

Total Deviz fara TVA	**51 485,80**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc	12,0000	95,83	1 149,96
					0,00	0,00
3.2		Siguranta intrerupator-separator РПС-2/250 А	buc	2,0000	1 535,00	3 070,00
					0,00	0,00
3.3		Separator ПЦ-2/3Р/250А	buc	2,0000	3 808,33	7 616,66
					0,00	0,00
3.4		Contor electric ZMG 410 CR	buc	2,0000	4 626,00	9 252,00
					0,00	0,00
3.5		Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	218,33	1 309,98
					0,00	0,00
3.6		Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	2,0000	940,00	1 880,00
					0,00	0,00
3.7		Manson pentru cabluri cu 5 fire 5КВТп-1(70-120)	buc	4,0000	551,66	2 206,64
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**26 485,24**

Total General fara TVA	**94 332,02**
TVA (20%)	**18 866,40**
TOTAL GENERAL	**113 198,43**
Inclusiv salariul	**14 176,95**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Devizul local de resurse Nr. 7.9

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 113 198,43 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Contor electric ZMG 410 CR	buc	2,0000	4 626,00	9 252,00
2	Material	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc	2,0000	940,00	1 880,00
3	Material	Manson pentru cabluri cu 5 fire 5КВТп-1(70-120)	buc	4,0000	551,66	2 206,64
4	Material	Separator ПЦ-2/3Р/250А	buc	2,0000	3 808,33	7 616,66
5	Material	Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc	12,0000	95,83	1 149,96
6	Material	Siguranta intrerupator-separator РПС-2/250 А	buc	2,0000	1 535,00	3 070,00
7	Material	Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	218,33	1 309,98
Total materiale						**26 485,24**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA						**26 485,24**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	189,1740	64,00	12 107,14
2	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,00	11,52
Total manopera						**12 118,66**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	3,4540	65,00	224,51
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,9400	5,00	14,70
3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0440	75,00	3,30
4	05009062	Papuci de cablu	buc	41,0000	3,50	143,50
5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,2500	10,00	2,50
6	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0160	20,00	0,32
7	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	40,00	1,92
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0300	25 000,00	750,00
9	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4136	41,00	16,96
10	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160	10,00	0,16

11	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,9400	5,00	14,70
12	1019184	Scoabe metalice	kg	31,5000	25,00	787,50
13	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0800	65,00	5,20
14	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	45,0000	45,00	2 025,00
15	22	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm	buc	4,0000	2 333,33	9 333,32
16	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0326	150,00	4,90
17	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0384	120,00	4,61
18	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0300	7 500,00	225,00
19	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,8800	10,00	28,80
20	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0240	135,00	138,24
21	Material	Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0	m	70,0000	187,50	13 125,00
22	Material	Papuci din aluminiu 120 mm2	buc	16,0000	20,00	320,00
Total materiale						**27 170,13**
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,6240	85,00	1 498,04
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,4940	200,00	898,80
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,6380	85,00	394,23
4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400	25,00	26,00
5	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2800	50,00	64,00
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,1440	85,00	947,24
Total utilaje						**3 828,31**
Total						43 117,10
Asigurari sociale				24,0000%		2 908,48
Total						46 025,58
Cheltuieli de transport				3,0000%		815,10
Total						46 840,68
Cheltuieli de regie				30,0000%		3 635,60
Total						50 476,28
Beneficiu de deviz				2,0000%		1 009,53
TOTAL Deviz fara TVA						**51 485,80**

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	3,4580	64,00	221,31
2	7137010011500	Electrician	h-om	2,1924	64,00	140,31
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,5104	64,00	1 696,67
Total manopera						**2 058,29**
Materiale						
1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5040	19,00	9,58
2	530-0182	Teava din polietilena PE D110mm	m	26,0000	171,65	4 462,90
3	Material	Articole din metal	kg	50,0000	25,00	1 250,00
4	Material	Caramida	buc	350,0000	7,50	2 625,00
5	Material	Nisip	m3	2,5200	300,00	756,00
6	Material	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	30,0000	70,00	2 100,00

7	Material	Plat banda din otel 40x5 mm	m	20,0000	57,50	1 150,00
Total materiale						**12 353,48**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						14 411,77
Asigurari sociale				24,0000%		493,99
Total						14 905,76
Cheltuieli de transport				3,0000%		370,60
Total						15 276,36
Cheltuieli de regie				5,0000%		763,82
Total						16 040,18
Beneficiu de deviz				2,0000%		320,80
TOTAL Deviz fara TVA						**16 360,98**

Total		**94 332,02**
TVA	20%	18 866,40
TOTAL Deviz		**113 198,43**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.10

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1.1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor.	100 m3			**1 695,00**
						0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	500,00	1 695,00
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			**131,84**
						131,84
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,84
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			**346,54**
						39,04
1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,00	39,04
1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			**1 125,00**
						0,00
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			**47,70**
						0,00
1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			**192,64**
						23,04
1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,00	23,04
1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			**19,84**
						19,84
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,84
1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			**49,90**
						48,00
1.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,00	48,00
1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			**457,80**
						0,00
1.9.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			**3 110,58**
						564,48
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	564,48
1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	270,00	2 546,10
		TOTAL 1.1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				**3 172,62**
		1.1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				
1.11	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Racord	buc			**93,77**

		compresiune FE, D=40 mm x 1"				37,12
1.11.1	2523156713811	Racord compresiune FE, D=40 mm x 1"	buc	1,0300	55,00	56,65
1.11.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	64,00	37,12
1.12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm	m			**37,85** 3,46
1.12.1	025212167100011	Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm	m	1,0030	19,04	19,10
1.12.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
1.12.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	64,00	2,30
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	64,00	1,15
1.12.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.12.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			**29,83** 4,48
1.13.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	19,00	2,85
1.13.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	64,00	4,48
1.13.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	450,00	22,50
1.14	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm.	m			**1,00** 0,40
1.14.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	64,00	0,40
1.14.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	200,00	0,60
1.15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Filtru de apa potabila D 50 mm	buc			**844,21** 56,96
1.15.1	2875274110100	Filtru de apa potabila D 50 mm	buc	1,0000	750,00	750,00
1.15.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
1.15.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,00	12,00
1.15.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,96
1.16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Supapa de sens D 50 mm	buc			**844,21** 56,96
1.16.1	2875274110100	Filtru de apa potabila D 50 mm	buc	1,0000	750,00	750,00
1.16.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
1.16.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,00	12,00
1.16.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,96
1.17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, / Flansa din otel D 50 mm	buc			**227,67** 37,12
1.17.1	2523156713811	Flansa din otel D 50 mm	buc	1,0300	185,00	190,55
1.17.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	64,00	37,12
1.18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Reductie din fonta D65x50 mm	buc			**670,04** 56,96
1.18.1	2875274110100	Reductie din fonta D65x50 mm	buc	1,0000	575,83	575,83
1.18.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
1.18.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,00	12,00
1.18.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	64,00	56,96
1.19	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune din PE, D=40 mm	buc			**141,83** 37,12
1.19.1	2523156713811	Cot compresiune din PE, D=40 mm	buc	1,0300	101,66	104,71
1.19.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	64,00	37,12
1.20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet automat de aerisire D=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			**2 094,40** 35,20
1.20.1	2874117300000	Robinet automat de aerisire D=50 mm	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
1.20.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	79,20
1.20.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	64,00	35,20
1.21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m			**205,82** 32,00
1.21.1	2722103262930	Teava din otel d 65 mm	m	1,0100	129,16	130,45
1.21.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	30,55	2,75
1.21.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,50	5,50
1.21.4	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	41,00	5,33
1.21.5	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	12,00	0,84
1.21.6	2320322600374	Citom	kg	0,0200	50,00	1,00
1.21.7	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	3,00	0,06
1.21.8	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,66
1.21.9	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	5,0000	0,00	7,43

1.21.10	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	64,00	32,00
1.21.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	295,00	17,70
1.21.12	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.22		Banda de avertizare	m			**1,20**
						0,00
1.22.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,20	1,20
		TOTAL 1.1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				**9 069,58**
		1.2.1. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Lucrari de terasament				
1.23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor.	100 m3			**1 695,00**
						0,00
1.23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	500,00	1 695,00
1.24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			**131,84**
						131,84
1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,00	131,84
1.25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			**346,54**
						39,04
1.25.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
1.25.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	64,00	39,04
1.26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			**1 125,00**
						0,00
1.26.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
1.27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			**47,70**
						0,00
1.27.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
1.28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			**192,64**
						23,04
1.28.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
1.28.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,00	23,04
1.28.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
1.29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			**19,84**
						19,84
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,00	19,84
1.30	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			**49,90**
						48,00
1.30.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.30.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	64,00	48,00
1.31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			**457,80**
						0,00
1.31.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,80
1.32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			**3 110,58**
						564,48
1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,00	564,48
1.32.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	270,00	2 546,10
		TOTAL 1.2.1. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Lucrari de terasament				**3 298,20**
		1.2.2. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Conducte si accesorii				
1.33	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			**98,83**
						19,20
1.33.1	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	73,33	76,26
1.33.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	25,00	2,88
1.33.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0,40
1.33.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	64,00	19,20
1.33.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1.34		Banda de avertizare	m			**1,20**
						0,00
1.34.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	1,20	1,20
		TOTAL 1.2.2. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Conducte si accesorii				**2 800,95**

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2.1	SE53A	Instalare contor de apa D 50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130	buc			**64,00**
						64,00
2.1.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0,00
2.1.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,00	64,00

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3.1		Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet	buc			**11 500,00**
						0,00
3.1.1	Material	Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

Deviz local Nr. 7.10

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 39 421,74 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor.	100 m3	0,2400	1 695,00	406,80
					0,00	0,00
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,5000	131,84	593,28
					131,84	593,28
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	2,4000	346,54	831,70
					39,04	93,70
1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,0250	1 125,00	28,13
					0,00	0,00
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000	47,70	47,70
					0,00	0,00
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0250	192,64	4,82
					23,04	0,58
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	15,0000	19,84	297,60
					19,84	297,60
1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	15,0000	49,90	748,50
					48,00	720,00
1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,0600	457,80	27,47
					0,00	0,00
1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,0600	3 110,58	186,63
					564,48	33,87
		TOTAL 1.1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				**3 172,62**
		Inclusiv salariul				**1 739,02**
		1.1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				
1.11	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Racord compresiune FE, D=40 mm x 1"	buc	1,0000	93,77	93,77
					37,12	37,12
1.12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm	m	15,0000	37,85	567,74
					3,46	51,84
1.13	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	15,0000	29,83	447,45
					4,48	67,20
1.14	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm.	m	15,0000	1,00	14,95
					0,40	5,95

1.15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Filtru de apa potabila D 50 mm	buc	1,0000	844,21	844,21
					56,96	56,96
1.16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Supapa de sens D 50 mm	buc	1,0000	844,21	844,21
					56,96	56,96
1.17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, / Flansa din otel D 50 mm	buc	1,0000	227,67	227,67
					37,12	37,12
1.18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Reductie din fonta D65x50 mm	buc	1,0000	670,04	670,04
					56,96	56,96
1.19	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune din PE, D=40 mm	buc	1,0000	141,83	141,83
					37,12	37,12
1.20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet automat de aerisire D=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	2 094,40	2 094,40
					35,20	35,20
1.21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500	m	15,0000	205,82	3 087,31
					32,00	480,00
1.22		Banda de avertizare	m	30,0000	1,20	36,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				**9 069,58**
		Inclusiv salariul				**922,43**
		1.2.1. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Lucrari de terasament				
1.23	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor.	100 m3	0,2300	1 695,00	389,85
					0,00	0,00
1.24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,5000	131,84	593,28
					131,84	593,28
1.25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	2,2400	346,54	776,25
					39,04	87,45
1.26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,0400	1 125,00	45,00
					0,00	0,00
1.27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,4500	47,70	259,97
					0,00	0,00
1.28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0400	192,64	7,71
					23,04	0,92
1.29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	14,0000	19,84	277,76
					19,84	277,76
1.30	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	14,0000	49,90	698,60
					48,00	672,00
1.31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,0700	457,80	32,05
					0,00	0,00
1.32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,0700	3 110,58	217,74
					564,48	39,51
		TOTAL 1.2.1. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Lucrari de terasament				**3 298,20**
		Inclusiv salariul				**1 670,92**
		1.2.2. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Conducte si accesorii				
1.33	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	28,0000	98,83	2 767,35

		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050			19,20	537,60
1.34		Banda de avertizare	m	28,0000	1,20	33,60
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2.2. Retele exterioare de alimentare cu canalizare. Conducte si accesorii				**2 800,95**
		Inclusiv salariul				**537,60**

Total manopera (ore)	**76,0934**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		18 341,34
Asigurari sociale	24,0000%	1 168,79
Total		19 510,14
Cheltuieli de transport	3,0000%	331,99
Total		19 842,12
Cheltuieli de regie	5,0000%	992,11
Total		20 834,23
Beneficiu de deviz	2,0000%	416,68

Total Deviz fara TVA	**21 250,92**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE53A	Instalare contor de apa D 50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130	buc	1,0000	64,00	64,00
					64,00	64,00

Total manopera (ore)	**1,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		64,00
Asigurari sociale	24,0000%	15,36
Total		79,36
Cheltuieli de transport	3,0000%	0,00
Total		79,36
Cheltuieli de regie	30,0000%	19,20
Total		98,56
Beneficiu de deviz	2,0000%	1,97

Total Deviz fara TVA	**100,53**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total Deviz fara TVA	**11 500,00**

Total General fara TVA	**32 851,45**
TVA (20%)	**6 570,29**
TOTAL GENERAL	**39 421,74**

Inclusiv salariul	**4 933,98**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

Devizul local de resurse Nr. 7.10

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 39 421,74 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,9100	64,00	1 402,24
2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6330	64,00	40,51
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,4500	64,00	3 228,80
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,00	17,28
5	9312040019600	Sapator	h-om	2,8304	64,00	181,15
Total manopera						**4 869,98**
Materiale						
1	025212167100011	Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm	m	15,0450	19,04	286,46
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0003	400,00	0,10
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7560	300,00	1 426,80
4	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3000	3,00	0,90
5	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	11,08
6	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	5,0000	0,00	111,44
7	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	79,20
8	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,1000	19,00	39,90
9	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,0500	12,00	12,60
10	2320322600374	Citom	kg	0,3000	50,00	15,00
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3500	30,55	41,24
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,0000	27,50	82,50
13	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,2000	1,20	19,44
14	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0300	25,00	75,75
15	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,2200	25,00	80,50
16	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	29,1200	73,33	2 135,37
17	2523156713811	Cot compresiune din PE, D=40 mm	buc	1,0300	101,66	104,71
18	2523156713811	Flansa din otel D 50 mm	buc	1,0300	185,00	190,55
19	2523156713811	Racord compresiune FE, D=40 mm x 1"	buc	1,0300	55,00	56,65
20	2722103262930	Teava din otel d 65 mm	m	15,1500	129,16	1 956,77
21	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,9500	41,00	79,95
22	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	3,00	36,00
23	2874117300000	Robinet automat de aerisire D=50 mm	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
24	2875274110100	Filtru de apa potabila D 50 mm	buc	2,0000	750,00	1 500,00
25	2875274110100	Reductie din fonta D65x50 mm	buc	1,0000	575,83	575,83
26	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,9000	19,00	55,10
27	4100116202820	Apa potabila	m3	2,2500	19,00	42,75
28	Material	Banda de avertizare	m	58,0000	1,20	69,60
Total materiale						**11 066,20**
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0450	200,00	9,00
2	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6000	50,00	30,00
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7396	500,00	869,78
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1417	420,00	59,51

5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0260	420,00	10,92
6	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0430	100,00	4,30
7	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2259	270,00	330,99
8	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9000	295,00	265,50
9	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6000	300,00	180,00
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6837	450,00	307,67
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500	450,00	337,50
Total utilaje						**2 405,17**
Total						18 341,34
Asigurari sociale				24,0000%		1 168,79
Total						19 510,14
Cheltuieli de transport				3,0000%		331,99
Total						19 842,12
Cheltuieli de regie				5,0000%		992,11
Total						20 834,23
Beneficiu de deviz				2,0000%		416,68
TOTAL Deviz fara TVA						**21 250,92**

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,00	64,00
Total manopera						**64,00**
Materiale						
1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0,00
Total materiale						**0,00**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						64,00
Asigurari sociale				24,0000%		15,36
Total						79,36
Cheltuieli de transport				3,0000%		0,00
Total						79,36
Cheltuieli de regie				30,0000%		19,20
Total						98,56
Beneficiu de deviz				2,0000%		1,97
TOTAL Deviz fara TVA						**100,53**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Material	Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet	buc	1,0000	11 500,00	11 500,00
Total materiale						**11 500,00**

Utilaje	
Total utilaje	**0,00**
TOTAL Deviz fara TVA	**11 500,00**

Total		**32 851,45**
TVA	20%	6 570,29
TOTAL Deviz		**39 421,74**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.11

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1. Demolari				
1.1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m			**26,88**
						26,88
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m			**26,88**
						26,88
1.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	64,00	26,88
1.3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			**319,24**
						102,40
1.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,00	102,40
1.3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
1.3.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
1.3.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
1.4	RpCP44A	Demontarea portilor metalice existente. Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			**1,82**
						1,60
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	27,50	0,03
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	30,55	0,05
1.4.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.4.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,00	0,26
1.4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,00	0,06
1.4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	485,50	0,15
1.5	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			**22,40**
						22,40
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,00	22,40
1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			**116,10**
						0,00
1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		TOTAL 1. Demolari				**61 811,65**
		2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1				
1.7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			**52,50**
						0,00
1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	420,00	52,50
1.8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			**57,58**
						55,68
1.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,00	55,68
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			**719,40**
						38,40
1.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
1.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
1.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
1.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
1.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
1.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			**12 540,00**
						0,00
1.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
1.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00

1.11	DB16H K=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica K=2,5000	m2			**461,88**
						8,00
1.11.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2350	1 850,00	434,75
1.11.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0075	250,00	1,88
1.11.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0275	25,00	0,69
1.11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1250	64,00	8,00
1.11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0133	300,00	3,98
1.11.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0133	250,00	3,31
1.11.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0133	700,00	9,28
		TOTAL 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1				**49 235,82**
		3. Imbracaminte din pavaj Tip 2				
1.12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			**52,50**
						0,00
1.12.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	420,00	52,50
1.13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			**57,58**
						55,68
1.13.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,00	55,68
1.14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			**719,40**
						38,40
1.14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
1.14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
1.14.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
1.14.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,00	38,40
1.14.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
1.14.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
1.14.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
1.15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2			**278,07**
						38,14
1.15.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm	m2	1,0150	195,83	198,77
1.15.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
1.15.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
1.15.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
1.15.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
1.15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,00	37,13
1.15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,00	1,01
1.16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			**248,36**
						37,76
1.16.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 850,00	83,25
1.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
1.16.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 mm	m	1,0050	116,66	117,24
1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,00	9,60
1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,00	28,16
		TOTAL 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2				**329 741,83**
		4. Spatii verzi				
1.17	TsH24C	Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot	buc			**535,20**
						50,56
1.17.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	450,00	468,00
1.17.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	19,00	0,04
1.17.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
1.17.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	165,00	6,60
1.17.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	150,00	6,00
1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	64,00	2,56
1.17.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	64,00	48,00
1.18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100 m2			**542,80**
						332,80
1.18.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	210,00	210,00
1.18.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,00	332,80
		TOTAL 4. Spatii verzi				**13 580,80**
		5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita				
1.19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc			**282,00**
						128,00
1.19.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	25,00	10,00

1.19.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	64,00	5,12
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	64,00	122,88
1.19.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	300,00	144,00
1.20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg			**16,69** 3,39
1.20.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	64,00	3,20
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,00	0,19
1.21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d-5,0 mm (panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3.2 m -23 buc; capac patrat 60*60 - 23 buc; sistem defixare zincat - 100 buc; beton C15 - 3,7 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0300	m			**676,32** 86,40
1.21.1	2663102100001	Beton clasa C15	m3	0,0740	1 850,00	136,90
1.21.2	2732103646250	Panou din sirma de otel d=5,0 mm H=2,0 m L=2,5 m	m2	2,0000	96,00	192,00
1.21.3	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,00	8,64
1.21.4	2811106302005	Stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3,2	kg	6,7200	35,00	235,20
1.21.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	3,0000	0,00	17,18
1.21.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	64,00	16,00
1.21.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,00	58,88
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg			**42,49** 16,64
1.22.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
1.22.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,21
1.22.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.22.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.22.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
1.22.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.22.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,00	1,28
1.22.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,00	0,64
1.23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			**1 134,01** 412,16
1.23.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	50,00	390,00
1.23.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	58,00	226,20
1.23.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.23.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.23.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.23.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,00	412,16
1.24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici	m2			**1 648,94** 109,44
1.24.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
1.24.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	3,00	12,00
1.24.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
1.24.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
1.24.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
1.24.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	41,00	4,72
1.24.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
1.24.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
1.24.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
1.24.10	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.24.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,00	12,16
1.24.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	64,00	61,44
1.24.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	64,00	11,52
1.24.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,00	24,32
1.24.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	485,50	9,71
1.25	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2			**103,48** 80,64
1.25.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	50,00	12,00
1.25.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	20,00	2,00
1.25.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	23,00	0,46
1.25.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	3,00	0,90
1.25.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	10,00	0,60
1.25.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	137,50	6,88
1.25.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	64,00	80,64
		TOTAL 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita				**70 313,79**

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)

Deviz local Nr. 7.11

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 714 429,37 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1.1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m	100,0000	26,88	2 688,00
					26,88	2 688,00
1.2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m	100,0000	26,88	2 688,00
					26,88	2 688,00
1.3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	80,0000	319,24	25 538,80
					102,40	8 192,00
1.4	RpCP44A	Demontarea portilor metalice existente. Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	200,0000	1,82	364,53
					1,60	320,00
1.5	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	220,4500	22,40	4 938,08
					22,40	4 938,08
1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	220,4500	116,10	25 594,25
					0,00	0,00
		TOTAL 1. Demolari				**61 811,65**
		Inclusiv salariul				**18 826,08**
		2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1				
1.7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	0,9000	52,50	47,25
					0,00	0,00
1.8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	9,0000	57,58	518,22
					55,68	501,12
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	9,0000	719,40	6 474,60
					38,40	345,60
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,0500	12 540,00	627,00
					0,00	0,00
1.11	DB16H K=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica K=2,5000	m2	90,0000	461,88	41 568,75
					8,00	720,00
		TOTAL 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1				**49 235,82**
		Inclusiv salariul				**1 566,72**
		3. Imbracaminte din pavaj Tip 2				
1.12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	8,0000	52,50	420,00
					0,00	0,00
1.13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	80,0000	57,58	4 606,40
					55,68	4 454,40
1.14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	80,0000	719,40	57 552,00
					38,40	3 072,00
1.15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2	800,0000	278,07	222 458,76
					38,14	30 515,20
1.16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,0000	248,36	44 704,67
					37,76	6 796,80
		TOTAL 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2				**329 741,83**

		Inclusiv salariul				**44 838,40**
		4. Spatii verzi				
1.17	TsH24C	Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot	buc	20,0000	535,20	10 703,96
					50,56	1 011,20
1.18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100 m2	5,3000	542,80	2 876,84
					332,80	1 763,84
		TOTAL 4. Spatii verzi				**13 580,80**
		Inclusiv salariul				**2 775,04**
		5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita				
1.19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc	23,0000	282,00	6 486,00
					128,00	2 944,00
1.20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg	164,0000	16,69	2 737,49
					3,39	556,29
1.21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d-5,0 mm (panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3.2 m -23 buc; capac patrat 60*60 - 23 buc; sistem defixare zincat - 100 buc; beton C15 - 3,7 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0300	m	50,0000	676,32	33 816,11
					86,40	4 320,00
1.22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg	199,8000	42,49	8 488,50
					16,64	3 324,67
1.23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,2000	1 134,01	226,80
					412,16	82,43
1.24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici	m2	10,0000	1 648,94	16 489,39
					109,44	1 094,40
1.25	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	20,0000	103,48	2 069,50
					80,64	1 612,80
		TOTAL 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita				**70 313,79**
		Inclusiv salariul				**13 934,59**

Total manopera (ore)	**1 280,3255**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		524 683,90
Asigurari sociale	24,0000%	19 665,80
Total		544 349,70
Cheltuieli de transport	3,0000%	11 539,94
Total		555 889,64
Cheltuieli de regie	5,0000%	27 794,48
Total		583 684,13
Beneficiu de deviz	2,0000%	11 673,68

Total Deviz fara TVA	**595 357,81**

Total General fara TVA	**595 357,81**
TVA (20%)	**119 071,56**
TOTAL GENERAL	**714 429,37**
Inclusiv salariul	**81 940,83**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)

Devizul local de resurse Nr. 7.11

Intocmit in preturi curente 2026-02-10 Valoarea de deviz 714 429,37 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	64,00	800,00
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,2000	64,00	524,80
3	7123030012500	Montator P.B	h-om	46,0000	64,00	2 944,00
4	7129020012800	Pavator	h-om	596,7600	64,00	38 192,64
5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	42,5600	64,00	2 723,84
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,2500	64,00	720,00
7	7137010011500	Electrician	h-om	1,8400	64,00	117,76
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,0000	64,00	1 728,00
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2880	64,00	82,43
10	7212030022700	Sudor	h-om	4,6980	64,00	300,67
11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,6000	64,00	614,40
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,0000	64,00	256,00
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,9540	64,00	2 941,06
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	226,5475	64,00	14 499,04
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,2880	64,00	6 482,43
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8400	64,00	821,76
17	9310060019930	Muncitor	h-om	128,0000	64,00	8 192,00
Total manopera						**81 940,83**
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,3950	10,00	13,95
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	21,1500	1 850,00	39 127,50
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,9960	3,00	11,99
4	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	20,8000	450,00	9 360,00
5	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,0670	400,00	7 226,80
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	108,4910	400,00	43 396,40
7	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6750	250,00	168,75
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0400	300,00	12,00
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400	300,00	432,00
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,0000	300,00	1 200,00
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2400	300,00	10 272,00
12	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,0000	20,00	40,00
13	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000	165,00	132,00
14	2010237318750	Distantieri	buc	24,6000	5,00	123,00
15	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,0000	1 500,00	15 000,00
16	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000	150,00	120,00
17	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	8,0000	10,00	80,00
18	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,3000	210,00	1 113,00
19	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	3,0000	0,00	859,11
20	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,73
21	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	23,00	9,20
22	2320166200676	White spirit	kg	0,3900	30,00	11,70

23	23203226000401	Bitum	t	0,0515	12 000,00	618,00
24	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	30,55	9,17
25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,50	5,50
26	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,5600	50,00	78,00
27	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,8000	50,00	240,00
28	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,9980	50,00	99,90
29	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0000	38,00	38,00
30	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7800	58,00	45,24
31	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,0000	137,50	137,50
32	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	68,00	7,48
33	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000	2,60	1 366,56
34	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 280,0000	2,60	3 328,00
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,4960	2,60	42,89
36	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 296,0000	2,60	16 369,60
37	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm	m2	812,0000	195,83	159 013,96
38	2663102100001	Beton clasa C15	m3	11,8000	1 850,00	21 830,00
39	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 mm	m	180,9000	116,66	21 103,79
40	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000	3,00	18,00
41	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	168,1000	12,00	2 017,20
42	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,4750	25,00	61,88
43	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	24,0000	18,00	432,00
44	2732103646250	Panou din sirma de otel d=5,0 mm H=2,0 m L=2,5 m	m2	100,0000	96,00	9 600,00
45	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6400	25,00	41,00
46	2811106302005	Stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3,2	kg	336,0000	35,00	11 760,00
47	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	199,8000	25,00	4 995,00
48	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	9,2000	25,00	230,00
49	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1490	41,00	88,11
50	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	40,0000	3,00	120,00
51	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,0000	0,50	20,00
52	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,0000	0,50	20,00
53	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,0000	110,00	1 760,00
54	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8984	3,50	13,64
55	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,2900	19,00	423,51
56	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	1,0900	19,00	20,71
Total materiale						**384 664,77**
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	62,0000	200,00	12 400,00
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2000	485,50	97,10
3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0600	485,50	29,13
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0150	600,00	9,00
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2660	600,00	3 159,60
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1925	250,00	298,13
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,1545	300,00	7 246,35
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1925	700,00	834,75
9	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1125	420,00	467,25
10	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	62,0000	65,00	4 030,00
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,8761	450,00	25 594,25
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3350	450,00	600,75
13	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	11,0400	300,00	3 312,00
Total utilaje						**58 078,30**
Total						524 683,90
Asigurari sociale				24,0000%		19 665,80
Total						544 349,70
Cheltuieli de transport				3,0000%		11 539,94
Total						555 889,64
Cheltuieli de regie				5,0000%		27 794,48
Total						583 684,13
Beneficiu de deviz				2,0000%		11 673,68

TOTAL Deviz fara TVA	**595 357,81**

Total		**595 357,81**
TVA	20%	119 071,56
TOTAL Deviz		**714 429,37**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)