

**Reparatia curenta a acoperisului
din cadrul IP Liceul Teoretic
"Ginta Latina" din Strada Ginta
Latina 9/1, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 336 399,061 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2	422,500	45,543	19 241,833
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2	422,500	21,602	9 126,845
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare),cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,800	85,589	3 834,378
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,800	29,178	1 307,174
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,800	100,100	4 484,480
		Total Demontari Inclusiv salariu				37 994,710 31 714,605
		2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	422,500	66,718	28 188,355

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu- perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,000	55,903	2 795,125
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	422,500	8,919	3 768,321
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP- stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.15 m2/m2 Material marunt=1,050	m2	422,500	292,921	123 759,198
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP- stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.20 m2/m2 Material marunt=1,050	m2	15,000	310,513	4 657,698
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	50,000	46,923	2 346,170
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri saumasticuri bituminoase Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	50,000	29,320	1 465,975

1	2	3	4	5	6	7
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3	0,114	8 237,333	939,056
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,114	2 015,649	229,784
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	45,500	199,829	9 092,228
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,200	210,292	252,350
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	8,000	219,433	1 755,461
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				179 249,721 47 777,269

	Total	lei	217 244,431
	Asigurarea sociala	24,00 %	19 078,050
	Cheltuieli de transport	4,00 %	5 002,646
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 501,323
	Cheltuieli de regie	9,50 %	20 638,221
	Beneficiu	6,00 %	15 867,880
	TOTAL	100,00 +	280 332,551
	TVA	20,00 %	56 066,510
	Total deviz: Inclusiv salariu		336 399,061

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a acoperisului
din cadrul IP Liceul Teoretic
"Ginta Latina" din Strada Ginta
Latina 9/1, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 336 399,061 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,0000	64,84	2 204,560
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,3085	64,84	149,683
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,5000	64,84	16 436,940
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,3750	64,84	4 109,235
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,9750	64,84	14 911,579
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3200	64,84	150,429
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,9700	64,84	15 559,655
8.	7422010060100	Timplar	h-om	13,0000	64,84	842,920
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,2960	64,84	5 141,552
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,9915	64,84	19 970,168
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2337	64,84	15,153
		Total manopera				87 043,602

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0500	480,00	24,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2500	480,00	120,000
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,0137	5 450,00	74,665
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0011	4 200,00	4,620
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1060	5 500,00	583,000

6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,6400	0,45	42,588
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0808	45,00	3,636
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	275,6250	36,00	9 922,500
9.	23203226000361	Gudron	kg	0,2941	18,50	5,441
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126,7500	21,00	2 661,750
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5250	55,00	28,875
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,3431	48,50	16,640
13.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,1172	190,00	212,268
14.	2430226103000b	Chit bituminos	kg	7,8750	38,40	302,400
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0283	55,00	1,556
16.	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	8,0800	198,00	1 599,840
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5746	2,60	1,494
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,7500	2,60	230,750
19.	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	13,9425	600,00	8 365,500
20.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,1653	15,00	2,479
21.	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	529,0687	90,00	47 616,183
22.	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	529,0687	90,00	47 616,183
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,6600	15,00	354,900
24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,6070	31,80	178,303
25.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	87,5420	31,20	2 731,310
26.	27431235490251 2	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45mm	m	52,5000	26,40	1 386,000
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,3660	154,00	364,364
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,3876	54,00	20,930
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,4196	36,50	51,815
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0378	36,00	1,361
31.	2873147300863	Agrafe	kg	0,3150	32,00	10,080
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,8550	48,00	41,040
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	300,0000	0,30	90,000
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,3420	35,00	11,970
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7225	15,00	70,837
36.	4100126202818	Apa	m3	21,1250	15,00	316,875
		Total materiale de constructii				136 947,438

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0005	500,00	0,250
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0171	540,00	9,234
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,6000	35,00	3 136,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,3768	35,00	1 483,188
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0262	25,00	0,655
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,4370	30,00	1 183,110
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0033	84,00	0,277
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0700	40,00	202,800
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0376	55,00	2,068
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,5500	480,00	2 184,000
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0009	380,00	0,342
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,1536	550,00	4 484,480
		Total utilaje de constructii				13 891,612

Total	lei	217 244,431
Asigurarea sociala	24,00 %	19 078,050
Cheltuieli de transport	4,00 %	5 002,646

Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 501,323
Cheltuieli de regie	9,50 %	20 638,221
Beneficiu	6,00 %	15 867,880
TOTAL	100,00 +	280 332,551
TVA	20,00 %	56 066,510

Total deviz:

**336 399,0
61**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia curenta a acoperisului din
cadrul IP Liceul Teoretic "Ginta Latina" din
Strada Ginta Latina 9/1, mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2			45,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare),cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,100
		2. Invelitoare				

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			66,718
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	600,00	19,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			55,903
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	64,84	44,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,60	4,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,919
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP- stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.15 m2/m2 Material marunt=1,050	m2			292,921
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,1500	90,00	108,675
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,1500	90,00	108,675
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,680
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP- stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP =1.20 m2/m2 Material marunt=1,050	m2			310,513
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,2000	90,00	113,400
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,2000	90,00	113,400
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,680
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m			46,923
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45mm	m	1,0500	26,40	27,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri saumasticuri bituminoase	m			29,320

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (adeziv, diluant)=1,050				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	38,40	6,048
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,578
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3			8 237,333
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,009
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,886
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	40,526
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 114,035
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 450,00	654,956
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,00	183,596
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,50	145,965
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,50	47,728
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,746
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	81,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,140
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,746
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			2 015,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	64,84	132,921
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	190,00	1 862,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,105
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,193
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,00	2,430
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,000
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m			199,829
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	64,84	57,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	31,20	60,029
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	154,00	8,008
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	36,50	1,139
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,936
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	480,00	48,000
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			210,292
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,84	48,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	31,80	148,586
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,134
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			219,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	1,0000	198,00	199,980

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,00	0,195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,455

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.