

## Lucrari de reparatie acoperis la Internatul nr. 3 din str. Gh. Casu, 33

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie acoperis la Internatul nr. 3 din str. Gh. Casu, 3

Valoarea de deviz 116 789,87 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	385,0000	19,00 18,70	7 313,46 7 197,96
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	385,0000	8,85 7,95	3 406,10 3 059,60
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre(incarcarea gunoiului)	t	24,3000	25,51 25,51	619,84 619,84
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,3000	32,25 0,00	783,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 123,02
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>12 123,02 10 877,40</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	270,0000	53,59 23,23	14 468,60 6 273,29
6	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	385,0000	8,70 1,50	3 350,08 577,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Pramer)				
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli EKP)	m2	385,0000	66,18 13,14	25 479,66 5 057,51
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli HKP)	m2	385,0000	59,93 13,14	23 071,55 5 057,51
9	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bitumoase	buc	9,0000	68,89 57,00	620,05 513,00
10	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bitumoase	buc	9,0000	116,66 0,00	1 049,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			68 039,88
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>68 039,88 17 478,81</b>
		<b>3. Canale de ventilare</b>				
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,5000	1 707,76 157,40	853,88 78,70
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,3600	71,50 48,89	2 170,83 1 484,42
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,0000	20,88 6,23	3 132,74 934,47
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1500	729,20 193,20	109,38 28,98
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,1000	175,46 32,74	1 421,20 265,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 688,03
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>7 688,03 2 791,80</b>

		Total	Lei	87 850,93
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 008,30
		Transportarea	1 %	547,98
		Total		95 407,21
		Cheltueli de regie	1 %	954,07
		Total		96 361,28
		Beneficiul de deviz	1 %	963,61
		Total		97 324,89
		Tva	20 %	19 464,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>116 789,87</b>
				<b>31 148,01</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)