

**Crearea conditiilor pentru  
dezvoltarea postincubare a  
rezidentilor Incubatorului de  
afaceri si dezvoltarea economiei  
municipiului Ceador-Lunga si a  
regiunii etapa 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

### Подпорные стенки

**Valoarea de deviz 3 653 890,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente 15.11.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 22,4300                               | 787,500<br>0,000                      | 17 663,625<br>0,000    |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                                                   | m3     | 44,8500                               | 72,100<br>72,100                      | 3 233,685<br>3 233,685 |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 3 700,2600                            | 3,830<br>0,000                        | 14 172,000<br>0,000    |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5          | 6                  | 7                    |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|
|   |         | грунта автосамосвалами<br>грузоподъемностью 10 тн на<br>расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                    |                      |
| 4 | TsC50B  | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru<br>fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 22,4300    | 105,200<br>0,000   | 2 359,630<br>0,000   |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(Разработка грунта<br>экскаватором 0,40-0,70 м3 с<br>двигателем внутреннего<br>сгорания и гидравлическим<br>управлением, с разгрузкой в<br>автомобили, грунт естественной<br>влажности, II категории) ( в<br>карьере для грунтовой подушки<br>) | 100<br>m3 | 9,3300     | 787,500<br>0,000   | 7 347,375<br>0,000   |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km (Транспортировка<br>грунта автосамосвалами<br>грузоподъемностью 10 тн на<br>расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                       | t         | 1 538,6800 | 3,830<br>0,000     | 5 893,140<br>0,000   |
| 7 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe<br>terenuri tasabile prin cilindrare<br>stratificata a pamintului cu ruloul<br>(Устройство грунтовых<br>подушек на просадочных<br>грунтах методом послойной<br>укатки)                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 9,3300     | 2 551,311<br>6,650 | 23 803,729<br>62,044 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(Разработка грунта<br>экскаватором 0,40-0,70 м3 с<br>двигателем внутреннего<br>сгорания и гидравлическим<br>управлением, с разгрузкой в<br>автомобили, грунт естественной                                                                       | 100<br>m3 | 8,2100     | 787,500<br>0,000   | 6 465,375<br>0,000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5          | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | влажнжности, II категории) ( в карьере для обратной засыпки )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                    |                                 |
| 9  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                              | t      | 1 355,4000 | 3,830<br>0,000     | 5 191,180<br>0,000              |
| 10 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)                                                                             | 100 m3 | 6,5700     | 294,000<br>0,000   | 1 931,580<br>0,000              |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)                   | m3     | 164,3000   | 10,850<br>10,850   | 1 782,655<br>1 782,655          |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 8,2100     | 776,250<br>308,700 | 6 373,013<br>2 534,427          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |            |                    | 96 216,987                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    | <b>96 216,987<br/>7 612,811</b> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5          | 6                                       | 7                                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |       | <b>2. Развертка 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                                         |                                              |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                         | m3 | 26,6000    | <div>1 085,471</div> <div>157,500</div> | <div>28 873,528</div> <div>4 189,500</div>   |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 124,0000   | <div>1 154,621</div> <div>154,000</div> | <div>143 173,035</div> <div>19 096,000</div> |
| 15 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                         | m2 | 310,0000   | <div>81,530</div> <div>36,750</div>     | <div>25 274,300</div> <div>11 392,500</div>  |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 1 185,7000 | <div>21,180</div> <div>2,345</div>      | <div>25 113,126</div> <div>2 780,467</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5          | 6               | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-------------------------|
|    |        | ) (Стальная арматура класса ...<br>уложенная в ленточные<br>фундаменты и ростверки,<br>заготовленная в мастерской на<br>стойплощадке, диаметром<br>стержней до 8мм<br>включительно)                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                         |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere ( diam. 12<br>A400 ) (Стальная арматура<br>класса PC 52, уложенная в<br>ленточные фундаменты и<br>ростверки, заготовленная в<br>мастерской на стройплощадке,<br>диаметром стержней более 8мм<br>) | kg | 4 841,6000 | 18,780<br>1,995 | 90 925,248<br>9 658,992 |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere ( diam. 16<br>A400 ) (Стальная арматура<br>класса PC 52, уложенная в<br>ленточные фундаменты и<br>ростверки, заготовленная в<br>мастерской на стройплощадке,<br>диаметром стержней более 8мм<br>) | kg | 2 534,4000 | 18,780<br>1,995 | 47 596,032<br>5 056,128 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere ( diam. 18<br>A400 ) (Стальная арматура<br>класса PC 52, уложенная в<br>ленточные фундаменты и<br>ростверки, заготовленная в<br>мастерской на стройплощадке,<br>диаметром стержней более 8мм<br>) | kg | 827,7000   | 18,780<br>1,995 | 15 544,206<br>1 651,261 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere ( diam. 20<br>A400 ) (Стальная арматура                                                                                                                                                           | kg | 2 031,5000 | 18,780<br>1,995 | 38 151,571<br>4 052,843 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | класа PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                         |     |          |                      |                                   |
| 21 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )   | buc | 104,0000 | 973,210<br>37,999    | 101 213,830<br>3 951,948          |
| 22 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 ) | buc | 88,0000  | 942,123<br>29,848    | 82 906,859<br>2 626,624           |
| 23 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )   | buc | 10,0000  | 694,394<br>19,093    | 6 943,935<br>190,925              |
| 24 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )   | buc | 15,0000  | 643,893<br>19,092    | 9 658,402<br>286,387              |
| 25 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )          | buc | 4,0000   | 574,237<br>14,220    | 2 296,950<br>56,882               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                      | 617 671,022                       |
|    |       | <b>Total Развертка 1-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |          |                      | <b>617 671,022<br/>64 990,457</b> |
|    |       | <b>3. Развертка 2-3</b>                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                                   |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace                        | m3  | 17,8000  | 1 085,475<br>157,500 | 19 321,450<br>2 803,500           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                                       | 7                                           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |       | clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                                         |                                             |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 76,0000  | <div>1 154,621</div> <div>154,000</div> | <div>87 751,215</div> <div>11 704,000</div> |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                         | m2 | 190,0000 | <div>81,530</div> <div>36,750</div>     | <div>15 490,700</div> <div>6 982,500</div>  |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                   | kg | 550,7000 | <div>21,180</div> <div>2,345</div>      | <div>11 663,825</div> <div>1 291,391</div>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5          | 6                 | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------------|
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                  | kg  | 3 259,5000 | 18,780<br>1,995   | 61 213,411<br>6 502,703 |
| 31 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                  | kg  | 1 611,3000 | 18,780<br>1,995   | 30 260,214<br>3 214,543 |
| 32 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                  | kg  | 870,0000   | 18,780<br>1,995   | 16 338,600<br>1 735,650 |
| 33 | CP50D  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 ) (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту) | buc | 39,0000    | 973,210<br>37,999 | 37 955,186<br>1 481,980 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 34 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 )                                                                                                                                                                                   | buc | 65,0000 | 942,123<br>29,848    | 61 238,021<br>1 940,120           |
| 35 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )                                                                                                                                                                                     | buc | 7,0000  | 694,394<br>19,093    | 4 860,755<br>133,648              |
| 36 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )                                                                                                                                                                                     | buc | 10,0000 | 643,894<br>19,093    | 6 438,935<br>190,925              |
| 37 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )                                                                                                                                                                                            | buc | 9,0000  | 574,237<br>14,220    | 5 168,137<br>127,984              |
| 38 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )                                                                                                                                                                                            | buc | 11,0000 | 554,038<br>14,221    | 6 094,413<br>156,426              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |         |                      | 363 794,862                       |
|    |       | <b>Total Развертка 2-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      | <b>363 794,862<br/>38 265,370</b> |
|    |       | <b>4. Развертка 3-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                      |                                   |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется | m3  | 40,0000 | 1 085,473<br>157,500 | 43 418,900<br>6 300,000           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5          | 6                                       | 7                                            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | норма СА01, его укладка типичными средствами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                                         |                                              |
| 40 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20 )<br>(Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 198,0000   | <div>1 154,621</div> <div>154,000</div> | <div>228 614,963</div> <div>30 492,000</div> |
| 41 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                            | m2 | 495,0000   | <div>81,530</div> <div>36,750</div>     | <div>40 357,350</div> <div>18 191,250</div>  |
| 42 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                      | kg | 2 518,4000 | <div>21,180</div> <div>2,345</div>      | <div>53 339,712</div> <div>5 905,648</div>   |
| 43 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 3 259,5000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div>      | <div>61 213,411</div> <div>6 502,703</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5          | 6                                  | 7                                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                                                                                                        |    |            |                                    |                                              |
| 44 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 7 963,2000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>149 548,896</div> <div>15 886,584</div> |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 5 068,8000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>95 192,064</div> <div>10 112,256</div>  |
| 46 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 283,4000   | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>5 322,252</div> <div>565,383</div>      |
| 47 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в                                                                                                               | kg | 2 489,2000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>46 747,176</div> <div>4 965,954</div>   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                 | 7                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------|
|    |       | ленточные фундаменты и<br>ростверки, заготовленная в<br>мастерской на стройплощадке,<br>диаметром стержней более 8мм<br>)                                                                                     |     |          |                   |                          |
| 48 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate peste 1,5 t. Nota:<br>tipul elementului prefabricat se va<br>include conform proiectului (<br>блок ФС 2400x800x400 )   | buc | 165,0000 | 973,210<br>38,000 | 160 579,634<br>6 269,918 |
| 49 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate pina la 1,5 t.<br>Nota: tipul elementului prefabricat<br>se va include conform proiectului<br>( блок ФС 2400x600x400 ) | buc | 84,0000  | 942,123<br>29,848 | 79 138,366<br>2 507,232  |
| 50 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate pina la 1 t. Nota:<br>tipul elementului prefabricat se va<br>include conform proiectului (<br>блок ФС 1200x800x400 )   | buc | 43,0000  | 694,393<br>19,092 | 29 858,920<br>820,977    |
| 51 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate pina la 1 t. Nota:<br>tipul elementului prefabricat se va<br>include conform proiectului (<br>блок ФС 1200x600x400 )   | buc | 4,0000   | 643,894<br>19,093 | 2 575,574<br>76,370      |
| 52 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul<br>elementului prefabricat se va<br>include conform proiectului (<br>блок ФС 800x800x400 )          | buc | 9,0000   | 574,237<br>14,220 | 5 168,137<br>127,984     |
| 53 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate<br>din beton. Bloc-perete pentru<br>subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul<br>elementului prefabricat se va<br>include conform proiectului (<br>блок ФС 800x600x400 )          | buc | 4,0000   | 554,038<br>14,220 | 2 216,150<br>56,882      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                   | 1 003 291,50<br>5        |
|    |       | <b>Total Развертка 3-4</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |                   | <b>1 003 291,50</b>      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5          | 6                    | 7                         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------|---------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                      | <b>5<br/>108 781,141</b>  |
|    |       | <b>5. Развертка 4-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                      |                           |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                          | m3 | 23,0000    | 1 085,471<br>157,500 | 24 965,827<br>3 622,500   |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 114,0000   | 1 154,621<br>154,000 | 131 626,777<br>17 556,000 |
| 56 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                         | m2 | 285,0000   | 81,530<br>36,750     | 23 236,050<br>10 473,750  |
| 57 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 1 443,0000 | 21,180<br>2,345      | 30 562,740<br>3 383,835   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5          | 6                                  | 7                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | continue si radiere ( diam. 8 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                           |    |            |                                    |                                            |
| 58 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 2 171,6000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>40 782,648</div> <div>4 332,342</div> |
| 59 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 4 717,5000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>88 594,650</div> <div>9 411,412</div> |
| 60 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg | 998,0000   | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>18 742,440</div> <div>1 991,010</div> |
| 61 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20                                                                                                                                                                   | kg | 2 110,5000 | <div>18,780</div> <div>1,995</div> | <div>39 635,189</div> <div>4 210,447</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                 | 7                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |       | A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                              |     |         |                   |                         |
| 62 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400х800х400 )   | buc | 83,0000 | 973,210<br>37,999 | 80 776,421<br>3 153,958 |
| 63 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400х600х400 ) | buc | 54,0000 | 942,123<br>29,848 | 50 874,664<br>1 611,792 |
| 64 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200х800х400 )   | buc | 20,0000 | 694,394<br>19,093 | 13 887,870<br>381,850   |
| 65 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200х600х400 )   | buc | 7,0000  | 643,894<br>19,093 | 4 507,255<br>133,648    |
| 66 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800х800х400 )          | buc | 21,0000 | 574,238<br>14,221 | 12 058,988<br>298,631   |
| 67 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800х600х400 )          | buc | 13,0000 | 554,038<br>14,221 | 7 202,488<br>184,867    |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 567 454,007             |
|    |       | <b>Total Развертка 4-1</b>                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>567 454,007</b>      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                                       | 7                                          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                                         | <b>60 746,042</b>                          |
|    |       | <b>6. Подпорка в осях A-G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                                         |                                            |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                         | m3 | 7,0000   | <div>1 085,467</div> <div>157,500</div> | <div>7 598,267</div> <div>1 102,500</div>  |
| 69 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 50,8000  | <div>1 154,620</div> <div>154,000</div> | <div>58 654,714</div> <div>7 823,200</div> |
| 70 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                   | kg | 45,0000  | <div>21,180</div> <div>2,345</div>      | <div>953,100</div> <div>105,525</div>      |
| 71 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 146,4000 | <div>18,640</div> <div>1,855</div>      | <div>2 728,896</div> <div>271,572</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5          | 6               | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-----------------------------------|
|    |        | A240 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                 |                                   |
| 72 | CC01F1 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg  | 4 789,5000 | 18,780<br>1,995 | 89 946,809<br>9 555,052           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |            |                 | 159 881,786                       |
|    |        | <b>Total Подпорка в осях A-G<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                 | <b>159 881,786<br/>18 857,849</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 2 808 310,17                       |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24 % | 71 820,88                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 880 131,05                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 2 %  | 46 540,09                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 926 671,14                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 2 %  | 58 533,42                          |
|  |  | Total                                    |      | 2 985 204,56                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %  | 59 704,09                          |
|  |  | Total                                    |      | 3 044 908,65                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 608 981,73                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>3 653 890,38<br/>299 253,66</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Crearea conditiilor pentru  
dezvoltarea postincubare a**

Formular Nr.3

**rezidentilor Incubatorului de  
afaceri si dezvoltarea economiei  
municipiului Ceador-Lunga si a  
regiunii etapa 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Подпорные стенки**

**Valoarea de deviz 3 653 890,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente 15.11.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 2 724,0938 | 35,00 | 95 343,283        |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 3 065,5280 | 35,00 | 107 293,480       |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 1 216,0000 | 35,00 | 42 560,000        |
| 4. | 7136080025001 | Montator              | h-om | 627,8950   | 35,00 | 21 976,325        |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 215,7362   | 35,00 | 7 550,767         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 700,8519   | 35,00 | 24 529,815        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>299 253,66</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                              |     |            |          |             |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                | m3  | 0,5383     | 300,00   | 161,490     |
| 2.  | 1421102200227   | Pietris                                      | m3  | 5,4747     | 300,00   | 1 642,410   |
| 3.  | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm               | m3  | 41,5686    | 280,00   | 11 639,208  |
| 4.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                     | m3  | 0,6400     | 5 000,00 | 3 200,000   |
| 5.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                        | m3  | 4,4800     | 5 000,00 | 22 400,000  |
| 6.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                          | m3  | 0,3597     | 5 000,00 | 1 798,500   |
| 7.  | 2010237318750   | Distantieri                                  | buc | 8 357,4600 | 1,50     | 12 536,191  |
| 8.  | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm           | m2  | 115,2000   | 200,00   | 23 040,000  |
| 9.  | 2320187315789   | Decofrol                                     | kg  | 153,6000   | 26,50    | 4 070,400   |
| 10. | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                  | kg  | 9 723,5100 | 2,28     | 22 169,604  |
| 11. | 266310210000020 | Beton C 20                                   | m3  | 585,5229   | 900,00   | 526 970,610 |
| 12. | 266310210000075 | Beton C 7,5                                  | m3  | 118,4325   | 800,00   | 94 746,000  |
| 13. | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150             | m3  | 7,9948     | 800,00   | 6 395,840   |
| 14. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)           | m3  | 22,8948    | 0,00     | 0,000       |
| 15. | 26661228006001  | Element prefabricat ( блок ФС 800x600x400 )  | buc | 28,2800    | 480,00   | 13 574,400  |
| 16. | 26661228006002  | Element prefabricat ( блок ФС 800x800x400 )  | buc | 43,4300    | 500,00   | 21 715,000  |
| 17. | 26661228006003  | Element prefabricat ( блок ФС 1200x600x400 ) | buc | 36,3600    | 550,00   | 19 998,000  |
| 18. | 26661228006004  | Element prefabricat ( блок ФС 1200x800x400 ) | buc | 80,8000    | 600,00   | 48 480,000  |
| 19. | 26661228006005  | Element prefabricat ( блок ФС 2400x600x400 ) | buc | 293,9100   | 800,00   | 235 128,000 |

|     |                     |                                              |     |                 |        |                          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------------------------|
| 20. | 26661228006006      | Element prefabricat ( блок ΦC 2400x800x400 ) | buc | 394,9100        | 800,00 | 315 928,000              |
| 21. | 27106021000006      | Otel beton OB 37 diam. 6 A240                | kg  | 46,1250         | 18,00  | 830,250                  |
| 22. | 27106021000008      | Otel beton OB 37 diam. 8 A240                | kg  | 5 840,2450      | 18,00  | 105 124,410              |
| 23. | 27106022000001<br>2 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400               | kg  | 18 779,742<br>5 | 16,00  | 300 475,880              |
| 24. | 27106022000001<br>4 | Otel beton PC 52 diam. 14 A400               | kg  | 12 997,717<br>5 | 16,00  | 207 963,480              |
| 25. | 27106022000001<br>6 | Otel beton PC 52 diam. 16 A400               | kg  | 10 467,812<br>5 | 16,00  | 167 485,000              |
| 26. | 27106022000001<br>8 | Otel beton PC 52 diam. 18 A400               | kg  | 1 138,8775      | 16,00  | 18 222,040               |
| 27. | 27106022000002<br>0 | Otel beton PC 52 diam. 20 A400               | kg  | 7 688,7300      | 16,00  | 123 019,680              |
| 28. | 27106023000001<br>0 | Otel beton OB 37 diam. 10 A 240              | kg  | 150,0600        | 16,00  | 2 400,960                |
| 29. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                | kg  | 64,0000         | 16,00  | 1 024,000                |
| 30. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm         | kg  | 557,1640        | 16,00  | 8 914,624                |
| 31. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg  | 102,4000        | 35,00  | 3 584,000                |
| 32. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                | m3  | 68,6786         | 22,50  | 1 545,266                |
| 33. | 4100126202818       | Apa                                          | m3  | 36,5040         | 22,50  | 821,340                  |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>        |     |                 |        | <b>2 327 004,5<br/>8</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                             |      |          |        |                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.  | 2922140007000  | Macara                                                      | h-ut | 28,6000  | 358,00 | 10 238,800        |
| 2.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 89,9325  | 350,00 | 31 476,375        |
| 3.  | 2952260003540  | Buldozer                                                    | h-ut | 12,0357  | 350,00 | 4 212,495         |
| 4.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 5,5188   | 350,00 | 1 931,580         |
| 5.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 6,2804   | 350,00 | 2 198,140         |
| 6.  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 45,7600  | 20,00  | 915,200           |
| 7.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 337,6800 | 20,00  | 6 753,600         |
| 8.  | 2952270004000  | Malaxor                                                     | h-ut | 10,5950  | 40,00  | 423,800           |
| 9.  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 85,3019  | 45,00  | 3 838,586         |
| 10. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 376,8090 | 200,00 | 75 361,800        |
| 11. | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                  | h-ut | 22,5786  | 240,00 | 5 418,864         |
| 12. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca             | h-ut | 23,1384  | 240,00 | 5 553,216         |
| 13. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                    | h-ut | 22,7652  | 180,00 | 4 097,736         |
| 14. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                     | h-ut | 1,0450   | 180,00 | 188,100           |
| 15. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                            | h-ut | 19,0332  | 220,00 | 4 187,304         |
| 16. | 34105400000007 | Autobasculanta-10t                                          | h-ut | 252,5632 | 100,00 | 25 256,320        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |          |        | <b>182 051,93</b> |

|                                      |             |                          |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Total</b>                         | <b>Lei</b>  | <b>2 808 310,<br/>17</b> |
| <b>Asigurari sociale si medicale</b> | <b>24 %</b> | <b>71 820,88</b>         |
| <b>Total</b>                         |             | <b>2 880 131,<br/>05</b> |
| <b>Cheltuieli de transport</b>       | <b>2 %</b>  | <b>46 540,09</b>         |
| <b>Total</b>                         |             | <b>2 926 671,<br/>14</b> |
| <b>Cheltuieli de regie</b>           | <b>2 %</b>  | <b>58 533,42</b>         |

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Total              |      | 2 985 204,56 |
| Beneficiu de deviz | 2 %  | 59 704,09    |
| Total              |      | 3 044 908,65 |
| TVA                | 20 % | 608 981,73   |

**Total deviz:**

**3 653 890,38**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceador-Lunga și a regiunii etapa 1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |                                        |                      | 787,500<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 350,00               | 787,50                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                                                   | m3     |                                        |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5                                                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 3,830<br>0,000         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                | km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383 | 100,00 | 3,83               |
| 4  | TsC50B         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 105,200<br>0,000   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0120 | 300,00 | 7,20               |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1400 | 350,00 | 98,00              |
| 5  | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для грунтовой подушки ) | 100 m3 |        |        | 787,500<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500 | 350,00 | 787,50             |
| 6  | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                            | t      |        |        | 3,830<br>0,000     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383 | 100,00 | 3,83               |
| 7  | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 2 551,311<br>6,650 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1900 | 35,00  | 6,65               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,4000 | 22,50  | 9,00               |
|    | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1120 | 180,00 | 20,16              |
|    | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,4400 | 180,00 | 439,20             |
|    | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,0400 | 220,00 | 448,80             |
|    | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4200 | 240,00 | 580,80             |
|    | 34105400000013 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,4800 | 240,00 | 595,20             |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,2900 | 350,00 | 451,50             |
| 8  | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( в карьере для обратной засыпки )  | 100 m3 |        |        | 787,500<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500 | 350,00 | 787,50             |
| 9  | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                            | t      |        |        | 3,830<br>0,000     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383 | 100,00 | 3,83               |
| 10 | TsD02B1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см)                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 294,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8400 | 350,00 | 294,00             |
| 11 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями                                                                                                       | m3     |        |        | 10,850<br>10,850   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7                                       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------------------------------|
|    |                 | толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |                                         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100  | 35,00    | 10,85                                   |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)                                                                                                               | 100 m3 |         |          | <div>776,250</div> <div>308,700</div>   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200  | 35,00    | 308,70                                  |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900 | 45,00    | 467,55                                  |
|    |                 | <b>2. Развертка 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                                         |
| 13 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                          | m3     |         |          | <div>1 085,471</div> <div>157,500</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,8500  | 35,00    | 134,75                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6500  | 35,00    | 22,75                                   |
|    | 266310210000075 | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250  | 800,00   | 828,20                                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 22,50    | 2,27                                    |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500  | 358,00   | 89,50                                   |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000  | 20,00    | 8,00                                    |
| 14 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3     |         |          | <div>1 154,621</div> <div>154,000</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,0000  | 35,00    | 140,00                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000  | 35,00    | 14,00                                   |
|    | 266310210000020 | Beton C 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 900,00   | 936,34                                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 22,50    | 2,28                                    |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000  | 20,00    | 12,00                                   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500  | 200,00   | 50,00                                   |
| 15 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                         | m2     |         |          | <div>81,530</div> <div>36,750</div>     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1000  | 35,00    | 3,50                                    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9500  | 35,00    | 33,25                                   |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0500  | 16,00    | 0,80                                    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0800  | 35,00    | 2,80                                    |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 0,0900  | 200,00   | 18,00                                   |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0035  | 5 000,00 | 17,50                                   |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50                                    |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1200  | 26,50    | 3,18                                    |
| 16 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     |         |          | <div>21,180</div>                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                 | barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 )<br>(Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                 |      |        |       | 2,345             |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0640 | 35,00 | 2,24              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,11              |
|    | 27106021000008  | Otel beton OB 37 diam. 8 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 18,00 | 18,45             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16              |
| 17 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10              |
|    | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16              |
| 18 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10              |
|    | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16              |
| 19 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10              |
|    | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16              |
| 20 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,11              |
|    | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16              |
| 21 | CP50D           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС                                                                                                                                                     | buc  |        |       | 973,210<br>37,999 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | 2400x800x400 )                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9100  | 35,00    | 31,85             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 35,00    | 4,55              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0457  | 35,00    | 1,60              |
|    | 26661228006006 | Element prefabricat ( блок ФС 2400x800x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0347  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 13,9300 | 2,28     | 31,76             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 280,00   | 16,80             |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 22,50    | 0,90              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3270  | 200,00   | 65,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 40,00    | 0,60              |
| 22 | CP50C          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 ) | buc  |         |          | 942,123<br>29,848 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6970  | 35,00    | 24,39             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 35,00    | 4,20              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0358  | 35,00    | 1,25              |
|    | 26661228006005 | Element prefabricat ( блок ФС 2400x600x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0248  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 10,6800 | 2,28     | 24,35             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480  | 280,00   | 13,44             |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0380  | 22,50    | 0,85              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2670  | 200,00   | 53,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 40,00    | 0,48              |
| 23 | CP50B          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )   | buc  |         |          | 694,394<br>19,093 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006004 | Element prefabricat ( блок ФС 1200x800x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 600,00   | 606,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 24 | CP50B          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )   | buc  |         |          | 643,893<br>19,092 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006003 | Element prefabricat ( блок ФС 1200x600x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 550,00   | 555,50            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 25 | CP50A          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )          | buc  |         |          | 574,237<br>14,220 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2860  | 35,00    | 10,01             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                                    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                                    |
|    | 26661228006002  | Element prefabricat ( блок ФС 800x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 500,00   | 505,00                                  |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                                    |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                                    |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                                    |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                                   |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                                    |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                                    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                                    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                                   |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                                    |
|    |                 | <b>3. Развертка 2-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                         |
| 26 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) ( Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                          | m3   |        |          | <div>1 085,475</div> <div>157,500</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 35,00    | 134,75                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75                                   |
|    | 266310210000075 | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 800,00   | 828,20                                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,27                                    |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 358,00   | 89,50                                   |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00                                    |
| 27 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) ( Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3   |        |          | <div>1 154,621</div> <div>154,000</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00                                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                                   |
|    | 266310210000020 | Beton C 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 900,00   | 936,34                                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,28                                    |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00                                   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00                                   |
| 28 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                        | m2   |        |          | <div>81,530</div> <div>36,750</div>     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                                    |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 35,00    | 33,25                                   |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,80                                    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                                    |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0900 | 200,00   | 18,00                                   |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 5 000,00 | 17,50                                   |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,50                                    |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 26,50    | 3,18                                    |
| 29 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) ( Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | <div>21,180</div> <div>2,345</div>      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                 | стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640  | 35,00    | 2,24              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,10              |
|    | 27106021000008  | Otel beton OB 37 diam. 8 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 18,00    | 18,45             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 30 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )               | kg   |         |          | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,11              |
|    | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 31 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )               | kg   |         |          | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,10              |
|    | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 32 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )               | kg   |         |          | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,10              |
|    | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 33 | CP50D           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 ) (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту) | buc  |         |          | 973,210<br>37,999 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100  | 35,00    | 31,85             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 35,00    | 4,55              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0457  | 35,00    | 1,60              |
|    | 26661228006006  | Element prefabricat ( блок ФС 2400x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0347  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,9300 | 2,28     | 31,76             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 280,00   | 16,80             |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0400  | 22,50    | 0,90              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3270  | 200,00   | 65,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 40,00    | 0,60              |
| 34 | CP50C           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 942,123           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 2400x600x400 )                                                                                            |      |         |          | 29,848            |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6970  | 35,00    | 24,39             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 35,00    | 4,20              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0358  | 35,00    | 1,25              |
|    | 26661228006005 | Element prefabricat ( блок ФC 2400x600x400 )                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                             | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0248  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                  | kg   | 10,6800 | 2,28     | 24,35             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0480  | 280,00   | 13,44             |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0380  | 22,50    | 0,85              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2670  | 200,00   | 53,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 40,00    | 0,48              |
| 35 | CP50B          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 1200x800x400 ) | buc  |         |          | 694,394<br>19,093 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006004 | Element prefabricat ( блок ФC 1200x800x400 )                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 600,00   | 606,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                             | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                  | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 36 | CP50B          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 1200x600x400 ) | buc  |         |          | 643,894<br>19,093 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006003 | Element prefabricat ( блок ФC 1200x600x400 )                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 550,00   | 555,50            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                             | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                  | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 37 | CP50A          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 800x800x400 )        | buc  |         |          | 574,237<br>14,220 |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2860  | 35,00    | 10,01             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0203  | 35,00    | 0,71              |
|    | 26661228006002 | Element prefabricat ( блок ФC 800x800x400 )                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100  | 500,00   | 505,00            |
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                             | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0093  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                  | kg   | 5,6000  | 2,28     | 12,77             |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0178  | 280,00   | 4,98              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 22,50    | 0,68              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1330  | 200,00   | 26,60             |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060  | 40,00    | 0,24              |
| 38 | CP50A          | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC                      | buc  |         |          | 554,038<br>14,221 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2860 | 35,00    | 10,01                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                 |
|    | 26661228006001  | Element prefabricat ( блок ФС 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 480,00   | 484,80               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
|    |                 | <b>4. Развертка 3-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
| 39 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                          | m3   |        |          | 1 085,473<br>157,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500 | 35,00    | 134,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75                |
|    | 266310210000075 | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 800,00   | 828,20               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,27                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 358,00   | 89,50                |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00                 |
| 40 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3   |        |          | 1 154,621<br>154,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                |
|    | 266310210000020 | Beton C 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 900,00   | 936,34               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,28                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00                |
| 41 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 81,530<br>36,750     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 35,00    | 33,25                |
|    | 2734113803233   | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,80                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                 |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0900 | 200,00   | 18,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035 | 5 000,00 | 17,50                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,50                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 26,50    | 3,18                 |
| 42 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 21,180<br>2,345      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                 | ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0640 | 35,00 | 2,24            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10            |
|    | 27106021000008  | Otel beton OB 37 diam. 8 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 18,00 | 18,45           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16            |
| 43 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,11            |
|    | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16            |
| 44 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10            |
|    | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam. 14 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16            |
| 45 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,10            |
|    | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16            |
| 46 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |        |       | 18,780<br>1,995 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 35,00 | 1,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 35,00 | 0,11            |
|    | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam. 18 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 16,00 | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,50  | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,16            |
| 47 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 )<br>(Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на                                               | kg   |        |       | 18,780<br>1,995 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                 | стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,11              |
|    | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 A400                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 48 | CP50D           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x800x400 )   | buc  |         |          | 973,210<br>38,000 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9100  | 35,00    | 31,85             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 35,00    | 4,55              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0457  | 35,00    | 1,60              |
|    | 26661228006006  | Element prefabricat ( блок ФС 2400x800x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0347  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 13,9300 | 2,28     | 31,76             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 280,00   | 16,80             |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 22,50    | 0,90              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3270  | 200,00   | 65,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 40,00    | 0,60              |
| 49 | CP50C           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 2400x600x400 ) | buc  |         |          | 942,123<br>29,848 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6970  | 35,00    | 24,39             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 35,00    | 4,20              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0358  | 35,00    | 1,25              |
|    | 26661228006005  | Element prefabricat ( блок ФС 2400x600x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0248  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 10,6800 | 2,28     | 24,35             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480  | 280,00   | 13,44             |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0380  | 22,50    | 0,85              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2670  | 200,00   | 53,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 40,00    | 0,48              |
| 50 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x800x400 )   | buc  |         |          | 694,393<br>19,092 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006004  | Element prefabricat ( блок ФС 1200x800x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 600,00   | 606,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 51 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )   | buc  |         |          | 643,894<br>19,093 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006003  | Element prefabricat ( блок ФС 1200x600x400 )                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 550,00   | 555,50            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0248 | 280,00   | 6,94                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0340 | 22,50    | 0,77                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1820 | 200,00   | 36,40                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0070 | 40,00    | 0,28                 |
| 52 | CP50A           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 800x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 574,237<br>14,220    |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2860 | 35,00    | 10,01                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                 |
|    | 26661228006002  | Element prefabricat ( блок ФC 800x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 500,00   | 505,00               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
| 53 | CP50A           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 554,038<br>14,220    |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2860 | 35,00    | 10,01                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                 |
|    | 26661228006001  | Element prefabricat ( блок ФC 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 480,00   | 484,80               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
|    |                 | <b>5. Развертка 4-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
| 54 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                         | m3   |        |          | 1 085,471<br>157,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500 | 35,00    | 134,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75                |
|    | 266310210000075 | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 800,00   | 828,20               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,27                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 358,00   | 89,50                |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00                 |
| 55 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон C 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3   |        |          | 1 154,621<br>154,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00            |
|    | 266310210000020 | Beton C 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 900,00   | 936,34           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,28             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00            |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 200,00   | 50,00            |
| 56 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)       | m2   |        |          | 81,530<br>36,750 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 35,00    | 33,25            |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80             |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0900 | 200,00   | 18,00            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 5 000,00 | 17,50            |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,50             |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 26,50    | 3,18             |
| 57 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg   |        |          | 21,180<br>2,345  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0640 | 35,00    | 2,24             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 35,00    | 0,10             |
|    | 27106021000008  | Otel beton OB 37 diam. 8 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,16             |
| 58 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )       | kg   |        |          | 18,780<br>1,995  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0540 | 35,00    | 1,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 35,00    | 0,11             |
|    | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,16             |
| 59 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )       | kg   |        |          | 18,780<br>1,995  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0540 | 35,00    | 1,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 35,00    | 0,10             |
|    | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam. 14 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,16             |
| 60 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )       | kg   |        |          | 18,780<br>1,995  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,10              |
|    | 271060220000016 | Otel beton PC 52 diam. 16 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 61 | CC01F1          | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg   |         |          | 18,780<br>1,995   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540  | 35,00    | 1,89              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030  | 35,00    | 0,10              |
|    | 271060220000020 | Otel beton PC 52 diam. 20 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500  | 1,50     | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 16,00    | 0,16              |
| 62 | CP50D           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 2400x800x400 )                                                                                                                                   | buc  |         |          | 973,210<br>37,999 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9100  | 35,00    | 31,85             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 35,00    | 4,55              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0457  | 35,00    | 1,60              |
|    | 26661228006006  | Element prefabricat ( блок ФC 2400x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0347  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,9300 | 2,28     | 31,76             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 280,00   | 16,80             |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0400  | 22,50    | 0,90              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3270  | 200,00   | 65,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 40,00    | 0,60              |
| 63 | CP50C           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 2400x600x400 )                                                                                                                                 | buc  |         |          | 942,123<br>29,848 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6970  | 35,00    | 24,39             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 35,00    | 4,20              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0358  | 35,00    | 1,25              |
|    | 26661228006005  | Element prefabricat ( блок ФC 2400x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 800,00   | 808,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0248  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,6800 | 2,28     | 24,35             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480  | 280,00   | 13,44             |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0380  | 22,50    | 0,85              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2670  | 200,00   | 53,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 40,00    | 0,48              |
| 64 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФC 1200x800x400 )                                                                                                                                   | buc  |         |          | 694,394<br>19,093 |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220  | 35,00    | 14,77             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235  | 35,00    | 0,82              |
|    | 26661228006004  | Element prefabricat ( блок ФC 1200x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 600,00   | 606,00            |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092  | 800,00   | 7,36              |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 5 000,00 | 0,50              |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500  | 2,28     | 15,16             |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0248  | 280,00   | 6,94              |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063  | 300,00   | 1,89              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 22,50    | 0,77              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1820  | 200,00   | 36,40             |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0070  | 40,00    | 0,28              |
| 65 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 643,894           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t.<br>Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 1200x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 19,093               |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4220 | 35,00    | 14,77                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0235 | 35,00    | 0,82                 |
|    | 26661228006003  | Element prefabricat ( блок ФС 1200x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 550,00   | 555,50               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0125 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,6500 | 2,28     | 15,16                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0248 | 280,00   | 6,94                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340 | 22,50    | 0,77                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1820 | 200,00   | 36,40                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0070 | 40,00    | 0,28                 |
| 66 | CP50A           | Montarea elementelor prefabricate din beton.<br>Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.<br>Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 574,238<br>14,221    |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2860 | 35,00    | 10,01                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                 |
|    | 26661228006002  | Element prefabricat ( блок ФС 800x800x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 500,00   | 505,00               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
| 67 | CP50A           | Montarea elementelor prefabricate din beton.<br>Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.<br>Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ( блок ФС 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 554,038<br>14,221    |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2860 | 35,00    | 10,01                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0203 | 35,00    | 0,71                 |
|    | 26661228006001  | Element prefabricat ( блок ФС 800x600x400 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 480,00   | 484,80               |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0092 | 800,00   | 7,36                 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0093 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001 | 5 000,00 | 0,50                 |
|    | 2651122100403   | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,6000 | 2,28     | 12,77                |
|    | 1421102200577   | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0178 | 280,00   | 4,98                 |
|    | 1421102200227   | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0063 | 300,00   | 1,89                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 22,50    | 0,68                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1330 | 200,00   | 26,60                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
|    |                 | <b>6. Подпорка в осях А-Г</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                      |
| 68 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7,5 ) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3   |        |          | 1 085,467<br>157,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500 | 35,00    | 134,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75                |
|    | 266310210000075 | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 800,00   | 828,19               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 22,50    | 2,27                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 358,00   | 89,50                |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00                 |
| 69 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 154,620            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон С 20 ) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |      |        |        | 154,000         |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 35,00  | 140,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00           |
|    | 266310210000020 | Beton C 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 900,00 | 936,34          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 22,50  | 2,28            |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 20,00  | 12,00           |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,00           |
| 70 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 A240 ) (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                        | kg   |        |        | 21,180<br>2,345 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0640 | 35,00  | 2,24            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 35,00  | 0,10            |
|    | 27106021000006  | Otel beton OB 37 diam. 6 A240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 18,00  | 18,45           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 1,50   | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00  | 0,16            |
| 71 | CC01F           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A240 )                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |        | 18,640<br>1,855 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 35,00  | 1,75            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 35,00  | 0,10            |
|    | 271060230000010 | Otel beton OB 37 diam. 10 A 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 16,00  | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 1,50   | 0,22            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00  | 0,16            |
| 72 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A400 ) (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                              | kg   |        |        | 18,780<br>1,995 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0540 | 35,00  | 1,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 35,00  | 0,10            |
|    | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 16,00  | 16,40           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 1,50   | 0,22            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00  | 0,16            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.