

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34
privind achiziția prin achiziție de Cererea Ofertelor de Prețuri

„11” mai 2023

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1678864403296 din „03” aprilie 2023, între **I.P. Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000972, reprezentat prin **rector Natalia Gașoi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. „Modeaon Impex”** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 12a, telefon/fax: 079533313, e-mail: modeaon-impex@mail.ru, IDNO: 1003600084334 autorizat pentru activitatea în construcții: extras nr. 9188 din „06” iunie 2019, eliberată de I.P. „Agenția Servicii Publice”, pentru genurile de activitate construcții complete și parțiale de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Vitalie Malic**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații (Schimbarea geamurilor și ușilor în Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va

convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor. Recepția lucrărilor executate se va realiza conform pct. 43¹-43⁵ din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG nr. 285 din 23.05.1996.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de: **1 171 200 (un milion una sută șaptezeci și una mii două sute) lei 00 bani MD**, inclusiv 195 200 (una sută nouăzeci și cinci mii două sute) lei 00 bani MD TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) solicitarea probei respectării standardului tehnic în tăietură a profilului din care este confecționat geamul, selectat aleatoriu de către Beneficiar. Cheltuielile probării vor fi suportate de către Antreprenorul general.

d) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract conform devizelor anexate, este obligat să instaleze ușile și geamurile din PVC profil clasa A cu 6 camere, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantieriși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38
Cod fiscal: 1007602000972
Denumirea Băncii:
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Bălți
IBAN: MD03ML000000022519211717
SWIFT: MOLDM2X
MF-TR NORD – BALTI
SWIFT: TREZMD2X
IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA
IBAN: MD43TRPCCW518430J00023AA

„ANTREPRENOR”:

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Uzinelor,
12a,
Cod fiscal: 1003600084334
Denumirea Băncii:
B.C. „ProCreditBank” S.A.
IBAN: MD56PR002251410054880001
SWIFT: PRCBMD22
Cod TVA: 0402729

15. Semnăturile părților

Rector Natalia Gasior



Director Vitalie Malic



Responsabili:
Economist Angela Țibuleac _____
Jurist Dumitru Dumitrașcu _____
Prorector DAG Anatolie Ceban _____

Executor: Angela Țibuleac
Tel.: 0231 52 473
E-mail: sectia.planificare@usarb.md



ACTURĂ FISCALĂ
АЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Seria, Nr.
Серия, №
EAJ000747760

8. Foaia de parcurs seria: _____ data: _____
Путевой лист серия дата

9. Transportator S.C. MODEAON - IMPEX S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.12a
Перевозчик ф.к./ код НДС 1003600084334 / 0402729

Furnizor: S.C. MODEAON - IMPEX S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.12a Cont MD56PR002251410054880001, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22
Поставщик ф.к./ код НДС 1003600084334 / 0402729

Cumpărător/beneficiar: IP UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI str. Puskin nr.38
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС 1007602000972 /

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия номер дата делегированный

6. Descărcare MUM.BALTI
Пункт разгрузки

| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
|---|-------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului | Unitate de măsură | Capacitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor | Preț unitar fără TVA, lei | Valoarea totală fără TVA, lei | Suma TVA, % | Suma totală a TVA, lei | Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei | Alta informație | Tip ambalaj | Număr locuri | Masa brută, tone |
| наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции | Единица измерения | Количество товаров/активов, объем услуг | Цена единицы без НДС, лев | Общая сумма без НДС, лев | Ставка НДС, % | Общая сумма НДС, лев | Стоимость товаров/активов, услуг, лев | Другая информация | Тип упаковки | Количество мест | Масса брутто, тонн |
| 10.1 cărți de reparatii (Schimbarea geamurilor și usilor în birouea Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” - Bălți) conf: Contractului de antrepriza nr. 34 din 05.2023 | 10.2 bucătăi | 10.3 1 | 10.4 976000.00 | 10.5 976000.00 | 10.6 20 | 10.7 195200.00 | 10.8 1171200.00 | 10.9 X | 10.10 X | 10.11 X | 10.12 0.00 |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | | | | | | | |

Permisi eliberarea: director VITALIE MALIC
Отпуск
Funcția, nume, prenumele, semnatūra \ Должность, фамилия, имя, подпись

Prezentăm mărfurile/activelor (serviciile) director VITALIE MALIC
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, nume, prenumele, semnatūra \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.
Funcția, nume, prenumele, semnatūra \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activelor (serviciile) intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Predat mărfurile/activelor intermediarului
анспортатору):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Primit mărfurile/activelor (serviciile) beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, nume, prenumele, semnatūra \ Должность, фамилия, имя, подпись

ing. sep. Fiolina Albe

Funcția, nume, prenumele, semnatūra \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului!
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



Antreprenor SRL "MODEAON-IMPEX"
 (denumirea)

Investitor UNIVERSITATEA de STAT
"ALECU RUSSO" mun.. Balti
 (denumirea)

Obiect **Biblioteca Științifică**
Schimbarea ușilor și ferestrelor

Valoarea lucrarilor executate

1171200 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _august_ an 2023__

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Demontari Evacuarea materialelor demontate | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - (usi, ferestre) | m2 | 376,00 | 24,98 24,98 | 9 391,01 9 391,01 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 58,00 | 70,41 70,41 | 4 083,82 4 083,82 |
| 3 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 3,50 | 490,11 487,87 | 1 715,37 1 707,54 |
| 4 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 13,00 | 191,93 191,93 | 2 495,04 2 495,04 |
| 5 | Tr11AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 13,00 | 29,18 29,18 | 379,31 379,31 |
| 6 | Ts150A10 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 13,00 | 51,05 0,00 | 663,60 0,00 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total | | | | 18 728,15 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 18 056,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----|--------|-------------------|------------------------|
| 7 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6camere,metal gr.1.2mm, cu latimea tocului nu mai punin de 70mm, avand suprafata tocului intre 1 si 2,5mp inclusiv (Ferestre: 1.73x2.08 - 1buc.,1.60x2.04 - 3 buc., -2buc.,2.28x1.18 - 13buc.,1.08x1.16 - 2buc.,2.28x1,98 - 9buc.,0.45x1.98 - 4buc.,1.20x1.82 - 4buc.,1.20x2.10 - 1buc.,0.46x2.10- 1buc.,Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea pentru aerizare in doua pozitii) | m2 | 118,29 | 1 347,76 63,81 | 159 426,86 7 548,64 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa - iesire la balcon 0,76x2,68 - 2buc. | m2 | 4,08 | 2 268,91 67,31 | 9 257,17 274,61 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi - 0.88x2,08 - 10buc.,0.88x2.60 - 1buc.,0.68x2.08 - 2buc.,1.85x.2.34 - 1buc.,1.98x3.42 - | m2 | 36,77 | 2 901,76 67,21 | 106 697,82 2 471,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-------|-------------------|-------------------------|
| | | 1buc.,1.50x2.08 - 1buc.,1.50x2.46 -1buc. Prag din profil aluminiu (Usa culoarea ANTRACIT) | | | | |
| 10 | CK27B | Glasvanduri (2.42x2.100 din profile din mase plastice clasa A, incxlusiv usa 0.88x2.10 si accesoriiile necesare usilor | m2 | 5,08 | 934,87 67,12 | 4 749,14 340,95 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inclusiv salariu | | | | 280 130,99 10 635,42 |
| | | 1.3. Ferestre, usi Etajul 2 | | | | |
| 11 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1.2mm, cu latimea tocului nu mai punin de 70mm, avand suprafata tocului intre 1 si 2,5mp inclusiv (Ferestre: 2.28x1.98 - 12buc.,0.44x1.98 - 19 buc., 1.46x1.88 -2buc.,1.74x2.04 -1buc.,1.08x2.04 - 4buc.,0.80x1.98 - 1buc.,0.70x1.982 -1buc. Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea pentru aerizare in doua pozitii) | m2 | 91,56 | 1 347,76 63,82 | 123 400,94 5 843,03 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa - iesire la balcon 0,76x2,68 - 2buc. | m2 | 4,08 | 2 268,91 67,31 | 9 257,17 274,61 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile | m2 | 17,49 | 2 901,76 67,23 | 50 751,76 1 175,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-------|-------------------|------------------------|
| | | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi - 0.88x2,08 - 5buc.,0.88x2.08 -2buc.,1.18x2.34 -2buc., Prag din profil aluminiu (Usa culoarea ANTRACIT) | | | | |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 183 409,87 7 293,49 |
| | | 1.4. Ferestre, usi Etajul 3 | | | | |
| 14 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1.2mm, cu latimea tocului nu mai punin de 70mm, avand suprafata tocului intre 1 si 2,5mp inclusiv (Ferestre: 2.32x1.98 - 14buc.,2.32x1.16 - 4 buc.Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea pentru aerizare in doua p0zitie) | m2 | 64,58 | 1 347,76 63,82 | 87 038,57 4 121,48 |
| 15 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1.2mm, cu latimea tocului nu mai punin de 70mm, avand suprafata tocului intre 1 si 2,5mp inclusiv (Ferestre: 2.03x2.18 - 2buc.1.36x2.18 - 1 buc.) x2buc.,2.60x2.18 - 1buc.,2.28x1.98 - 1buc.,0.45x1.98 - 22buc.Montare plasa antitantari.Deschiderea cercevea pentru aerizare in doua pozitie) | m2 | 53,41 | 1 347,75 63,81 | 71 983,30 3 408,01 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 6,32 | 2 268,90 67,21 | 14 339,42 424,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|--|----|-------|--------------------|------------------------|
| | | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa - iesire la balcon 0,84x2,35 - 2buc.,0.84x2.82 -1buc.) | | | | |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A,profil nu mai putin de 6 camere,metal gr.1,2mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi - 0.88x2,08 - 9buc.,0.68x2.08 -2buc., Prag din profil aluminiu (Usa culoarea ANTRACIT) | m2 | 16,47 | 2 901,73 67,21 | 47 791,55 1 106,93 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 221 152,84 9 061,20 |
| | | 1.5. Lucrari de constructii | | | | |
| 18 | CD55B | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,00 | 1 190,36 307,59 | 1 190,36 307,59 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm) | m2 | 18,00 | 99,88 57,47 | 1 797,82 1 034,39 |
| 20 | CG01A1,k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5x2=1.0cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 18,00 | 33,51 19,59 | 603,14 352,57 |
| 21 | CF02A4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10- | m2 | 16,00 | 231,31 199,12 | 3 700,91 3 185,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|------------------|------------------------|
| | | T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode | | | | |
| 22 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 18,00 | 440,98 97,87 | 7 937,55 1 761,62 |
| 23 | CK26D | Pervazuri exterioarte montate la ferestre din aluminiu (b=150-250mm) | m | 178,00 | 85,85 8,30 | 15 280,54 1 476,64 |
| 24 | CK26C | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (b=200-350mm) | m | 222,40 | 94,99 7,44 | 21 126,62 1 655,56 |
| 25 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 28,00 | 100,14 70,88 | 2 803,96 1 984,67 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 300,00 | 6,74 2,55 | 2 020,98 764,73 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 10,00 | 29,20 11,90 | 291,99 118,96 |
| 28 | CK18B | Montarea baghetelor(coltari) la lambriuri din mase plastice | m | 110,00 | 48,33 44,18 | 5 316,70 4 860,28 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Glafuri la ferestre K-1,2) | m2 | 320,00 | 123,18 103,66 | 39 417,27 33 172,29 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 320,00 | 53,72 44,72 | 17 191,14 14 310,56 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 320,00 | 6,74 2,55 | 2 155,71 815,71 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 320,00 | 61,91 46,73 | 19 811,61 14 954,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|-------|-----------------|--------------------------|
| | | executate manual | | | | |
| 33 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 70,00 | 105,04 94,70 | 7 353,14 6 628,72 |
| 34 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 70,00 | 63,76 38,24 | 4 462,98 2 676,55 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 152 462,42 90 061,45 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Inklusiv salariu | | | | 855 884,27 135 108,28 |

Total proces-verbal:

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| | Прямые затраты | lei | 855 889 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 32 427 |
| | Cheltueli de transport | 2,00 % | 14 385 |
| | Total | 100,00 + | 902 701 |
| | Cheltueli de regie | 6,00 % | 54 162 |
| | Total | 100,00 + | 956 863 |
| | Beneficiu de de viz | 2,00 % | 19 137 |
| | Total | 100,00 + | 976 000 |
| | TVA | 20,00 % | 195 200 |
| | TOTAL: | | 1 171 200 135 113 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

Alina V (MODEAON-IMPEX)
(functia, semnrtura, numele, prenumele)



Constantin G.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Universitatea (UNIVERSITATEA de STAT or. Balti)
(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Schimbarea geamurilor si usilor
in Biblioteca Stiintifica a
Universitatii de Stat "Alecu
Russo" din Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Schimbarea geamurilor si usilor

Valoarea de deviz 1 171 200 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 16,70 | 84,97 | 1 419,00 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 105,00 | 84,97 | 8 921,85 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 144,00 | 84,97 | 12 235,68 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 406,92 | 84,97 | 34 575,99 |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 18,00 | 84,90 | 1 528,20 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 349,47 | 84,97 | 29 694,44 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,40 | 84,97 | 1 223,57 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 226,10 | 84,97 | 19 211,71 |
| 9. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,40 | 84,97 | 118,96 |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 140,03 | 84,97 | 11 898,35 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,33 | 64,84 | 2 874,35 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 106,48 | 64,84 | 6 904,18 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 68,62 | 64,84 | 4 449,32 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,62 | 84,97 | 52,68 |
| Total manopera | | | | | | 135 113 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,90 | 735,00 | 661,50 |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,11 | 240,00 | 26,40 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,88 | 240,00 | 691,20 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,50 | 3,25 | 63,38 |
| 5. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 4 583,35 | 0,00 |
| 6. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (Clasa A, 6camere, plasa antitintari,,deschiderea in doua pozitii) | m2 | 118,29 | 1 240,90 | 146 786,06 |
| 7. | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice (Clasa A, profil 6 camere, plasa antitintari, deschiderea in 2 pozitii) | m2 | 91,56 | 1 240,90 | 113 616,80 |
| 8. | 20301129381502 | Ferestre (cu arca) din mase plastice (Clasa A, cu 6 camere,, cu plasa antitintari, deschidere in doua pozitii) | m2 | 64,58 | 1 240,90 | 80 137,32 |
| 9. | 20301129381503 | Ferestre din mase plastice (Clasa A, cu 6camere, cu plasa antitintari, cu deschidere in 2 | m2 | 53,41 | 1 240,90 | 66 276,47 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|----------|----------|------------|
| | | pozitii) | | | | |
| 10. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Clasa A, cu 6 camere, pentru balcon) | m2 | 8,16 | 2 155,00 | 17 584,80 |
| 11. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Clasa A, cu 6 camere, prag din aluminiu, culoarea ANTRACIT) | m2 | 36,77 | 2 787,90 | 102 511,08 |
| 12. | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare)Clasa A, cu 6 camere, prag din aluminiu, culoarea ANTRACIT) | m2 | 16,47 | 2 787,90 | 45 916,71 |
| 13. | 20301129391504 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Clasa A, cu 6 camere, prag din aluminiu, culoarea ANTRACIT) | m2 | 17,49 | 2 787,90 | 48 760,37 |
| 14. | 20301129391505 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Clasa A, cu 6 camere, pentru balcon) | m2 | 6,32 | 2 155,00 | 13 619,60 |
| 15. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 5,08 | 850,00 | 4 318,00 |
| 16. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,22 | 18,00 | 3,96 |
| 17. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 197,49 | 65,00 | 12 836,85 |
| 18. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 93,00 | 25,75 | 2 394,75 |
| 19. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 128,00 | 32,50 | 4 160,00 |
| 20. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 44,80 | 36,50 | 1 635,20 |
| 21. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 4,15 | 40,91 | 169,78 |
| 22. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 69,28 | 40,00 | 2 771,20 |
| 23. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,66 | 8,50 | 5,61 |
| 24. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,66 | 28,10 | 18,55 |
| 25. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,22 | 5,50 | 1,21 |
| 26. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1,65 | 6,50 | 10,72 |
| 27. | 2521106718391 B | Coltari din mase plastice | m | 115,50 | 3,30 | 381,15 |
| 28. | 2521106718392 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre interioara b=200-350mm | m | 222,40 | 85,00 | 18 904,00 |
| 29. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,07 | 950,00 | 66,50 |
| 30. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,00 | 5,92 | 17,76 |
| 31. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 832,99 | 2,40 | 1 999,18 |
| 32. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,06 | 900,00 | 54,00 |
| 33. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 57,60 | 5,00 | 288,00 |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,70 | 3,75 | 85,12 |
| 35. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 284,80 | 2,50 | 5 712,00 |
| 36. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 337,57 | 8,50 | 2 869,34 |
| 37. | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12,5mm | m2 | 42,57 | 53,70 | 2 286,01 |
| 38. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,10 | 750,00 | 75,00 |
| 40. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 379,28 | 3,50 | 1 327,50 |
| 44. | 2682162605829 | Vata minerala gr.100mm | m2 | 19,80 | 160,50 | 3 177,90 |
| 45. | 2743123549027 | Pervazuri (exterioare) din aluminiu pentru ferestre b=150-250mm | m | 178,00 | 75,00 | 13 350,00 |
| 46. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente | m | 16,83 | 9,25 | 155,68 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-------|----------------|
| | | orizontale | | | | |
| 47. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 35,64 | 14,60 | 520,34 |
| 48. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4 074,92 | 0,40 | 1 629,97 |
| 49. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 350,53 | 3,15 | 1 104,17 |
| 50. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,07 | 20,14 | 61,83 |
| 51. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,50 | 20,14 | 10,07 |
| 52. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,50 | 6,50 | 204,75 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 719 260 |

Utilaje de constructii:


| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|--------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,48 | 10,00 | 4,80 |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 | 200,00 | 96,00 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,39 | 15,00 | 605,85 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,12 | 25,00 | 128,00 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,57 | 35,00 | 19,95 |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,37 | 280,00 | 663,60 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 1 516 |

Total:

| | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| Прямые затраты | lei | 855 889 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 32 427 |
| Cheltueli de transport | 2,00 % | 14 385 |
| Total | 100,00 + | 902 701 |
| Cheltueli de regie | 6,00 % | 54 162 |
| Total | 100,00 + | 956 863 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 19 137 |
| Total | 100,00 + | 976 000 |
| TVA | 20,00 % | 195 200 |

Total deviz:

1 171 200



Intocmit

Verificat

[Signature]

Melie Vitalia

(MODEAON-IMPEX)

(funcția, semnătura)

[Signature]

(funcția, semnătura)



constator G.

