

"Reconstructia Penitenciarului nr. 5-Cahul"

(наименование объекта)

DEVIZ LOCAL № 3-7-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-7-R)

Valoarea de deviz 2 028 371,572 lei

Întocmit în prețuri curente

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incapere pentru utilaje				
		1.1. Terasament				
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,360	7 243,01 243,01	2 607,485 87,485
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,230	9 555,28 620,28	2 197,715 142,665
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	15,600	191,18 191,18	2 982,447 2 982,447
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	37,950	21,28 0,00	807,576 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	232,60 30,59	53,498 7,036

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	51,600	26,34 26,34	1 359,180 1 359,180
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,516	1 192,65 749,44	615,405 386,709
		<i>Total</i>	lei			10 623,306
		Итого Тerasament В том числе зарплата				10 623,306 4 965,522
		1.2. Fundatii monolite F1-F7				
8	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,500	1 795,53 492,83	6 284,369 1 724,891
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	91,400	143,63 89,22	13 127,828 8 154,571
10	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	27,600	24,91 6,71	687,382 185,269
11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	931,200	23,55 5,35	21 925,672 4 984,816
12	RCsB21C k=3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,000	111,76 43,33	1 788,101 693,355
13	CK35B	Bulon de ancoraj din metal M20x900 mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	16,000	30,99 16,99	495,904 271,904
14	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	16,000	19,18 16,99	306,813 271,904
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,480	28,46	525,877

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	47,107
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	22,850	2 008,74 373,87	45 899,702 8 542,884
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	43,830	44,60 17,84	1 954,690 782,089
18	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,044	1 384,11 795,32	60,901 34,994
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	72,600	10,14 3,40	736,440 246,753
20	IzC14A1	Zidarie de 250 mm din caramizi fixate in chit ARNOLEX la cosuri industriale cu H<100 m, cu caramida fasonata, pe primii 0-50 m	m2	10,000	8 995,40 736,69	89 954,025 7 366,899
		<i>Total</i>	lei			183 747,704
		Итого Fundatii monolite F1-F7 В том числе зарплата				183 747,704 33 307,436
		1.3. Put de drenaj, groapa de captare a apei				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5	m3	0,140	1 448,67 373,86	202,814 52,341
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,020	2 905,68 1 178,53	2 963,796 1 202,105
23	AcE13A1 modificat	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 in urmatoarea componenta:	SET	1,000	5 473,00 0,00	5 473,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		KIJI-10 - 1 buc; KIJI1-10-1 - 1 buc; KIJ 10-9 - 3 buc; KIJO-1 - 1 buc, Capac cu rama din fonta tip C250 - 1 buc				
24	RCsB21C k=1,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm	buc	6,000	55,88 21,67	335,269 130,004
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5	m3	0,200	1 831,53 373,87	366,307 74,774
26	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,410	24,90 6,71	84,926 22,890
27	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,200	23,55 5,35	310,802 70,661
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,070	44,60 17,84	3 704,681 1 482,277
29	CL22A	Capace din tabla striata de 3 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchilor canalului	m2	1,350	1 841,76 467,34	2 486,373 630,903
30	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,151	1 384,09 795,32	208,998 120,093
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,100	2 008,74 373,87	2 209,613 411,255
32	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,92 kg/m2)	kg	28,800	28,05 2,55	807,915 73,414

1	2	3	4	5	6	7
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,800	143,63 89,22	1 263,949 785,123
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5	m3	1,100	1 831,53 373,87	2 014,685 411,255
		<i>Total</i>	lei			22 433,128
		Итого Put de drenaj, groapa de captare a apei В том числе зарплата				22 433,128 5 467,095
		1.4. Consolidarea golurilor				
35	RCsB21C k=1,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm	buc	42,000	55,88 21,67	2 346,882 910,029
36	RCsB21C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 63 cm	buc	4,000	74,50 28,89	298,017 115,559
37	CK35B	Bulon de ancoraj din metal M20x450 mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	21,000	29,34 16,99	616,224 356,874
38	CK35B	Bulon de ancoraj din metal M20x400 mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	21,000	29,19 16,99	613,074 356,874
39	CK35B	Bulon de ancoraj din metal M20x630 mm, fixate in ziduri din beton armat	buc	4,000	29,49 16,99	117,976 67,976
40	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	46,000	19,18 16,99	882,086 781,724
41	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,980	146,60 80,72	2 196,098 1 209,208
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	475,600	44,60 17,84	21 210,380 8 486,463
43	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund	t	0,476	1 384,09 795,32	658,826 378,572

1	2	3	4	5	6	7
		GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,500	28,46 2,55	241,881 21,667
45	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	114,930	24,91 6,71	2 862,346 771,482
46	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	629,800	23,55 5,35	14 829,025 3 371,388
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	8,250	2 008,74 373,87	16 572,102 3 084,411
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5	m3	1,440	1 448,67 373,87	2 086,091 538,370
49	CD65E	Zidarie complexa din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,920	3 753,29 585,44	14 712,899 2 294,937
		<i>Total</i>	lei			80 243,907
		Итого Consolidarea golurilor В том числе зарплата				80 243,907 22 745,534
		1.5. Camasiure pereti				
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	820,000	79,79 63,73	65 427,800 52 256,550
51	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate BP-1, cu d=4 mm, ochi 150x150 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime Vezi plansa 14 03/2020-2-1-CBA notele 1-3. Consum: Otel beton - 1.00 kg/m2, Plase sudate - 2.576 kg/m2	m2	410,000	549,44 272,75	225 270,342 111 829,017

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			290 698,142
		Итого Сaмaсиуре перети В том числе зарплата				290 698,142 164 085,567
		1.6. Nod B si Nod C				
52	RCsB21C k=1,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 45 cm	buc	62,000	55,88 21,67	3 464,446 1 343,376
53	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	62,000	19,18 16,99	1 188,898 1 053,628
54	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	68,160	176,87 106,21	12 055,669 7 239,444
55	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	172,520	27,12 8,41	4 678,317 1 451,243
56	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	822,880	24,74 6,03	20 356,710 4 964,328
57	CC02L1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,160	25,15 6,37	1 337,146 338,775
58	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	44,000	41,00 29,74	1 803,978 1 308,538
59	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	64,000	173,51 63,73	11 104,800 4 078,560

1	2	3	4	5	6	7
60	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	10,400	1 629,33 84,97	16 945,072 883,688
		<i>Total</i>	lei			72 935,036
		Итого Нод В si Нод С В том числе зарплата				72 935,036 22 661,580
		1.7. Parapet				
61	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	0,190	51 603,66 11 722,46	9 804,696 2 227,268
62	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,160	148,17 84,97	5 209,762 2 987,545
63	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,460	27,12 8,41	2 453,052 760,953
64	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	411,970	24,74 6,03	10 191,466 2 485,361
65	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - carcasa K1	kg	316,500	28,88 2,97	9 140,979 941,255
66	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	9,400	1 629,33 84,97	15 315,738 798,718
		<i>Total</i>	lei			52 115,693
		Итого Parapet В том числе зарплата				52 115,693 10 201,100
		1.8. Cos de fum				
67	CL10B1	Constructii metalice de sustinere a cosului de fum gata confectionate, la	t	2,530	86 272,19	218 268,651

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi			3 568,74	9 028,912
68	CL01B	Cos de fum D=500 mm, H=21.375 m, conform TPI 907-2-264.86 din otel gata confectionati6 livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv	t	2,600	39 655,19 1 189,58	103 103,487 3 092,907
69	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,050	2 581,08 764,74	129,054 38,237
70	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,130	1 384,09 795,32	7 100,381 4 079,987
71	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	128,000	79,79 63,73	10 213,120 8 157,120
		<i>Total</i>	lei			338 814,693
		Итого Cos de fum В том числе зарплата				338 814,693 24 397,163
		<i>Total</i>	lei			1 051 611,609
		Итого Incapere pentru utilaje В том числе зарплата				1 051 611,60 9 287 830,997
		2. Depozit carbune si incaperi auxiliare				
		2.1. Terasament				
72	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,620	7 243,01 243,01	4 490,669 150,669
73	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3	15,600	191,18 191,18	2 982,447 2 982,447

1	2	3	4	5	6	7
		trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare				
74	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,230	9 555,28 620,28	2 197,715 142,665
75	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	37,950	21,28 0,00	807,576 0,000
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	232,60 30,59	53,498 7,036
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	77,600	26,34 26,34	2 044,038 2 044,038
78	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,775	1 192,65 749,43	924,300 580,812
		<i>Total</i>	lei			13 500,243
		Итого Тerasament В том числе зарплата				13 500,243 5 907,667
		2.2. Fundatii monolite Fm1, Fm2, noduri 1; 2				
79	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,000	1 795,53 492,83	3 591,069 985,652
80	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	91,500	143,63 89,22	13 142,191 8 163,493
81	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	66,500	24,91 6,71	1 656,192 446,390
82	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	241,740	23,55	5 691,916

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,35	1 294,061
83	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,040	28,05 2,55	646,333 58,732
84	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C5/7.5	m3	4,100	1 831,53 373,87	7 509,283 1 532,859
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	14,200	2 008,74 373,87	28 524,104 5 308,926
86	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat (rost elastic)	m2	5,340	256,94 10,20	1 372,047 54,449
87	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	76,500	10,14 3,40	776,000 260,008
88	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,500	44,60 17,84	735,853 294,421
89	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	1 384,05 795,30	27,681 15,906
		<i>Total</i>	lei			63 672,669
		Итого Fundatii monolite Fm1, Fm2, noduri 1; 2 В том числе зарплата				63 672,669 18 414,897
		2.3. Centura monolita Cm1				
90	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la	m2	10,000	148,17 84,97	1 481,730 849,700

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
91	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,980	27,12 8,41	785,866 243,781
92	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	130,680	23,55 5,35	3 076,940 699,545
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	2,000	2 008,74 373,87	4 017,479 747,736
		<i>Total</i>	lei			9 362,015
		Итого Centura monolita Cm1 В том числе зарплата				9 362,015 2 540,762
		2.4. Coloane monolite C1, C2				
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,420	148,17 84,97	3 173,866 1 820,058
95	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,600	27,12 8,41	911,149 282,644
96	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	119,760	23,55 5,35	2 819,821 641,088
97	CC13D	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	12,000	41,00 29,74	491,994 356,874
98	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	132,11 63,73	1 585,350 764,730

1	2	3	4	5	6	7
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	2,460	2 008,74 373,87	4 941,499 919,715
		<i>Total</i>	lei			13 923,679
		Итого Колоане monolite C1, C2 В том числе зарплата				13 923,679 4 785,109
		2.5. Centura Cm2, grinda Gm1, boiandrugi				
100	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,550	148,17 84,97	4 082,167 2 340,924
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,000	59,14 38,24	2 128,914 1 376,514
102	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,030	27,12 8,41	1 654,983 513,386
103	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	253,640	23,55 5,35	5 972,110 1 357,763
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	5,510	2 008,74 373,87	11 068,156 2 060,013
105	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 135 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat (rost elastic)	m2	3,760	256,94 10,20	966,085 38,338
		<i>Total</i>	lei			25 872,415
		Итого Centura Cm2, grinda Gm1, boiandrugi				25 872,415 7 686,938

1	2	3	4	5	6	7
		В том числе зарплата				
		2.6. Planseu monolit Pm1				
106	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	148,17 84,97	6 667,785 3 823,650
107	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	125,000	59,14 38,24	7 392,063 4 779,563
108	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,800	24,57 5,86	953,254 227,481
109	CC02M2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,500	24,99 6,29	262,430 66,022
110	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	716,050	23,89 5,18	17 105,482 3 711,409
111	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	6,400	2 008,74 373,87	12 855,933 2 392,755
		<i>Total</i>	lei			45 236,947
		Итого Planseu monolit Pm1				45 236,947
		В том числе зарплата				15 000,880
		2.7. Gauri G1; G2				
112	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	5,000	146,60 80,72	733,011 403,607

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
113	CC02I	Armături din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,560	26,62 8,41	254,482 80,419
114	CC02I2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,200	27,13 8,92	303,849 99,925
115	CC02J2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,550	24,06 5,35	2 034,325 452,606
116	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,200	2 119,25 522,56	423,850 104,513
		<i>Total</i>	lei			3 749,517
		Итого Gauri G1; G2 В том числе зарплата				3 749,517 1 141,070
		<i>Total</i>	lei			175 317,485
		Итого Depozit carbune si incaperi auxiliare В том числе зарплата				175 317,485 55 477,323

		Total	lei		1 226 929,094
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		82 393,997
		Transportarea materialelor	10 %		82 848,778
		Cheltuieli de depozitare	0,8 %		6 627,902
		Total			1 398 799,771
		Cheltuieli de regie	14 %		195 831,968
		Total			1 594 631,739
		Beneficiu de deviz	6 %		95 677,904
		Total			1 690 309,643

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			338 061,929
		Итого по смете:				2 028 371,572
		В том числе зарплата				343 308,320

Întocmit

SRL STAYER

(funcția, semnătura, numele , prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele , prenumele)