

Se accepta
J. Mihail

Aprobat:
Presedintele raionului Ialoveni
Mihail SILISTRARU

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni**
- 3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea terenului aferent Consiliului raional Ialoveni, inclusiv sistemul de irigare automata**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a terenului aferent cladirii Consiliului raional Ialoveni		
		1.1. Amenajarea terenului din fata		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,310
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor (deseurilor) cu autocamione la distanta 3 km	t	170,300
3	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 260,000
4	TsH122C	Pregatirea solului vegetal pe sector din teren arabil cu radacini de puieti	m3	113,100
5	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc	120,000
6	TsH156B	Sapatul gropitelor pentru plantarea Buxux	buc	500,000
7	TsH133A	Semanarea iarba	m2	1 260,000
8	TsH166B	Plantarea buxux in gropi	100 buc	5,000
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori	buc	18,000

1	2	3	4	5
		foiosi		
10	TsH182A	Plantarea copacilor de conifere in sol	100 buc	0,320
11	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi	100 buc	3,600
		1.2. Amenajarea terenului din partea stinga		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,312
13	TsI50C	Transportarea incarcaturilor (deseurilor) cu autocamione la distanta 3 km	t	40,600
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	300,000
		1.3. Amenajarea terenului din partea dreapta		
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,065
16	TsI50C	Transportarea incarcaturilor (deseurilor) cu autocamione la distanta 3 km	t	8,450
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	60,000
		1.4. Amenajare terenului din spate		
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,350
19	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	5,000
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcarea deseurilor in autovehicole	100 m3	0,750

1	2	3	4	5
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	120,000
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, h-50mm	100m2	5,270
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gros.120 mm V=527m2x12 cm	m3	63,240
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	126,000
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	490,000
26	TRI1AA08E3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren.	t	64,280
		1.5. Sistemul de irigare a terenului aferent - 1700 m2		
		1.6. Lucrari de terasament, tevi si accesorii		
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,650
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,650
29	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 SDR17 PN6 D20	m	90,000
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 SDR17 PN6 D25	m	330,000
31	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 25 mm	buc	1,000
32	SE56A	Filtru Y DN25	buc	3,000

1	2	3	4	5
33	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc	4,000
34	SE56A	Filtru DEPURA DN25 7"	buc	4,000
35	AcE51A	Accesorii PE dn 25x1/2"	buc	54,000
36	AcE51A	POP-UP TORO IRITROL 450	buc	32,000
37	AcE51A	POP-UP TORO I-PRO 150+PROVAN	buc	32,000
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa avind diametrul de 25 mm (Robinete de conectare)	buc	6,000
39	SD11B	Reductor de presiune avind diametrul nominal de 25mm	buc	5,000
40	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-25 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	420,000
41	AcE51A	Accesorii conectare pop-up dn16x1/2"	piesa	54,000
42	Pret de piata	Cplapeta TORO vana dn1"	buc	18,000
43	Pret de piata	Progamator toro 8 programe	buc	1,000
44	Pret de piata	Camin de protectie a tevii	buc	4,000
		1.7. Automatica, utilaj , materiale		
45	112	Automatica, utilaj, materiale	set	1,000

Seful sectiei Constructii,
Gospodarie Comunală si Drumuri



I.Mesina