

**Ремонт спортивного зала
ДЮСШ №1 мун. Чадыр-Лунга
(повторно)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт спортивного зала ДЮСШ №1 мун. Чадыр-Лунга (повторно)

Valoarea de deviz 867 787,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - дощатых полов)	m2	216,000	7,080 6,600	1 529,280 1 425,600
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки ринга)	m2	64,000	25,850 25,850	1 654,400 1 654,400
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки потолка)	m2	260,000	6,900 6,900	1 794,000 1 794,000
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)	m2	42,600	33,260 33,000	1 416,876 1 405,800
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	375,000	8,060 7,350	3 022,500 2 756,250
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	17,000	4,800 4,800	81,600 81,600
7	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (Разборка труб центрального отопления)	m	60,000	40,600 28,200	2 436,030 1 692,000

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж калориферов)	buc	2,000	54,000 54,000	108,000 108,000
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc	13,000	9,000 9,000	117,000 117,000
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) демонтаж ограждения балкона	kg	89,300	0,384 0,340	34,308 30,363
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций) демонтаж металлоконструкций ринга	kg	156,000	0,384 0,340	59,922 53,040
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Демонтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,2	buc	2,000	4 442,212 303,970	8 884,424 607,940
13	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	2,000	38,000 38,000	76,000 76,000
		<i>Total</i>	Lei			21 214,340
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				21 214,340 11 801,993
		1.2. Полы				
14	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)	m3	21,600	262,950 63,550	5 679,720 1 372,680
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной ступени при входе в зал)	m3	0,300	838,113 134,250	251,434 40,275
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	2,500	284,645 98,600	711,613 246,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) вход в зал				
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2 на полы)	kg	1 115,000	16,405 1,175	18 291,575 1 310,125
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	216,000	98,902 30,500	21 362,832 6 588,000
19	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)	m2	216,000	281,870 39,300	60 883,920 8 488,800
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание деревянного пола, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	216,000	16,000 3,500	3 456,000 756,000
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, в полу)	buc	8,000	118,060 14,850	944,480 118,800
22	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului (Окончательная отделка деревянного пола, путем воощения)	m2	216,000	13,750 3,500	2 970,000 756,000
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в	m2	216,000	40,825 19,250	8 818,200 4 158,000

1	2	3	4	5	6	7
		2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)				
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлических изделий, ринга и усиление)	kg	185,000	24,711 7,700	4 571,505 1 424,500
25	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка ринга	m2	64,000	322,120 91,750	20 615,667 5 872,000
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	98,600	33,416 20,500	3 294,862 2 021,300
		Total	Lei			151 851,808
		Total Покрытия Inclusiv salariu				151 851,808 33 152,980
		1.3. Окна				
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна алюминиевые TERMOPAN, LOW-E с маскитной сеткой)	m2	40,700	2 552,675 32,500	103 893,873 1 322,750
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	8,000	69,978 10,400	559,824 83,200
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,000	97,010 11,600	2 425,250 290,000
30	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Вентс)	buc	6,000	205,270 37,200	1 231,620 223,200
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	8,000	223,865 83,750	1 790,920 670,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники (18мп)				
32	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)	m	96,000	41,687 33,100	4 001,914 3 177,600
33	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом (метелкой или машиной) толщиной 1,5 см, вручную) Кзп=0,5	m2	33,600	56,047 26,500	1 883,179 890,400
34	RpCO43A	Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)	m2	2,900	63,280 23,700	183,512 68,730
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 2слоя, дверей)	m2	5,800	80,830 43,750	468,814 253,750
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж решеток на окна)	kg	126,000	23,261 6,250	2 930,865 787,500
		<i>Total</i>	Lei			119 369,771
		Total Окона Inclusiv salariu				119 369,771 7 767,130
		1.4. Стены				
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) заделка оконных проемов котельцом	m3	1,000	837,050 108,450	837,050 108,450
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	375,000	72,092	27 034,500

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, стен, колонн и откосов)			49,500	18 562,500
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков из алюминия)	m	260,000	11,582 7,800	3 011,190 2 028,000
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка поверхностей стен)	m2	375,000	63,621 42,700	23 857,875 16 012,500
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	375,000	14,674 6,000	5 502,825 2 250,000
42	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности, вручную)	m2	375,000	44,623 26,250	16 733,625 9 843,750
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	375,000	33,419 26,250	12 532,125 9 843,750
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек)	m2	28,000	189,558 61,750	5 307,624 1 729,000
45	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,5	buc	2,000	4 898,167 759,925	9 796,334 1 519,850
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	65,000	138,424 6,000	8 997,573 390,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)				
		<i>Total</i>	Lei			113 610,721
		Total Стены Inclusiv salariu				113 610,721 62 287,800
		1.5. Потолки				
47	CE30A мод	Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка	m2	260,000	131,455 9,625	34 178,300 2 502,500
48	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la (утепление потолка из ваты толщ.100 мм)	m2	260,000	173,170 2,700	45 024,200 702,000
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	260,000	15,083 7,250	3 921,541 1 885,000
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	260,000	190,060 59,250	49 415,730 15 405,000
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, потолков)	m2	260,000	38,480 24,500	10 004,800 6 370,000
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)	m	290,000	12,296 7,800	3 565,695 2 262,000
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые	m2	260,000	33,419 26,250	8 688,940 6 825,000

1	2	3	4	5	6	7
		25 дни (200 часов))				
		<i>Total</i>	Lei			154 799,206
		Total Потолки Inclusiv salariu				154 799,206 35 951,500
		1.6. Балкон				
54	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB) низ балкона	m2	25,500	190,061 59,250	4 846,543 1 510,875
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, потолков)	m2	25,500	38,480 24,500	981,240 624,750
56	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,5	m2	25,500	132,922 27,250	3 389,523 694,874
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) пол балкона	m2	25,500	229,618 44,000	5 855,254 1 122,000
58	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждение балконов)	kg	125,000	24,711 7,700	3 088,855 962,500
59	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu	m2	1,600	281,830 39,300	450,928 62,880

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступень на балконе)				
60	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice (Установка полок в нише)	m2	3,750	236,571 40,950	887,140 153,562
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей в нише)	m2	2,250	1 464,096 28,000	3 294,215 63,000
		<i>Total</i>	Lei			22 793,698
		Total Balcon Inclusiv salariu				22 793,698 5 194,441
		1.7. Отопление				
62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	60,000	50,024 13,500	3 001,428 810,000
63	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах	m	20,000	60,981 13,500	1 219,619 270,000

1	2	3	4	5	6	7
		центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) добавить к=1,3 на фитинги (по факту)				
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)	m	2,000	29,870 12,000	59,741 24,000
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)- добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m	6,000	35,232 12,000	211,390 72,000
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан прямой	buc	15,000	127,730 5,400	1 915,950 81,000
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан угловой	buc	15,000	80,230 5,400	1 203,450 81,000
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 mm кран шаровый 40мм	buc	2,000	216,305 4,500	432,610 9,000
69	RpIzD01B	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul 1 1/4-2" (Изоляция стальных труб сукном, диаметром 1 1/4-2")	m	66,000	17,296 2,435	1 141,546 160,710
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc	12,000	1 652,725 19,500	19 832,700 234,000
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной	buc	3,000	1 753,850 24,000	5 261,550 72,000

1	2	3	4	5	6	7
		500*1600 mm)				
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm ϕ 125mm вентиляция	m2	3,530	449,517 113,400	1 586,796 400,302
73	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция вентканала	m2	3,530	602,616 143,100	2 127,233 505,143
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная, регулируемая	buc	2,000	98,060 14,850	196,120 29,700
		Total	Lei			38 190,133
		Total Отопление Inclusiv salariu				38 190,133 2 748,855
		Total	Lei			621 829,677
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			35 753,557
		Transportarea	2 %			9 168,775
		Total				666 752,009
		Cheltueli de regie	2 %			13 335,041
		Total				680 087,050
		Beneficiul de deviz	1 %			6 800,871
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				686 887,921 158 904,699
		2. Монтажные работы				
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	90,800 71,100	90,800 71,100
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	33,950 33,600	271,600 268,800
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,300	248,232 202,200	322,702 262,860

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	112,733 68,700	78,913 48,090
79		Conductor ПВ-1 1x6	m	130,000	8,250 0,000	1 072,500 0,000
80		Cablu ВВГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	70,000	9,200 0,000	644,000 0,000
81	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	783,930 573,000	1 567,860 1 146,000
82		Tub PVC D25mm	m	200,000	3,090 0,000	618,000 0,000
83	pretul firmei	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	8,000	2,950 0,000	23,600 0,000
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	100 buc	0,020	11 706,800 1 143,000	234,136 22,860
85	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	100 buc	0,040	3 493,250 966,000	139,730 38,640
86	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	4 403,575 3 480,000	352,286 278,400
87		Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	265,000 0,000	2 120,000 0,000
88		Lampi flourescente БЛ-36	buc	24,000	78,000 0,000	1 872,000 0,000
89		Sterter 36-C-220	buc	24,000	3,250 0,000	78,000 0,000
90	08-03-596-1	Прожектор, над рингом	100 buc	0,010	67 705,600 5 640,000	677,056 56,400
91	08-03-602-1	Установка калориферов (калориферы заказчика)	buc	2,000	36,691 36,000	73,381 72,000
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	725,963 650,400	1 451,926 1 300,800
		Total	Lei			11 688,490

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			802,339
		Transportarea	2 %			159,825
		Cheltueli de regie	40 %			1 426,380
		Total				14 077,034
		Beneficiul de deviz	1 %			140,770
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				14 217,804 3 565,950
		3. Оборудование				
93	Pretul firmei	ЩРВ-36-138 УХЛ3	buc	1,000	480,000 0,000	480,000 0,000
94	Pretul firmei	Intrerupater de sarcina BH-32/3P/63	buc	1,000	58,340 0,000	58,340 0,000
95	Pretul firmei	Intrerupater automat BA47-29/3P/C10	buc	4,000	85,000 0,000	340,000 0,000
96	Pretul firmei	Intrerupater automat АВДТ32/2P/16A, 30mA	buc	3,000	220,830 0,000	662,490 0,000
97	цена поставщик а	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	10 200,000 0,000	20 400,000 0,000
		Total	Lei			21 940,830
		Depozitarea	0,5 %			109,704
		Total Оборудование Inclusiv salariu				22 050,534

		Total	Lei	723 156,20
		Tva	20 %	144 631,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		867 787,44 162 470,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)