

**Reparatia acoperisului sarpant si tavanul salii festive
a Casei de Cultura din Hagimus r-l Causeni.**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Casa de Cultura. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

Valoarea de deviz 1 425 206,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Acoperis.				
1	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(противоко́нденсатная пленка) Material marunt=1,030	m2	1 377,100	20,638 13,750	28 421,072 18 935,125
2	CE30B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite(обрешетка 100x30(h)мм-9.96m3)	m2	1 377,100	62,873 25,850	86 582,760 35 598,035
3	CN51F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	8,630	1 443,041 391,048	12 453,445 3 374,745
4	CN50C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	8,630	854,635 173,801	7 375,500 1 499,905
5	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(прижимная доска 40x25(h)мм-1.33m3	m3	1,330	11 392,723 1 237,541	15 152,321 1 645,930
6	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,330	240,108 46,771	319,343 62,205
7	CE06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cuta ta,montata pe pane metalice,executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara,inclusiv executarea doliilor,sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK-30) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	1 377,100	232,214 66,000	319 781,514 90 888,600
8	CK26D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(retinatori de zapada; suruburi SW 4,8x28mm-220buc; suruburi SL2 4,8x20mm-220buc)	m	88,000	58,250 5,500	5 126,000 484,000
9	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(MOK,MOK2)	kg	613,450	34,920 11,550	21 421,761 7 085,430
10	pret piata п. K=1,000	Bolt M8	buc	392,000	2,625 0,000	1 029,000 0,000
11	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,600	34,600 11,550	20,760 6,930

1	2	3	4	5	6	7
12	IzD05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,610	184,551 131,459	112,576 80,190
13	IzD04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,610	511,380 210,082	311,942 128,150
14	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm Material marunt=1,030	m	138,000	141,626 16,500	19 544,388 2 277,000
15	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm Material marunt=1,020	m	153,200	114,720 19,250	17 575,151 2 949,100
16	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoro ziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la co suri etc.(окрашенный лист жести толщ. 0.5мм) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	7,000	198,814 44,000	1 391,697 308,000
17	CK26D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(фасонный элемент конька)	m	98,000	68,750 5,500	6 737,500 539,000
18	CK28A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (деревяная подшивка потолка (новая), доска 100x30(h)-19,36m3 Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	645,500	299,389 151,250	193 255,650 97 631,875
19	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	19,360	65,609 13,750	1 270,196 266,200
20	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,360	239,988 46,750	4 646,176 905,080
21	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (гидроизоляционная пленка) Material marunt=1,030	m2	645,500	20,638 13,750	13 322,057 8 875,625
22	IzF11B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (существующий керамзитовый гравий)	m3	77,460	95,550 88,550	7 401,330 6 859,105
23	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast Y=200kg/m3) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	96,830	1 686,341 247,501	163 288,360 23 965,480
24	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (ходовые доски - 150x25мм-0,34m3	m3	0,340	6 831,353 1 237,500	2 322,660 420,750
25	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,340	240,115 46,750	81,639 15,895
Total Capitolul 1.Acoperis. Incluziv salariu						928 944,798 304 802,355

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.Крепление и усиление балок подвешного потолка по оси "7".				
26	CL57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mc 1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	11,130	38,568 11,549	429,264 128,535
27	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepti (деревянный брус 60x120 мм -1,15m3	m3	0,150	6 866,507 1 237,500	1 029,976 185,625
28	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,150	241,200 46,933	36,180 7,040
Total Крепление и усиление балок подвешного потолка по оси "7". Incluziv salariu						1 495,420 321,200
		Capitolul 2.Finisare interioare de tavan.				
29	CK29F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	420,000	141,375 121,000	59 377,500 50 820,000
30	CF59D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton gr.9,5mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,840	240,158 105,048	3 083,632 1 348,820
31	CB14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	420,000	50,275 33,000	21 115,500 13 860,000
Total Capitolul 2.Finisare interioare de tavan. Incluziv salariu						83 576,632 66 028,820
Cheltuieli directe		lei	1 014 016,85			
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %		24,00 %	89 076,56			
Transport (II3+Asigur) * 1 %		1,00 %	6 258,35			
Total II3+Asigur+Transp		100,00 +	1 109 351,76			
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %		6,00 %	66 561,10			
Total II3+Asigur+Transp+Celtue		100,00 +	1 175 912,86			
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %		1,00 %	11 759,13			
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi		100,00 +	1 187 671,99			
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %		20,00 %	237 534,40			
Total deviz: Incluziv salariu						1 425 206,39 371 152,34

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)