

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Gimnaziul Miclesti**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Gimnaziul Miclesti**
 3. Obiectul achizițiilor **Gimnaziul Miclesti (inlocuirea partiala a invelitorii acoperisului)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (pentru montarea ulterioara) | m2 | 435,920 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 435,920 |
| 3 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 100,000 |
| 4 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite | m2 | 435,920 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,287 |
| 6 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 4,287 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) Material marunt=1,030 | m2 | 435,920 |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr. min. 0,45mm) Material marunt=1,050 | m2 | 435,920 |
| 9 | CK26B | Opritori de zapada | m | 77,020 |