

**Lucrari de reparatie si
reconstructie ale bunului imobil
situat in r. Ocnita, s. Clocusna,
str. Emil Loteanu, nr. 13,
inclusiv constructia garajului tip,
din constructii metalice, cu 2
boxe**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Lucrari de reparatie si reconstructie ale bunului imobil situat in r. Ocnita, s.
Clocusna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv constructia garajului tip, din constructii
metalice, cu 2 boxe**

Valoarea de deviz 252 027,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. ГРЩ				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИЩРН-183-036УХЛ3)	buc	1,0000	451,78 178,64	451,78 178,64
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	87,24 86,24	87,24 86,24
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc	1,0000	87,24 86,24	87,24 86,24
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	2,0000	87,24 86,24	174,48 172,48
5	08-03-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (	buc	2,0000	87,24	174,48

1	2	3	4	5	6	7
	575-1	intrerupator automat BA47-29/1P/C/2A)			86,24	172,48
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential AB/IT-32/16A/30mA)	buc	8,0000	87,24 86,24	697,90 689,92
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	6,0000	87,24 86,24	523,43 517,44
Total ГПИІ						2 196,55
Inclusiv salariu						1 903,44
		1.2. ІІО				
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ІІРН-183-0 36УХІ3)	buc	1,0000	451,78 178,64	451,78 178,64
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,0000	87,24 86,24	87,24 86,24
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	10,0000	87,24 86,24	872,38 862,40
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential AB/IT-32/16A/30mA)	buc	7,0000	87,24 86,24	610,66 603,68
Total ІІО						2 022,06
Inclusiv salariu						1 730,96
		1.3. Diferite				
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ІІМА 0160, Uк=220B)	buc	1,0000	87,24 86,24	87,24 86,24
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ІІМА 0230, Uк=220B)	buc	1,0000	87,24 86,24	87,24 86,24
Total Diferite						174,48
Inclusiv salariu						172,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Iluminare				
14	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,3200	65 517,09 24 409,00	20 965,47 7 810,88
15	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R 4x20 IP20 600*600 p-u tavane Armstrng	buc	32,0000	550,00 0,00	17 600,00 0,00
16	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0300	57 222,33 20 867,00	1 716,67 626,01
17	Pretul furnizorului	Corp de iluminat LZ 2*36W IP54	buc	3,0000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
18	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,2200	22 149,55 6 799,09	4 872,90 1 495,80
19	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 18 W rotund sau patrat	buc	10,0000	170,10 0,00	1 701,00 0,00
20	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 12 W rotund sau patrat	buc	2,0000	98,60 0,00	197,20 0,00
21	Pretul furnizorului	Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu fie rotativ cel pu?in 90grade, cu termenul de garan?ie 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	buc	140,0000	120,00 0,00	16 800,00 0,00
22	Pretul furnizorului	Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu s? fie rotativ cel pu?in 90grade, cu termenul de garan?ie 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	buc	6,0000	124,00 0,00	744,00 0,00
23	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R 2x20 IP20 300*600 p-u tavane Armstrng	buc	6,0000	75,83 0,00	455,00 0,00
24	Pretul furnizorului	Corp de iluminat EXIT	buc	4,0000	50,83 0,00	203,32 0,00
25	08-03-	Proiector, montat separat pe constructie	100 buc	0,0800	80 750,00	6 460,00

1	2	3	4	5	6	7
	596-3	de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500			27 566,00	2 205,28
26	Pretul furnizorul ui	Projector 10-30W, 6500K	buc	8,0000	1 197,87 0,00	9 582,96 0,00
27	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de miscare	buc	4,0000	159,47 154,00	637,89 616,00
28	Pretul furnizorul ui	Датчик движения инфракрасный потолочный угол обзора 180 ДД 024В	buc	4,0000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
29	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,0000	389,00 385,00	389,00 385,00
30	Pretul furnizorul ui	Звонок с кнопкой бытовой	buc	1,0000	276,00 0,00	276,00 0,00
Total Iluminare						
						85 001,41
Inclusiv salariu						
						13 138,97
		1.5. Cabluri				
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,4000	1 166,55 954,80	13 298,65 10 884,72
32	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 1x1,5 mm2	m	470,0000	2,06 0,00	968,20 0,00
33	Pret de piata	Кабель NYM-J-0.66 3x2.5 mm2	m	480,0000	7,00 0,00	3 360,00 0,00
34	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 1x4,0 mm2	m	190,0000	5,56 0,00	1 056,40 0,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66)	100 m	6,2000	1 166,39 954,80	7 231,63 5 919,76
36	Pret de piata	Кабель NYM-J-0.66 5x6mm2	m	60,0000	6,04 0,00	362,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret de piata	Кабель NYM-J-0.66 3x1.5 mm2	m	520,0000	7,88 0,00	4 097,60 0,00
38	Pret de piata	Кабель NYM-J-0.66 5x4mm2	m	40,0000	14,00 0,00	560,00 0,00
Total Cabluri						30 934,88
Inclusiv salariu						16 804,48
		1.6. Prize si intrerupatoare				
39	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	5 531,50 5 344,00	110,63 106,88
40	Pret furnizor	Priza de curent cu impamantare 10A, 250V, IP20	buc	2,0000	43,45 0,00	86,90 0,00
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2700	3 048,67 2 933,70	823,14 792,10
42	Pret furnizor	Priza cu impamantare 16A, 250V, IP20	buc	27,0000	30,00 0,00	810,00 0,00
43	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	2 491,62 2 479,38	398,66 396,70
44	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	16,0000	22,00 0,00	352,00 0,00
45	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 549,12 2 525,62	203,93 202,05
46	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape 10A, 250V	buc	8,0000	60,38 0,00	483,04 0,00
47	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 237,75 3 041,50	129,51 121,66
48	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54	buc	4,0000	19,87 0,00	79,48 0,00
49	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (cu raport de verificare-retele interne,)	buc	1,0000	1 299,00 1 155,00	1 299,00 1 155,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Prize si intrerupatoare						4 776,29
Inclusiv salariu						2 774,39
		1.7. Materiale				
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,5000	2 045,83 1 832,60	17 389,53 15 577,10
51	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm 750N	m	850,0000	4,02 0,00	3 417,00 0,00
52	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	51,0000	7,00 0,00	357,00 0,00
53	Pret furnizor	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	50,0000	40,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Materiale						23 163,53
Inclusiv salariu						15 577,10
Cheltuieli directe						Lei
Asigurari sociale si medicale						24,00 %
TOTAL						100,00 +
Transportarea materialelor						8,00 %
Cheltuieli de depozitare						1,00 %
TOTAL						100,00 +
Cheltuieli de regie						50,00 %
TOTAL						100,00 +
Beneficiu de deviz						6,00 %
Total Lucrari de montare						205 444,03
Inclusiv salariu						52 101,82
		2. Utilaj				
		2.1. ГРЩ				
54	Pret de piata	Паню ЩРН-18-0 36УХЛ3	buc	1,0000	578,37 0,00	578,37 0,00
55	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	76,00 0,00	76,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
58	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/2A	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
59	Pret de piata	Intrerupator automat ABДT-32-16A/30mA	buc	4,0000	187,00 0,00	748,00 0,00
60	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,0000	58,00 0,00	58,00 0,00
Total ГПЦ						
						1 560,37
Inclusiv salariu						0,00
		2.2. ИЗО				
61	Pret de piata	Panou ИЦРН-18-0 36УХЛ3	buc	1,0000	578,37 0,00	578,37 0,00
62	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	76,00 0,00	76,00 0,00
63	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	10,0000	25,00 0,00	250,00 0,00
64	Pret de piata	Intrerupator automat ABДT-32-16A/30mA	buc	7,0000	187,00 0,00	1 309,00 0,00
Total ИЗО						
						2 213,37
Inclusiv salariu						0,00
		2.3. Diferite				
65	Pret de piata	Demaror magnetic ИМА-0160, UK=220B	buc	1,0000	400,00 0,00	400,00 0,00
66	Pret de piata	Demaror magnetic ИМА-0230, UK=220B	buc	1,0000	360,00 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Diferite						760,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			Lei		4 533,74	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		45,34	
Total Utilaj						4 579,08
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			Lei		210 023,11	
TVA			20,00 %		42 004,62	

Total deviz:
Inclusiv salariu

252 027,73
52 101,82

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)