

**Izolarea termica exterioara a
cladirii Complexului Educational
(Gimnaziul nr.93) Hulboaca,
com.Gratiesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 028 303,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	814,000	6,250 1,500	5 087,500 1 221,000
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80 mm, (Y=135 kg/m3)	m2	746,000	415,592 115,500	310 031,531 86 163,000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (burlane existente)	m	124,000	7,150 7,000	886,600 868,000
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlane existente)	m	124,000	17,725 17,500	2 197,900 2 170,000
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm (Y=160 kg/m3)	m2	68,000	318,423 146,150	21 652,763 9 938,200
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	814,000	18,244 6,000	14 850,209 4 884,000
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	3,000	33 319,733	99 959,200

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			16 551,333	49 654,000
8	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (parapet la ferestre)	m	112,000	813,577 75,000	91 120,680 8 400,000
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	978,000	48,910 37,500	47 833,731 36 675,000
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu	m	116,000	7,150 7,000	829,400 812,000
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm. De prevazut capacele laterale	m	116,000	166,550 20,000	19 319,800 2 320,000
12	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 30 mm	m2	24,000	215,833 108,750	5 179,981 2 610,000
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,000	106,770 32,000	2 562,480 768,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,750 1,500	114,000 36,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	35,437 27,500	850,485 660,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	45,490 27,500	1 091,760 660,000
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,000	290,788 62,500	13 957,839 3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti exteriori						637 525,859
Incluziv salariu						210 839,200
		2. Soclu				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	108,200	14,150 13,500	1 531,030 1 460,700
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor la soclu cu Betonocontact	m2	108,200	6,250 1,500	676,250 162,300
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-50 mm	m2	108,200	241,332 85,900	26 112,069 9 294,400
21	CC03A	Montare plase zincate 50x50 d=1.6 mm, la inaltimei mai mii sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme	kg	110,000	54,008 2,250	5 940,825 247,500
22	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	108,200	129,297 80,000	13 989,930 8 656,000
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	108,000	331,918 145,269	35 847,107 15 689,000
Total Soclu						84 097,211
Incluziv salariu						35 509,900
Cheltuieli directe			lei		721 623,06	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		59 123,78	
Cheltuieli de transport			3,00 %		11 596,97	
Cheltuieli de regie			5,00 %		39 617,19	
Beneficiul			3,00 %		24 958,83	
Total			100,00 +		856 919,83	
TVA			20,00 %		171 383,97	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 028 303,8
0
246 349,10

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)