

**Reparatia unei portiuni de drum
str.Pacii satul Salcuta raionul
Causeni**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1**

Reparatie curenta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pregatirea platformei				
1	RpDA07 A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1.750,00 0		
		Capitolul 2. Impetruirea si betonarea L= 500.0 m, B= 3.50 m S= 1750 m/2 (Beton)				
2	DI134 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Strat 8 cm)	100m2	17,500		
3	DI134A1 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=7	100m2	-17,500		
4	CB02A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	151,000		
5	CC03C п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / (Plase sudate VR-1 d=4 mm 150 x 150 mm=0,8 kg/m2 ,Manopera K=0.5)	kg	1.400,00 0		
6	Pret de piata п.	Material lemnos imbibat cu bitum pentru rosturi 219.0 m x 0.1 x0.02 m. norma de consum 1.05 (pct.3.9 CP D.02.20-2012)	m3	0,438		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000					
7	RpDD03 A п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile / (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4 ,XD1, XM2 conform SM EN 206 h=0,15 m	m3	262,500		
		Capitolul 3. Amenajarea acostamentelor				
8	TsC02D 1 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200		
9	TsI50A1 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	33,000		
10	DII15 п. K=R=1,00 OM=1,000 S=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm si latimea de 20 cm	m2	200,000		

Total:

Прямые затраты	L		
CASS (ПЗ) * 24 %	24,00 %		
Total ПЗ+CASS	100,00 +		
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8,00 %		
Total ПЗ+CASS+Cheltu	100,00 +		
Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3,00 %		
Total ПЗ+CASS+Cheltu+Benefi	100,00 +		
TVA (Total) * 20 %	20,00 %		
Ставка НДС	0,00 %		
Всего с учётом НДС	L		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor _____)
