

**Lucrari de reparatie exterioare
la cladirea IP Gimnaziul
Negureni s. Negureni r-nul
Telenesti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatie soclu		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu grosime 3-4 cm	m2	17,000
2	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a stratului de beton (mortar) superficial la soclu grosime strat -15-18 cm	m2	68,000
3	RpCU05C k=0,5	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton pentru consolidari	buc	400,000
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	330,500
5	RpCB11A K=2,5	Beton torcretat clasa Bc 30 (B 400), la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm, preparat pe santier cu betoniera 250 l si turnat cu mijloace clasice-consolidare soclu grosime strat 14-16 cm.	m2	85,000
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,000
7	CF17C	Strat de plasa din fibra de sticla aplicat pe suprafata soclului la rostul de imbinare a betonului hou aplicat cu cel existent lipit cu aracet	m2	30,000
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton , cu suprafete plane cu adaos de adeziv TOP2 in proportie de 15% din masa cimentului.	m2	85,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor pentru vopsire cu grund de patrundere adinca	m2	169,000
10	RpCR24A, K=0,75	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de	m2	169,000

	2	3	4	5
		dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent-vopsitre soclu in 2 straturi. K=0,75		
		Capitolul 2. Restabilire pereu		
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,850
12	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi - armare pereu cu plasa 100x100x4 mm	kg	85,500
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la pereu, inclusiv sprijinirile	m2	5,850
14	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	5,850
		Capitolul 3. Scara exterioara, copertina		
15	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat pentru ancorajul constructiei metalice de suport a copertinei	buc	4,000
17	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalare dibluri de ancoraj	buc	4,000
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: constructia metalica de suport a copertinei din teava profilata	kg	92,000
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada metalica montata la scara exterioara	kg	45,000
20	CN21C	Vopsitorii la balustrade si constructia metalica de suport a copertinei, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	8,300
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,500
22	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, scara exterioara, cu dozaj de ciment	m3	2,400

	2	3	4	5
		peste 150 kg/mc		
23	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la scara exterioara, inclusiv sprijinirile	m2	13,150
24	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi - armare la scara exterioara	kg	25,500
25	RpCB04A	Beton armat turnat in placi, podeste, scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,400
		Capitolul 4. Curtea de lumina		
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - demontare acoperis din ardezie	m2	42,000
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	42,000
28	CN21C	Vopsitorii la grilajul de protectie a curtii de lumina, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	39,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]