

**Primaria s.Bardar r-ul Ialoveni.****Casa de Cultura**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL No 48****Reparatia Casei de Cultura S.Bardar r-ul Ialoveni.**

Valoarea de deviz 1 415 889,24 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1.Lucrari de demolare, demontare.</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,140	24,21 24,21	487,68 487,68
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	154,000	14,41 14,41	2 219,91 2 219,91
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	202,500	16,90 15,57	3 422,29 3 152,56
4	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite	m	60,000	27,26 27,10	1 635,43 1 626,01
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	260,000	13,68 12,69	3 557,12 3 298,16
6	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	16,000	20,18 20,18	322,90 322,90
7	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	46,800	80,72 80,72	3 777,88 3 777,88
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu utocamione la distanta 3 km	t	46,800	12,16 0,00	569,12 0,00

		<b>Total Capitolul 1.1.Lucrari de demolare, demontare. Inklusiv salariu</b>				<b>15 992,33 14 885,10</b>
		<b>1.2. Capitolul 2. Sala de festivitati</b>				
		<b>1.2.1. Capitolul 2.1. Pereti</b>				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	252,000	19,34 8,07	4 872,69 2 034,24
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	252,000	42,76 31,71	10 775,42 7 991,68
11	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	168,000	428,72 203,54	72 024,31 34 194,69
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	203,000	45,26 34,60	9 188,56 7 022,99
		<b>Total Capitolul 2.1. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>96 860,98 51 243,60</b>
		<b>1.2.2. Capitolul 2.2. Tavanul</b>				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	250,000	19,34 8,07	4 834,03 2 018,10
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	250,000	42,76 31,71	10 689,90 7 928,25
15	RpCN08A	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp	buc	60,000	55,47 51,89	3 328,43 3 113,64
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu	m2	250,000	45,26 34,60	11 314,84 8 649,00

		imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
		<b>Total Capitolul 2.2. Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>30 167,20 21 708,99</b>
		<b>1.2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli.</b>				
17	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.35mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.035)	m2	264,000	240,67 54,78	63 537,74 14 461,12
18	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	264,000	49,67 5,77	13 111,82 1 522,22
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	72,000	58,01 40,36	4 176,86 2 906,06
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	264,000	142,61 106,67	37 647,85 28 161,14
		<b>Total Capitolul 2.3. Pardoseli. Inklusiv salariu</b>				<b>118 474,27 47 050,54</b>
		<b>1.2.4. Capitolul 2.4. Timplaria.</b>				
21	CK03D2	Usi din lemn (Stejar) exterioare in doua canat., pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 2900x1750 mm -I buc.	m2	5,080	1 562,87 58,81	7 939,37 298,74
22	CK03D2	Usi din lemn exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv	m2	15,060	1 095,36 58,82	16 496,19 885,78

		izolatia hidrofuga si termica a tocului, 2700x1860mm - 3buc.				
		<b>Total Capitolul 2.4. Timplaria. Inclusiv salariu</b>				<b>24 435,56 1 184,52</b>
		<b>Total Capitolul 2. Sala de festivitati Inclusiv salariu</b>				<b>269 938,01 121 187,65</b>
		<b>1.3. Capitolul 3. Scena  1.3.1. Capitolul 3.1. Lucrari de demolare</b>				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,720	24,22 24,22	283,80 283,80
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	28,000	14,41 14,41	403,62 403,62
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	180,000	16,90 15,57	3 042,04 2 802,28
		<b>Total Capitolul 3.1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 729,46 3 489,70</b>
		<b>1.3.2. Capitolul 3.2. Tavanul</b>				
26	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase	m2	164,450	138,07 33,44	22 705,04 5 499,67
27	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	164,450	67,57 8,07	11 111,73 1 327,51
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	164,450	23,30 14,42	3 832,45 2 370,58
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	164,450	175,52 106,67	28 864,07 17 542,08
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	164,450	3,87 1,73	635,95 284,44
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	164,450	42,93 35,75	7 060,56 5 878,96

		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Tencuieli cu amestec uscat 2,0mm				
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,450	42,76 31,71	7 031,84 5 215,23
		<b>Total Capitolul 3.2. Tavanul Inklusiv salariu</b>				<b>81 241,64 38 118,47</b>
		<b>1.3.3. Capitolul 3.3. Pereti</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000	3,87 1,73	696,11 311,36
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	180,000	88,28 69,19	15 889,85 12 454,56
35	CF02B5 k=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm) k=3	m2	180,000	77,07 62,27	13 873,35 11 209,11
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000	3,87 1,73	696,11 311,36
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,000	88,10 70,35	15 858,61 12 662,14
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000	3,87 1,73	696,11 311,36
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	180,000	121,22 70,35	21 819,64 12 662,14

40	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	180,000	45,26 34,60	8 146,69 6 227,28
		<b>Total Capitolul 3.3. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>77 676,47 56 149,31</b>
		<b>1.3.4. Capitolul 3.4. Pardoseli.</b>				
41	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat impregnate cu lignolineum gros.35 mm (norma la schindura pentru pardoseli : 0.035)	m2	183,250	252,21 66,31	46 216,76 12 151,10
42	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	183,250	49,67 5,77	9 101,43 1 056,62
43	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	60,000	58,01 40,36	3 480,72 2 421,72
44	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	183,250	142,61 106,67	26 132,49 19 547,43
		<b>Total Capitolul 3.4. Pardoseli. Inklusiv salariu</b>				<b>84 931,40 35 176,87</b>
		<b>1.3.5. Capitolul 3.5. Timplaria.</b>				
45	CK03D2	Usi din lemn interioare, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 2100x900 mm - 3buc	m2	5,800	1 062,83 58,81	6 164,44 341,11
46	CK03D2	Usi din lemn exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 2150x1100mm - 1buc.	m2	2,400	1 095,34 58,82	2 628,81 141,16
		<b>Total Capitolul 3.5. Timplaria.</b>				<b>8 793,25</b>

		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>482,27</b>
		<b>Total Capitolul 3. Scena Inclusiv salariu</b>				<b>256 372,22 133 416,62</b>
		<b>1.4. Capitolul 4. Birourile auxiliare</b>				
		<b>1.4.1. Capitolul 4.1. Tavan</b>				
47	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	60,200	175,52 106,67	10 566,25 6 421,60
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	60,200	3,87 1,73	232,81 104,13
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,200	106,01 88,22	6 381,98 5 310,83
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	60,200	3,87 1,73	232,81 104,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,200	42,76 31,71	2 574,11 1 909,12
52	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,200	82,49 49,01	4 966,00 2 950,46
		<b>Total Capitolul 4.1. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>24 953,96 16 800,27</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 4.2. Pereti</b>				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220	3,87 1,73	859,41 384,42
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	222,220	88,28 69,19	19 616,82 15 375,85
55	CF02B5 k=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	222,220	77,07 62,27	17 127,37 13 838,23

		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm) k=3				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220	3,87 1,73	859,41 384,42
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,220	88,10 70,35	19 578,33 15 632,09
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,220	3,87 1,73	859,41 384,42
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Total Capitolul 4.2. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>58 900,75 45 999,43</b>
		<b>1.4.3. Capitolul 4.3. Pardoseli.</b>				
60	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300grlm2 grosime 2.5mm	m2	60,200	89,52 5,02	5 389,18 301,97
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	180,600	11,84 1,73	2 137,70 312,40
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,200	69,15 40,36	4 162,67 2 429,79
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,200	297,43 144,15	17 905,56 8 677,83
64	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,000	79,21 49,01	6 336,68 3 920,88
		<b>Total Capitolul 4.3. Pardoseli.</b>				<b>35 931,79</b>



		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 642,87</b>
		<b>Total Capitolul 4. Birourile auxiliare Inclusiv salariu</b>				<b>119 786,50 78 442,57</b>
		<b>1.5. Capitolul 5. Bloc sanitar interior</b>				
		<b>1.5.1. Capitolul 5.1. Pereti.</b>				
65	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,360	1 920,69 340,78	10 294,88 1 826,56
66	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,500	815,37 224,30	2 853,78 785,04
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000	3,87 1,73	371,26 166,06
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,200	195,21 132,62	8 433,02 5 729,09
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,670	88,28 69,19	5 620,57 4 405,45
70	CF02B5 k=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1.5 cm) k=3	m2	63,670	77,07 62,27	4 907,32 3 964,93

71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,870	3,87 1,73	413,29 184,86
72	CI09A	Executarea placajului din placute gresie fixate cu pasata adeziva	m2	106,670	501,76 317,13	53 522,82 33 828,25
		<b>Total Capitolul 5.1. Pereti. Inclusiv salariu</b>				<b>86 416,94 50 890,24</b>
		<b>1.5.2. Capitolul 5.2. Tavan</b>				
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,900	175,52 106,67	5 072,51 3 082,79
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	28,900	3,87 1,73	111,76 49,99
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,900	106,01 88,22	3 063,79 2 549,55
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	28,900	3,87 1,73	111,76 49,99
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	28,900	42,76 31,71	1 235,76 916,51
78	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,900	82,48 49,01	2 383,74 1 416,42
		<b>Total Capitolul 5.2. Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 979,32 8 065,25</b>
		<b>1.5.3. Capitolul 5.3. Pardosele.</b>				
79	IzF51A	Strat geotextil cu greutatea 300grlm2 grosime 2.5mm	m2	28,900	89,52 5,02	2 587,14 144,96
80	CC03C	Montare plase sudate 5Bp1 100x100	kg	86,700	11,84 1,73	1 026,18 149,92
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,900	69,15 40,36	1 998,45 1 166,46
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	28,900	297,43 144,15	8 595,85 4 165,93

		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
83	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,500	79,21 49,01	2 653,48 1 641,87
		<b>Total Capitolul 5.3. Pardosele. Inclusiv salariu</b>				<b>16 861,10 7 269,14</b>
		<b>Total Capitolul 5. Bloc sanitar interior Inclusiv salariu</b>				<b>115 257,36 66 224,63</b>
		<b>1.6. Capitolul 6. Canalele de ventilare</b>				
84	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	1,200	2 789,60 944,47	3 347,52 1 133,36
85	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc	4,000	22,39 12,69	89,54 50,74
		<b>Total Capitolul 6. Canalele de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>3 437,06 1 184,10</b>
		<b>1.7. Capitolul 7. Timplaria</b>				
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,200	1 344,16 46,71	6 989,63 242,87
87	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,560	1 263,32 46,13	13 340,66 487,11
		<b>Total Capitolul 7. Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>20 330,29 729,98</b>
		<b>1.8. Capitolul 8. Lucrari sanitare.</b>				
88	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16	m	40,000	59,62 20,76	2 384,66 830,30

		mm				
89	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	842,47 106,67	3 369,88 426,68
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	134,64 60,54	538,57 242,17
91	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	711,88 20,18	2 847,52 80,72
92	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	4,000	836,86 40,36	3 347,45 161,45
93	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 416,93 242,17	5 667,74 968,69
94	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	504,27 147,03	1 008,54 294,07
95	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	118,000	63,02 21,91	7 436,95 2 585,47
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	35,45 17,30	567,12 276,77
		<b>Total Capitolul 8. Lucrari sanitare. Inclusiv salariu</b>				<b>27 168,43 5 866,32</b>
		<b>1.9. Capitolul 9. Retele canalizare</b>				

		<b>exterioara</b>				
97	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,600	1 536,50 0,00	921,90 0,00
98	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	118,78 118,78	712,68 712,68
99	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,000	17,87 17,87	1 179,72 1 179,72
100	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,660	768,29 508,55	507,07 335,64
101	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,400	1 805,80 799,75	7 945,51 3 518,88
102	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (Плиты КЦП1-10)	buc	4,000	480,00 0,00	1 920,00 0,00
103	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (КЦ-10-6)	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
104	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00

		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (KLI-10-9)				
105	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (KLIИ-10-2)	buc	4,000	480,00 0,00	1 920,00 0,00
106	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (KLIО-1)	buc	4,000	410,00 0,00	1 640,00 0,00
107	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana teren fara apa subterana (KLI-7-3)	buc	4,000	415,00 0,00	1 660,00 0,00
108	AcB53A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KLI-7-9).	buc	4,000	475,00 0,00	1 900,00 0,00
109	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B teren fara apa subterana (Montarea capacului don fonta tip ..T"	buc	4,000	1 108,77 47,28	4 435,09 189,12
110	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,200	291,26 19,60	932,04 62,73
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,200	79,15 63,42	253,28 202,96

		<b>Total Capitolul 9. Rețele canalizare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>31 127,29 6 201,73</b>
		<b>1.10. Electricitate</b>				
112	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	36,000	34,74 32,29	1 250,77 1 162,43
113	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,000	21,93 12,69	877,05 507,41
114	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	28,000	28,12 14,41	787,32 403,62
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	263,14 16,14	1 052,58 64,58
116	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000	58,49 37,48	233,95 149,92
117	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (dubla) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	53,09 17,88	212,38 71,50
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>4 414,05 2 359,46</b>
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>863 823,54 430 498,16</b>

	Total	lei	863 823,54
	Fond social si asigurari medicale	22,50 %	96 862,09
	Transportarea materialelor	10,00 %	42 125,61
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 002 811,24

		Cheltuieli de regie	11,00 %	110 309,24
		Total:	100,00 +	1 113 120,48
		Beneficiu de deviz	6,00 %	66 787,22
		Total:	100,00 +	1 179 907,70
		TVA	20,00 %	235 981,54
				<b>1 415 889,24</b>
		<b>Total deviz:</b>		
		<b>Inclisiv salariu</b>		<b>430 498,16</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)