

"Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii din s.Ilenuta, r.Falesti"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Ofertant: **SRL "Blaved-Construct" m.Balti**
director A.Vilcu

DEVIZ OFERTA

Bloc 1A

Valoarea de deviz 277 748,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Bloc 1A						
1.1. Capitolul 1. Demolare						
1	RpCI 42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	294,000	37,69 37,45	11 082,15 11 011,59
2	RpCH 32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	20,000	135,73 135,73	2 714,54 2 714,54
3	RpCG 29C	Demolarea peretilor din blocul de calcar	m3	18,000	189,24 188,28	3 406,27 3 388,99
4	RpCO 56A	Demontarea ferestrelor (frontoane)	m2	4,000	19,48 19,48	77,92 77,92
5	TR11A A04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	42,320	25,51 25,51	1 079,54 1 079,54
6	TsI50 A3	Transportarea gunoiiului labelelrici le cu autobasculanta de 5 t la labelel de 3 km	t	42,320	17,10 0,00	723,60 0,00
7	TsC51 C	Lucrari la descarcarea pamintului in labelel, teren categoria III	100 m3	0,250	92,32 17,64	23,08 4,41
Total Capitolul 1. Demolare						19 107,10
Inclusiv salariu						18 276,99
1.2. Capitolul 2. Constructii						
8	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-9)	m3	15,500	1 321,52 300,52	20 483,60 4 658,09
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	170,000	15,76 5,66	2 679,99 962,75
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	465,000	14,08 3,98	6 547,77 1 850,61
11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	171,740	86,33 66,94	14 826,55 11 495,59
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcas C-8)	m3	7,440	4 544,85 117,29	33 813,67 8 312,64
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,440	153,72 39,42	1 143,69 293,31



14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2,01m3)	m2	294,000	37,98 16,22	11 166,77 4 768,71
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,010	153,73 39,41	309,00 79,22
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,010	32,98 11,58	66,29 23,28
17	CR03A	Carcas	m3	0,630	5 097,84 1 245,97	3 211,64 784,96
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,630	153,87 39,38	96,94 24,81
19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=0,87m3)	m2	46,000	70,25 14,70	3 231,47 676,35
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,870	153,48 39,39	133,53 34,27
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,870	33,05 11,56	28,75 10,06
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor(tip tigla metalica)	m2	294,000	171,27 63,49	50 352,50 18 665,77
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	294,000	20,57 13,85	6 048,17 4 072,19
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	65,000	151,77 17,30	9 865,09 1 124,37
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18,000	159,60 20,18	2 872,86 363,26
26	CK26B	Retinator	m	72,000	51,97 18,55	3 741,98 1 335,74
27	CO13A	Lucarna L1 (V=1,92m3)	m2	11,970	527,21 29,99	6 310,76 358,93
		Total Capitolul 2. Constructii Inclusiv salariu				176 931,02 59 894,91
		Total Bloc 1A Inclusiv salariu				196 038,12 78 171,90
		Total			lei	196 038,12
		Asidurarea sociale si medicale			22,50 %	17 588,68
		Transportarea materialelor			4,00 %	4 626,16
		Total			100,00 +	218 252,96
		Cheltuele de regie			5,00 %	10 912,65
		Total			100,00 +	229 165,61
		Beneficiu de deviz			1,00 %	2 291,64
		Total			100,00 +	231 457,25
		TVA			20,00 %	46 291,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				277 748,70 78 171,90



A.Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii din s.Ilenuta, r.Falesti"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Bloc 1A

Valoarea de deviz 277 748,70 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,289	57,66	74,323
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,100	57,66	467,046
3.	7123010010200	Betonist	h-om	75,175	57,66	4 334,591
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,375	57,66	2 673,983
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	288,930	57,66	16 659,703
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,226	57,66	1 050,911
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	161,299	46,38	7 481,048
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,800	57,66	3 390,408
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	396,240	57,66	22 847,198
10.	7422010060100	Timplar	h-om	23,880	46,38	1 107,554
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,371	46,38	1 083,947
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	355,698	46,38	16 497,272
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840	46,38	38,959
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,025	46,38	464,959
Total manopera						78 171,90

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,518	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	291,67	0,292
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,630	2 916,67	1 837,502
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,172	2 916,67	501,667
5.	2010102903496	Scinduri de rasinoase - Astereala	m3	2,010	2 916,67	5 862,507
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite - Streasina	m3	0,870	2 916,67	2 537,503
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase - Acoperis	m3	6,175	2 916,67	18 010,437
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,172	2 916,67	501,667
9.	2010102905951	Sipci de foioase-Lucarna L1 L2	m3	1,008	2 916,67	2 940,003
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase - Acoperis	m3	0,158	2 916,67	460,834
11.	2010102906950	Rigle de foioase-Lucarna L1 L2	m3	1,008	2 916,67	2 940,003
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,446	2 916,67	1 300,835
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	1,190	2 916,67	3 470,837
14.	2010237318750	Distantieri	buc	177,800	0,58	103,124
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,326	56,00	1 250,256
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,615	10,60	197,319
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,950	14,60	159,870
18.	2320187315789	Decofrol	kg	20,609	6,80	140,141
19.	2413217300010	Cleme	buc	9,180	18,60	170,748
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	14,582	10,60	154,569
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3,150	15,20	47,880
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,131	32,00	4,192
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	73,365	10,60	777,669
24.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,645	10,60	59,837
25.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,435	12,00	185,220
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	30,870	26,00	802,620
27.	2663102100000	Beton M200	m3	16,364	958,00	15 676,712
28.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,390	38,00	508,820
29.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	25,147	13,60	341,999
30.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	348,243	4,58	1 594,953
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	154,350	14,00	2 160,900
32.	2710403643000	Placi tip tigla metalica	m2	355,005	76,00	26 980,380
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,348	56,00	691,488
34.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,278	56,00	1 079,568
35.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	70,297	68,00	4 780,196



36.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 mm	kg	32,587	9,36	305,014
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	174,250	9,36	1 630,980
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	476,625	9,36	4 461,210
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,587	17,00	145,979
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,350	17,00	107,950
41.	2743123549026	Retinator	m	72,000	32,00	2 304,000
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	282,720	3,36	949,939
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	44,012	13,68	602,084
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51,522	0,62	31,944
45.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,205	1,12	2,470
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	288,000	0,34	97,920
47.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,590	36,00	165,240
48.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat 3 x 30 mm	buc	598,500	0,12	71,820
49.	2874115837745	Suruburi	buc	669,500	0,86	575,770
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51,522	0,15	7,728
51.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,205	0,22	0,485
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,859	42,00	36,078
53.	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,205	0,18	0,397
54.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	53,568	13,68	732,810
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,285	36,00	406,260
56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,390	65,00	870,350
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,180	65,00	596,700
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,590	36,00	165,240
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,590	36,00	165,240
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,390	36,00	482,040
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	93,730	13,60	1 274,728
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,302	10,80	89,662
63.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 778,300	0,28	777,924
64.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 633,840	0,10	363,384
65.	4100126202818	Apa	m3	2,160	0,00	0,000
Total materiale de constructii						115 653,89

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,057	175,00	9,975
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	1,116	175,00	195,300
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,440	12,00	17,280
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,880	12,00	70,560
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,635	175,00	111,125
6.	2922140007011	Macara pentru beton	h-ut	4,340	0,00	0,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,750	6,00	172,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,105	175,00	18,375
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,657	112,00	73,584
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,300	16,00	148,800
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic (Drujba, бензопила)	h-ut	3,274	12,00	39,288
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,435	175,00	601,125
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,137	225,00	30,825
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,216	225,00	723,600
Total utilaje de constructii						2 212,33

Total	lei	196 038,12
Asidurarea sociale si medicale	22,50 %	17 588,68
Transportarea materialelor	4,00 %	4 626,16
Cheltueile de regie	5,00 %	10 912,65
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 291,64
TVA	20,00 %	46 291,45
Total deviz:		277 748,70



Intocmit

Verificat

A. Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii din s.Ilenuta, r.Falesti"

Investitor
Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc 1A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Bloc 1A						
1.1. Capitolul 1. Demolare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2			37,69
						37,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			135,73
						135,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,407
3	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocul de calcar	m3			189,24
						188,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,330
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	12,00	0,960
4	RpCO56A	Demontarea ferestrelor (frontoane)	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,740
5	TR1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,51
						25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,509
6	Ts150A3	Transportarea gunoiiului lablelricl le cu autobasculanta de 5 t la lablelr de 3 km	t			17,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	225,00	17,098
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in lablelr, teren categoria III	100 m3			92,32
						17,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,624
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	291,67	1,168
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	175,00	73,500
1.2. Capitolul 2. Constructii						
8	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-9)	m3			1 321,52
						300,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,871
	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	958,00	1 011,401
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007011	Macara pentru beton	h-ut	0,2800	0,00	0,000
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,76
						5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,186
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,36	9,594
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,58	0,162
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,175
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,	kg			14,08

		cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,36	9,594
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,58	0,162
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,175
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			86,33 66,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,210
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,62	0,186
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,80	0,324
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,68	0,342
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	56,00	7,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,0010	2 916,67	2,921
	2010102903495	Scinduri de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,0010	2 916,67	2,921
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,80	0,816
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,500
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcas C-8)	m3			4 544,85 1 117,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,517
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,773
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,1600	2 916,67	466,510
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,0600	2 916,67	174,843
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,8300	2 916,67	2 420,758
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,68	98,496
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	9,36	40,997
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,60	45,968
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,60	20,775
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	3,36	127,680
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	175,00	26,250
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	5,281
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,72 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,423
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,383
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,870
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,714
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,692
14	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2,01m3)	m2			37,98 16,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247
	2010102903496	Scinduri de rasinoase - Astereala	m3	0,006838	2 916,67	19,941
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,68	1,642
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,73 39,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,411
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,382
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,871
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,742
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,687
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aseuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			32,98 11,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,584
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	10,60	20,778
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,174



	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	225,00	0,448
17	CR03A	Carcas	m3			5 097,84
						1 245,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 916,67	2 916,670
	2010102906900	Rigle de rasinoase - Acoperis	m3	0,2500	2 916,67	731,483
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	13,68	68,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	10,80	54,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,12	3,921
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,770
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,18	0,630
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,20	76,000
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,87
						39,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,386
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,021
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,021
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,406
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,833
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,756
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,857
19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=0,87m3)	m2			70,25
						14,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite - Streasina	m3	0,01892	2 916,67	55,163
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	13,68	0,383
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,48
						39,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,397
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,368
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,805
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,694
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,586
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,05
						11,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,568
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	10,60	20,774
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,201
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	225,00	0,517
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip tigla metalica)	m2			171,27
						63,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2710403643000	Placi tip tigla metalica	m2	1,1500	76,00	91,770
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,350
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,28	2,646
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	26,00	2,730
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,352
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,57
						13,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,58	5,425
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			151,77
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,541
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,60	19,611

	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,708
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	36,00	7,416
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,390
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,86	8,858
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			159,60
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,00	59,976
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,150
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,60	9,486
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	36,00	9,180
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
26	CK26B	Retinator	m			51,97
						18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	2743123549026	Retinator	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,34	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
27	CO13A	Lucarna L1 (V=1,92m3)	m2			527,21
						29,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,885
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	57,66	27,101
	2010102906950	Rigle de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,0842	2 916,67	245,614
	2010102905951	Sipci de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,0842	2 916,67	245,614
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,12	6,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

"Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii din s.Ilenuta, r.Falesti"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Ofertant: SRL "Blaved-Construct" m.Balti
director A.Vilcu

DEVIZ OFERTA

Bloc 2A si galerie

Valoarea de deviz cu TVA 20% 657 867,30 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 2A si galerie				
		1.1. Capitolul 1. Demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	952,000	37,69 37,45	35 885,07 35 656,59
2	RpCH 32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	63,000	135,73 135,73	8 550,81 8 550,81
3	RpCG 29C	Demolarea peretilor din blocul de calcar	m3	36,000	189,24 188,28	6 812,53 6 777,97
4	RpCO 56A	Demontari: Ferestre(frontoane)	m2	8,000	19,48 19,48	155,84 155,84
5	RpCI 42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	18,000	37,69 37,45	678,50 674,18
6	RpCI 42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25,000	37,10 36,38	927,40 909,40
7	TR11A A04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	106,000	25,51 25,51	2 703,95 2 703,95
8	Ts150 A3	Transportarea gunoiului lablelricl le cu autobasculanta de 5 t la lablelr de 3 km	t	106,000	17,10 0,00	1 812,60 0,00
9	TsC51 C	Lucrari la descarcarea pamintului in lablelr, teren categoria III	100 m3	0,800	92,59 17,62	74,07 14,10
		Total Capitolul 1. Demolare				57 600,77
		Inclusiv salariu				55 442,84
		1.2. Capitolul 2. Constructii				
10	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-3)	m3	22,500	1 321,51 300,52	29 734,08 6 761,75
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,430	15,76 5,66	3 616,82 1 299,33
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	960,600	14,08 3,98	13 526,48 3 823,00



13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	190,080	86,32 66,94	16 407,71 12 723,19
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Karcas C-8)	m3	17,450	4 545,15 1 117,29	79 312,95 19 496,76
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,450	153,73 39,42	2 682,63 687,91
16	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (4,82m3)(SA-10)	m2	698,000	38,20 16,22	26 660,21 11 321,63
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,820	153,74 39,42	741,04 190,02
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,820	33,02 11,60	159,15 55,89
19	CR03A	Schelet din lemn	m3	1,500	5 095,52 1 245,96	7 643,28 1 868,94
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,500	153,69 39,42	230,53 59,13
21	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=1,56)	m2	82,000	70,50 14,70	5 781,25 1 205,67
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,560	153,84 39,42	239,99 61,50
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,560	33,03 11,60	51,52 18,09
24	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata pentru inelitorile acoperisurilor(tip tigla metalica)	m2	698,000	171,27 63,49	119 544,36 44 315,32
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	698,000	20,57 13,85	14 359,27 9 668,00
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	117,000	151,77 17,30	17 757,27 2 023,87
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	71,000	159,60 20,18	11 331,81 1 432,85
28	CK26B	Retinator	m	152,000	51,97 18,55	7 899,74 2 819,90
29	CO13A	Lucarna L2 (V=0,92m3)	m2	6,850	447,30 29,98	3 063,98 205,38
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	264,000	20,02 9,85	5 285,94 2 601,09
31	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	841,85 371,23	218,88 96,52
32	CE13A 2	Inelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom - XIII, XKII)	m2	24,000	120,93 36,61	2 902,43 878,75



33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	702,720	47,36 43,25	33 283,00 30 389,13
		Total Capitolul 2. Constructii Inclusiv salariu				402 434,32 154 003,62
		Total Bloc 2A si galerie Inclusiv salariu				460 035,09 209 446,46
		Total			lei	460 035,09
		Asidurarea sociale si medicale			22,50 %	47 125,45
		Transportarea materialelor			4,00 %	9 786,90
		Total			100,00 +	516 947,44
		Cheltuele de regie			5,00 %	25 847,37
		Total			100,00 +	542 794,81
		Beneficiu de deviz			1,00 %	5 427,94
		Total			100,00 +	548 222,75
		TVA			20,00 %	109 644,55
						657 867,30
		Total deviz: Inclusiv salariu				209 446,46



Verificat

A.Vilcu
 director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse Bloc 2A si galerie

Valoarea de deviz 657 867,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,573	57,66	90,699
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,200	57,66	934,092
3.	7123010010200	Betonist	h-om	109,125	57,66	6 292,148
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,235	57,66	4 856,990
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 019,850	57,66	58 804,551
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,219	57,66	1 915,408
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	378,316	46,38	17 546,296
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,400	57,66	8 672,064
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,674	57,66	96,523
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,640	57,66	152,222
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 049,100	57,66	60 491,106
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,160	46,38	2 326,421
13.	7422010060100	Timplar	h-om	50,320	46,38	2 333,841
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,604	46,38	2 718,054
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	885,416	46,38	41 065,596
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,680	46,38	77,918
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,125	46,38	1 072,537
Total manopera						209 446,46

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,280	5,00	26,400
2.	1212121212121	apa	m3	5,826	0,00	0,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	291,67	1,167
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,254	0,00	0,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,500	2 916,67	4 375,005
6.	2010102903485	Scinduri de rasinoase p/ru schela	m3	0,070	2 916,67	204,167
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,190	2 916,67	554,167
8.	2010102903496	Scinduri de rasinoase - Astereala	m3	4,823	2 916,67	14 067,099
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite - Streasina	m3	1,558	2 916,67	4 544,172
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase - Acoperis	m3	14,483	2 916,67	42 242,132
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,190	2 916,67	554,167
12.	2010102904344	Dulapi de rasinoase p/ru schela	m3	0,211	2 916,67	615,417
13.	2010102905951	Sipci de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,483	2 916,67	1 408,752
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase - Acoperis	m3	0,375	2 916,67	1 093,751
15.	2010102906950	Rigle de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,483	2 916,67	1 408,752
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	1,047	2 916,67	3 053,753
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	2,792	2 916,67	8 143,343
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase p/ru schela	m3	0,211	2 916,67	615,417
19.	2010237318750	Distantieri	buc	333,208	0,58	193,260
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,084	460,00	38,640
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,710	56,00	1 383,760
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	43,061	10,60	456,446
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,507	23,20	11,762
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	25,330	14,60	369,818
25.	2320187315789	Decofrol	kg	22,810	6,80	155,108

26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	15,120	21,20	320,544
27.	2413217300010	Cleme	buc	36,210	18,60	673,506
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	34,202	10,60	362,541
29.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	7,500	15,20	114,000
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,028	38,60	78,281
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,304	32,00	9,728
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,640	28,60	75,504
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	169,711	10,60	1 798,936
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,014	28,60	29,000
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,143	23,20	3,318
36.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,505	10,60	132,553
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,645	12,00	439,740
38.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	73,290	26,00	1 905,540
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,280	1,48	7,814
40.	2663102100000	Beton M200	m3	23,754	958,00	22 756,332
41.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,102	38,00	915,876
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	58,981	13,60	802,142
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	826,781	4,58	3 786,657
44.	2682132600470	Membrane bituminoase Limocrom XIII	m2	28,980	24,20	701,316
45.	2682132600471	Membrane bituminoase Linocrom ХКП	m2	28,980	32,60	944,748
46.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	366,450	14,00	5 130,300
47.	2710403643000	Placi tip tigla metalica	m2	842,835	76,00	64 055,460
48.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	29,316	56,00	1 641,696
49.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	76,041	56,00	4 258,296
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	126,536	68,00	8 604,448
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	76,431	9,36	715,394
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	235,166	9,36	2 201,154
53.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	984,615	9,36	9 215,996
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,504	17,00	161,568
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,900	17,00	202,300
56.	2743123549026	Retinator	m	152,000	32,00	4 864,000
57.	2811236309800	Confectii metalice (balustrada, grile, gratare)	kg	264,000	9,60	2 534,400
58.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	663,100	3,36	2 228,016
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,416	13,68	1 373,690
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,320	30,86	40,735
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	57,024	0,62	35,355
62.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	5,250	1,12	5,880
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	608,000	0,34	206,720
64.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,105	36,00	651,780
65.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	342,500	0,12	41,100
66.	2874115837745	Suruburi	buc	1 205,100	0,86	1 036,386
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	57,024	0,15	8,554
68.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	5,250	0,22	1,155
69.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,950	42,00	39,900
70.	2874125883079	Saibe M 16	buc	5,250	0,18	0,945
71.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	125,640	13,68	1 718,755
72.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,156	36,00	1 085,616
73.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,102	65,00	1 566,630
74.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,210	65,00	2 353,650
75.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,105	36,00	651,780
76.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,105	36,00	651,780
77.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,102	36,00	867,672
78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	168,714	13,60	2 294,510
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,202	10,80	142,582
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 596,100	0,28	1 846,908
81.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 627,280	0,10	862,728
82.	4100126202818	Apa	m3	4,320	0,00	0,000
Total materiale de constructii						244 672,39

Utilaje de constructii:



1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,133	175,00	23,275
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	2,617	175,00	457,975
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 162,240	0,44	1 391,386
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,800	10,09	48,432
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,880	12,00	34,560
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,900	12,00	250,800
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,190	175,00	208,250
8.	2922140007011	Macara pentru beton	h-ut	6,300	0,00	0,000
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,185	6,00	415,110
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,336	175,00	58,800
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,520	112,00	170,240
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,500	16,00	216,000
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,678	12,00	92,136
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,802	175,00	665,350
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,317	225,00	71,325
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,056	225,00	1 812,600
Total utilaje de construcții						5 916,24

Total	lei	460 035,09
Asidurarea sociale si medicale	22,50 %	47 125,45
Transportarea materialelor	4,00 %	9 786,90
Total	100,00 +	516 947,44
Cheltuele de regie	5,00 %	25 847,37
Total	100,00 +	542 794,81
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 427,94
Total	100,00 +	548 222,75
TVA	20,00 %	109 644,55

Total deviz:

657 867,30



Verificat

A.Vilcu
 director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului la gradinita de copii din s.Ilenuta, r.Falesti"

Investitor
Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc 2A si galerie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Bloc 2A si galerie						
1.1. Capitolul 1. Demolare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2			37,69
						37,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			135,73
						135,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,407
3	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocul de calcar	m3			189,24
						188,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,330
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	12,00	0,960
4	RpCO56A	Demontari: Ferestre(frontoane)	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,740
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2			37,69
						37,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,697
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			37,10
						36,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
7	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,51
						25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,509
8	TsI50A3	Transportarea gunoiului lablelricl le cu autobasculanta de 5 t la lablelr de 3 km	t			17,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	225,00	17,100
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in lablelr, teren categoria III	100 m3			92,59
						17,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,625
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	291,67	1,459
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	175,00	73,500
1.2. Capitolul 2. Constructii						
10	CA04F	Beton M-200 turnat in centura (C-3)	m3			1 321,51
						300,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,871
	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	958,00	1 011,393
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007011	Macara pentru beton	h-ut	0,2800	0,00	0,000
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,	kg			15,76



		cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,186
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,36	9,594
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,58	0,162
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,175
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,08 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,232
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,36	9,594
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,58	0,162
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,175
13	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			86,32 66,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,210
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,62	0,186
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,80	0,324
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,68	0,342
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	56,00	7,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,0010	2 916,67	2,915
	2010102903495	Scinduri de rasinoase p/ru cofraje	m3	0,0010	2 916,67	2,915
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,80	0,816
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,500
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Karcas C-8)	m3			4 545,15 1 117,29
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,774
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,1600	2 916,67	466,667
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,0600	2 916,67	175,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase - Acoperis	m3	0,8300	2 916,67	2 420,753
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,68	98,496
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	9,36	40,997
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,60	45,968
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,60	20,776
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	3,36	127,680
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	175,00	26,245
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	5,280
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,73 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,422
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,383
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,872
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,720
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,695
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (4,82m3)(SA-10)	m2			38,20 16,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,247
	2010102903496	Scinduri de rasinoase - Astereala	m3	0,00691	2 916,67	20,153
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,68	1,642
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,74 39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,423
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,385

	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,871
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,715
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,707
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,02
						11,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	10,60	20,776
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	225,00	0,467
19	CR03A	Schelet din lemn	m3			5 095,52
						1 245,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 916,67	2 916,670
	2010102906900	Rigle de rasinoase - Acoperis	m3	0,2500	2 916,67	729,167
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	13,68	68,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	10,80	54,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,12	3,920
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,770
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,18	0,630
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,20	76,000
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,69
						39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,423
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,384
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,817
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,720
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,700
21	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (V=1,56)	m2			70,50
						14,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite - Streasina	m3	0,0190	2 916,67	55,417
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	13,68	0,383
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			153,84
						39,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,423
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,60	18,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,60	71,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,390
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,60	14,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,897
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	112,00	6,749
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	225,00	2,740
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,03
						11,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	10,60	20,779
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,224
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	225,00	0,433
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor(tip tigla metalica)	m2			171,27
						63,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2710403643000	Placi tip tigla metalica	m2	1,1500	76,00	91,770
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,350
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,28	2,646
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	26,00	2,730
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,352
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,57
						13,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,58	5,425
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			151,77
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,542
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,60	19,611
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,708
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	36,00	7,416
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,390
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,86	8,858
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			159,60
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,00	59,976
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,150
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,60	9,486
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	36,00	9,180
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
28	CK26B	Retinator	m			51,97
						18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	2743123549026	Retinator	m	1,0000	32,00	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,34	1,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
29	CO13A	Lucarna L2 (V=0,92m3)	m2			447,30
						29,98
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,887
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	57,66	27,096
	2010102906950	Rigle de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,0705	2 916,67	205,657
	2010102905951	Sipci de foioase-Lucarna L1 L2	m3	0,0705	2 916,67	205,657
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,12	6,000
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			20,02
						9,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice (balustrada, grile, gratare)	kg	1,0000	9,60	9,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,86	0,154
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,60	0,286
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,48	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			841,85
						371,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,242
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	38,60	301,081
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,60	111,538
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,20	12,762
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,20	45,238
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom - XIII, XKII)	m2			120,93
						36,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
	2682132600471	Membrane bituminoase Linocrom XKII R.L.	m2	1,1500	32,60	39,364
	2682132600470	Membrane bituminoase Linocrom XIII	m2	1,1500	24,20	29,221
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,20	13,356
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,09	2,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	6,00	0,360
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,36

						43,25
7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66		43,245
2010102904344	Dulapi de rasinoase p/ru schela	m3	0,0003	2 916,67		0,876
2010102903485	Scinduri de rasinoase p/ru schela	m3	0,0001	2 916,67		0,291
2010102919000	Dulapi de rasinoase p/ru schela	m3	0,0003	2 916,67		0,876
2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	460,00		0,055
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,68		0,041
2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,44		1,980

APROBAT:

Intocmit

Investitor

A.Vilcu

Primaria satul Ilenuta, r-n Falesti

director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

